



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 289 – Centro – Fone: (33)511-2112
CEP 39.830-000. ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

	REFERÊNCIA DE PREÇOS		BDI (%)
	Planilha Referência S/Desoneração	Data Base	
Município: ITAMBACURI - MG	SINAPI	fevereiro/24	29,07%
PROJETO: REFORMAS GERAIS - CAMARA DOS VEREADORES LOCAL: PRAÇA DOS FUNDADORES, 289 - CENTRO, ITAMBACURI-MG	SETOP_Jequitinhonha	janeiro/24	
CONTRATADA: PRO BASE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 51.739.675/0001-98			
Assinatura do Responsável Técnico: _____			
Data: 05/06/2024			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$21.085,77		R\$27.215,14
1.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	R\$10.832,40	R\$10.832,40	R\$13.981,38	R\$13.981,38
1.2	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R\$1.386,50	R\$1.386,50	R\$1.789,56	R\$1.789,56
1.3	98458 SINAPI	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO	M2	100,52	R\$88,21	R\$8.866,87	R\$113,85	R\$11.444,20
2.0		REFORMA TELHADO				R\$39.976,93		R\$51.596,75
2.1		EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO						
2.1.1	ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	194,08	R\$14,80	R\$2.872,38	R\$19,10	R\$3.706,93
2.1.2	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	75,08	R\$6,81	R\$511,29	R\$8,79	R\$659,95
2.1.3	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	13,52	R\$103,86	R\$1.404,19	R\$134,05	R\$1.812,36
2.1.4	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	13,52	R\$23,37	R\$315,96	R\$30,16	R\$407,76
2.1.5	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	67,61	R\$7,02	R\$474,62	R\$9,06	R\$612,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: ITAMBACURI - MG

PROJETO: REFORMAS GERAIS - CAMARA DOS VEREADORES
 LOCAL: PRAÇA DOS FUNDADORES, 289 - CENTRO, ITAMBACURI-MG

CONTRATADA: PRO BASE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 51.739.675/0001-98

Assinatura do Responsável Técnico: _____

Data: 05/06/2024

REFERÊNCIA DE PREÇOS

Planilha Referência S/Desoneração	Data Base	BDI (%)
SINAPI	fevereiro/24	29,07%
SETOP_Jequitinhonha	janeiro/24	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
2.1.6	ED-48328	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO manual para preparação e conservação	M2	31,46	R\$10,92	R\$343,54	R\$14,09	R\$443,27
2.1.7	ED-50169	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RAIZ	M2	31,46	R\$74,39	R\$2.340,31	R\$96,02	R\$3.020,79
2.1.8	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	194,08	R\$95,47	R\$18.528,82	R\$123,22	R\$23.914,54
2.1.9	ED-48402	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	R\$57,35	R\$4.301,25	R\$74,02	R\$5.551,50
2.1.10	ED-50667	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	72,45	R\$60,11	R\$4.354,97	R\$77,58	R\$5.620,67
2.1.11	ED-50657	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	49,88	R\$90,81	R\$4.529,60	R\$117,21	R\$5.846,43
3.0		PINTURA INTERNA				R\$13.133,82		R\$16.950,75
3.1		PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES						
3.1.1	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	305,37	6,86	R\$2.094,84	R\$8,85	R\$2.702,52
3.1.2	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	305,37	23,3	R\$7.115,12	R\$30,07	R\$9.182,48
3.2		PINTURA INTERNA						
3.2.1	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	305,37	R\$11,82	R\$3.609,47	R\$15,26	R\$4.659,95
3.2.2	ED-50525	PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	M2	15,21	R\$20,67	R\$314,39	R\$26,68	R\$405,80
4.0		DIVERSOS				R\$2.194,50		R\$2.832,44
4.1	ED-50270	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	MÊS	1,00	R\$2.194,50	R\$2.194,50	R\$2.832,44	R\$2.832,44
TOTAL	-	-	-	-	S/ BDI	R\$76.391,02	C/ BDI	R\$98.595,08