PROPOSTA COMERCIAL - CONAB - BRASÍLIA/DF

EDIFICAÇÃO: EDIFÍCIO SEDE DA CONAB EM BRASÍLIA/DF	**DATA BASE:** 07/2026	
OBRA: PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO SEDE DA CONAB EM BRASÍLIA/DF	**EMPRESA:** Obey Engenharia, Comércio e Serviços Ltda.	
REGIÃO/LOCALIDADE: BRASÍLIA - DF	**CNPJ:** 03.973.077/0001-36	
ENDEREÇO DE ENTREGA: SGAS - Bloco 901 - Lote 69 - Bloco "A" - Brasilia - DF	**Responsável pelo Orçamento:** Júlio Cesar Marchini	**E-MAIL:** marchini@obeyengenharia.com.br

Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário Material	Valor Unitário Frete	Valor Unitário Total	Valor Total do Item
Etapa 01						
Elétrica (Média Tensão) - Subestação Transformadora, Cubículos Blindados, Grupo Gerador, Dispositivos de Proteção, Manobra, Condutos, Condutores, Sistemas de Aterramento e Encargos Auxiliares						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA O POSTE DE CONCRETO DE DE ENTRADA DE MEDIA TENSAO LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO, PADRÃO NEOENERGIA, CONTENDO CHAVE SECCIONADORA DE 200A, PARA-RAIOS, MUFLAS DE 15KV DE USO EXTERNO, CRUZETAS, CONDUTOS DE DESCIDA, CABEAMENTO DE MÉDIA TENSÃO E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 17.854,22	R$ 35,78	R$ 17.890,00	R$ 17.890,00
3.1						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PINTURA E TESTES DE ISOLAMENTO NO CUBÍCULO ME MÉDIA TENSÃO EXISTENTE DE ENTRADA, MEDIÇÃO E PROTECÃO	CJ	1,00	R$ 11.572,81	R$ 23,19	R$ 11.596,00	R$ 11.596,00
3.2						
REMODULAÇÃO DO CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO ATUAL/EXISTENTE, COM RETIRADA DE TRANSFORMADOR À ÓLEO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS CHAVES SECCIONADORAS DE 400A/15KV, FUSÍVEIS H-H, MUFLAS DE USO INTERNO 15KV E DEMAIS COMPONENTES ESPECIFICADOS EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 196.506,20	R$ 393,80	R$ 196.900,00	R$ 196.900,00
3.3						
FORNECIMENTO DO NOVO CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO (TAG 04), DE DIMENSÕES 1790x2000x2000mm, CONTEMPLANDO TRAFO À SECO DE 750KVA COM PRIMÁRIO EM 13,8KV E SECUNDÁRIO EM 380-220V, NEUTRO ACESSÍVEL E MUFLAS DE USO INTERNO DE 15KV, FORNECIDO COMPLETO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	2,00	R$ 166.616,10	R$ 333,90	R$ 166.950,00	R$ 333.900,00
3.4						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR À DIESEL DE POTÊNCIA NOMINAL 750KVA, CARENADO, 380/220V, FORNECIDO COMPLETO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 494.010,00	R$ 990,00	R$ 495.000,00	R$ 495.000,00
3.5						
Elétrica (Baixa Tensão) - Quadro/Painéis Elétricos Gerais e de Distribuição						
FORNECIMENTO DO QUADRO DE REVERSÃO DO DATA CENTER, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 17.964,00	R$ 36,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
4.1						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QGBT-01, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 59.880,00	R$ 120,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
4.2						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QG-EM-01, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 73.852,00	R$ 148,00	R$ 74.000,00	R$ 74.000,00
4.3						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QGBT-02, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 37.924,00	R$ 76,00	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00
4.4						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QG-EM-02, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 67.864,00	R$ 136,00	R$ 68.000,00	R$ 68.000,00
4.5						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA (NO-BREAK/UPS), TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150 KVA, TENSÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE 380/220 V, TOPOLOGIA ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO, COMPLETO COM BYPASS ESTÁTICO, BYPASS MANUAL DE MANUTENÇÃO, BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRANSPORTE, DESCARGA, POSICIONAMENTO, MONTAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TESTES, START-UP E COMISSIONAMENTO, FORNECIDO E INSTALADO COMPLETO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 309.380,00	R$ 620,00	R$ 310.000,00	R$ 310.000,00
4.6						
Etapa 02						
Elétrica (Média Tensão) - Subestação Transformadora, Cubículos Blindados, Grupo Gerador, Dispositivos de Proteção, Manobra, Condutos, Condutores, Sistemas de Aterramento e Encargos Auxiliares						
FORNECIMENTO DE COLUNA ARTICULADA DE TOMADAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR BRANCA), AJUSTÁVEL COM ALTURA BASE DE 3,00m, CONTENDO 04 TOMADAS DE ENERGIA 2P+T (10A), PADRÃO BRASILEIRO	UN	29,00	R$ 2.644,70	R$ 5,30	R$ 2.650,00	R$ 76.850,00
3.4						

FORNECIMENTO DE FITA LED PADRÃO RGB COM CONTROLADORA DE TONALIDADE E DRIVER, FORNECIDA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	M	140,00	R$ 25,25	R$ 0,05	R$ 25,30	R$	3.542,00
3.5							
Elétrica (Baixa Tensão) - Quadro/Painéis Elétricos Terminais/de Distribuição							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF BLOCO B/ 2 SUB SOLO, QLF BLOCO C/ 2 SUB SOLO, QLF BLOCO A/ 1 SUB SOLO, QLF BLOCO B/ 1 SUB SOLO, QLF BLOCO C/ 1 SUB SOLO, QLF BLOCO A/ PAV TERREO, QLF BLOCO B/ PAV TERREO E QLF BLOCO C/ PAV TERREO, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	8,00	R$ 21.956,00	R$ 44,00	R$ 22.000,00	R$	176.000,00
4.1							
FORNECIMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLF AUDITORIO, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 16.666,60	R$ 33,40	R$ 16.700,00	R$	16.700,00
4.2							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF BLOCO A/ 1 PAV, QLF BLOCO B/ 1 PAV, QLF BLOCO C/ 1 PAV, QLF BLOCO A/ 2 PAV, QLF BLOCO B/ 2 PAV, QLF BLOCO C/ 2 PAV, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	6,00	R$ 24.151,60	R$ 48,40	R$ 24.200,00	R$	145.200,00
4.3							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF BLOCO A/ 3 PAV, QLF BLOCO B/ 3 PAV, QLF BLOCO C/ 3 PAV, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	3,00	R$ 25.848,20	R$ 51,80	R$ 25.900,00	R$	77.700,00
4.4							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QT N/B BLOCO C/ 2 SUB SOLO, QT N/B BLOCO A/ 1 SUB SOLO, QT N/B BLOCO B/ 1 SUB SOLO, QT N/B BLOCO C/ 1 SUB SOLO, QT N/B BLOCO A/ PAV TERREO, QT N/B BLOCO B/ PAV TERREO, QT N/B BLOCO C/ PAV TERREO, QT N/B BLOCO A/ 1 PAV, QT N/B BLOCO B/ 1 PAV, QT N/B BLOCO C/ 1 PAV, QT N/B BLOCO A/ 2 PAV, QT N/B BLOCO B/ 2 PAV, QT N/B BLOCO C/ 2 PAV, QT N/B BLOCO A/ 3 PAV, QT N/B BLOCO B/ 3 PAV, QT N/B BLOCO C/ 3 PAV, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	16,00	R$ 16.267,40	R$ 32,60	R$ 16.300,00	R$	260.800,00
4.5							
	Valor Total de Insumos					**R$**	**2.375.317,83**
	Valor Total Frete					**R$**	**4.760,17**
	Valor Total da Proposta					**R$**	**2.380.078,00**

Frete: Discriminado.

Prazo de Entrega dos Materiais: 60 dias contados da formalização do pedido.

Condições de Pagamento: 30/60/90DDL.

Validade da Proposta: 60 dias.

Data de Elaboração: 25/08/2026.

Julio Cesar Miranda Marchini
Sócio Diretor

Obey Engenharia, Comércio e Serviços Ltda.
Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 284 - Sala 02 - Jd. Peri Peri - SP
Tel.: (11) 3721-0887
Cel.: (11) 97205-6858