PROPOSTA COMERCIAL - CONAB - BRASÍLIA/DF

EDIFICAÇÃO: EDIFÍCIO SEDE DA CONAB EM BRASÍLIA/DF	**DATA BASE:** 07/2026	
OBRA: PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO SEDE DA CONAB EM BRASÍLIA/DF	**EMPRESA:** SNAR Engenharia	
REGIÃO/LOCALIDADE: BRASÍLIA - DF	**CNPJ:** 01.329.222/0001-15	
ENDEREÇO DE ENTREGA: SGAS - Bloco 901 - Lote 69 - Bloco "A" - Brasilia - DF	**Responsável pelo Orçamento:** Eduardo Noronha	**E-MAIL:** dudu@snar.com.br

Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário Material	Valor Unitário Frete	Valor Unitário Total	Valor Total do Item
Etapa 01						
Elétrica (Média Tensão) - Subestação Transformadora, Cubículos Blindados, Grupo Gerador, Dispositivos de Proteção, Manobra, Condutos, Condutores, Sistemas de Aterramento e Encargos Auxiliares						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA O POSTE DE CONCRETO DE DE ENTRADA DE MEDIA TENSAO LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO, PADRÃO NEOENERGIA, CONTENDO CHAVE SECCIONADORA DE 200A, PARA-RAIOS, MUFLAS DE 15KV DE USO EXTERNO, CRUZETAS, CONDUTOS DE DESCIDA, CABEAMENTO DE MÉDIA TENSÃO E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 19.104,02	R$ 38,28	R$ 19.142,30	R$ 19.142,30
3.1						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PINTURA E TESTES DE ISOLAMENTO NO CUBÍCULO ME MÉDIA TENSÃO EXISTENTE DE ENTRADA, MEDIÇÃO E PROTECÃO	CJ	1,00	R$ 12.425,10	R$ 24,90	R$ 12.450,00	R$ 12.450,00
3.2						
REMODULAÇÃO DO CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO ATUAL/EXISTENTE, COM RETIRADA DE TRANSFORMADOR À ÓLEO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS CHAVES SECCIONADORAS DE 400A/15KV, FUSÍVEIS H-H, MUFLAS DE USO INTERNO 15KV E DEMAIS COMPONENTES ESPECIFICADOS EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 204.590,00	R$ 410,00	R$ 205.000,00	R$ 205.000,00
3.3						
FORNECIMENTO DO NOVO CUBÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO (TAG 04), DE DIMENSÕES 1790x2000x2000mm, CONTEMPLANDO TRAFO À SECO DE 750KVA COM PRIMÁRIO EM 13,8KV E SECUNDÁRIO EM 380-220V, NEUTRO ACESSÍVEL E MUFLAS DE USO INTERNO DE 15KV, FORNECIDO COMPLETO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	2,00	R$ 147.704,00	R$ 296,00	R$ 148.000,00	R$ 296.000,00
3.4						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR À DIESEL DE POTÊNCIA NOMINAL 750KVA, CARENADO, 380/220V, FORNECIDO COMPLETO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 508.980,00	R$ 1.020,00	R$ 510.000,00	R$ 510.000,00
3.5						
Elétrica (Baixa Tensão) - Quadro/Painéis Elétricos Gerais e de Distribuição						
FORNECIMENTO DO QUADRO DE REVERSÃO DO DATA CENTER, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 20.958,00	R$ 42,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
4.1						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QGBT-01, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 64.870,00	R$ 130,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00
4.2						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QG-EM-01, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 79.840,00	R$ 160,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
4.3						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QGBT-02, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 41.916,00	R$ 84,00	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00
4.4						
FORNECIMENTO DO QUADRO GERAL QG-EM-02, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 71.856,00	R$ 144,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
4.5						
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA (NO-BREAK/UPS), TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150 KVA, TENSÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE 380/220 V, TOPOLOGIA ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO, COMPLETO COM BYPASS ESTÁTICO, BYPASS MANUAL DE MANUTENÇÃO, BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRANSPORTE, DESCARGA, POSICIONAMENTO, MONTAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, TESTES, START-UP E COMISSIONAMENTO, FORNECIDO E INSTALADO COMPLETO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 339.320,00	R$ 680,00	R$ 340.000,00	R$ 340.000,00
4.6						
Etapa 02						
Elétrica (Média Tensão) - Subestação Transformadora, Cubículos Blindados, Grupo Gerador, Dispositivos de Proteção, Manobra, Condutos, Condutores, Sistemas de Aterramento e Encargos Auxiliares						

FORNECIMENTO DE COLUNA ARTICULADA DE TOMADAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR BRANCA), AJUSTÁVEL COM ALTURA BASE DE 3,00m, CONTENDO 04 TOMADAS DE ENERGIA 2P+T (10A), PADRÃO BRASILEIRO	UN	29,00	R$ 2.894,20	R$ 5,80	R$ 2.900,00	R$	84.100,00
3.4							
FORNECIMENTO DE FITA LED PADRÃO RGB COM CONTROLADORA DE TONALIDADE E DRIVER, FORNECIDA COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	M	140,00	R$ 19,76	R$ 0,04	R$ 19,80	R$	2.772,00
3.5							
Elétrica (Baixa Tensão) - Quadro/Painéis Elétricos Terminais/de Distribuição							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF BLOCO B/ 2 SUB SOLO, QLF BLOCO C/ 2 SUB SOLO, QLF BLOCO A/ 1 SUB SOLO, QLF BLOCO B/ 1 SUB SOLO, QLF BLOCO C/ 1 SUB SOLO, QLF BLOCO A/ PAV TERREO, QLF BLOCO B/ PAV TERREO E QLF BLOCO C/ PAV TERREO, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	8,00	R$ 19.760,40	R$ 39,60	R$ 19.800,00	R$	158.400,00
4.1							
FORNECIMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLF AUDITORIO, COMPLETO E FABRICADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R$ 15.369,20	R$ 30,80	R$ 15.400,00	R$	15.400,00
4.2							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF BLOCO A/ 1 PAV, QLF BLOCO B/ 1 PAV, QLF BLOCO C/ 1 PAV, QLF BLOCO A/ 2 PAV, QLF BLOCO B/ 2 PAV, QLF BLOCO C/ 2 PAV, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	6,00	R$ 22.055,80	R$ 44,20	R$ 22.100,00	R$	132.600,00
4.3							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QLF BLOCO A/ 3 PAV, QLF BLOCO B/ 3 PAV, QLF BLOCO C/ 3 PAV, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	3,00	R$ 23.153,60	R$ 46,40	R$ 23.200,00	R$	69.600,00
4.4							
FORNECIMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QT N/B BLOCO C/ 2 SUB SOLO, QT N/B BLOCO A/ 1 SUB SOLO, QT N/B BLOCO B/ 1 SUB SOLO, QT N/B BLOCO C/ 1 SUB SOLO, QT N/B BLOCO A/ PAV TERREO, QT N/B BLOCO B/ PAV TERREO, QT N/B BLOCO C/ PAV TERREO, QT N/B BLOCO A/ 1 PAV, QT N/B BLOCO B/ 1 PAV, QT N/B BLOCO C/ 1 PAV, QT N/B BLOCO A/ 2 PAV, QT N/B BLOCO B/ 2 PAV, QT N/B BLOCO C/ 2 PAV, QT N/B BLOCO A/ 3 PAV, QT N/B BLOCO B/ 3 PAV, QT N/B BLOCO C/ 3 PAV, COMPLETOS E FABRICADOS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	16,00	R$ 14.870,20	R$ 29,80	R$ 14.900,00	R$	238.400,00
4.5							
	Valor Total de Insumos					**R$**	**2.359.136,56**
	Valor Total Frete					**R$**	**4.727,74**
	Valor Total da Proposta					**R$**	**2.363.864,30**

Frete: Discriminado.

Prazo de Entrega dos Materiais: 30 dias contados da formalização do pedido.

Condições de Pagamento: 28/56 DDL.

Validade da Proposta: 45 dias.

Data de Elaboração: 15/08/2026.

Eduardo Noronha
Sócio Diretor
Rua Dinieper, 333 – Alto da Lapa – CEP 05057 030 – São Paulo – SP
Fone (11) 3641 7624 – e-mail – dudu@snar.com.br
Cel (11) 98266-7789