

PROJETO BÁSICO DE RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL
IGREJA E CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA

ENTREGA 4 – PROJETO DE RESTAURO E DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA
IGREJA E PORTARIA, INCLUSIVE FACHADAS – R3

VOLUME 12/12 – ORÇAMENTO

PARTE 4 – MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA E MEMORIAL DE ÁREA



PROJETO BÁSICO DE RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL
IGREJA E CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA

ENTREGA 4 – PROJETO DE RESTAURO E DE REFORÇO
ESTRUTURAL PARA IGREJA E PORTARIA, INCLUSIVE
FACHADAS – R3

VOLUME 12/12 – ORÇAMENTO

PARTE 4 – MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA E MEMORIAL DE
ÁREA



Documento assinado digitalmente
ELIAS JOSE DE ALMEIDA MACHADO
Data: 19/10/2026 08:39:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Elias José de Almeida Machado

Diretor - Alma Arquitetura e Restauro Ltda

Arquiteto e Urbanista CAU A 91859-8

Salvador, outubro de 2026.

**PROJETO BÁSICO DE RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL
IGREJA E CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA**

**ENTREGA 4 – PROJETO DE RESTAURO E DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA
IGREJA E PORTARIA, INCLUSIVE FACHADAS – R3**

VOLUME 12/12 – ORÇAMENTO

PARTE 4 – MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA E MEMORIAL DE ÁREA

EQUIPE TÉCNICA

Mário Mendonça de Oliveira – Arquiteto e urbanista CAU A 0205-4 (coordenação);
Elias José de Almeida Machado – Arquiteto e urbanista CAU A 91859-8 (coordenação);
Lucas Alves Ribeiro – Engenheiro civil CREA BA 93499 (coordenação);
Edmundo Cruz Limas Júnior – Arquiteto e Urbanista CAU A 330370-5;
Vinícius Figueredo Costa – Engenheiro civil CREA BA 190810.

OBRA: PROJETO DE RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL PARA IGREJA E CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA

ENDEREÇO: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO, S/N - PELOURINHO, SALVADOR - BA, 40020-280

DATA BASE: ABRIL/2026-SINAPI; MARÇO/2026-ORSE; JUNHO/2026-SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 117,73% MENSALISTAS = 72,85%

MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:

04/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL	ESTIMATIVA	ITENS RETIRADOS DO ESCOPO (MARCAR "X")
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1.1	CP00271	CPSF	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.2	CP00272	CPSF	ARQUITETO SÊNIOR PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.5	93563	SINAPI	ALMOXARIFE PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.6	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.7	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.8	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO DA OBRA, EM JORNADA REGULAR, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.9	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MÃO DE OBRA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	32,00	100%	
1.1.10	CP00001	CPSF	RESTAURADOR PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	32,00	32,00	100%	
1.1.11	10999	ORSE	EQUIPE MENSAL DE PESQUISA E CADASTRO ARQUEOLÓGICO, INCLUINDO ARQUEÓLOGO PLENO, AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA, FOTÓGRAFO, TOPÓGRAFO, SERVENTE E MATERIAIS AUXILIARES	MÊS	12,00	12,00	100%	
2	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS							
2.1	CP00252	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO (INCLUSIVE BENS INTEGRADOS) E REFORÇO ESTRUTURAL	M2	2191,91	2191,91	100%	
2.2	CP00253	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM	M2	2191,91	2191,91	100%	
2.3	CP00263	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	2191,91	2191,91	100%	
2.4	CP00255	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA E DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	M2	2191,91	2191,91	100%	
2.5	CP00256	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA	M2	1460,78	1460,78	100%	
2.6	CP00257	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO	M2	1134,78	1134,78	100%	
2.7	CP00258	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PPCIP	M2	12051,00	12051,00	100%	
2.8	CP00259	CPSF	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	M2	12051,00	12051,00	100%	
3	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, RELATÓRIOS E "AS BUILT" DA OBRA							
3.1	CP00202	CPSF	ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA, COM REGISTROS DATADOS, IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES E SERVIÇOS, LEGENDAS E ORGANIZAÇÃO CRONOLÓGICA	MÊS	32,00	32,00	100%	
3.2	CP00201	CPSF	ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT" DA ARQUITETURA E DAS DEMAIS DISCIPLINAS EFETIVAMENTE EXECUTADAS, COM LEVANTAMENTO DE CAMPO, ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E ENTREGA DOS ARQUIVOS EDITÁVEIS E EM PDF	M2	12051,00	12051,00	100%	
3.3	14025	SBC	FORNECIMENTO DE COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	113,00	113,00	100%	
3.4	CP00203	CPSF	ELABORAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DA OBRA, COM CONSOLIDAÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS, METODOLOGIAS E MATERIAIS EMPREGADOS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS COMPARATIVOS E DOCUMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO	UN	1,00	1,00	100%	
4	TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO E REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA							
4.1	CP00037	CPSF	TAXA DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURO E ADEQUAÇÃO	UN	1,00	1,00	100%	
4.2	CP00038	CPSF	PAGAMENTO DA TAXA ESTADUAL DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PELO CBMBA, CONFORME DAE OFICIAL	UN	1,00	1,00	100%	
4.3	CP00039	CPSF	PAGAMENTO DA TAXA ESTADUAL DE VISTORIA PARA EMISSÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS — AVCB, CONFORME DAE OFICIAL	UN	1,00	1,00	100%	
4.4	CP00023	CPSF	EMISSION, REGISTRO E QUITAÇÃO DAS ARTS, RRTs E TRTs EXIGÍVEIS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONTRATADAS, CONFORME O RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL	UN	5,00	5,00	100%	
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							
5.1	12689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO	UN	1,00	1,00	100%	
6	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO							
6.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PINTURA IMUNIZANTE, CONFORME PADRÃO DA CONTRATANTE E DOS ÓRGÃOS COMPETENTES	UN	1,00	1,00	100%	
6.2	CP00017	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA PROVISÓRIA AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA, COM MEDIÇÃO, PROTEÇÃO, ELETRODUTOS, CABEAMENTO E ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00	100%	

9	DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E REMOÇÕES CONTROLADAS
---	---

12.1.1	CP00246	CPSF	FORNECIMENTO DE ESCALADOR ELÉTRICO MÓVEL SOBRE ESTEIRAS PARA TRANSPOSIÇÃO DE ESCADAS POR PESSOA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, INCLUINDO BATERIA, CARREGADOR, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E SEGURANÇA, ENTREGA TÉCNICA, TREINAMENTO, MANUAL E GARANTIA, MODELO JOLLY STANDARD REFORÇADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1,00	100%	
12.1.2	CP00229	CPSF	FORNECIMENTO DE RAMPA METÁLICA PORTÁTIL PARA TRANSPOSIÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS, COM DIMENSÕES DEFINIDAS PARA CADA LOCAL, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ABAS LATERAIS DE SEGURANÇA, APOIOS ESTÁVEIS, CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM USUÁRIO E CADEIRA DE RODAS E DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	UN	6,00	6,00	100%	
12.2	ESCADA DE MADEIRA							
12.2.1	CP00228	CPSF	DESMONTAGEM PARCIAL, MANUAL E CONTROLADA DE ESCADA DE MADEIRA, INCLUINDO MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS COMPONENTES	M2	45,18	56,48	80%	
12.2.2	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES E RÉPLICAS EM COMPONENTES LESIONADOS DE ESCADAS DE MADEIRA, COM MADEIRA SIMILAR, REPRODUÇÃO DOS ENCAIXES E SOLIDARIZAÇÃO COM CONECTORES INOXIDÁVEIS	M2	28,24	56,48	50%	
12.2.3	CP00077	CPSF	REMOÇÃO DE CONECTORES CORROÍDOS E SUBSTITUIÇÃO POR ELEMENTOS DE LIGAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AJUSTES E RECOMPOSIÇÕES LOCAIS DA MADEIRA	M2	56,48	56,48	100%	
12.2.4	4063A	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DAS ESCADAS DE MADEIRA, RESPEITANDO POSIÇÕES, GEOMETRIA E ENCAIXES ORIGINAIS	M2	45,18	56,48	80%	
12.2.5	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA DOS COMPONENTES DAS ESCADAS DE MADEIRA CONTRA XILÓFAGOS, COM PRODUTO À BASE DE PIRETOIDES E MÉTODO COMPATÍVEL COM CADA PEÇA	M2	56,48	56,48	100%	
12.2.6	7988	ORSE	TRATAMENTO DAS ESCADAS ENVERNIZADAS COM VERNIZ ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV E IGNÍFUGO, COM POLIMENTO INTERMEDIÁRIO	M2	56,48	56,48	100%	
12.3	ESCADA EM AÇO INOX							
12.3.1	CP00265	CPSF	ESCADA DE MARINHEIRO INOX	M	8,00	8,00	100%	

13	COBERTURAS							
13.1	RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS E SISTEMAS DE ACESSO E MANUTENÇÃO							
13.1.1	CP00248	CPSF	EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, REMANEJAMENTO E DESMONTAGEM DE COBERTURA PROVISÓRIA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA OU TUBOS METÁLICOS, INCLUINDO VEDAÇÃO LATERAL RETRÁTIL EM LONA PLÁSTICA ENCERADA, FIXAÇÕES E PROTEÇÃO CONTRA CHUVA DE AÇOITE	M2	2080,00	2080,00	100%	
13.1.2	4370	ORSE	REMOÇÃO MANUAL, SELEÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E REINSTALAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS EXISTENTES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DAS PERDAS POR TELHAS COLONIAIS MATIZADAS CAPA-CANAL COM PINO E FIXAÇÃO INDIVIDUAL ÀS RIPAS COM ARAME DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 14	M2	2227,00	2227,00	100%	
13.1.3	92539	SINAPI	EXECUÇÃO SELETIVA DA TRAMA DE MADEIRA NOS TRECHOS RECONFIGURADOS DAS COBERTURAS DA ALA CONVENTUAL E DO ENTORNO DO OSSUÁRIO, INCLUINDO RIPAS, CAIBROS E TERÇAS NOVOS	M2	75,00	75,00	100%	
13.1.4	CP00241	CPSF	INSPEÇÃO E RECUPERAÇÃO SELETIVA DO MADEIRAMENTO PESADO DAS COBERTURAS, INCLUINDO PRÓTESES, SUBSTITUIÇÕES LOCALIZADAS, REFORÇOS E CONECTORES INOXIDÁVEIS, SOMENTE NAS PEÇAS CONFIRMADAS COMO INSUFICIENTES OU DEGRADADAS APÓS INSPEÇÃO	M2	2227,00	2227,00	100%	
13.1.5	CP00225	CPSF	FABRICAÇÃO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA NOVA EM MADEIRA MAÇARANDUBA PARA REDUÇÃO DOS VÃOS DAS TERÇAS INTERMEDIÁRIAS DAS TRIBUNAS LATERAIS, COM LIGAÇÕES POR ENTALHES, PARAFUSOS E CHAPAS DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME PROJETO	UN	6,00	6,00	100%	
13.1.6	CP00233	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDURAL DE MADEIRA NO LADO OPOSTO AO PENDURAL EXISTENTE EM CADA TESOURA DA NAVE, COM MESMAS DIMENSÕES, MATERIAL E LÓGICA CONSTRUTIVA, PARA RESTABELECIMENTO DA SIMETRIA E REDUÇÃO DAS EXCENTRICIDADES	UN	9,00	9,00	100%	
13.1.7	CP00226	CPSF	FABRICAÇÃO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA NOVA EM MADEIRA MAÇARANDUBA NA COBERTURA DA CAPELA-MOR, COM LIGAÇÕES POR ENTALHES, PARAFUSOS E CHAPAS DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME PROJETO	UN	1,00	1,00	100%	
13.1.8	CP00227	CPSF	EXECUÇÃO DE PASSARELA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, PISO EM MALHA EXPANDIDA GALVANIZADA, GUARDA-CORPO E FIXAÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL	M	140,00	140,00	100%	
13.1.9	CP00244	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA POLIMÉRICA VENTILADA EM RESINA DE POLIÉSTER E MANTA DE FIBRA DE VIDRO AUTOEXTINGUÍVEL, NAS COBERTURAS DA NAVE, TRIBUNAS, CAPELA-MOR, BIBLIOTECA E PORTARIA, INCLUINDO CALHAS POLIMÉRICAS E BUZINOTES DE DRENAGEM	M2	1590,07	1590,07	100%	
13.1.10	CP00244	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA POLIMÉRICA TIPO ENTRETELHA EM RESINA DE POLIÉSTER E MANTA DE FIBRA DE VIDRO AUTOEXTINGUÍVEL, NOS TELHADOS SEM FORRO DO ENTORNO DO OSSUÁRIO E DA ALA CONVENTUAL	M2	636,93	636,93	100%	
13.1.11	2324	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA DE TODO O MADEIRAMENTO DAS COBERTURAS CONTRA XILÓFAGOS, COM BIOCIDA À BASE DE DELTAMETRINA, APLICADO POR PINCELAMENTO, ASPERSÃO OU INJEÇÃO CONFORME O ESTADO DAS PEÇAS	M2	2227,00	2227,00	100%	
13.1.12	13458	ORSE	CRAVEJAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DAS CUMEIRAS EM TELHAS CERÂMICAS, COM DETALHE TIPO BEBEDOURO, INCLUINDO TELHAS, ARGAMASSA COMPATÍVEL E ACABAMENTOS	M2	131,33	131,33	100%	
13.1.13	13460	ORSE	CRAVEJAMENTO E FIXAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS DOS BEIRAIS, COM ARGAMASSA COMPATÍVEL E PRESERVAÇÃO DAS BEIRAS, SEVEIRAS E BICAS EXISTENTES	M	238,78	238,78	100%	
13.1.14	13642	ORSE	CRAVEJAMENTO E VEDAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS JUNTO AOS RINCÕES, COM ARGAMASSA COMPATÍVEL E ACABAMENTO CONTÍNUO	M	9,10	9,10	100%	
13.2	RESTAURO E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS CORUCHÉUS AZULEJADOS							
13.2.1	CP00248	CPSF	EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA PROVISÓRIA SOBRE OS CORUCHÉUS, COM TELHAS DE FIBROCIMENTO E VEDAÇÃO LATERAL	M2	128,00	128,00	100%	
13.2.2	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DO VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA	M2	21,30	213,04	10%	
13.2.3	CP00106	CPSF	FACEAMENTO PROTETIVO DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.4	CP00108	CPSF	REMOÇÃO CONTROLADA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO, ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS AZULEJOS DOS CORUCHÉUS	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.5	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICO COMPATÍVEIS	M2	42,61	213,04	20%	
13.2.6	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, PARA RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.7	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS COM ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO E SOLVENTES PREVIAMENTE TESTADOS	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.8	CP00112	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS COM SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES	M2	213,04	213,04	100%	

13.2.9	CP00113	CPSF	DESSALINIZAÇÃO DOS AZULEJOS POR BANHOS SUCESSIVOS EM ÁGUA DESTILADA, COM LEITURAS DE CONDUTIVIDADE, TROCAS DE ÁGUA E MONITORAMENTO	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.10	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DAS LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS E NIVELAMENTO	M2	42,61	213,04	20%	
13.2.11	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, COM PIGMENTOS E RESINA ACRÍLICA, APÓS TESTES	M2	63,91	213,04	30%	
13.2.12	CP00118	CPSF	CONFEÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PEÇA PERDIDA, INCLUINDO BISCOITO, VIDRADO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	10,65	213,04	5%	
13.2.13	CP00121	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO DO EXTRADORSO DOS CORUCHÉUS	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.14	98556	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO DO EXTRADORSO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL, ADITIVADA COM FIBRAS E LIVRE DE SULFATOS	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.15	CP00249	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS NO EXTRADORSO DOS CORUCHÉUS COM ARGAMASSA COLANTE AC3, CONFORME MAPEAMENTO	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.16	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS COM REJUNTE ACRÍLICO INDUSTRIALIZADO PARA ÁREAS ÚMIDAS	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ PROTETIVO HIDROFUGANTE À BASE DE SILICONE SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES	M2	213,04	213,04	100%	
13.2.18	CP00112	CPSF	DESINFECÇÃO LOCALIZADA DOS TRECHOS DO INTRADORSO ACOMETIDOS POR BIOFILME	M2	135,84	135,84	100%	
13.2.19	CP00121	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DO INTRADORSO COM ARGAMASSAS DE TRAÇOS COMPATÍVEIS COM OS EXISTENTES	M2	135,84	135,84	100%	

14	ALVENARIAS							
14.1	CONSOLIDAÇÃO, COSTURA E ATIRANTAMENTO ESTRUTURAL DAS ALVENARIAS							
14.1.1	CP00199	CPSF	COSTURA DE FISSURAS E ENCONTROS DE PAREDES COM BARRAS AISI 316, EM RASGOS LOCALIZADOS, ESPAÇADAS A CADA 30 CM, COM RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA COMPATÍVEL	M	127,65	127,65	100%	
14.1.2	7895	ORSE	CONSOLIDAÇÃO DE FISSURAS, JUNTAS E VAZIOS INTERNOS EM ALVENARIAS HISTÓRICAS POR INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI, EM BAIXA PRESSÃO, INCLUINDO MAPEAMENTO, SELAMENTO, PERFURAÇÃO, CÂNULAS, PRÉ-UMIDIFICAÇÃO, INJEÇÃO, CONTROLE DE EXTRAVASAMENTO E FECHAMENTO DOS FUROS	M	127,65	127,65	100%	
14.1.3	CP00230	CPSF	ESTABILIZAÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS LÍTICAS LESIONADAS, INCLUINDO ESCORAMENTO, ABERTURA CONTROLADA DE RASGOS, INSTALAÇÃO DE GRAMPOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 COM ADESIVO EPÓXI, EXECUÇÃO DE SOBREVERGA EM CONCRETO ARMADO E RECOMPOSIÇÃO DA ALVENARIA E DOS REVESTIMENTOS	M	39,00	39,00	100%	
14.1.4	CP00231	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIRANTE ESTRUTURAL INDEPENDENTE PARA CONTRAVENTAMENTO DAS TORRES, COM BARRA ROSQUEADA Ø 20 MM, RETENTORES, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, INCLUINDO PERFURAÇÃO DIAMANTADA SEM PERCUSSÃO, MONTAGEM, APERTO CONTROLADO E RECOMPOSIÇÃO DOS ACABAMENTOS	UN	8,00	8,00	100%	
14.1.5	CP00232	CPSF	CONVERSÃO DE BARROTE EXISTENTE EM VIGA-TIRANTE PARA CONTRAVENTAMENTO DAS TORRES, COM CHAPAS E BARRAS ROSQUEADAS Ø 1/2", PORCAS E ARRUELAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, INCLUINDO PERFURAÇÃO DAS ALVENARIAS, FIXAÇÃO AO BARROTE, RETENTORES E APERTO CONTROLADO	UN	12,00	12,00	100%	
14.2	PROSPECÇÃO, DESINFECÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							
14.2.1	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS EM PAREDES, CIMALHAS, FRISOS, CERCADURAS, ARCOS E RODAPÉS ARGAMASSADOS, INCLUINDO ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	64,79	3239,39	2%	
14.2.2	8715	ORSE	DESINFECÇÃO LOCALIZADA DE TRECHOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTO ACOMETIDOS POR BIOFILME, COM BIOCIDA COMPATÍVEL, PREVIAMENTE TESTADO E APROVADO, INCLUINDO PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES ADJACENTES, APLICAÇÃO, TEMPO DE AÇÃO E LIMPEZA FINAL	M2	64,79	3239,39	2%	
14.2.3	CP00097	CPSF	RECOMPOSIÇÃO MANUAL E SELETIVA DE VOLUMES PERDIDOS OU REMOVIDOS DAS ALVENARIAS HISTÓRICAS, COM PEDRA COMPATÍVEL, TIJOLO CERÂMICO MACIÇO E ARGAMASSA DE CAL E AREIA, INCLUINDO SELEÇÃO E REAPROVEITAMENTO DOS COMPONENTES EXISTENTES	M3	64,79	3239,39	2%	
14.2.4	12352	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DAS CAMADAS DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO HISTÓRICO, REPRODUZINDO-SE OS TRAÇOS, ESPESSURAS, NÚMERO DE CAMADAS E ACABAMENTOS IDENTIFICADOS EM CAMPO, OU, NA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CAL E ADIÇÃO POZOLÂNICA	M2	161,97	3239,39	5%	
14.2.5	2486	ORSE	ENCHIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO DECORRENTES DA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS OU TUBULAÇÕES, INCLUINDO LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE RECOMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM O SUBSTRATO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO NIVELADO E PREPARAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO FINAL	M	69,00	69,00	100%	

15	FORROS							
15.1	RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORROS LISOS EM MADEIRA							
15.1.1	CP00098	CPSF	DESMONTAGEM PARCIAL, MANUAL E CONTROLADA DE FORRO LISO EM TÁBUAS DE MADEIRA, INCLUINDO MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, MARCAÇÃO DE POSIÇÕES E NÍVEIS, RETIRADA DAS PEÇAS E ACONDICIONAMENTO PARA POSTERIOR REMONTAGEM	M2	102,03	510,13	20%	
15.1.2	CP00099	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE ESTRUTURAL EM BARROTE DE MADEIRA, INCLUINDO REMOÇÃO DO TRECHO DEGRADADO, FORNECIMENTO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SECA, LEGALIZADA E COMPATÍVEL COM A PEÇA ORIGINAL, EXECUÇÃO DOS ENCAIXES E SOLIDARIZAÇÃO COM CHAPAS E CONECTORES INOXIDÁVEIS	M2	102,03	510,13	20%	
15.1.3	CP00100	CPSF	SUBSTITUIÇÃO SELETIVA DE BARROTE DE MADEIRA IRRECUPERÁVEL, INCLUINDO ESCORAMENTO, RETIRADA CONTROLADA DA PEÇA EXISTENTE, FORNECIMENTO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SECA E LEGALIZADA DE ESPÉCIE, SEÇÃO E DESEMPENHO COMPATÍVEIS, ENCAIXES, CONECTORES INOXIDÁVEIS, MONTAGEM E TRATAMENTO PREVENTIVO	M2	102,03	510,13	20%	
15.1.4	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES E DOS TRECHOS DE BARROTES SUJEITOS À UMIDADE, COM VERNIZ MARÍTIMO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO EM DEMÃOS COMPATÍVEIS	M2	510,13	510,13	100%	
15.1.5	2324	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA DOS COMPONENTES DE MADEIRA DOS FORROS CONTRA XILÓFAGOS, COM BIOCIDA À BASE DE DELTAMETRINA, APLICADO POR IMERSÃO NAS PEÇAS NOVAS E POR PINCELAMENTO OU PULVERIZAÇÃO NAS PEÇAS EXISTENTES E NO VERSO DAS TÁBUAS	M2	510,13	510,13	100%	
15.1.6	101746	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO SELETIVA DE TÁBUAS IRRECUPERÁVEIS DE FORRO LISO, COM PEÇAS DE MESMO MATERIAL, DIMENSÕES, DESENHO, PERFIL E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS DAS ORIGINAIS, OU EM CEDRINHO QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL IDENTIFICAR A ESPÉCIE, INCLUINDO BENEFICIAMENTO, AJUSTES E FIXAÇÃO	M2	102,03	510,13	20%	

15.1.7	CP00103	CPSF	EXECUÇÃO SELETIVA DE PRÓTESES, COLAGEM E CONSOLIDAÇÃO DE TÁBUAS DE FORRO FENDILHADAS OU COM PERDAS LOCALIZADAS, COM MADEIRA COMPATÍVEL, ADESIVO EPÓXI E CONECTORES, CHAVETAS OU ELEMENTOS DE CONTENÇÃO INOXIDÁVEIS, PRESERVANDO-SE AS PARTES ORIGINAIS SADIAS	M2	102,03	510,13	20%	
15.1.8	CP00104	CPSF	REMOÇÃO DOS CONECTORES METÁLICOS EXISTENTES E SUBSTITUIÇÃO POR PREGOS OU PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CADA LIGAÇÃO, INCLUINDO REFORÇO DAS TABEIRAS E RODA-FORROS COM BUCHAS DE NYLON E FIXAÇÕES	M2	510,13	510,13	100%	
15.1.9	CP00105	CPSF	REMONTAGEM MANUAL E CONTROLADA DAS TÁBUAS E COMPONENTES DO FORRO LISO PREVIAMENTE DESMONTADOS, RESPEITANDO-SE O MAPEAMENTO, AS POSIÇÕES, OS NÍVEIS, OS ENCAIXES E OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS ORIGINAIS, INCLUINDO SIMULAÇÃO PRÉVIA E AJUSTES	M2	102,03	510,13	20%	
15.1.10	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS NOS FORROS LISOS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	102,03	510,13	20%	
15.1.11	3754	ORSE	EXECUÇÃO DE FORRO LISO EM LAMBRIS DE CEDRINHO NO SALÃO SÃO FRANCISCO, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE, TÁBUAS, RODA-FORRO, TABELA, ARREMATES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS, TRATAMENTO PREVENTIVO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA	M2	122,20	122,20	100%	

16	ESQUADRIAS, GRADIS, FERRAGENS E COMPONENTES VÍTREOS							
16.1	RESTAURO DE ESQUADRIAS E GRADIS EM MADEIRA							
16.1.1	13282	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DAS ESQUADRIAS E GRADIS EM MADEIRA CONTRA XILÓFAGOS, COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR PINCELAMENTO OU INJEÇÃO	M2	398,34	398,34	100%	
16.1.2	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS EM ESQUADRIAS, GRADIS E FERRAGENS, INCLUINDO ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	19,92	398,34	5%	
16.1.3	13559	ORSE	RESTAURO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	398,34	398,34	100%	
16.1.4	9484	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA	M2	796,68	796,68	100%	
16.1.5	CP00101	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA DOS PANOS DE VIDRO EXISTENTES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM PRODUTOS E SOLVENTES PREVIAMENTE TESTADOS	M2	79,67	398,34	20%	
16.1.6	102152	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PANOS DE VIDRO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM TIPO, COR, TEXTURA E ESPESSURA SIMILARES AOS VIDROS EXISTENTES, INCLUINDO BAGUETES, FIXAÇÕES E VEDAÇÃO COMPATÍVEL	M2	79,67	398,34	20%	
16.1.7	100671	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA NO VÃO DE ACESSO À COBERTURA DA ALA CONVENTUAL	M2	1,50	1,50	100%	
16.2	RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES EM ALUMÍNIO							
16.2.1	CP00090	CPSF	REVISÃO, REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES EM ALUMÍNIO, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE, REAPERTOS E SUBSTITUIÇÃO LOCALIZADA DE COMPONENTES IRRECUPERÁVEIS	UN	28,00	28,00	100%	
16.2.2	5040	ORSE	RECUPERAÇÃO DO ACABAMENTO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES EM ALUMÍNIO, INCLUINDO REMOÇÃO DE CAMADAS NÃO ADERENTES, LIMPEZA, LIXAMENTO, PRIMER DE ADERÊNCIA COMPATÍVEL E DUAS DEMÃOS DE PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12,98	12,98	100%	
16.2.3	CP00101	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA DOS PANOS DE VIDRO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES EM ALUMÍNIO, COM PRODUTOS PREVIAMENTE TESTADOS E PROTEÇÃO DOS PERFIS E VEDAÇÕES	M2	10,38	12,98	80%	
16.2.4	102162	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PANOS DE VIDRO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM TIPO, COR, TEXTURA E ESPESSURA SIMILARES AOS EXISTENTES, INCLUINDO PERFIS DE VEDAÇÃO, BAGUETES E AJUSTES	M2	2,60	12,98	20%	
16.3	NOVAS ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO DAS TORRES							
16.3.1	1885	ORSE	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM NOS VÃOS DAS TORRES, COM BANDEIRA FIXA, DUAS FOLHAS DE ABRIR, FERRAGENS EM AÇO INOXIDÁVEL, PINGADORES EM ALUMÍNIO E RECUE DE 5 CM PARA EXAUSTÃO PERMANENTE, CONFORME PROJETO	M2	37,64	37,64	100%	
16.4	RESTAURO DE GRADES E PORTÕES METÁLICOS							
16.4.1	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES ESTRATIGRÁFICAS EM GRADES, PORTÕES E FERRAGENS METÁLICAS, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE PINTURA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, MAPEAMENTO E RELATÓRIO	M2	3,04	60,85	5%	
16.4.2	4521	ORSE	REMOÇÃO TOTAL E CONTROLADA DAS CAMADAS DE PINTURA E DOS SUBPRODUTOS DE CORROSÃO EM GRADES E PORTÕES METÁLICOS, POR MÉTODO MECÂNICO OU QUÍMICO PREVIAMENTE TESTADO, INCLUINDO LIMPEZA E PREPARAÇÃO PARA O TRATAMENTO ANTICORROSIVO	M2	60,85	60,85	100%	
16.4.3	CP00102	CPSF	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES OU RÉPLICAS METÁLICAS EM GRADES E PORTÕES, COM MATERIAL, SEÇÃO, DESENHO E LIGA COMPATÍVEIS COM AS PEÇAS EXISTENTES, INCLUINDO SOLDAGEM, AJUSTES E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	M2	6,09	60,85	10%	
16.4.4	7696	ORSE	APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO ZINCO-EPÓXI EM DUAS DEMÃOS E PINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI EM DUAS DEMÃOS SOBRE GRADES E PORTÕES METÁLICOS, EM COR DEFINIDA APÓS PROSPECÇÕES	M2	60,85	60,85	100%	
16.5	NOVAS ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM POLICARBONATO E GRADES COM TELA							
16.5.1	13592	ORSE	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA TIPO ARMÁRIO EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO EM POLICARBONATO NOS VÃOS SINEIROS, COM FOLHAS DE ABRIR OU CORRER, FERRAGENS, VEDAÇÕES E FUNDO INCLINADO PARA DRENAGEM SOBRE O PEITORIL, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M2	11,53	11,53	100%	
16.5.2	8821	ORSE	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE METÁLICA FIXA COM TELA PARA VEDAÇÃO DAS ABERTURAS DAS EMPENAS E DO CORUCHÉU DA TORRE DIREITA, INCLUINDO QUADRO, TELA, FIXAÇÕES, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ACABAMENTO	M2	1,00	1,00	100%	

17	PISOS							
17.1	RESTAURO DE PISOS E SOLEIRAS LÍTICOS EXISTENTES							
17.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA DE PISOS E SOLEIRAS LÍTICOS, INCLUINDO REMOÇÃO DE CONCREÇÕES, SUJIDADES ADERIDAS, OBTURAÇÕES E RECOMPOSIÇÕES INADEQUADAS E REJUNTAMENTOS DETERIORADOS, COM FERRAMENTAS DE BAIXA ABRASIVIDADE	M2	925,57	925,57	100%	
17.1.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA DE PISOS LÍTICOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES	M2	925,57	925,57	100%	
17.1.3	2456	ORSE	REMOÇÃO MANUAL SELETIVA DE PEÇAS DE PISO LÍTICO, COM IDENTIFICAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E SEPARAÇÃO PARA REAPROVEITAMENTO OU DESCARTE AUTORIZADO	M2	46,28	925,57	5%	

17.1.4	CP00083	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DE PEÇA DE PISO LÍTICO FRATURADA COM ADESIVO EPÓXI DE BAIXA FLUIDEZ	M2	46,28	925,57	5%	
17.1.5	90930	SINAPI	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ESPESSURA CONFORME NÍVEIS E CAIMENTOS	M2	343,19	343,19	100%	
17.1.6	CP00094	CPSF	REASSENTAMENTO DAS PEÇAS LÍTICAS CONSOLIDADAS EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	46,28	925,57	5%	
17.1.7	CP00095	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉPLICA OU PRÓTESE LÍTICA COMPATÍVEL COM O PISO EXISTENTE	M2	46,28	925,57	5%	
17.1.8	CP00217	CPSF	REASSENTAMENTO CONTROLADO DE PEÇAS LÍTICAS EXISTENTES EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	25,58	25,58	100%	
17.1.9	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS EM PISOS LÍTICOS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA	M2	9,26	925,57	1%	
17.1.10	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO DOS PISOS LÍTICOS EXISTENTES COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	925,57	925,57	100%	
17.1.11	CP00084	CPSF	APLICAÇÃO DE CERA MICROCRISTALINA EM SOLUÇÃO COM AGUARRÁS NOS PISOS LÍTICOS DAS ÁREAS COBERTAS	M2	925,57	925,57	100%	
17.1.12	9594	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILETE LÍTICO, EM ROCHA DEFINIDA NO PROJETO	M	4,00	4,00	100%	
17.2	RECUPERAÇÃO DOS ASSOALHOS DE MADEIRA							
17.2.1	CP00098	CPSF	DESMONTAGEM TOTAL E CONTROLADA DAS TÁBUAS DOS ASSOALHOS PARA INSPEÇÃO DO BARROTEAMENTO	M2	925,07	925,07	100%	
17.2.2	CP00099	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE ESTRUTURAL EM BARROTE DE ASSOALHO, COM MADEIRA COMPATÍVEL E CONECTORES INOXIDÁVEIS	M2	185,01	925,07	20%	
17.2.3	CP00100	CPSF	SUBSTITUIÇÃO SELETIVA DE BARROTE DE ASSOALHO IRRECUPERÁVEL	M2	185,01	925,07	20%	
17.2.4	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES DOS BARROTES COM VERNIZ MARÍTIMO	M2	925,07	925,07	100%	
17.2.5	2324	ORSE	IMUNIZAÇÃO DAS MADEIRAS DOS ASSOALHOS COM BIOCIDA À BASE DE DELTAMETRINA	M2	925,07	925,07	100%	
17.2.6	101746	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO SELETIVA DE TÁBUAS DE ASSOALHO POR PEÇAS COMPATÍVEIS OU EM LOURO, COM FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS	M2	185,01	925,07	20%	
17.2.7	7694	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS TÁBUAS DOS ASSOALHOS EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS	M2	925,07	925,07	100%	
17.2.8	3786	ORSE	RASPAGEM, LIXAMENTO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, UV E IGNÍFUGO NOS ASSOALHOS	M2	925,07	925,07	100%	
17.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS DO SEXTO NÍVEL DAS TORRES							
17.3.1	CP00244	CPSF	REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL MONOLÍTICO EM RESINA POLIÉSTER E FIBRA DE VIDRO NOS PISOS DO SEXTO NÍVEL DAS DUAS TORRES	M2	20,24	20,24	100%	
17.4	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA E ACESSIBILIDADE							
17.4.1	13317	ORSE	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM AGREGADO APARENTE, COM PRESERVAÇÃO DAS GUIAS E RAMPAS	M2	37,95	37,95	100%	
17.4.2	11903	ORSE	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL PINADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL	M	41,00	41,00	100%	
17.5	REVESTIMENTOS DE PISOS							
17.5.1	98672	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO LÍTICO EM PLACAS DE 30 × 30 CM, COM ROCHA, COR, ESPESSURA, ACABAMENTO E PAGINAÇÃO DEFINIDOS NO PROJETO EXECUTIVO	M2	317,61	317,61	100%	
17.5.2	CP00250	CPSF	REJUNTAMENTO DO NOVO PISO LÍTICO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ACRÍLICA INDUSTRIALIZADA	M2	317,61	317,61	100%	
17.5.3	CP00084	CPSF	APLICAÇÃO DE CERA MICROCRISTALINA SOBRE O NOVO PISO LÍTICO DAS ÁREAS COBERTAS	M2	317,61	317,61	100%	
17.5.4	9605	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO 60 × 60 CM NOS SANITÁRIOS E CLOSETS DAS CELAS, COM ARGAMASSA AC-III E REJUNTE ACRÍLICO ANTIMOFO	M2	17,83	17,83	100%	
18	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS							
18.1	PEITORIS							
18.1.1	98556	SINAPI	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ARGAMASSADO IMPERMEÁVEL NOS PEITORIS NÃO AZULEJADOS DAS TORRES, COM ARGAMASSA POLIMÉRICA HIDROFUGANTE FLEXÍVEL E CAIMENTO MÍNIMO DE 3%	M2	30,94	30,94	100%	
19	ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS							
19.1	CIMALHA ARGAMASSADA							
19.1.1	14134	ORSE	REMOÇÃO MANUAL, SELETIVA E CONTROLADA DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO COMPROMETIDO EM CIMALHAS EXTERNAS, COM PRESERVAÇÃO DOS PERFIS SÃOS E LIMPEZA DO SUBSTRATO	M2	30,19	120,75	25%	
19.1.2	13368	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PONTUAL DE CIMALHA ARGAMASSADA EXTERNA COM ARGAMASSA DE SANAMENTO INDUSTRIALIZADA, REPRODUZINDO GEOMETRIA, PERFIS, ESPESSURAS E ACABAMENTO EXISTENTES	M2	30,19	120,75	25%	
19.2	LÍTICOS DAS COBERTURAS – PINÁCULOS, PINHAS, CIMALHAS E CRUZES							
19.2.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS DAS COBERTURAS, COM REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS DEGRADADOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS	M2	103,44	103,44	100%	
19.2.2	CP00086	CPSF	DESSALINIZAÇÃO LOCALIZADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS SEM POLICROMIA, COM EMPLASTRO DE ARGILA BENTONITA, MANTIDO ÚMIDO E APLICADO EM CICLOS	M2	103,44	103,44	100%	
19.2.3	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO LOCALIZADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS ACOMETIDOS POR BIOFILME, COM BIOCIDA À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, APÓS TESTES	M2	103,44	103,44	100%	
19.2.4	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS, COM ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO, EDTA OU SOLVENTES PREVIAMENTE TESTADOS, CONFORME A SUPERFÍCIE	M2	103,44	103,44	100%	
19.2.5	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2”, INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	10,34	103,44	10%	
19.2.6	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES EM ROCHA SIMILAR À EXISTENTE, SOLIDARIZADAS COM PINOS AISI 316 E ADESIVO EPÓXI	M2	5,17	103,44	5%	
19.2.7	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS EM ELEMENTOS LÍTICOS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO E PIGMENTOS MINERAIS	M2	5,17	103,44	5%	
19.2.8	CP00215	CPSF	ÍCAMENTO E REMONTAGEM CONTROLADA DE PINÁCULOS E PINHAS, COM RIGGING, ESCORAMENTO, PINOS AISI 316, ADESIVO EPÓXI E ACOMPANHAMENTO DE RESTAURADOR	M2	10,32	10,32	100%	
19.2.9	98556	SINAPI	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ARGAMASSADO IMPERMEÁVEL E FLEXÍVEL EM CIMALHAS, FRISOS E PEITORIS LÍTICOS SEM AZULEJOS, COM CAIMENTO MÍNIMO DE 3%	M2	33,12	33,12	100%	
19.2.10	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO DE PROTEÇÃO SOBRE ELEMENTOS LÍTICOS, EM DUAS DEMÃOS E CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES	M2	103,44	103,44	100%	

20	PINTURA E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS							
20.1	FORROS LISOS EM MADEIRA							
20.1.1	CP00251	CPSF	REPINTURA DOS FORROS LISOS EM MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE, EM COR DEFINIDA PELAS PROSPECÇÕES	M2	510,13	510,13	100%	
20.2	PAREDES E ABÓBADAS DE ALVENARIA							
20.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE SELADOR MINERAL À BASE DE SILICATO DE ETILA NAS PAREDES EXPOSTAS DAS TORRES	M2	206,33	206,33	100%	
20.2.2	14005	ORSE	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR MINERAL E APLICAÇÃO DE TINTA MINERAL SILICÁTICA EM DUAS DEMÃOS NAS PAREDES E ABÓBADAS DO OSSUÁRIO, EM CORES DEFINIDAS APÓS PROSPECÇÕES	M2	3247,77	3247,77	100%	
20.3	INTRADORSO DOS CORUCHÉUS							
20.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR MINERAL NO INTRADORSO DOS CORUCHÉUS	M2	135,84	135,84	100%	
20.3.2	14005	ORSE	APLICAÇÃO DE TINTA MINERAL SILICÁTICA BRANCA EM DUAS DEMÃOS NO INTRADORSO DOS CORUCHÉUS	M2	135,84	135,84	100%	

21	BENS ARTÍSTICOS INTEGRADOS							
21.1	PORTARIA - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.1.1	PAINÉIS AZULEJARES							
21.1.1.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	15,38	76,90	20%	
21.1.1.2	CP00106	CPSF	FACEAMENTO PROTETIVO INTEGRAL DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE, TECIDO DE ALGODÃO OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO, PRESERVANDO-SE A VISIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.3	CP00108	CPSF	REMOÇÃO MANUAL E CONTROLADA DOS AZULEJOS DOS PAINÉIS, INCLUINDO ABERTURA PERIFÉRICA, RETIRADA PEÇA A PEÇA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS FORRADAS E ARMAZENAMENTO SEGUNDO O MAPEAMENTO	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.4	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	15,38	76,90	20%	
21.1.1.5	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.6	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.7	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.8	CP00113	CPSF	DESSALINIZAÇÃO DOS AZULEJOS POR BANHOS SUCESSIVOS EM ÁGUA DESTILADA, INCLUINDO TANQUES, CONDUTIVÍMETRO, FITAS DE DETECÇÃO, LEITURAS PERIÓDICAS, SUBSTITUIÇÃO DA ÁGUA, INSPEÇÃO DAS PEÇAS E REGISTRO DOS RESULTADOS	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.9	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	15,38	76,90	20%	
21.1.1.10	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	15,38	76,90	20%	
21.1.1.11	CP00118	CPSF	CONFECÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO POR TÉCNICA A FRIO, INCLUINDO REPRODUÇÃO DO BISCOITO, VIDRADO, GEOMETRIA, DESENHO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	3,84	76,90	5%	
21.1.1.12	CP00109	CPSF	REMOÇÃO COMPLETA E CONTROLADA DAS CAMADAS DE REBOCO, EMBOÇO E CHAPISCO LOCALIZADAS SOB OS PAINÉIS AZULEJARES, ATÉ A EXPOSIÇÃO DA ALVENARIA, COM PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.13	CP00119	CPSF	EXECUÇÃO DE GUIAS OU MESTRAS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ADITIVADA COM HIDROREPELENTE, DIMENSIONADAS PARA APOIO PERIMETRAL E INTERMEDIÁRIO DAS PLACAS DE FIBROCIMENTO	M2	30,76	76,90	40%	
21.1.1.14	CP00120	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO DE 10 MM SOBRE MESTRAS ARGAMASSADAS, COM IMPERMEABILIZAÇÃO DO VERSO E DAS BORDAS EM RESINA POLIÉSTER, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REFORÇOS DE FIBRA DE VIDRO E EPÓXI NOS FUROS	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.15	CP00120	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS SOBRE PLACAS DE FIBROCIMENTO, COM ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO, SIMULAÇÃO PRÉVIA E REPOSICIONAMENTO CONFORME O MAPEAMENTO	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.16	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.1.17	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	76,90	76,90	100%	
21.1.2	CERCADURAS LÍTICAS							
21.1.2.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	31,80	31,80	100%	
21.1.2.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	31,80	31,80	100%	
21.1.2.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	1,59	31,80	5%	
21.1.2.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	31,80	31,80	100%	
21.1.2.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	31,80	31,80	100%	
21.1.3	FORRO							
21.1.3.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.3.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	56,81	162,33	35%	
21.1.3.3	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	162,33	162,33	100%	

21.1.3.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.3.5	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU CEDRO, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	24,35	162,33	15%	
21.1.3.6	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	24,35	162,33	15%	
21.1.3.7	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.3.8	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.3.9	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	8,12	162,33	5%	
21.1.3.10	CP00237	CPSF	REFORÇO DA SOLIDARIZAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS E O BARROTEAMENTO DO FORRO ARTÍSTICO DA PORTARIA, COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS E FIXAÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME DETALHAMENTO	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.3.11	6457	ORSE	SUBSTITUIÇÃO DE APOIOS EM ALVENARIAS POR "ALMOFADAS" EM CONCRETO ARMADO PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO CARREGAMENTO DO BARROTE SOBRE A ALVENARIA	M3	0,48	0,48	100%	
21.1.3.12	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	8,12	162,33	5%	
21.1.3.13	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	82,79	162,33	51%	
21.1.3.14	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	56,81	162,33	35%	
21.1.3.15	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	1,30	3,25	40%	
21.1.3.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	1,30	3,25	40%	
21.1.3.17	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.3.18	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	162,33	162,33	100%	
21.1.4	RETÁBULO							
21.1.4.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	15,30	15,30	100%	
21.1.4.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA	M2	3,06	15,30	20%	
21.1.4.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	5,36	15,30	35%	
21.1.4.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	15,30	15,30	100%	
21.1.4.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XIOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	12,24	15,30	80%	
21.1.4.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,77	15,30	5%	
21.1.4.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	0,77	15,30	5%	
21.1.4.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	15,30	15,30	100%	
21.1.4.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	5,36	15,30	35%	
21.1.4.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	5,36	15,30	35%	
21.1.4.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	5,36	15,30	35%	
21.1.4.12	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES EM MADEIRA ENTALHADA NO RETÁBULO, COM MADEIRA SECA E COMPATÍVEL, REPRODUÇÃO DAS FEIÇÕES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	2,30	15,30	15%	
21.1.4.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	5,36	15,30	35%	
21.1.4.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	2,30	15,30	15%	
21.1.4.15	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	0,34	2,30	15%	
21.1.4.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	0,34	2,30	15%	
21.1.4.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	15,30	15,30	100%	
21.1.5	CANCELO / GRADIL DE COMUNHÃO							
21.1.5.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO NAS FRESTAS E POR PINCELAMENTO NO VERSO DAS PEÇAS	M2	11,40	11,40	100%	
21.1.5.2	4057	ORSE	DESMONTAGEM CRITERIOSA E IDENTIFICADA DAS PEÇAS QUE NECESSITEM DE PRÓTESE OU REFORÇO, COM REGISTRO E ACONDICIONAMENTO	M2	1,71	11,40	15%	
21.1.5.3	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	11,40	11,40	100%	
21.1.5.4	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XIOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	11,40	11,40	100%	
21.1.5.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	11,40	11,40	100%	
21.1.5.6	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	1,71	11,40	15%	
21.1.5.7	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA DE CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS, REPRODUZINDO-SE OS ENTALHES, TORNEADOS, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	0,57	11,40	5%	

21.1.5.8	4058	ORSE	REMONTAGEM DAS PEÇAS PREVIAMENTE DESMONTADAS, EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES E CONECTORES INOXIDÁVEIS	M2	1,71	11,40	15%	
21.1.5.9	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	11,40	11,40	100%	
21.2 VIA SACRA - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS								
21.2.1 PAINÉIS AZULEJARES								
21.2.1.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	21,50	107,52	20%	
21.2.1.2	CP00106	CPSF	FACAMENTO PROTETIVO INTEGRAL DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE, TECIDO DE ALGODÃO OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO, PRESERVANDO-SE A VISIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.3	CP00108	CPSF	REMOÇÃO MANUAL E CONTROLADA DOS AZULEJOS DOS PAINÉIS, INCLUINDO ABERTURA PERIFÉRICA, RETIRADA PEÇA A PEÇA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS FORRADAS E ARMAZENAMENTO SEGUNDO O MAPEAMENTO	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.4	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	16,13	107,52	15%	
21.2.1.5	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.6	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.7	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.8	CP00113	CPSF	DESSALINIZAÇÃO DOS AZULEJOS POR BANHOS SUCESSIVOS EM ÁGUA DESTILADA, INCLUINDO TANQUES, CONDUTIVÍMETRO, FITAS DE DETECÇÃO, LEITURAS PERIÓDICAS, SUBSTITUIÇÃO DA ÁGUA, INSPEÇÃO DAS PEÇAS E REGISTRO DOS RESULTADOS	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.9	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	16,13	107,52	15%	
21.2.1.10	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	16,13	107,52	15%	
21.2.1.11	CP00118	CPSF	CONFECÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO POR TÉCNICA A FRIO, INCLUINDO REPRODUÇÃO DO BISCOITO, VIDRADO, GEOMETRIA, DESENHO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	2,15	107,52	2%	
21.2.1.12	CP00109	CPSF	REMOÇÃO COMPLETA E CONTROLADA DAS CAMADAS DE REBOCO, EMBOÇO E CHAPISCO LOCALIZADAS SOB OS PAINÉIS AZULEJARES, ATÉ A EXPOSIÇÃO DA ALVENARIA, COM PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.13	CP00119	CPSF	EXECUÇÃO DE GUIAS OU MESTRAS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ADITIVADA COM HIDORREPELENTE, DIMENSIONADAS PARA APOIO PERIMETRAL E INTERMEDIÁRIO DAS PLACAS DE FIBROCIMENTO	M2	43,01	107,52	40%	
21.2.1.14	CP00120	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO DE 10 MM SOBRE MESTRAS ARGAMASSADAS, COM IMPERMEABILIZAÇÃO DO VERSO E DAS BORDAS EM RESINA POLIÉSTER, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REFORÇOS DE FIBRA DE VIDRO E EPÓXI NOS FUROS	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.15	CP00249	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS SOBRE PLACAS DE FIBROCIMENTO, COM ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO, SIMULAÇÃO PRÉVIA E REPOSICIONAMENTO CONFORME O MAPEAMENTO	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.16	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.1.17	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	107,52	107,52	100%	
21.2.2 FORRO 1								
21.2.2.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	78,56	78,56	100%	
21.2.2.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	31,42	78,56	40%	
21.2.2.3	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	31,42	78,56	40%	
21.2.2.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	31,42	78,56	40%	
21.2.2.5	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	27,50	78,56	35%	
21.2.2.6	CP00237	CPSF	REFORÇO DA SOLIDARIZAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS E O BARROTEAMENTO DO FORRO ARTÍSTICO DA PORTARIA, COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS E FIXAÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME DETALHAMENTO	M2	78,56	78,56	100%	
21.2.2.7	CP00075	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU CEDRO, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	7,86	78,56	10%	
21.2.2.8	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	7,86	78,56	10%	
21.2.2.9	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	78,56	78,56	100%	
21.2.2.10	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	78,56	78,56	100%	
21.2.2.11	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	3,93	78,56	5%	
21.2.2.12	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	3,93	78,56	5%	

21.2.2.13	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	31,42	78,56	40%	
21.2.2.14	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	23,57	78,56	30%	
21.2.2.15	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	31,42	78,56	40%	
21.2.2.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	78,56	78,56	100%	
21.2.3	FORRO 2							
21.2.3.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	23,94	23,94	100%	
21.2.3.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA, APÓS TESTES	M2	4,79	23,94	20%	
21.2.3.3	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	7,18	23,94	30%	
21.2.3.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	7,18	23,94	30%	
21.2.3.5	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	7,18	23,94	30%	
21.2.3.6	CP00237	CPSF	REFORÇO DA SOLIDARIZAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS E O BARROTEAMENTO DO FORRO ARTÍSTICO DA PORTARIA, COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS E FIXAÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME DETALHAMENTO	M2	23,94	23,94	100%	
21.2.3.7	CP00075	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU CEDRO, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	4,79	23,94	20%	
21.2.3.8	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	4,79	23,94	20%	
21.2.3.9	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	23,94	23,94	100%	
21.2.3.10	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	23,94	23,94	100%	
21.2.3.11	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	1,20	23,94	5%	
21.2.3.12	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	1,20	23,94	5%	
21.2.3.13	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	9,58	23,94	40%	
21.2.3.14	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	9,58	23,94	40%	
21.2.3.15	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	7,18	23,94	30%	
21.2.3.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	23,94	23,94	100%	
21.2.4	FORRO 3							
21.2.4.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	25,06	25,06	100%	
21.2.4.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA, APÓS TESTES	M2	5,01	25,06	20%	
21.2.4.3	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	7,52	25,06	30%	
21.2.4.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	7,52	25,06	30%	
21.2.4.5	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	7,52	25,06	30%	
21.2.4.6	CP00237	CPSF	REFORÇO DA SOLIDARIZAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS E O BARROTEAMENTO DO FORRO ARTÍSTICO DA PORTARIA, COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS E FIXAÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME DETALHAMENTO	M2	25,06	25,06	100%	
21.2.4.7	CP00075	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU CEDRO, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,01	25,06	20%	
21.2.4.8	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	5,01	25,06	20%	
21.2.4.9	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	25,06	25,06	100%	
21.2.4.10	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	25,06	25,06	100%	
21.2.4.11	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	1,25	25,06	5%	
21.2.4.12	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	1,25	25,06	5%	
21.2.4.13	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	25,06	25,06	100%	
21.2.4.14	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	7,52	25,06	30%	

21.2.4.15	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	7,52	25,06	30%	
21.2.4.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	25,06	25,06	100%	
21.2.5	AZULEJOS DA ESCADA							
21.2.5.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	1,82	9,09	20%	
21.2.5.2	CP00218	CPSF	REMOÇÃO DO REJUNTAMENTO E ABERTURA DAS JUNTAS	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.5.3	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	0,91	9,09	10%	
21.2.5.4	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.5.5	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.5.6	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.5.7	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.5.8	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	0,91	9,09	10%	
21.2.5.9	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	1,36	9,09	15%	
21.2.5.10	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.5.11	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	9,09	9,09	100%	
21.2.6	LÍTICOS COM POLICROMIA DA ESCADA							
21.2.6.1	13276	ORSE	FIXAÇÃO DE PINTURAS E/OU DOURAMENTO COM SUSPENSÃO ACRÍLICA OU VERNIZ ACRÍLICO E SERINGAS HIPODÉRMICAS	M2	2,96	11,84	25%	
21.2.6.2	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	11,84	11,84	100%	
21.2.6.3	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	2,16	2,16	100%	
21.2.6.4	CP00087	CPSF	CONSOLIDAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA POR EMBEBIMENTO	M2	2,16	2,16	100%	
21.2.6.5	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	11,84	11,84	100%	
21.2.6.6	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	0,59	11,84	5%	
21.2.6.7	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES EM ROCHA SIMILAR À EXISTENTE, SOLIDARIZADAS COM PINOS AISI 316 E ADESIVO EPÓXI	M2	1,18	11,84	10%	
21.2.6.8	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	11,84	11,84	100%	
21.2.6.9	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	4,74	11,84	40%	
21.2.6.10	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	4,74	11,84	40%	
21.2.6.11	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	11,84	11,84	100%	
21.2.7	PISOS E ESPELHOS LÍTICOS DA ESCADA							
21.2.7.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	22,72	22,72	100%	
21.2.7.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	22,72	22,72	100%	
21.2.7.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	1,14	22,72	5%	
21.2.7.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	22,72	22,72	100%	
21.2.7.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	22,72	22,72	100%	
21.2.7.6	2228	ORSE	APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE EM PISOS LÍTICOS	M	46,80	46,80	100%	
21.3	OSSUÁRIO - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.3.1	PAINÉIS AZULEJARES							
21.3.1.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	0,08	0,40	20%	
21.3.1.2	CP00218	CPSF	REMOÇÃO DO REJUNTAMENTO E ABERTURA DAS JUNTAS	M2	0,40	0,40	100%	
21.3.1.3	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	0,40	0,40	100%	
21.3.1.4	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	0,40	0,40	100%	
21.3.1.5	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	0,40	0,40	100%	
21.3.1.6	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	0,08	0,40	20%	
21.3.1.7	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	0,08	0,40	20%	

21.3.1.8	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	0,40	0,40	100%	
21.3.1.9	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	0,40	0,40	100%	
21.4 CAPELA MOR - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS								
21.4.1 BACIAS E FRISOS LÍTICOS COM DOURAMENTO E POLICROMIA								
21.4.1.1	13276	ORSE	FIXAÇÃO DE PINTURAS E/OU DOURAMENTO COM SUSPENSÃO ACRÍLICA OU VERNIZ ACRÍLICO E SERINGAS HIPODÉRMICAS	M2	2,88	11,52	25%	
21.4.1.2	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	2,88	11,52	25%	
21.4.1.3	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2", INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	2,00	2,00	100%	
21.4.1.4	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	11,52	11,52	100%	
21.4.1.5	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,58	11,52	5%	
21.4.1.6	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	2,88	11,52	25%	
21.4.1.7	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	11,52	11,52	100%	
21.4.1.8	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	0,58	11,52	5%	
21.4.1.9	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	11,52	11,52	100%	
21.4.1.10	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	4,03	11,52	35%	
21.4.1.11	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	2,88	11,52	25%	
21.4.1.12	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	1,15	4,61	25%	
21.4.1.13	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	1,61	4,61	35%	
21.4.1.14	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	11,52	11,52	100%	
21.4.2 FORROS (INCLUSO FORRO DO RETÁBULO)								
21.4.2.1	2450	ORSE	LIMPEZA DO VERSO	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.2	97643	SINAPI	REMOÇÃO DO CAPEAMENTO EM MADEIRITE	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.3	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.4	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	31,28	156,42	20%	
21.4.2.5	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	46,92	156,42	30%	
21.4.2.6	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	46,92	156,42	30%	
21.4.2.7	CP00239	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL FORRO DA CAPELA MOR	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.8	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES E DOS TRECHOS DE BARROTES SUJEITOS À UMIDADE, COM VERNIZ MARÍTIMO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO EM DEMÃOS COMPATÍVEIS	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.9	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.10	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	46,92	156,42	30%	
21.4.2.11	CP00075	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU CEDRO, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	31,28	156,42	20%	
21.4.2.12	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	46,92	156,42	30%	
21.4.2.13	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.14	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.2.15	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	7,82	156,42	5%	
21.4.2.16	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	7,82	156,42	5%	
21.4.2.17	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	65,69	156,42	42%	
21.4.2.18	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	46,92	156,42	30%	
21.4.2.19	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	18,77	62,57	30%	
21.4.2.20	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	18,77	62,57	30%	
21.4.2.21	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	46,92	156,42	30%	
21.4.2.22	CP00093	CPSF	RECUPERAÇÃO DE CLARABÓIA	M2	1,76	1,76	100%	
21.4.2.23	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	156,42	156,42	100%	
21.4.3 RETÁBULO								
21.4.3.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	265,20	265,20	100%	

21.4.3.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	39,78	265,20	15%	
21.4.3.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	53,04	265,20	20%	
21.4.3.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	265,20	265,20	100%	
21.4.3.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	212,16	265,20	80%	
21.4.3.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	13,26	265,20	5%	
21.4.3.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	39,78	265,20	15%	
21.4.3.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	265,20	265,20	100%	
21.4.3.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	53,04	265,20	20%	
21.4.3.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	26,52	265,20	10%	
21.4.3.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	53,04	265,20	20%	
21.4.3.12	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES EM MADEIRA ENTALHADA NO RETÁBULO, COM MADEIRA SECA E COMPATÍVEL, REPRODUÇÃO DAS FEIÇÕES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	39,78	265,20	15%	
21.4.3.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	119,34	265,20	45%	
21.4.3.14	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	7,95	26,50	30%	
21.4.3.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	7,95	26,50	30%	
21.4.3.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	63,65	212,16	30%	
21.4.3.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	265,20	265,20	100%	
21.4.4	TALHA PARIETAL INCLUSO SANEFAS							
21.4.4.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	75,02	75,02	100%	
21.4.4.2	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	22,51	75,02	30%	
21.4.4.3	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NA TALHA, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	18,76	75,02	25%	
21.4.4.4	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	22,51	75,02	30%	
21.4.4.5	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	75,02	75,02	100%	
21.4.4.6	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	60,02	75,02	80%	
21.4.4.7	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	3,75	75,02	5%	
21.4.4.8	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	15,00	75,02	20%	
21.4.4.9	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	75,02	75,02	100%	
21.4.4.10	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	22,51	75,02	30%	
21.4.4.11	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	75,02	75,02	100%	
21.4.4.12	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	22,51	75,02	30%	
21.4.4.13	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU CEDRO, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	15,00	75,02	20%	
21.4.4.14	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	19,51	75,02	26%	
21.4.4.15	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	1,12	3,73	30%	
21.4.4.16	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	3,75	12,50	30%	
21.4.4.17	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	15,00	60,02	25%	
21.4.4.18	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	75,02	75,02	100%	
21.4.5	GRADIS TORNEADOS E ENTALHADOS COM POLICROMIA E DOURAMENTO - TRIBUNAS							
21.4.5.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO NAS FRESTAS E POR PINCELAMENTO NO VERSO DAS PEÇAS	M2	9,00	9,00	100%	
21.4.5.2	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	1,80	9,00	20%	
21.4.5.3	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	2,25	9,00	25%	
21.4.5.4	14145	ORSE	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS GRADIS	M2	1,80	9,00	20%	
21.4.5.5	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	9,00	9,00	100%	
21.4.5.6	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	7,20	9,00	80%	
21.4.5.7	3906	ORSE	PROSPECÇÕES PICTÓRICAS	M2	0,45	9,00	5%	
21.4.5.8	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	1,80	9,00	20%	
21.4.5.9	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDO	M2	9,00	9,00	100%	
21.4.5.10	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	9,00	9,00	100%	
21.4.5.11	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	2,25	9,00	25%	

21.4.5.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA DE CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS, REPRODUZINDO-SE OS ENTALHES, TORNEADOS, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	1,80	9,00	20%	
21.4.5.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	3,15	9,00	35%	
21.4.5.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	2,70	9,00	30%	
21.4.5.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	0,45	1,80	25%	
21.4.5.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	9,00	9,00	100%	
21.4.6	LAMPADÁRIO EM PRATA							
21.4.6.1	CP00091	CPSF	RECUPERAÇÃO DE LAMPADÁRIO EM PRATA	UN	1,00	1,00	100%	
21.5	TRANSEPTO - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.5.1	BACIAS E FRISOS LÍTICOS COM POLICROMIA							
21.5.1.1	13276	ORSE	FIXAÇÃO DE PINTURAS E/OU DOURAMENTO COM SUSPENSÃO ACRÍLICA OU VERNIZ ACRÍLICO E SERINGAS HIPODÉRMICAS	M2	1,29	5,16	25%	
21.5.1.2	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	1,29	5,16	25%	
21.5.1.3	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2", INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	2,00	2,00	100%	
21.5.1.4	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	5,16	5,16	100%	
21.5.1.5	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,26	5,16	5%	
21.5.1.6	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	1,29	5,16	25%	
21.5.1.7	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	5,16	5,16	100%	
21.5.1.8	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	0,52	5,16	10%	
21.5.1.9	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	5,16	5,16	100%	
21.5.1.10	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	0,52	5,16	10%	
21.5.1.11	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	0,52	5,16	10%	
21.5.1.12	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	5,16	5,16	100%	
21.5.2	FORRO EPÍSTOLA							
21.5.2.1	2450	ORSE	LIMPEZA DO VERSO	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.2	97643	SINAPI	REMOÇÃO DO CAPEAMENTO EM MADEIRITE	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.3	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.4	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	10,40	104,00	10%	
21.5.2.5	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	20,80	104,00	20%	
21.5.2.6	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	20,80	104,00	20%	
21.5.2.7	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.8	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	41,60	104,00	40%	
21.5.2.9	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES E DOS TRECHOS DE BARROTES SUJEITOS À UMIDADE, COM VERNIZ MARÍTIMO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO EM DEMÃOS COMPATÍVEIS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.10	CP00240	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL FORRO EPÍSTOLA	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.11	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,20	104,00	5%	
21.5.2.12	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	10,40	104,00	10%	
21.5.2.13	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.14	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.2.15	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	5,20	104,00	5%	
21.5.2.16	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	5,20	104,00	5%	
21.5.2.17	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	15,60	104,00	15%	
21.5.2.18	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	10,40	104,00	10%	
21.5.2.19	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	20,80	104,00	20%	
21.5.2.20	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3	FORRO EVANGELHO							

21.5.3.1	2450	ORSE	LIMPEZA DO VERSO	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.2	97643	SINAPI	REMOÇÃO DO CAPEAMENTO EM MADEIRITE	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.3	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.4	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	10,40	104,00	10%	
21.5.3.5	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	20,80	104,00	20%	
21.5.3.6	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	20,80	104,00	20%	
21.5.3.7	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.8	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	41,60	104,00	40%	
21.5.3.9	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES E DOS TRECHOS DE BARROTES SUJEITOS À UMIDADE, COM VERNIZ MARÍTIMO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO EM DEMÃOS COMPATÍVEIS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.10	CP00240	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL FORRO EPÍSTOLA	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.11	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,20	104,00	5%	
21.5.3.12	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	10,40	104,00	10%	
21.5.3.13	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.14	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.3.15	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	5,20	104,00	5%	
21.5.3.16	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	5,20	104,00	5%	
21.5.3.17	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	15,60	104,00	15%	
21.5.3.18	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	10,40	104,00	10%	
21.5.3.19	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	20,80	104,00	20%	
21.5.3.20	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	104,00	104,00	100%	
21.5.4	RETÁBULO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							
21.5.4.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.4.2	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	10,97	219,36	5%	
21.5.4.3	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	32,90	219,36	15%	
21.5.4.4	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.4.5	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.4.6	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	175,49	219,36	80%	
21.5.4.7	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	10,97	219,36	5%	
21.5.4.8	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	32,90	219,36	15%	
21.5.4.9	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.4.10	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.4.11	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	21,94	219,36	10%	
21.5.4.12	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.4.13	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	32,90	219,36	15%	
21.5.4.14	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	153,55	219,36	70%	
21.5.4.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	65,81	219,36	30%	
21.5.4.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	52,65	175,49	30%	
21.5.4.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.5	RETÁBULO SÃO LUÍS DE TOULOUSE							
21.5.5.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.5.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	32,90	219,36	15%	
21.5.5.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.5.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	219,36	219,36	100%	

21.5.5.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOU OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	175,49	219,36	80%	
21.5.5.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	21,94	219,36	10%	
21.5.5.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.5.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.5.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.5.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	21,94	219,36	10%	
21.5.5.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	43,87	219,36	20%	
21.5.5.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	32,90	219,36	15%	
21.5.5.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	153,55	219,36	70%	
21.5.5.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	65,81	219,36	30%	
21.5.5.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	52,65	175,49	30%	
21.5.5.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	219,36	219,36	100%	
21.5.6	RETÁBULO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO							
21.5.6.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.6.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA	M2	8,64	57,60	15%	
21.5.6.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.6.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.6.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOU OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	46,08	57,60	80%	
21.5.6.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	2,88	57,60	5%	
21.5.6.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,76	57,60	10%	
21.5.6.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.6.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.6.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	5,76	57,60	10%	
21.5.6.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.6.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	8,64	57,60	15%	
21.5.6.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	34,56	57,60	60%	
21.5.6.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.6.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	13,82	46,08	30%	
21.5.6.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.7	RETÁBULO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA							
21.5.7.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.7.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA	M2	8,64	57,60	15%	
21.5.7.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.7.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.7.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOU OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	46,08	57,60	80%	
21.5.7.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	2,88	57,60	5%	
21.5.7.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,76	57,60	10%	
21.5.7.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.7.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.7.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	5,76	57,60	10%	
21.5.7.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.7.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	8,64	57,60	15%	
21.5.7.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	34,56	57,60	60%	
21.5.7.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	11,52	57,60	20%	
21.5.7.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	13,82	46,08	30%	

21.5.7.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	57,60	57,60	100%	
21.5.8	TALHA PARIETAL INCLUSO ARCADAS							
21.5.8.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	144,42	144,42	100%	
21.5.8.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	36,11	144,42	25%	
21.5.8.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	28,88	144,42	20%	
21.5.8.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	144,42	144,42	100%	
21.5.8.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	115,54	144,42	80%	
21.5.8.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	7,22	144,42	5%	
21.5.8.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	28,88	144,42	20%	
21.5.8.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	144,42	144,42	100%	
21.5.8.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	144,42	144,42	100%	
21.5.8.10	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	144,42	144,42	100%	
21.5.8.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	14,44	144,42	10%	
21.5.8.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	28,88	144,42	20%	
21.5.8.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	79,43	144,42	55%	
21.5.8.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	36,11	144,42	25%	
21.5.8.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	14,44	72,21	20%	
21.5.8.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	144,42	144,42	100%	
21.5.9	GRADIS TORNEADOS E ENTALHADOS COM POLICROMIA E DOURAMENTO - TRIBUNAS							
21.5.9.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO NAS FRESTAS E POR PINCELAMENTO NO VERSO DAS PEÇAS	M2	3,00	3,00	100%	
21.5.9.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	0,75	3,00	25%	
21.5.9.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS GRADIS	M2	0,60	3,00	20%	
21.5.9.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	3,00	3,00	100%	
21.5.9.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	2,40	3,00	80%	
21.5.9.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,15	3,00	5%	
21.5.9.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	0,60	3,00	20%	
21.5.9.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDO	M2	3,00	3,00	100%	
21.5.9.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	3,00	3,00	100%	
21.5.9.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	1,50	3,00	50%	
21.5.9.11	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA DE CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS, REPRODUZINDO-SE OS ENTALHES, TORNEADOS, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	0,60	3,00	20%	
21.5.9.12	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	1,65	3,00	55%	
21.5.9.13	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	0,90	3,00	30%	
21.5.9.14	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	0,15	0,60	25%	
21.5.9.15	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	0,15	0,60	25%	
21.5.9.16	4050	ORSE	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	3,00	3,00	100%	
21.6	NAVE - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.6.1	CERCADURAS LÍTICAS							
21.6.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	87,93	87,93	100%	
21.6.1.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	87,93	87,93	100%	
21.6.1.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	4,40	87,93	5%	
21.6.1.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	87,93	87,93	100%	
21.6.1.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	87,93	87,93	100%	
21.6.2	FORRO NAVE							
21.6.2.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE TABUADO SOBRE FORRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	441,19	441,19	100%	
21.6.2.2	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.2.3	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	184,84	924,18	20%	
21.6.2.4	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	202,64	202,64	100%	

21.6.2.5	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	591,45	591,45	100%	
21.6.2.6	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	462,09	924,18	50%	
21.6.2.7	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES E DOS TRECHOS DE BARROTES SUJEITOS À UMIDADE, COM VERNIZ MARÍTIMO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO EM DEMÃOS COMPATÍVEIS	M2	441,19	441,19	100%	
21.6.2.8	CP00235	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL DOS BARROTES DO FORRO DA NAVE	UN	11,00	11,00	100%	
21.6.2.9	6457	ORSE	SUBSTITUIÇÃO DE APOIOS EM ALVENARIAS POR "ALMOFADAS" EM CONCRETO ARMADO PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO CARREGAMENTO DO BARROTE SOBRE A ALVENARIA	M3	5,04	5,04	100%	
21.6.2.10	CP00238	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL DO FORRO DA NAVE	M2	441,19	441,19	100%	
21.6.2.11	CP00243	CPSF	DESMONTAGEM DE PEÇAS ENTALHADAS COLADAS COM CERA DE ABELHA	M2	22,03	22,03	100%	
21.6.2.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	231,05	924,18	25%	
21.6.2.13	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	231,05	924,18	25%	
21.6.2.14	4045	ORSE	REMOÇÃO DE FACEAMENTO	M2	20,00	20,00	100%	
21.6.2.15	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.2.16	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.2.17	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	46,21	924,18	5%	
21.6.2.18	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	46,21	924,18	5%	
21.6.2.19	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	508,30	924,18	55%	
21.6.2.20	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	72,22	240,73	30%	
21.6.2.21	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	79,69	265,63	30%	
21.6.2.22	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	110,90	369,67	30%	
21.6.2.23	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	110,90	369,67	30%	
21.6.2.24	CP00220	CPSF	TRATAMENTO DOS CONECTORES METÁLICOS	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.2.25	CP00222	CPSF	FORNECIMENTO DE RÉPLICAS DOS CONECTORES METÁLICOS PERDIDOS	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.2.26	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.2.27	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	924,18	924,18	100%	
21.6.3	FORRO SOB CORO - NÁRTEX							
21.6.3.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDÀ À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.3.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	51,44	257,19	20%	
21.6.3.3	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	66,89	66,89	100%	
21.6.3.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.3.5	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	77,16	257,19	30%	
21.6.3.6	CP00237	CPSF	REFORÇO DA SOLIDARIZAÇÃO ENTRE AS TÁBUAS E O BARROTEAMENTO DO FORRO ARTÍSTICO DA PORTARIA, COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS E FIXAÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, CONFORME DETALHAMENTO	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.3.7	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	38,58	257,19	15%	
21.6.3.8	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	38,58	257,19	15%	
21.6.3.9	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.3.10	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.3.11	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	12,86	257,19	5%	
21.6.3.12	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	12,86	257,19	5%	
21.6.3.13	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	105,45	257,19	41%	
21.6.3.14	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	10,03	66,89	15%	
21.6.3.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	22,83	76,10	30%	
21.6.3.16	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	34,25	114,17	30%	

21.6.3.17	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	34,25	114,17	30%	
21.6.3.18	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.3.19	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	257,19	257,19	100%	
21.6.4	PÚLPITOS – TOTAL DOIS PÚLPITOS							
21.6.4.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	31,20	31,20	100%	
21.6.4.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	4,68	31,20	15%	
21.6.4.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	6,24	31,20	20%	
21.6.4.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	31,20	31,20	100%	
21.6.4.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	24,96	31,20	80%	
21.6.4.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,56	31,20	5%	
21.6.4.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	4,68	31,20	15%	
21.6.4.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	31,20	31,20	100%	
21.6.4.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	6,24	31,20	20%	
21.6.4.10	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	6,24	31,20	20%	
21.6.4.11	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	4,68	31,20	15%	
21.6.4.12	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	14,04	31,20	45%	
21.6.4.13	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	2,80	9,33	30%	
21.6.4.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	2,80	9,33	30%	
21.6.4.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	3,74	9,36	40%	
21.6.4.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	31,20	31,20	100%	
21.6.5	TALHA PARIETAL INCLUSO ARCADAS							
21.6.5.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	132,96	132,96	100%	
21.6.5.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	33,24	132,96	25%	
21.6.5.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	26,59	132,96	20%	
21.6.5.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	132,96	132,96	100%	
21.6.5.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	106,37	132,96	80%	
21.6.5.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	6,65	132,96	5%	
21.6.5.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	26,59	132,96	20%	
21.6.5.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	132,96	132,96	100%	
21.6.5.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	132,96	132,96	100%	
21.6.5.10	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2", INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	132,96	132,96	100%	
21.6.5.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	19,94	132,96	15%	
21.6.5.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	26,59	132,96	20%	
21.6.5.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	55,84	132,96	42%	
21.6.5.14	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	3,32	13,28	25%	
21.6.5.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	6,64	26,56	25%	
21.6.5.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	18,61	93,07	20%	
21.6.5.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	132,96	132,96	100%	
21.6.6	GRADIS TORNEADOS E ENTALHADOS COM POLICROMIA E DOURAMENTO - TRIBUNAS							
21.6.6.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	9,00	9,00	100%	
21.6.6.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	2,25	9,00	25%	
21.6.6.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	1,80	9,00	20%	
21.6.6.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	9,00	9,00	100%	

21.6.6.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	9,00	9,00	100%	
21.6.6.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,45	9,00	5%	
21.6.6.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	1,80	9,00	20%	
21.6.6.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	9,00	9,00	100%	
21.6.6.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	9,00	9,00	100%	
21.6.6.10	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	2,70	9,00	30%	
21.6.6.11	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	1,80	9,00	20%	
21.6.6.12	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	3,15	9,00	35%	
21.6.6.13	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	2,70	9,00	30%	
21.6.6.14	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	0,45	1,80	25%	
21.6.6.15	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	9,00	9,00	100%	
21.6.7	COLONAS E PILASTRAS LÍTICAS							
21.6.7.1	13276	ORSE	FIXAÇÃO DE PINTURAS E/OU DOURAMENTO COM SUSPENSÃO ACRÍLICA OU VERNIZ ACRÍLICO E SERINGAS HIPODÉRMICAS	M2	3,32	66,38	5%	
21.6.7.2	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	66,38	66,38	100%	
21.6.7.3	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	3,32	66,38	5%	
21.6.7.4	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	6,64	66,38	10%	
21.6.7.5	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	26,55	66,38	40%	
21.6.7.6	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	26,55	66,38	40%	
21.6.7.7	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	66,38	66,38	100%	
21.6.7.8	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES EM ROCHA SIMILAR À EXISTENTE, SOLIDARIZADAS COM PINOS AISI 316 E ADESIVO EPÓXI	M2	3,32	66,38	5%	
21.6.7.9	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	3,32	66,38	5%	
21.6.7.10	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	66,38	66,38	100%	
21.6.7.11	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	66,38	66,38	100%	
21.6.7.12	CP00245	CPSF	BARREIRA QUÍMICA IMPERMEABILIZANTE	M	15,70	15,70	100%	
21.6.8	PIAS DE ÁGUA BENTA DO NÁRTEX							
21.6.8.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES,	M2	5,22	5,22	100%	
21.6.8.2	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	5,22	5,22	100%	
21.6.8.3	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	1,04	5,22	20%	
21.6.8.4	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	5,22	5,22	100%	
21.6.8.5	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	0,26	5,22	5%	
21.6.8.6	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	5,22	5,22	100%	
21.6.8.7	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	5,22	5,22	100%	
21.7	NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA) - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.7.1	TALHA PARIETAL INCLUSO ARCADAS							
21.7.1.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	62,79	62,79	100%	
21.7.1.2	12359	ORSE	FACAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	12,56	62,79	20%	
21.7.1.3	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA	M2	15,70	62,79	25%	
21.7.1.4	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	12,56	62,79	20%	
21.7.1.5	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	62,79	62,79	100%	
21.7.1.6	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	50,23	62,79	80%	
21.7.1.7	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	3,14	62,79	5%	
21.7.1.8	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	12,56	62,79	20%	
21.7.1.9	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	62,79	62,79	100%	
21.7.1.10	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	62,79	62,79	100%	
21.7.1.11	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	62,79	62,79	100%	
21.7.1.12	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	6,28	62,79	10%	
21.7.1.13	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	12,56	62,79	20%	
21.7.1.14	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	37,67	62,79	60%	

21.7.1.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	15,70	62,79	25%	
21.7.1.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	8,79	43,95	20%	
21.7.1.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	62,79	62,79	100%	
21.7.2	FORROS (TOTAL DAS TRÊS CAPELAS)							
21.7.2.1	2450	ORSE	LIMPEZA DO VERSO	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.2.2	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.2.3	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	21,23	106,16	20%	
21.7.2.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	31,85	106,16	30%	
21.7.2.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.2.6	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	31,85	106,16	30%	
21.7.2.7	CP00237	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL FORROS NAVES LATERAIS	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.2.8	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	21,23	106,16	20%	
21.7.2.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	10,62	106,16	10%	
21.7.2.10	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.2.11	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.2.12	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	5,31	106,16	5%	
21.7.2.13	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	5,31	106,16	5%	
21.7.2.14	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	53,08	106,16	50%	
21.7.2.15	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	1,59	5,30	30%	
21.7.2.16	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	31,85	106,16	30%	
21.7.2.17	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	19,11	63,70	30%	
21.7.2.18	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	19,11	63,70	30%	
21.7.2.19	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	31,85	106,16	30%	
21.7.2.20	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	106,16	106,16	100%	
21.7.3	RETÁBULO SÃO JOSÉ							
21.7.3.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.3.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.3.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.3.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.3.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	28,85	36,06	80%	
21.7.3.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,80	36,06	5%	
21.7.3.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.3.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	265,20	265,20	100%	
21.7.3.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.3.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	3,61	36,06	10%	
21.7.3.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.3.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.3.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	21,64	36,06	60%	
21.7.3.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	10,82	36,06	30%	
21.7.3.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	5,05	25,24	20%	
21.7.3.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.4	RETÁBULO SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA							
21.7.4.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	36,06	36,06	100%	

21.7.4.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.4.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.4.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.4.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	28,85	36,06	80%	
21.7.4.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,80	36,06	5%	
21.7.4.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.4.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.4.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.4.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	3,61	36,06	10%	
21.7.4.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.4.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.4.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	15,87	36,06	44%	
21.7.4.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	10,82	36,06	30%	
21.7.4.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	5,05	25,24	20%	
21.7.4.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.5	RETÁBULO SÃO BENEDITO							
21.7.5.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.5.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.5.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.5.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	36,06	36,06	100%	
21.7.5.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	28,85	36,06	80%	
21.7.5.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,80	36,06	5%	
21.7.5.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.5.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	265,20	265,20	100%	
21.7.5.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.5.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	3,61	36,06	10%	
21.7.5.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	7,21	36,06	20%	
21.7.5.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,41	36,06	15%	
21.7.5.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	15,87	36,06	44%	
21.7.5.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	10,82	36,06	30%	
21.7.5.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	5,05	25,24	20%	
21.7.5.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	36,06	36,06	100%	
21.8	NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO) – COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.8.1	TALHA PARIETAL INCLUSO ARCADAS							
21.8.1.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	62,79	62,79	100%	
21.8.1.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	15,70	62,79	25%	
21.8.1.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	12,56	62,79	20%	
21.8.1.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	62,79	62,79	100%	
21.8.1.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	50,23	62,79	80%	
21.8.1.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	3,14	62,79	5%	
21.8.1.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	12,56	62,79	20%	
21.8.1.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	62,79	62,79	100%	
21.8.1.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	62,79	62,79	100%	
21.8.1.10	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	62,79	62,79	100%	
21.8.1.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL TALHA PARIETAL	M2	6,28	62,79	10%	
21.8.1.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	12,56	62,79	20%	

21.8.1.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	37,67	62,79	60%	
21.8.1.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	15,70	62,79	25%	
21.8.1.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	8,79	43,95	20%	
21.8.1.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	62,79	62,79	100%	
21.8.2	FORROS (TOTAL DAS TRÊS CAPELAS)							
21.8.2.1	2450	ORSE	LIMPEZA DO VERSO	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.2.2	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.2.3	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA, APÓS TESTES	M2	21,23	106,16	20%	
21.8.2.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	31,85	106,16	30%	
21.8.2.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.2.6	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	42,47	106,16	40%	
21.8.2.7	CP00237	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL FORROS NAVES LATERAIS	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.2.8	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	21,23	106,16	20%	
21.8.2.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	10,62	106,16	10%	
21.8.2.10	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.2.11	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.2.12	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABELAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	5,31	106,16	5%	
21.8.2.13	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	5,31	106,16	5%	
21.8.2.14	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	33,97	106,16	32%	
21.8.2.15	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	1,59	5,30	30%	
21.8.2.16	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	11,14	37,13	30%	
21.8.2.17	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	19,11	63,70	30%	
21.8.2.18	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	19,11	63,70	30%	
21.8.2.19	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	31,85	106,16	30%	
21.8.2.20	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	106,16	106,16	100%	
21.8.3	RETÁBULO SANTANA							
21.8.3.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.3.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTÉICA	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.3.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.3.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.3.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XÍLOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	28,85	36,06	80%	
21.8.3.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,80	36,06	5%	
21.8.3.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.3.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	265,20	265,20	100%	
21.8.3.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.3.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.3.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.3.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.3.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	21,64	36,06	60%	
21.8.3.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	10,82	36,06	30%	
21.8.3.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	5,05	25,24	20%	
21.8.3.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.4	RETÁBULO SANTA LUZIA							

21.8.4.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.4.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.4.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.4.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.4.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	28,85	36,06	80%	
21.8.4.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,80	36,06	5%	
21.8.4.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.4.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	265,20	265,20	100%	
21.8.4.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.4.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.4.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.4.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.4.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	21,64	36,06	60%	
21.8.4.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	10,82	36,06	30%	
21.8.4.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	5,05	25,24	20%	
21.8.4.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.5	RETÁBULO SANTA EFIGÊNIA							
21.8.5.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.5.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.5.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.5.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	36,06	36,06	100%	
21.8.5.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	28,85	36,06	80%	
21.8.5.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,80	36,06	5%	
21.8.5.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.5.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	265,20	265,20	100%	
21.8.5.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.5.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.5.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	7,21	36,06	20%	
21.8.5.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,41	36,06	15%	
21.8.5.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	21,64	36,06	60%	
21.8.5.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	10,82	36,06	30%	
21.8.5.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	5,05	25,24	20%	
21.8.5.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	36,06	36,06	100%	
21.9	CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA) - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.9.1	CERCADURA LÍTICA							
21.9.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	10,28	10,28	100%	
21.9.1.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	10,28	10,28	100%	
21.9.1.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	2,57	10,28	25%	
21.9.1.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	10,28	10,28	100%	
21.9.1.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	10,28	10,28	100%	
21.9.2	TALHA PARIETAL INCLUSO ARCADAS							
21.9.2.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	25,77	25,77	100%	
21.9.2.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	6,44	25,77	25%	
21.9.2.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	5,15	25,77	20%	
21.9.2.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	25,77	25,77	100%	

21.9.2.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	20,61	25,77	80%	
21.9.2.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,29	25,77	5%	
21.9.2.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,15	25,77	20%	
21.9.2.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	25,77	25,77	100%	
21.9.2.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	25,77	25,77	100%	
21.9.2.10	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	25,77	25,77	100%	
21.9.2.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL TALHAS PARIETAIS	M2	5,15	25,77	20%	
21.9.2.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,15	25,77	20%	
21.9.2.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	13,66	25,77	53%	
21.9.2.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	6,44	25,77	25%	
21.9.2.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	1,55	7,73	20%	
21.9.2.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	25,77	25,77	100%	
21.9.3	FORRO SÃO BENEDITO							
21.9.3.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	24,42	24,42	100%	
21.9.3.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	7,33	24,42	30%	
21.9.3.3	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	7,33	24,42	30%	
21.9.3.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	7,33	24,42	30%	
21.9.3.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	24,42	24,42	100%	
21.9.3.6	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	7,33	24,42	30%	
21.9.3.7	CP00237	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	24,42	24,42	100%	
21.9.3.8	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	3,66	24,42	15%	
21.9.3.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	3,66	24,42	15%	
21.9.3.10	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	24,42	24,42	100%	
21.9.3.11	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	24,42	24,42	100%	
21.9.3.12	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	1,22	24,42	5%	
21.9.3.13	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	1,22	24,42	5%	
21.9.3.14	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	10,99	24,42	45%	
21.9.3.15	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	7,33	24,42	30%	
21.9.3.16	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	7,33	24,42	30%	
21.9.3.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	24,42	24,42	100%	
21.10	CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO) - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.10.1	CERCADURA LÍTICA							
21.10.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	10,28	10,28	100%	
21.10.1.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	10,28	10,28	100%	
21.10.1.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	2,57	10,28	25%	
21.10.1.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	10,28	10,28	100%	
21.10.1.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	10,28	10,28	100%	
21.10.2	TALHA PARIETAL INCLUSO ARCADAS							
21.10.2.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	25,77	25,77	100%	
21.10.2.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	6,44	25,77	25%	
21.10.2.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE TALHA PARIETAL	M2	5,15	25,77	20%	
21.10.2.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	25,77	25,77	100%	
21.10.2.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	25,77	25,77	100%	

21.10.2.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	1,29	25,77	5%	
21.10.2.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	5,15	25,77	20%	
21.10.2.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	25,77	25,77	100%	
21.10.2.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	25,77	25,77	100%	
21.10.2.10	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	25,77	25,77	100%	
21.10.2.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL TALHAS PARIETAIS	M2	5,15	25,77	20%	
21.10.2.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	5,15	25,77	20%	
21.10.2.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	13,66	25,77	53%	
21.10.2.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	6,44	25,77	25%	
21.10.2.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	1,55	7,73	20%	
21.10.2.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	25,77	25,77	100%	
21.10.3	FORRO SANTA EFIGÊNIA							
21.10.3.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIODICA À BASE DE PIETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	24,42	24,42	100%	
21.10.3.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	7,33	24,42	30%	
21.10.3.3	12359	ORSE	FACEAMENTO PROTETIVO, COM PAPEL JAPONÊS E ADESIVO HIDROSSOLÚVEL REVERSÍVEL, ANTES DA DESMONTAGEM	M2	7,33	24,42	30%	
21.10.3.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	7,33	24,42	30%	
21.10.3.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/ TRATAMENTO DE CONECTORES CORROÍDOS	M2	24,42	24,42	100%	
21.10.3.6	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	7,33	24,42	30%	
21.10.3.7	CP00237	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	104,00	104,00	100%	
21.10.3.8	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	3,66	24,42	15%	
21.10.3.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	3,66	24,42	15%	
21.10.3.10	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	24,42	24,42	100%	
21.10.3.11	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	24,42	24,42	100%	
21.10.3.12	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	1,22	24,42	5%	
21.10.3.13	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	1,22	24,42	5%	
21.10.3.14	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	10,99	24,42	45%	
21.10.3.15	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	7,33	24,42	30%	
21.10.3.16	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	7,33	24,42	30%	
21.10.3.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	24,42	24,42	100%	
21.11	ACESSO NAVE LADO DIREITO - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.11.1	CERCADURA LÍTICA							
21.11.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	11,20	11,20	100%	
21.11.1.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	11,20	11,20	100%	
21.11.1.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	1,12	11,20	10%	
21.11.1.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	11,20	11,20	100%	
21.11.1.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	11,20	11,20	100%	
21.12	ACESSO NAVE LADO ESQUERDO - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.12.1	CERCADURA LÍTICA							
21.12.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	11,20	11,20	100%	
21.12.1.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	11,20	11,20	100%	
21.12.1.3	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	1,12	11,20	10%	
21.12.1.4	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	11,20	11,20	100%	
21.12.1.5	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	11,20	11,20	100%	
21.13	VIA SACRA SUPERIOR - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.13.1	GUARDA CORPO							

21.13.1.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO NAS FRESTAS E POR PINCELAMENTO NO VERSO DAS PEÇAS	M2	20,55	20,55	100%	
21.13.1.2	4057	ORSE	DESMONTAGEM CRITERIOSA E IDENTIFICADA DAS PEÇAS QUE NECESSITEM DE PRÓTESE OU REFORÇO, COM REGISTRO E ACONDICIONAMENTO	M2	3,08	20,55	15%	
21.13.1.3	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	20,55	20,55	100%	
21.13.1.4	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	20,55	20,55	100%	
21.13.1.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	20,55	20,55	100%	
21.13.1.6	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	3,08	20,55	15%	
21.13.1.7	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA DE CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS, REPRODUZINDO-SE OS ENTALHES, TORNEADOS, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	1,03	20,55	5%	
21.13.1.8	4058	ORSE	REMONTAGEM DAS PEÇAS PREVIAMENTE DESMONTADAS, EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES E CONECTORES INOXIDÁVEIS	M2	3,08	20,55	15%	
21.13.1.9	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	20,55	20,55	100%	
21.14	SALA DE ESTAR - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.14.1	FORRO MONOCROMÁTICO TÁBUAS LISAS							
21.14.1.1	CP00093	CPSF	RECUPERAÇÃO DE CLARABOIA	M2	2,25	2,25	100%	
21.15	CORO - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.15.1	GRADE EM MADEIRA ENTALHADA COM DOURAMENTO E POLICROMIA (INCLUSO NICHOS E PORTAS)							
21.15.1.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	202,22	202,22	100%	
21.15.1.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	101,11	404,43	25%	
21.15.1.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	40,44	202,22	20%	
21.15.1.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	404,43	404,43	100%	
21.15.1.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	404,43	404,43	100%	
21.15.1.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	20,22	404,43	5%	
21.15.1.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	121,33	404,43	30%	
21.15.1.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	202,22	202,22	100%	
21.15.1.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	202,22	202,22	100%	
21.15.1.10	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO	M2	202,22	202,22	100%	
21.15.1.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	20,22	202,22	10%	
21.15.1.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	40,44	202,22	20%	
21.15.1.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	222,44	404,43	55%	
21.15.1.14	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	101,11	404,43	25%	
21.15.1.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	101,11	404,43	25%	
21.15.1.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	101,11	404,43	25%	
21.15.1.17	CP00090	CPSF	REVISÃO, REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS EXISTENTES EM ALUMÍNIO, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE, REAPERTOS E SUBSTITUIÇÃO LOCALIZADA DE COMPONENTES IRRECUPERÁVEIS	UN	16,00	16,00	100%	
21.15.1.18	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	404,43	404,43	100%	
21.15.2	GRADIS TORNEADOS E ENTALHADOS COM POLICROMIA E DOURAMENTO - ANTECOROS							
21.15.2.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	12,26	12,26	100%	
21.15.2.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	3,07	12,26	25%	
21.15.2.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	2,45	12,26	20%	
21.15.2.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	12,26	12,26	100%	
21.15.2.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	12,26	12,26	100%	
21.15.2.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,61	12,26	5%	
21.15.2.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	2,45	12,26	20%	
21.15.2.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	12,26	12,26	100%	
21.15.2.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	12,26	12,26	100%	
21.15.2.10	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	3,07	12,26	25%	
21.15.2.11	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	2,45	12,26	20%	
21.15.2.12	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	6,74	12,26	55%	
21.15.2.13	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	3,68	12,26	30%	
21.15.2.14	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	0,61	2,45	25%	

21.15.2.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	0,61	2,45	25%	
21.15.2.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	12,26	12,26	100%	
21.15.3	CADEIRAIS							
21.15.3.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO NAS FRESTAS E POR PINCELAMENTO NO VERSO DAS PEÇAS	M2	70,20	70,20	100%	
21.15.3.2	4057	ORSE	DESMONTAGEM CRITERIOSA E IDENTIFICADA DAS PEÇAS QUE NECESSITEM DE PRÓTESE OU REFORÇO, COM REGISTRO E ACONDICIONAMENTO	M2	70,20	70,20	100%	
21.15.3.3	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	70,20	70,20	100%	
21.15.3.4	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	70,20	70,20	100%	
21.15.3.5	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	70,20	70,20	100%	
21.15.3.6	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	28,08	70,20	40%	
21.15.3.7	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA DE CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS, REPRODUZINDO-SE OS ENTALHES, TORNEADOS, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	14,04	70,20	20%	
21.15.3.8	4058	ORSE	REMONTAGEM DAS PEÇAS PREVIAMENTE DESMONTADAS, EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES E CONECTORES INOXIDÁVEIS	M2	70,20	70,20	100%	
21.15.3.9	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	70,20	70,20	100%	
21.16	BIBLIOTECA - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.16.1	FORRO							
21.16.1.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.2	3909	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA, APÓS TESTES	M2	119,22	238,44	50%	
21.16.1.3	CP00242	CPSF	DESINFECÇÃO POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PEROXÍDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	95,38	238,44	40%	
21.16.1.4	3905	ORSE	DESMONTAGEM TOTAL, MANUAL E CONTROLADA, PRECEDIDA DE MAPEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO, COM ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS PARA RESTAURO EM BANCADA	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.5	3916	ORSE	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE MADEIRAMENTO DO FORRO	M2	95,38	238,44	40%	
21.16.1.6	7988	ORSE	TRATAMENTO HIDROFUGANTE LOCALIZADO DAS EXTREMIDADES E DOS TRECHOS DE BARROTES SUJEITOS À UMIDADE, COM VERNIZ MARÍTIMO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO EM DEMÃOS COMPATÍVEIS	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.7	CP00236	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL DO FORRO DA BIBLIOTECA	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.8	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	95,38	238,44	40%	
21.16.1.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE LENHOSO, INCLUINDO PREENCHIMENTO DE GALERIAS, PARQUETAGEM E COLAGEM DE FRATURAS, COM MATERIAIS COMPATÍVEIS	M2	95,38	238,44	40%	
21.16.1.10	4045	ORSE	REMOÇÃO DE FACEAMENTO	M2	50,07	238,44	21%	
21.16.1.11	CP00073	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DA POLICROMIA OU DO DOURAMENTO	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.12	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.13	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRICAS E ESTRATIGRÁFICAS, INCLUINDO TÁBUAS, FRISOS, MOLDURAS, TABEIRAS E RODA-FORROS, COM ABERTURA CONTROLADA DE JANELAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS, MAPEAMENTO E RELATÓRIO TÉCNICO	M2	11,92	238,44	5%	
21.16.1.14	3943	ORSE	REMOÇÃO LOCALIZADA DE REPINTURAS, PINTURA DOURADA OU DOURAMENTO FALSO DO FORRO ARTÍSTICO, COM MÉTODO QUÍMICO OU MECÂNICO PREVIAMENTE TESTADO	M2	11,92	238,44	5%	
21.16.1.15	13253	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	202,68	238,44	85%	
21.16.1.16	12861	ORSE	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA POLICROMIA DO FORRO ARTÍSTICO, COM TINTAS ESPECIAIS DE RESTAURO E TÉCNICA DISTINGUÍVEL DEFINIDA APÓS TESTES	M2	20,09	50,23	40%	
21.16.1.17	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	56,46	112,92	50%	
21.16.1.18	13245	ORSE	APLICAÇÃO DE BOLO ARMÊNIO	M2	57,23	143,07	40%	
21.16.1.19	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUILATES, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	57,23	143,07	40%	
21.16.1.20	3903	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS DO FORRO ARTÍSTICO EM SUAS POSIÇÕES ORIGINAIS, COM RETOMADA DOS ENCAIXES, FIXAÇÕES INOXIDÁVEIS E REVISÃO DAS INTERVENÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.1.21	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	238,44	238,44	100%	
21.16.2	GRADE EM MADEIRA ENTALHADA COM POLICROMIA (PORTA)							
21.16.2.1	13270	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA COM BIOCIDA À BASE DE PIRETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, ASPERSÃO OU PINCELAMENTO, CONFORME A CONDIÇÃO DAS PEÇAS	M2	7,06	7,06	100%	
21.16.2.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	1,76	7,06	25%	
21.16.2.3	4062	ORSE	DESMONTAGEM	M2	0,71	3,53	20%	
21.16.2.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	7,06	7,06	100%	
21.16.2.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	7,06	7,06	100%	

21.16.2.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,35	7,06	5%	
21.16.2.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	2,12	7,06	30%	
21.16.2.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	3,53	3,53	100%	
21.16.2.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	3,53	3,53	100%	
21.16.2.10	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	0,71	3,53	20%	
21.16.2.11	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	1,76	7,06	25%	
21.16.2.12	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	1,76	7,06	25%	
21.16.2.13	4063	ORSE	REMONTAGEM CONTROLADA DAS PEÇAS, RESPEITANDO POSIÇÕES, GEOMETRIA E ENCAIXES ORIGINAIS	M2	0,71	3,53	20%	
21.16.2.14	CP00090	CPSF	REVISÃO, REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS EXISTENTES EM ALUMÍNIO, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE, REAPERTOS E SUBSTITUIÇÃO LOCALIZADA DE COMPONENTES IRRECUPERÁVEIS	UN	10,00	10,00	100%	
21.16.2.15	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	7,06	7,06	100%	
21.16.3 ESTANTES ENTALHADAS INCLUSOS FRONTÕES								
21.16.3.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.3.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	52,92	211,68	25%	
21.16.3.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	42,34	211,68	20%	
21.16.3.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.3.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.3.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	10,58	211,68	5%	
21.16.3.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	42,34	211,68	20%	
21.16.3.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.3.9	CP00088	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.3.10	CP00078	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.3.11	CP00076	CPSF	REFORÇO ESTRUTURAL	M2	21,17	211,68	10%	
21.16.3.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	42,34	211,68	20%	
21.16.3.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	127,01	211,68	60%	
21.16.3.14	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	74,09	211,68	35%	
21.16.3.15	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	42,34	169,34	25%	
21.16.3.16	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	211,68	211,68	100%	
21.16.4 RETÁBULO SÃO BOAVENTURA								
21.16.4.1	3938	ORSE	IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA DO RETÁBULO COM BIOCIDA INCOLOR À BASE DE PIETROIDES, APLICADO POR INJEÇÃO, GOTEJAMENTO, PINCELAMENTO OU ASPERSÃO	M2	11,34	11,34	100%	
21.16.4.2	3934	ORSE	FIXAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO EM DESTACAMENTO NO RETÁBULO, COM RESINA ACRÍLICA OU COLA PROTEICA	M2	2,27	11,34	20%	
21.16.4.3	14145	ORSE	DESMONTAGEM DE RETÁBULO	M2	2,27	11,34	20%	
21.16.4.4	3933	ORSE	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DO RETÁBULO COM TRINCHAS MACIAS, ESPÁTULAS PLÁSTICAS E ASPIRAÇÃO LOCALIZADA, SEM ABRASIONAMENTO DAS CAMADAS ARTÍSTICAS	M2	11,34	11,34	100%	
21.16.4.5	CP00070	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, AMONIA, XILOL OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	9,07	11,34	80%	
21.16.4.6	3906	ORSE	EXECUÇÃO DE JANELAS DE PROSPECÇÃO ESTRATIGRÁFICA NO RETÁBULO, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE POLICROMIA E DOURAMENTO, REGISTRO E RELATÓRIO	M2	0,57	11,34	5%	
21.16.4.7	3943	ORSE	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA/REVESTIMENTO DESCARACTERIZADOR	M2	0,57	11,34	5%	
21.16.4.8	CP00077	CPSF	REMOÇÃO/TRATAMENTO DOS CONECTORES CORROÍDOS	M2	11,34	11,34	100%	
21.16.4.9	CP00264	CPSF	CONSOLIDAÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO DE LACUNAS E PARQUETAGEM	M2	2,27	11,34	20%	
21.16.4.10	CP00076	CPSF	REFORÇO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS INOX	M2	2,27	11,34	20%	
21.16.4.11	3942	ORSE	REMONTAGEM DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	2,27	11,34	20%	
21.16.4.12	CP00089	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESE EM MADEIRA ENTALHADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PERDA, COM MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE OU JACARANDÁ, REPRODUÇÃO DOS ENTALHES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	0,57	11,34	5%	
21.16.4.13	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DA SUPERFÍCIE COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTÉICA	M2	2,27	11,34	20%	
21.16.4.14	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	0,17	1,13	15%	
21.16.4.15	CP00254	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DA PINTURA DE FUNDO, COM TINTA DE RESTAURO, GUACHE OU AQUARELA DE ALTA QUALIDADE, CONFORME TESTES	M2	1,70	11,34	15%	
21.16.4.16	13247	ORSE	RECOMPOSIÇÃO DO DOURAMENTO COM FOLHAS DE OURO DE 23 QUIlates, MORDENTE COMPATÍVEL, BRUNIMENTO E VELADURA PARA INTEGRAÇÃO COM O DOURAMENTO EXISTENTE	M2	0,68	4,54	15%	

21.16.4.17	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PROTETIVO SOBRE A POLICROMIA E O DOURAMENTO DO RETÁBULO, EM CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE DEMÃOS DEFINIDOS APÓS TESTES	M2	11,34	11,34	100%	
21.17	TORRE DIREITA (TODOS OS NÍVEIS) – COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.17.1	PEITORIS AZULEJADOS (OS DOIS)							
21.17.1.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	0,44	4,42	10%	
21.17.1.2	CP00106	CPSF	FACEAMENTO PROTETIVO INTEGRAL DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE, TECIDO DE ALGODÃO OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO, PRESERVANDO-SE A VISIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	M2	0,44	4,42	10%	
21.17.1.3	CP00218	CPSF	REMOÇÃO DO REJUNTAMENTO E ABERTURA DAS JUNTAS	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.1.4	CP00108	CPSF	REMOÇÃO MANUAL E CONTROLADA DOS AZULEJOS DOS PAINÉIS, INCLUINDO ABERTURA PERIFÉRICA, RETIRADA PEÇA A PEÇA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS FORRADAS E ARMAZENAMENTO SEGUNDO O MAPEAMENTO	M2	0,44	4,42	10%	
21.17.1.5	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	0,44	4,42	10%	
21.17.1.6	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.1.7	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.1.8	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.1.9	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.1.10	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	0,88	4,42	20%	
21.17.1.11	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	0,88	4,42	20%	
21.17.1.12	CP00118	CPSF	CONFECÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO POR TÉCNICA A FRIO, INCLUINDO REPRODUÇÃO DO BISCOITO, VIDRADO, GEOMETRIA, DESENHO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	0,22	4,42	5%	
21.17.1.13	CP00249	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS, COM ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO, SIMULAÇÃO PRÉVIA E REPOSICIONAMENTO CONFORME O MAPEAMENTO	M2	0,44	4,42	10%	
21.17.1.14	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.1.15	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	4,42	4,42	100%	
21.17.2	MISULAS LÍTICAS							
21.17.2.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	4,05	4,05	100%	
21.17.2.2	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	4,05	4,05	100%	
21.17.2.3	CP00087	CPSF	CONSOLIDAÇÃO DE MISULA COM EMBEBIMENTO POR RESINA ACRÍLICA	M2	0,46	0,46	100%	
21.17.2.4	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	4,05	4,05	100%	
21.18	FACHADA FRONTAL - NOROESTE - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.18.1	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (FRONTISPÍCIO, SOBREVERGAS E CUNHAIS)							
21.18.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	415,89	415,89	100%	
21.18.1.2	CP00086	CPSF	DESSALINIZAÇÃO LOCALIZADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS SEM POLICROMIA, COM EMPLASTRO DE ARGILA BENTONITA, MANTIDO ÚMIDO E APLICADO EM CICLOS	M2	80,77	80,77	100%	
21.18.1.3	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	83,18	415,89	20%	
21.18.1.4	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	415,89	415,89	100%	
21.18.1.5	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2", INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	10,00	10,00	100%	
21.18.1.6	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES EM ROCHA SIMILAR À EXISTENTE, SOLIDARIZADAS COM PINOS AISI 316 E ADESIVO EPÓXI	M2	20,79	415,89	5%	
21.18.1.7	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	20,79	415,89	5%	
21.18.1.8	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	415,89	415,89	100%	
21.18.1.9	98556	SINAPI	CAPEAMENTO IMPERMEÁVEL DE CIMALHAS E FRISOS DAS FACHADAS	M2	41,97	41,97	100%	
21.18.1.10	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	415,89	415,89	100%	
21.18.2	COMPONENTES LÍTICOS COM POLICROMIA - BRASÃO							
21.18.2.1	CP00219	CPSF	FIXAÇÃO	M2	0,60	2,38	25%	
21.18.2.2	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	2,38	2,38	100%	
21.18.2.3	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	2,38	2,38	100%	
21.18.2.4	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	0,60	2,38	25%	
21.18.2.5	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	2,38	2,38	100%	

21.18.2.6	3940	ORSE	NIVELAMENTO DE LACUNAS E IMPERFEIÇÕES PATOLÓGICAS DAS SUPERFÍCIES QUE APRESENTAREM PINTURA E OU/DOURAMENTO COM MASSA COMPOSTA POR COLA PROTEICA	M2	0,24	2,38	10%	
21.18.2.7	12348	ORSE	RECOMPOSIÇÃO PICTÓRICA COM USO DE TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA RESTAURAÇÃO (TIPO MAIMERI OU SIMILAR), APLICADA COM PINCEIS DE CERDAS MACIAS	M2	0,24	2,38	10%	
21.18.2.8	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	2,38	2,38	100%	
21.18.3 AZULEJOS FACHADEIROS E GLOBOS DE LOUÇA								
21.18.3.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	29,43	196,18	15%	
21.18.3.2	CP00106	CPSF	FACEAMENTO PROTETIVO INTEGRAL DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE, TECIDO DE ALGODÃO OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO, PRESERVANDO-SE A VISIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	M2	29,43	196,18	15%	
21.18.3.3	CP00218	CPSF	REMOÇÃO DO REJUNTAMENTO E ABERTURA DAS JUNTAS	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.3.4	CP00108	CPSF	REMOÇÃO MANUAL E CONTROLADA DOS AZULEJOS DOS PAINÉIS, INCLUINDO ABERTURA PERIFÉRICA, RETIRADA PEÇA A PEÇA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS FORRADAS E ARMAZENAMENTO SEGUNDO O MAPEAMENTO	M2	29,43	196,18	15%	
21.18.3.5	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	29,43	196,18	15%	
21.18.3.6	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.3.7	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.3.8	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.3.9	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.3.10	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	39,24	196,18	20%	
21.18.3.11	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	39,24	196,18	20%	
21.18.3.12	CP00118	CPSF	CONFEÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO POR TÉCNICA A FRIO, INCLUINDO REPRODUÇÃO DO BISCOITO, VIDRADO, GEOMETRIA, DESENHO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	9,81	196,18	5%	
21.18.3.13	CP00249	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS, COM ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO, SIMULAÇÃO PRÉVIA E REPOSICIONAMENTO CONFORME O MAPEAMENTO	M2	39,24	196,18	20%	
21.18.3.14	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.3.15	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	196,18	196,18	100%	
21.18.4 CRUCIFIXO METÁLICO								
21.18.4.1	4521	ORSE	REMOÇÃO DOS SUBPRODUTOS DE CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	2,31	2,31	100%	
21.18.4.2	11849	ORSE	APLICAÇÃO DE FUNDO PROTETOR ZINCO-EPÓXI	M2	2,31	2,31	100%	
21.18.4.3	3759	ORSE	APLICAÇÃO DE ESMALTE EPÓXI EM DUAS DEMÃOS	M2	2,31	2,31	100%	
21.19 FACHADA LATERAL ESQUERDA - NORDESTE - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS								
21.19.1 COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAS E CIMALHAS)								
21.19.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	113,09	113,09	100%	
21.19.1.2	CP00086	CPSF	DESSALINIZAÇÃO LOCALIZADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS SEM POLICROMIA, COM EMPLASTRO DE ARGILA BENTONITA, MANTIDO ÚMIDO E APLICADO EM CICLOS	M2	11,70	11,70	100%	
21.19.1.3	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PEROXÍDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	22,62	113,09	20%	
21.19.1.4	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	113,09	113,09	100%	
21.19.1.5	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2", INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	10,00	10,00	100%	
21.19.1.6	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES EM ROCHA SIMILAR À EXISTENTE, SOLIDARIZADAS COM PINOS AISI 316 E ADESIVO EPÓXI	M2	5,65	113,09	5%	
21.19.1.7	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	5,65	113,09	5%	
21.19.1.8	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	113,09	113,09	100%	
21.19.1.9	98556	SINAPI	CAPEAMENTO IMPERMEÁVEL DE CIMALHAS E FRISOS DAS FACHADAS	M2	7,85	7,85	100%	
21.19.1.10	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	113,09	113,09	100%	
21.19.2 AZULEJOS FACHADEIROS								
21.19.2.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	60,85	202,83	30%	
21.19.2.2	CP00106	CPSF	FACEAMENTO PROTETIVO INTEGRAL DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE, TECIDO DE ALGODÃO OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO, PRESERVANDO-SE A VISIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	M2	40,57	202,83	20%	
21.19.2.3	CP00218	CPSF	REMOÇÃO DO REJUNTAMENTO E ABERTURA DAS JUNTAS	M2	202,83	202,83	100%	
21.19.2.4	CP00108	CPSF	REMOÇÃO MANUAL E CONTROLADA DOS AZULEJOS DOS PAINÉIS, INCLUINDO ABERTURA PERIFÉRICA, RETIRADA PEÇA A PEÇA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS FORRADAS E ARMAZENAMENTO SEGUNDO O MAPEAMENTO	M2	40,57	202,83	20%	
21.19.2.5	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	40,57	202,83	20%	

21.19.2.6	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	202,83	202,83	100%	
21.19.2.7	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	202,83	202,83	100%	
21.19.2.8	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	202,83	202,83	100%	
21.19.2.9	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	202,83	202,83	100%	
21.19.2.10	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	60,85	202,83	30%	
21.19.2.11	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	60,85	202,83	30%	
21.19.2.12	CP00118	CPSF	CONFECÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO POR TÉCNICA A FRIO, INCLUINDO REPRODUÇÃO DO BISCOITO, VIDRADO, GEOMETRIA, DESENHO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	40,57	202,83	20%	
21.19.2.13	CP00249	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS, COM ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO, SIMULAÇÃO PRÉVIA E REPOSICIONAMENTO CONFORME O MAPEAMENTO	M2	81,13	202,83	40%	
21.19.2.14	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	202,83	202,83	100%	
21.19.2.15	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	202,83	202,83	100%	
21.20	FACHADA LATERAL DIREITA - SUDOESTE - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.20.1	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAIS E CIMALHAS)							
21.20.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	113,09	113,09	100%	
21.20.1.2	CP00086	CPSF	DESSALINIZAÇÃO LOCALIZADA DOS ELEMENTOS LÍTICOS SEM POLICROMIA, COM EMPLASTRO DE ARGILA BENTONITA, MANTIDO ÚMIDO E APLICADO EM CICLOS	M2	11,70	11,70	100%	
21.20.1.3	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	22,62	113,09	20%	
21.20.1.4	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	113,09	113,09	100%	
21.20.1.5	CP00082	CPSF	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS LÍTICOS COM PINOS ROSCADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, Ø 1/2", INSTALADOS COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO ESCORAMENTO	M2	10,00	10,00	100%	
21.20.1.6	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO DE PRÓTESES EM ROCHA SIMILAR À EXISTENTE, SOLIDARIZADAS COM PINOS AISI 316 E ADESIVO EPÓXI	M2	5,65	113,09	5%	
21.20.1.7	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	5,65	113,09	5%	
21.20.1.8	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	113,09	113,09	100%	
21.20.1.9	98556	SINAPI	CAPEAMENTO IMPERMEÁVEL DE CIMALHAS E FRISOS DAS FACHADAS	M2	7,85	7,85	100%	
21.20.1.10	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	113,09	113,09	100%	
21.20.2	AZULEJOS FACHADEIROS							
21.20.2.1	CP00114	CPSF	INSPEÇÃO E FIXAÇÃO PREVENTIVA DE AZULEJOS E FRAGMENTOS DE VIDRADO EM PROCESSO DE DESTACAMENTO, COM RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO COLETA, IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DOS FRAGMENTOS SOLTOS	M2	49,50	165,00	30%	
21.20.2.2	CP00106	CPSF	FACAMENTO PROTETIVO INTEGRAL DOS PAINÉIS AZULEJARES, COM TNT, GAZE, TECIDO DE ALGODÃO OU PAPEL ADEQUADO E ADESIVO REVERSÍVEL PREVIAMENTE TESTADO, PRESERVANDO-SE A VISIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	M2	33,00	165,00	20%	
21.20.2.3	CP00218	CPSF	REMOÇÃO DO REJUNTAMENTO E ABERTURA DAS JUNTAS	M2	165,00	165,00	100%	
21.20.2.4	CP00108	CPSF	REMOÇÃO MANUAL E CONTROLADA DOS AZULEJOS DOS PAINÉIS, INCLUINDO ABERTURA PERIFÉRICA, RETIRADA PEÇA A PEÇA, IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS FORRADAS E ARMAZENAMENTO SEGUNDO O MAPEAMENTO	M2	33,00	165,00	20%	
21.20.2.5	CP00115	CPSF	COLAGEM E REINTEGRAÇÃO DE FRAGMENTOS DO BISCOITO E DO VIDRADO DOS AZULEJOS, COM ADESIVOS EPÓXI E ACRÍLICOS COMPATÍVEIS, INCLUINDO LIMPEZA, SIMULAÇÃO DE ENCAIXES, POSICIONAMENTO E IMOBILIZAÇÃO	M2	33,00	165,00	20%	
21.20.2.6	CP00110	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA CONTROLADA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, COM RETIRADA DE INCRUSTAÇÕES, ARGAMASSAS, REJUNTAMENTOS E INTERVENÇÕES INADEQUADAS, EMPREGANDO-SE FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	165,00	165,00	100%	
21.20.2.7	CP00111	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA DOS AZULEJOS REMOVIDOS, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EMPREGO DE ÁLCOOL, ACETONA OU OUTROS SOLVENTES APENAS APÓS TESTES, INCLUINDO ENXÁGUE E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS	M2	165,00	165,00	100%	
21.20.2.8	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	165,00	165,00	100%	
21.20.2.9	CP00092	CPSF	DESSALINIZAÇÃO COM TECIDO	M2	165,00	165,00	100%	
21.20.2.10	CP00116	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DE LACUNAS DO BISCOITO CERÂMICO COM CHAMOTE, GESSO PEDRA E SUSPENSÃO ACRÍLICA, INCLUINDO FORMAS, MODELAGEM, NIVELAMENTO E ACABAMENTO COM LIXAS FINAS E BISTURIS	M2	49,50	165,00	30%	
21.20.2.11	CP00117	CPSF	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS PERDAS DO VIDRADO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COM SOLUÇÃO ACRÍLICA, ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO DESENHO, PIGMENTOS RESISTENTES À RADIAÇÃO UV E TÉCNICA DEFINIDA APÓS TESTES	M2	49,50	165,00	30%	
21.20.2.12	CP00118	CPSF	CONFECÇÃO DE RÉPLICA DE AZULEJO POR TÉCNICA A FRIO, INCLUINDO REPRODUÇÃO DO BISCOITO, VIDRADO, GEOMETRIA, DESENHO E REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	33,00	165,00	20%	
21.20.2.13	CP00249	CPSF	REASSENTAMENTO DOS AZULEJOS RESTAURADOS, COM ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO, SIMULAÇÃO PRÉVIA E REPOSICIONAMENTO CONFORME O MAPEAMENTO	M2	82,50	165,00	50%	
21.20.2.14	CP00122	CPSF	REJUNTAMENTO DOS PAINÉIS AZULEJARES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADA, EM COR DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O ASPECTO ORIGINAL	M2	165,00	165,00	100%	

21.20.2.15	CP00123	CPSF	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PURA, ESTÁVEL À RADIAÇÃO UV E PERMEÁVEL AO VAPOR D'ÁGUA, SOBRE OS PAINÉIS AZULEJARES LIMPOS E SECOS	M2	165,00	165,00	100%	
21.21	FACHADA POSTERIOR - SUDESTE - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS							
21.21.1	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAIS E CIMALHAS)							
21.21.1.1	CP00072	CPSF	LIMPEZA MECÂNICA MANUAL E CONTROLADA, INCLUINDO REMOÇÃO DE SUJIDADES, REJUNTAMENTOS COMPROMETIDOS E ACRÉSCIMOS INADEQUADOS, COM FERRAMENTAS DE PRECISÃO	M2	14,16	14,16	100%	
21.21.1.2	CP00085	CPSF	DESINFECÇÃO DOS AZULEJOS REMOVIDOS POR BANHO OU APLICAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÃO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU TIMOL EM ÁLCOOL, APÓS TESTES E COM REMOÇÃO COMPLETA DOS RESÍDUOS	M2	2,83	14,16	20%	
21.21.1.3	CP00071	CPSF	LIMPEZA QUÍMICA CONTROLADA, INICIADA COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, COM EDTA OU SOLVENTES SOMENTE APÓS TESTES DE COMPATIBILIDADE	M2	14,16	14,16	100%	
21.21.1.4	CP00081	CPSF	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES EM MADEIRA ENTALHADA NO RETÁBULO, COM MADEIRA SECA E COMPATÍVEL, REPRODUÇÃO DAS FEIÇÕES, ENCAIXES E ORIENTAÇÃO DAS FIBRAS	M2	0,71	14,16	5%	
21.21.1.5	CP00080	CPSF	OBTURAÇÃO DE PEQUENAS LACUNAS COM ARGAMASSA ACRÍLICA PIGMENTADA, COMPOSTA POR SUSPENSÃO ACRÍLICA, CARBONATO DE CÁLCIO OU PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS MINERAIS	M2	0,71	14,16	5%	
21.21.1.6	CP00079	CPSF	RECOMPOSIÇÃO DO REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM TRAÇO, EM MASSA, COM ACABAMENTO E TONALIDADE COMPATÍVEIS	M2	14,16	14,16	100%	
21.21.1.7	4050	ORSE	APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PURO EM DUAS DEMÃOS, EM CONCENTRAÇÃO DEFINIDA APÓS TESTES E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	M2	14,16	14,16	100%	

22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
22.1	ÁGUA FRIA							
22.1.1	1356	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG ROSCÁVEL PVC BRANCO 1/2", INCLUSIVE VEDAÇÃO COM FITA VEDA ROSCA.	UN	1,00	1,00	100%	
22.1.2	89358	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC MARROM SOLDÁVEL - JOELHO 90º SOLDÁVEL 20 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.1.3	86886	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX, 1/2" X 30 CM OU DIMENSÃO COMPATÍVEL, CONFORME PONTO DE CONSUMO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.1.4	89355	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	M	3,52	3,52	100%	
22.2	ESGOTO SANITÁRIO							
22.2.1	86881	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO METÁLICO TIPO COPO PARA LAVATÓRIO/PIA, CONFORME DIÂMETRO DO PONTO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.2.2	86877	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DIMENSÃO MÍNIMA 7/8" OU EQUIVALENTE DE PROJETO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.2.3	104341	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50X40 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.2.4	89724	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - JOELHO 90º 40 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	UN	3,00	3,00	100%	
22.2.5	89753	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - LUIVA SIMPLES 50 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	UN	2,00	2,00	100%	
22.2.6	89784	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - TÊ 50 X 50 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.2.7	89711	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO/VENTILAÇÃO, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, JUNTAS E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	M	0,95	0,95	100%	
22.2.8	89712	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO/VENTILAÇÃO, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, JUNTAS E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	M	8,72	8,72	100%	
22.3	DRENAGEM PLUVIAL							
22.3.1	7854	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL PARA DRENAGEM PLUVIAL TIPO TIGRE AP OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CONDUTOR.	UN	8,00	8,00	100%	
22.3.2	CP00206	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL PARA CALHA PVC PARA PISO NORMAL DN 130 COM SAÍDA LATERAL, TIPO TIGRE APS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	2,00	2,00	100%	
22.3.3	CP00208	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45° PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 200 MM, INCLUSIVE ANÉIS/VEDAÇÕES.	UN	3,00	3,00	100%	
22.3.4	89529	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	8,00	8,00	100%	
22.3.5	104167	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.3.6	89567	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	3,00	3,00	100%	
22.3.7	89554	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	43,00	43,00	100%	
22.3.8	104170	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	6,00	6,00	100%	
22.3.9	CP00209	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 200 MM, INCLUSIVE ANÉIS/VEDAÇÕES.	UN	3,00	3,00	100%	
22.3.10	104173	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.3.11	89571	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	3,00	3,00	100%	
22.3.12	104175	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1,00	1,00	100%	
22.3.13	89512	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, JUNTAS E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	M	128,00	128,00	100%	
22.3.14	CP00207	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 200 MM, INCLUSIVE ANÉIS, CONEXÕES, CORTES, FIXAÇÕES E TESTES.	M	84,80	84,80	100%	
22.3.15	100434	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DN 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, CONFORME PROJETO.	M	80,00	80,00	100%	
22.3.16	CP00205	CPSF	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA/CONCRETO, COM ESCAVAÇÃO, BASE, PAREDES, FUNDO CONFORMADO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E TAMPA/ACABAMENTO CONFORME PROJETO.	UN	9,00	9,00	100%	
22.3.17	CP00205	CPSF	EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA/CONCRETO, COM ESCAVAÇÃO, BASE, PAREDES, FUNDO CONFORMADO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E TAMPA/ACABAMENTO CONFORME PROJETO.	UN	1,00	1,00	100%	

23.3.1	91926	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	21682,72	21682,72	100%	
23.3.2	91930	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	204,70	204,70	100%	
23.3.3	91931	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	221,68	221,68	100%	
23.3.4	91932	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	122,91	122,91	100%	
23.3.5	91933	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	491,65	491,65	100%	
23.3.6	91934	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	110,70	110,70	100%	
23.3.7	92984	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	446,02	446,02	100%	
23.3.8	101563	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M	1,60	1,60	100%	
23.3.9	92990	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	5,60	5,60	100%	

23.4	QUADROS							
23.4.1	CP00024	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QGBT (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.2	CP00025	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-1 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.3	CP00026	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-2 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.4	CP00027	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-3 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.5	CP00029	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-3.1 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.6	CP00028	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-AUX1 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.7	CP00030	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-4 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.8	CP00032	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-4.1 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	
23.4.9	CP00031	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD-AUX2 (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	UN	1,00	1,00	100%	

24	INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA							
24.1	EQUIPAMENTOS E QUADROS							
24.1.1	CP00040	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI LONG RANGE UAP LR MIMO ANATEL 2.4/5.0GHZ 450/867MBPSC	UN	2,00	2,00	100%	
24.1.2	13786	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA - IP	UN	27,00	27,00	100%	
24.1.3	CP00034	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PRIMÁRIO - 28U NO PISO	UN	1,00	1,00	100%	
24.1.4	CP00036	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK SECUNDÁRIO 2 - MINI RACK 12U FIXADO EM PAREDE	UN	1,00	1,00	100%	
24.2	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES, CAIXAS E ELETRODUTOS)							
24.2.1	95764	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE	UN	3,00	3,00	100%	
24.2.2	95768	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE	UN	4,00	4,00	100%	
24.2.3	CP00057	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 2 TOMADA RJ45	UN	1,00	1,00	100%	
24.2.4	CP00058	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 1 TOMADA RJ45	UN	2,00	2,00	100%	
24.2.5	CP00048	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE	UN	65,00	65,00	100%	
24.2.6	95796	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE	UN	8,00	8,00	100%	
24.2.7	CP00050	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/2"), APARENTE	UN	36,00	36,00	100%	
24.2.8	CP00054	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2"), APARENTE	UN	12,00	12,00	100%	
24.2.9	CP00055	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2"), APARENTE	UN	14,00	14,00	100%	
24.2.10	CP00056	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2"), APARENTE	UN	5,00	5,00	100%	
24.2.11	104407A	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE	M	175,47	175,47	100%	
24.2.12	104409A	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE	M	167,21	167,21	100%	
24.3	CABOS							
24.3.1	98297	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6	M	2328,00	2328,00	100%	
24.3.2	13579	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA	M	76,04	76,04	100%	

25	LUMINOTECNIA							
25.1	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS							
25.1.1	CP00189	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.1 - PROJETOR LED LINEAR SLIM, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 36 W, 24 VCC COM FONTE REMOTA, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. 1000 X 41 MM	UN	116,00	116,00	100%	
25.1.2	CP00190	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.2 - PROJETOR LED LINEAR SLIM, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 18 W, 24 VCC COM FONTE REMOTA, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. 500 X 41 MM	UN	36,00	36,00	100%	
25.1.3	CP00191	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.3 - PROJETOR LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 15 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø97 X 96 MM	UN	59,00	59,00	100%	
25.1.4	CP00192	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.4 - PROJETOR LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 9 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø65 X 86 MM	UN	2,00	2,00	100%	

25.1.5	CP00187	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.5 - LÂMPADA BULBO DE FILAMENTO, 2700 K, BOCAL E27, 7 W, BIVOLT, IP20, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 H	UN	10,00	10,00	100%	
25.1.6	CP00193	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.6 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 50 W, BIVOLT, IP65 PARA APLICAÇÕES EXTERNAS, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø192 X 125 MM	UN	4,00	4,00	100%	
25.1.7	CP00194	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.7 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 25°, 2700 K, 50 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø192 X 125 MM	UN	12,00	12,00	100%	
25.1.8	CP00195	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.8 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 25°, 2700 K, 25 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø144 X 125 MM	UN	6,00	6,00	100%	
25.1.9	CP00188	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L.9 - LÂMPADA DO TIPO VELA, 2700 K, BOCAL E14, 3 W, BIVOLT, IP20, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 H	UN	22,00	22,00	100%	
25.2	PERFIS DE LED							
25.2.1	CP00196	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE M1 - PERFIL DE LED DE CANTO COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO INCLINADO/ARREDONDADO EM 45°, 2200 K, 12 W/M, 12 A 24 VCC, IP20, DIM. APROX. 20 X 20 MM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT DIMENSIONADA PELO FORNECEDOR	M	6,00	6,00	100%	
25.2.2	CP00197	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE M2 - PERFIL DE LED DE CANTO COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO INCLINADO/ARREDONDADO EM 45°, 2700 K, 20 W/M, 12 A 24 VCC, IP20, DIM. APROX. 20 X 20 MM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT DIMENSIONADA PELO FORNECEDOR	M	10,00	10,00	100%	
25.2.3	CP00198	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE M3 - PERFIL DE LED DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RETO, 2700 K, 20 W/M, 12 A 24 VCC, IP20, DIM. APROX. 20 X 20 MM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT DIMENSIONADA PELO FORNECEDOR	M	22,00	22,00	100%	

26	SONORIZAÇÃO							
26.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO							
26.1.1	CP00124	CPSF	FORNECIMENTO DE SONOFLETOR LINE ARRAY PASSIVO 8 ELEMENTOS - MODELO KK52MX I OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.2	CP00125	CPSF	FORNECIMENTO DE SONOFLETOR LINE ARRAY PASSIVO 16 ELEMENTOS - MODELO KK102MX I OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	10,00	10,00	100%	
26.1.3	CP00126	CPSF	FORNECIMENTO DE SONOFLETOR DUAS VIAS 8" ATIVO - MONITOR - FZ 108A OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.4	CP00127	CPSF	FORNECIMENTO DE SONOFLETOR DUAS VIAS 5" WALL-MOUNTING - MODELO S52T OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.5	CP00128	CPSF	FORNECIMENTO DE AMPLIFICADOR DOIS CANAIS 350 W/CANAL 70 V - MODELO NEXT PRO NANO 2350 70V OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.6	CP00129	CPSF	FORNECIMENTO DE AMPLIFICADOR QUATRO CANAIS COM DSP 750 W/CANAL 4 OHM - MODELO KA34 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	3,00	3,00	100%	
26.1.7	CP00130	CPSF	FORNECIMENTO DE HASTE GOOSENECK PARA MICROFONE CONDENSADOR 700 MM - MODELO MZH3072 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	3,00	3,00	100%	
26.1.8	CP00131	CPSF	FORNECIMENTO DE BASE TRANSMISSORA PARA MICROFONE SEM FIO TABLE TOP COM CHAVE PTT - MODELO EX-DX TS3-PIN Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	3,00	3,00	100%	
26.1.9	CP00132	CPSF	FORNECIMENTO DE CÁPSULA MICROFONE CONDENSADOR SUPERCARDÍOIDE - MODELO ME 35 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.10	CP00133	CPSF	FORNECIMENTO DE RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DIGITAL QUATRO CANAIS - MODELO EW-DX EM4 Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.11	CP00134	CPSF	FORNECIMENTO DE RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DIGITAL DOIS CANAIS - MODELO EW-DX EM2 Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.12	CP00135	CPSF	FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR PARA MICROFONE SEM FIO HANDHELD - MODELO SKM-S Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.13	CP00136	CPSF	FORNECIMENTO DE CÁPSULA MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE - MODELO MMD 845-1 BK	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.14	CP00137	CPSF	FORNECIMENTO DE ANTENA DIRECIONAL PASSIVA - MODELO MGA A-1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.15	CP00138	CPSF	FORNECIMENTO DE MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE HAND-HELD - MODELO SM58 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	4,00	4,00	100%	
26.1.16	CP00139	CPSF	FORNECIMENTO DE INTERFACE DE ÁUDIO DANTE DE 2X2 - MODELO AVN-DIO14 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.1.17	CP00140	CPSF	FORNECIMENTO DE MIXER ANALÓGICO 16 CANAIS - MODELO MG16XU OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.18	CP00141	CPSF	FORNECIMENTO DE MIXER DIGITAL 16 CANAIS - MODELO TF RACK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.19	CP00142	CPSF	FORNECIMENTO DE CARTÃO DE EXPANSÃO DANTE PARA MIXER DIGITAL - MODELO NY64-D OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.20	CP00143	CPSF	FORNECIMENTO DE CASADOR DE IMPEDÂNCIA ATIVO - MODELO DI100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	4,00	4,00	100%	
26.1.21	CP00144	CPSF	FORNECIMENTO DE SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM POE 16 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.1.22	CP00145	CPSF	FORNECIMENTO DE ROTEADOR GIGABIT DUAL BAND - MODELO ARCHER A6 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.2	CABOS							
26.2.1	CP00146	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO UTP CAT 6E - MODELO 23400021 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	180,00	180,00	100%	
26.2.2	CP00147	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO PAR TRANÇADO POLARIZADO 2 X 4,0 MM² - MODELO HM240 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	600,00	600,00	100%	
26.2.3	CP00148	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT6 – 1 M - MODELO 35123927 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	18,00	18,00	100%	
26.2.4	CP00149	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL RG-213/U 30 M - MODELO RF2300 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.2.5	CP00150	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL RG-213/U 0,50 M - MODELO PT5005P OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.2.6	CP00151	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO BLINDADO BALANCEADO 2 X 24 AWG - MODELO D20 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	50,00	50,00	100%	
26.2.7	CP00152	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO DE MICROFONE – 3,05 M - MODELO L W 89444 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	8,00	8,00	100%	
26.2.8	CP00153	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO DE MICROFONE – 4,57 M - MODELO ANGL L W 89437 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	6,00	6,00	100%	
26.2.9	CP00154	CPSF	FORNECIMENTO DE CABO TRS ¼" MACHO/XLR MACHO – 5 M - MODELO AC12 12022 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	6,00	6,00	100%	
26.3	CONECTORES							
26.3.1	CP00155	CPSF	FORNECIMENTO DE CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO – CABO - MODELO 35050282 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	8,00	8,00	100%	

26.3.2	CP00156	CPSF	FORNECIMENTO DE CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO - MODELO 567 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	10,00	10,00	100%	
26.3.3	CP00157	CPSF	FORNECIMENTO DE CONECTOR XLR FÊMEA – CABO - MODELO NC3FX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	25,00	25,00	100%	
26.3.4	CP00158	CPSF	FORNECIMENTO DE CONECTOR XLR MACHO – CABO - MODELO NC3MX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	25,00	25,00	100%	
26.3.5	CP00159	CPSF	FORNECIMENTO DE CONECTOR SPEAKON DE 4 POLOS MACHO – CABO - MODELO NL4FC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	26,00	26,00	100%	
26.4	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS							
26.4.1	CP00160	CPSF	FORNECIMENTO DE SUPORTE ARTICULADO PARA SONOFLETORES - MODELO K-FLY3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	8,00	8,00	100%	
26.4.2	CP00161	CPSF	FORNECIMENTO DE SUPORTE JUNÇÃO PARA SONOFLETORES - MODELO K-JOINT3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	8,00	8,00	100%	
26.4.3	CP00162	CPSF	FORNECIMENTO DE SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA SONOFLETORES - MODELO K-WALL-2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	4,00	4,00	100%	
26.4.4	CP00163	CPSF	FORNECIMENTO DE HASTE GOOSENECK 30 CM COM FLANGE - MODELO CSR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.4.5	CP00164	CPSF	FORNECIMENTO DE PEDESTAL PARA MICROFONE - MODELO PSU0060 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	4,00	4,00	100%	
26.4.6	CP00165	CPSF	FORNECIMENTO DE CASE 19" CUSTOMIZADO PARA EQUIPAMENTOS - FABRICAÇÃO CUSTOMIZADA	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.4.7	CP00166	CPSF	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA RACK 19" COM PERFIS DE AÇO – 20U P400 MM - MODELO 1MEC8004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.4.8	CP00167	CPSF	FORNECIMENTO DE PERFIL MULTIVENDOR EM AÇO 19" – 20U - MODELO 0MPS1008.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PAR	1,00	1,00	100%	
26.4.9	CP00168	CPSF	FORNECIMENTO DE PAINEL LATERAL PERFURADO – 20U P400 MM - MODELO 1MPM8004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.4.10	CP00169	CPSF	FORNECIMENTO DE TAMPA TRASEIRA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE – 20U - MODELO 1MPT0802.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.4.11	CP00170	CPSF	FORNECIMENTO DE TETO LISO PARA RACK P400 MM - MODELO 1MPR1004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.4.12	CP00171	CPSF	FORNECIMENTO DE FECHAMENTO INFERIOR COM ENTRADA PARA CABOS PARA RAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO P400 MM - MODELO 1MPI2004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.4.13	CP00172	CPSF	FORNECIMENTO DE PLACA FRONTAL CEGA 1U - MODELO 0AFR0001.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	4,00	4,00	100%	
26.4.14	CP00173	CPSF	FORNECIMENTO DE PLACA FRONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS 1U - MODELO 0APR1901.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	1,00	1,00	100%	
26.4.15	CP00174	CPSF	FORNECIMENTO DE TRILHOS DE ENCAIXE DE AÇO - MODELO 0ART1006.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PAR	4,00	4,00	100%	
26.4.16	CP00175	CPSF	FORNECIMENTO DE GUIA VERTICAL DE CABOS ARAMADA PARA RACK 20U - MODELO 0AGA0008.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	2,00	2,00	100%	
26.4.17	CP00176	CPSF	FORNECIMENTO DE KIT DE MONTAGEM COM 50 PORCAS GAIOLA M5 PARA PERFIS DE AÇO - MODELO 1RKM0001 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	CJ	2,00	2,00	100%	
26.4.18	CP00177	CPSF	FORNECIMENTO DE CALHA 4 TOMADAS 10 A 250 V - MODELO 0GDW1004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PÇ	3,00	3,00	100%	
26.5	SERVIÇOS							
26.5.1	CP00178	CPSF	ENFIAÇÃO DE CABOS	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.2	CP00179	CPSF	MONTAGEM DE CABOS E CONECTORES	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.3	CP00180	CPSF	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SONOFLETORES	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.4	CP00181	CPSF	MONTAGEM DE RACKS, SUPORTES E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.5	CP00182	CPSF	SETUP DO SISTEMA	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.6	CP00183	CPSF	TESTES DE ACEITAÇÃO	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.7	CP00185	CPSF	TREINAMENTO OPERACIONAL	UN	1,00	1,00	100%	
26.5.8	CP00186	CPSF	OPERAÇÃO ASSISTIDA	UN	1,00	1,00	100%	

27.2.1	11824	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	26,00	26,00	100%	
27.2.2	13850	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME E DETECÇÃO	UN	26,00	26,00	100%	
27.2.3	CP00064	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA VRLA 12V PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00	1,00	100%	
27.2.4	11820	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO	UN	1,00	1,00	100%	
27.2.5	12017	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL	UN	7,00	7,00	100%	
27.2.6	12018	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL	UN	347,00	347,00	100%	
27.2.7	104407A	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE	M	800,00	800,00	100%	
27.3	EXTINTORES							
27.3.1	CP00041	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 (COM SUPORTE DE PISO)	UN	63,00	63,00	100%	
27.3.2	55863	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 (PAREDE)	UN	1,00	1,00	100%	

28	SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							
28.1	CABOS							
28.1.1	78206	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM² - 7 FIOS X Ø 2,50MM (NBR 6524)	M	1673,58	1673,58	100%	
28.1.2	78212	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 50MM² - 7 FIOS X Ø 3,00MM (NBR 6524)	M	691,97	691,97	100%	
28.2	COMPONENTES							
28.2.1	96989	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTOR FRANKLIN EM LATÃO CROMADO H=250MM - UMA DESCIDA	UN	3,00	3,00	100%	
28.2.2	96987	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA MASTRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 1 1/2"	UN	3,00	3,00	100%	
28.2.3	12140	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA GALVANIZADA A FOGO Ø1"	UN	80,00	80,00	100%	
28.2.4	78033	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDOS 0,5 METRO CADA ESTAI X Ø 1 1/2"	UN	3,00	3,00	100%	
28.2.5	96988	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA	UN	3,00	3,00	100%	
28.2.6	CP00066	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA - TERMOPLÁSTICO ANTI-UV 160 X 120 X 100MM - BOCAL Ø 1"	UN	22,00	22,00	100%	
28.2.7	78032	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO Ø 300MM	UN	23,00	23,00	100%	
28.2.8	98111	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	UN	23,00	23,00	100%	
28.2.9	10907	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR CABO-HASTE TODO EM BRONZE PARA 2 CABOS. 5/8" - 3/4" / 16 - 70MM²	UN	23,00	23,00	100%	
28.2.10	200562	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA MASTRO SEM CONECTOR PARA MASTROS Ø 1 1/2"	UN	3,00	3,00	100%	
28.2.11	CP00059	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO METÁLICA 9 TERMINAIS 380 X 320 X 170 MM	UN	1,00	1,00	100%	
28.2.12	10907	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LIGA DE COBRE PARA CONEXÃO DE 2 CABOS SENDO O PRINCIPAL 35-70MM² E A DERIVAÇÃO 16-70MM² - UTILIZA MATRIZ IU-O OU D-70 (TEL 990).	UN	18,00	18,00	100%	
28.2.13	10907	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LIGA DE COBRE PARA CONEXÃO DE 2 CABOS SENDO O PRINCIPAL 16-50MM² E A DERIVAÇÃO 16-50MM² UTILIZA MATRIZ IU-C (TEL 992).	UN	2,00	2,00	100%	
28.2.14	CP00060	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL – AISI 316. D1: MÍN.: 7,00MM MÁX.: 7,50 MM. D2: MÁX.: 16,25MM. H: MÍN.: 1,20MM MÁX.:1,50MM.	UN	30,00	30,00	100%	
28.2.15	10093	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA PARA FIXAÇÃO E ANCORAGEM FABRICADA EM NYLON. BUCHA TIPO S 6X30. DIÂMETRO DO FURO: 6,0MM	UN	88,00	88,00	100%	
28.2.16	67232	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA PARA FIXAÇÃO E ANCORAGEM FABRICADA EM NYLON. BUCHA TIPO S 8X40. DIÂMETRO DO FURO: 8MM.COMPRIMENTO DA BUCHA: 40MM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO FURO: 55MM.	UN	30,00	30,00	100%	
28.2.17	11039	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32MM	UN	88,00	88,00	100%	
28.2.18	CP00061	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA INOX Ø M6 X 45 MM	UN	30,00	30,00	100%	
28.2.19	96984	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM PVC Ø 1" X 3M (DN 32)	UN	44,00	44,00	100%	
28.2.20	78116	SBC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO COLAR PVC Ø1" (DN 32)	UN	8,00	8,00	100%	
28.2.21	96985	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø 5/8" X 2,40M (Ø 14,3MM - EFETIVO)	UN	23,00	23,00	100%	
28.2.22	10907	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR À COMPRESSÃO EM LIGA DE COBRE PARA CONEXÃO ENTRE CABOS DE 50-70MM² E HASTE DE 1/2" - 5/8" - UTILIZA MATRIZ 997 (TEL 997)	UN	2,00	2,00	100%	
28.2.23	CP00069	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENSIONADOR COM SUPORTE GUIA EM LATÃO COM PORCA DE INOX PARA CABOS DE COBRE OU AÇO COBREADO 16-50MM²	UN	550,00	550,00	100%	
28.2.24	CP00062	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA 1 CONDUTOR 35-70MM2 OU 2 CONDUTORES 16-70MM2	UN	1124,00	1124,00	100%	
28.2.25	CP00065	CPSF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE 45MM DE DIÂMETRO, COM MALHA, PARAFUSO Ø 1/4 E PORCA EM INOX	UN	1124,00	1124,00	100%	
28.2.26	CP00063	CPSF	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE POLIURETANO PU - BISNAGA 380G	UN	100,00	100,00	100%	
28.3	SOLDAS							
28.3.1	CP00021	CPSF	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS DE 35 MM²	UN	83,00	83,00	100%	
28.3.2	CP00022	CPSF	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS DE 50 MM²	UN	25,00	25,00	100%	

29	OUTROS							
29.1	3167	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	1,00	1,00	100%	

30	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
30.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2531,87	2531,87	100%	

OBRA: PROJETO DE RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL PARA IGREJA E CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA

ENDEREÇO: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO, S/N - PELOURINHO, SALVADOR - BA, 40020-280

DATA BASE: ABRIL/2026-SINAPI; MARÇO/2026-ORSE; JUNHO/2026-SBC (SEM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 117,73% MENSALISTAS = 72,85%

MÊS DE REFERÊNCIA DA

PLANILHA:

04/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO DESCRITIVO

SERVIÇOS/SISTEMAS/AMBIENTE	SUBSERVIÇO/SUBSISTEMA/COMPONENTE	SUBTIPO	MEMÓRIA ESCRITA	VALOR CALCULADO	UNIDADE
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	ÁREA AZULEJADA (INCLUINDO VERSO E TOPO DO FRONTAL)		Área azulejada (incluindo verso e topo do frontal): $[(32,44 + 26,73 + 25,47 + 21,92) - (7,27 + 2,35 + 9,21 + 4,88 + 5,66)] \times 2 + (35,15 + 0,42 \times 15,83) = 196,18\text{m}^2$	196,18	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	ESQUADRIAS		Esquadrias: computada nos ambientes internos;		
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)		Cantaria integrada à alvenaria (cimalhas e paramentos, cercaduras computadas no ambientes internos): área total – azulejos – aberturas = $675,10 - 154,38 - 104,83 = 415,89\text{m}^2$	415,89	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO		Foi estimado em 10m^2	10,00	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (FRONTISPÍCIO, SOBREVERGAS E CUNHAIS)	DESSALINIZAÇÃO COM BETONINA	Cunhais e paramentos até a altura de 4,50m: $(0,85 \times 2 + 16,25) \times 4,50 = 80,77\text{m}^2$	80,77	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (FRONTISPÍCIO, SOBREVERGAS E CUNHAIS)	CAPEAMENTO IMPERMEÁVEL DE CIMALHAS E FRISOS DAS FACHADAS	Área total da superfície superior das cimalhas: $3 \times 27,98 \times 0,50 = 41,97\text{m}^2$	41,97	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	CANTARIA POLICROMADA		Cantaria policromada: $2,38\text{m}^2$	2,38	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	PISO		Piso: $37,95\text{m}^2$	37,95	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	PISO EM CONCRETO APARENTE		Conforme peças gráficas: $1,89\text{m}^2$	1,89	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	PISO PODOTÁTIL INOX		Conforme peças gráficas: 41m	41,00	M
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	CRUCIFIXO METÁLICO		Crucifixo metálico: $(2,00 + 3,24) \times 0,22 \times 2$ (2 faces) = $2,31\text{m}^2$	2,31	M²
FACHADA FRONTAL (NOROESTE)	GLOBOS DE LOUÇA		Globos de louça: $4 \times 3,14 \times r^2 \times 2$ (2 globos) = $4 \times 3,14 \times 0,3 \times 0,3 \times 2 = 2,26\text{m}^2$	2,26	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: $246,26 - (3,40 + 9,11 + 2,25 \times 1,53 \times 2) = 226,86\text{m}^2$	226,87	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CIMALHA ARGAMASSADA		Cimalha argamassada: $16,63 + 27,10 = 43,73\text{m}$	43,73	M
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CIMALHA ARGAMASSADA		Cimalha argamassada: $43,73 \times 0,60 = 26,24$	26,24	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAIS E CIMALHAS)	DESSALINIZAÇÃO COM BETONINA	Cunhais e paramentos até a altura de 4,50m: $(1,30 \times 2) \times 4,50 = 11,70\text{m}^2$	11,70	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAIS E CIMALHAS)	CAPEAMENTO IMPERMEÁVEL DE CIMALHAS E FRISOS DAS FACHADAS	Área total da superfície superior das cimalhas: $2 \times 7,85 \times 0,50 = 7,85\text{m}^2$	7,85	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	ÁREA AZULEJADA		Área azulejada: $202,83\text{m}^2$	202,83	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	ÁREA AZULEJADA	ALÇADO NORDESTE DA TORRE ESQUERDA	Alçado nordeste da torre esquerda: $59,61 + 28,13 + 27,10 - (3,82 + 2,25 \times 1,37 \times 2) = 104,86\text{m}^2$	104,86	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	ÁREA AZULEJADA	ALÇADO SUDESTE (POSTERIOR) DA TORRE	Alçado sudeste (posterior) da torre: $56,16 - 3,82 = 52,34\text{m}^2$	52,34	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	ÁREA AZULEJADA	ALÇADO SUDOESTE	Alçado sudoeste: $9,66 \times 5,12 - 3,82 = 45,64\text{m}^2$	45,64	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	ESQUADRIAS		Esquadrias: computadas nos ambientes internos;		
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO		Foi estimado em 10m^2	10,00	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)		Cantaria integrada à alvenaria (cimalhas e paramentos, cercaduras computadas no ambientes internos): $113,09\text{m}^2$	113,09	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)	ALÇADO NORDESTE DA TORRE	Alçado nordeste da torre: área total da torre – área azulejada: $26,70 \times 7,00 - (59,61 + 28,13 + 27,10) = 72,06\text{m}^2$	72,06	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)	ALÇADO SUDESTE (POSTERIOR) DA TORRE	Alçado sudeste (posterior) da torre: $79,41 - 56,16 = 23,25\text{m}^2$	23,25	M²
FACHADA LATERAL ESQUERDA (NORDESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)	ALÇADO SUDOESTE	Alçado sudoeste: $9,66 \times 6,96 - 49,45 = 17,78\text{m}^2$	17,78	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: $157,89 - (4,65 + 3,38 \times 2 + 3,81 \times 4 + 4,74) = 126,50\text{m}^2$	126,50	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CIMALHA ARGAMASSADA		Cimalha argamassada: $16,04 + 27,22 + 8,60 \times 2 = 60,46\text{m}$	60,46	M
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CIMALHA ARGAMASSADA		Cimalha argamassada: $60,46 \times 0,60 = 36,28$	36,28	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	ÁREA AZULEJADA		Área azulejada: $165,00\text{m}^2$	165,00	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	ÁREA AZULEJADA	ALÇADO SUDOESTE DA TORRE DIREITA	Alçado sudoeste da torre direita: $75,59 - (5,71 + 2,86) = 67,02\text{m}^2$	67,02	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	ÁREA AZULEJADA	ALÇADO SUDESTE (POSTERIOR) DA TORRE	Alçado sudeste (posterior) da torre: $56,16 - 3,82 = 52,34\text{m}^2$	52,34	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	ÁREA AZULEJADA	ALÇADO NORDESTE	Alçado nordeste: $9,66 \times 5,12 - 3,82 = 45,64\text{m}^2$	45,64	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	ESQUADRIAS		Esquadrias: computadas nos ambientes internos;		
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAIS E CIMALHAS)	DESSALINIZAÇÃO COM BETONINA	Cunhais e paramentos até a altura de 4,50m: $(1,30 \times 2) \times 4,50 = 11,70\text{m}^2$	11,70	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	COMPONENTES LÍTICOS SEM POLICROMIA (CUNHAIS E CIMALHAS)	CAPEAMENTO IMPERMEÁVEL DE CIMALHAS E FRISOS DAS FACHADAS	Área total da superfície superior das cimalhas: $2 \times 7,85 \times 0,50 = 7,85\text{m}^2$	7,85	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO		Foi estimado em 10m^2	10,00	M²

FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS, CUNHAIS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)		Cantaria integrada à alvenaria (cimalhas, cunhas e paramentos, cercaduras computadas no ambientes internos): 113,09m²	113,09	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS, CUNHAIS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)	ALÇADO NORDESTE DA TORRE	Alçado nordeste da torre: área total da torre – área azulejada: 26,70 x 7,00 – (59,61 + 28,13 + 27,10): 72,06m²	72,06	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS, CUNHAIS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)	ALÇADO SUDESTE (POSTERIOR) DA TORRE	Alçado sudeste (posterior) da torre: 79,41 – 56,16 = 23,25m²	23,25	M²
FACHADA LATERAL DIREITA (SUDOESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS, CUNHAIS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)	ALÇADO SUDOESTE	Alçado sudoeste: 9,66 x 6,96 – 49,45 = 17,78m²	17,78	M²
FACHADA POSTERIOR (SUDESTE)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (179,98 – 3,45) + (466,06 – 2,04 x 10 – 3,21 x 22 – 5,05) = 546,52m²	546,52	M²
FACHADA POSTERIOR (SUDESTE)	CIMALHA ARGAMASSADA		Cimalha argamassada: (9,94 + 16,09) x 2 + 45,00 = 97,06m	97,06	M
FACHADA POSTERIOR (SUDESTE)	CIMALHA ARGAMASSADA		97,06 x 0,60 = 58,24m²;	58,24	M²
FACHADA POSTERIOR (SUDESTE)	ESQUADRIAS		Esquadrias: computadas nos ambientes internos;		
FACHADA POSTERIOR (SUDESTE)	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CIMALHAS, CUNHAIS, MÍSULAS E PARAMENTOS, CERCADURAS COMPUTADAS NO AMBIENTES INTERNOS)		Cantaria integrada à alvenaria (cimalhas, cunhas, mísulas e paramentos, cercaduras computadas no ambientes internos): 2,48 + (5,79 – 3,45) x 2 + (0,07 x 5 x 20) = 14,16m²	14,16	M²
PORTARIA	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: [(9,12 + 16,40) x 2] x 4,70 – (3,35 + 3,35 + 1,60 + 1,60 + 6,75 + 5,58 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00) – 60,48 = 147,18m²;	147,18	M²
PORTARIA	CERCADURAS ARGAMASSADAS		Cercaduras argamassadas: 1,79 x 3 = 5,37m²	5,37	M²
PORTARIA	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
PORTARIA	FORROS		Substituição de apoios em alvenarias por "almofadas" em concreto armado para a correta distribuição do carregamento do barrote sobre a alvenaria: (0,24 x 0,5 x 1) x 2 (cada lado) x 2 (qtd) = 0,48m³	0,48	M³
PORTARIA	ESQUADRIAS	PORTAS	Portas: 3,35 + 3,35 + 6,75 + 1,60 + 1,60 + 5,58 = 22,23m²	22,23	M²
PORTARIA	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 2,00 x 3 = 6,00m²	6,00	M²
PORTARIA	ESQUADRIAS	GRADES E PORTÕES DE FERRO	Grades e portões de ferro: 2,00 x 2 + 1,50 x 2,80 x 2 = 12,40m²	12,40	M²
PORTARIA	PISO		Piso: 9,12 x 16,40 = 149,57m²	149,57	M²
PORTARIA	FORRO		Forro: (9,12 x 16,40) + 0,25 x (9,12 x 2 + 16,40x2) = 162,33m²	162,33	M²
PORTARIA	FORRO	POLICROMIA	Policromia 98 % = 159,08m²	159,08	M²
PORTARIA	FORRO	DOURAMENTO	Douramento 2% = 3,25m²	3,25	M²
PORTARIA	FORRO	ENTALHES	Entalhes 20% = 32,47m²	32,47	M²
PORTARIA	RÉTABULO		Rétabulo: 4,70 x 1,80 + 1,20 (1,03 x 2) = 10,93 x 1,40 (majoração) = 15,30m²	15,30	M²
PORTARIA	RÉTABULO	POLICROMIA	Policromia 85 % = 13,01m²	13,01	M²
PORTARIA	RÉTABULO	DOURAMENTO	Douramento 15% = 2,30m²	2,30	M²
PORTARIA	RÉTABULO	ENTALHES	Entalhes 40% = 6,12m²	6,12	M²
PORTARIA	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CERCADURAS, CIMALHAS, PARAMENTOS)		Cantaria integrada à alvenaria (cercaduras, cimalhas, paramentos): (3,26 x 2 + 1,85) x (0,70 + 0,20) x 3 (3 portas) + 9,20 x (0,80 + 0,20) x 1 (1 porta) = 31,80m²	31,80	M²
PORTARIA	AZULEJOS COM PINTURA ARTÍSTICA		Azulejos com pintura artística: 1,80 x [(9,12 + 16,40) x 2 – 1,56 x 2 – 1,90 – 0,80 x 2 – 1,70] = 76,90m²;	76,90	M²
PORTARIA	GRADIL TORNEADO/ENTALHADO EM JACARANDÁ		Gradil torneado/entalhado em jacarandá: 9,12 x 1,25 = 11,40m²	11,40	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (18,05 + 6,77) x 2 x 3,70 – 26,07 (esquadrias) = 157,60m²	157,60	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO		Revestimento: 1m²	1,00	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	ESCARIFICAÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO		Escarificação: 1M³	1,00	M³
SALÃO SÃO FRANCISCO	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO 60X60CM	PAREDE	Revestimento: 1,44m²	1,44	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	ESQUADRIAS		Esquadrias: 25,93m²	25,93	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: 2,62 x 2,06 + 3,33 = 8,73m²	8,73	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	ESQUADRIAS	JANELA	Janela: 1,72 x 2 x 5 (5 janelas) = 17,20m²	17,20	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	PISO		Piso: 18,05 x 6,77 = 122,20m²	122,20	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	FORRO		Forro: 18,05 x 6,77 = 122,20m²	122,20	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra:		
SALÃO SÃO FRANCISCO	CERCADURAS EM PEDRA	POLICROMADA	Policromada: (2,62 x 2 + 2,56) x 1,30 = 10,14m²	10,14	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	CERCADURAS EM PEDRA	NÃO POLICROMADA	Não policromada: (1,75 x 2 + 2,50 x 2) x 1,30 = 11,05m²	11,05	M²
SALÃO SÃO FRANCISCO	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO EM LOUÇA SEM REAPROVEITAMENTO		1 unidade	1,00	UN
SACRISTIA	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (6,75 + 16,85) x 2 x 3,90 (pd) – 17,29 (retábulo) – 29,06 (esquadrias) – 21,72 (azulejos) – 27,30 (contadores) – 21,16 (contadores) = 67,55m²	67,55	M²
SACRISTIA	ESQUADRIAS		Esquadrias: 29,06m²	29,06	M²
SACRISTIA	ESQUADRIAS	PORTAS	Portas: 1,26 x 2,60 x 4 = 13,10m²	13,10	M²
SACRISTIA	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,33 x 1,50 x 4 (4 janelas) x 2 (folhas internas e externas) = 15,96m²	15,96	M²
SACRISTIA	PISO		Piso: 6,75 x 16,85 = 113,74m²	113,74	M²
SACRISTIA	FORRO		Forro: [6,75 x 16,85 + (6,75 x 2 + 16,85 x 2) x 0,25] x 1,3 (majoração) = 163,20m²	163,20	M²
SACRISTIA	FORRO	POLICROMIA	Policromia 80 % = 130,56m²	130,56	M²
SACRISTIA	FORRO	DOURAMENTO	Douramento 20% = 32,64m²	32,64	M²
SACRISTIA	FORRO	ENTALHES	Entalhes 20% = 32,64m²	32,64	M²
SACRISTIA	FORRO	PINTURAS FIGUATIVAS	Área total das pinturas figurativas: 27,48m²	27,48	M²
SACRISTIA	RÉTABULO		Rétabulo: [2,20 x 3,90 + (0,60 x 1,20 x 2)] x 1,4 (majoração) = 14,03m²	14,03	M²

SACRISTIA	RÉTABULO	POLICROMIA	Policromia 5 % = 0,70m²	0,70	M²
SACRISTIA	RÉTABULO	DOURAMENTO	Douramento 95% = 13,33m²	13,33	M²
SACRISTIA	RÉTABULO	ENTALHES	Entalhes 80% = 11,22m²	11,22	M²
SACRISTIA	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CERCADURAS)		Cantaria integrada à alvenaria (cercaduras): (2,50 x 2 + 1,60) x (0,25 + 0,25 + 0,70) x 2 (2 portas) + (1,75 x 2 + 2,00 x 2) x (0,25 + 0,25 + 0,70) x 4 (4 janelas) = 51,84m²	51,84	M²
SACRISTIA	AZULEJOS COM PINTURA ARTÍSTICA		Azulejos com pintura artística: [(6,75 + 16,85) x 2 – 1,26 x 4 – 11,17 (arcazes e retábulo) - 2,00 (lavabo) – 2,50 (contador)] x 1,26 = 33,38m²	33,38	M²
SACRISTIA	CONTADORES		Contadores: 2,50 x 3,90 x 2 (2 unidades) x 1,4 (maioração) = 27,30m²	27,30	M²
SACRISTIA	ARCAZES		Arcazes: 4,60 x 1,00 x 2,30 x 2 (2 unidades) = 21,16m³;	21,16	M³
SACRISTIA	LUSTRE		Lustre: 1,00un;	1,00	UN
SACRISTIA	LAVABO		Lavabo: 7,00m². = 7,00m²	7,00	M²
VIA SACRA	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 83,10 x 3,95 – (5,39 + 3,36 + 4,20 + 12,00 + 9,72 + 6,48) = 287,10m²	287,10	M²
VIA SACRA	ESQUADRIAS		Esquadrias: 1,40 x 2,40 (porta VOT) = 3,36m²; demais esquadrias computadas nos espaços internos = 3,36m²;	3,36	M²
VIA SACRA	PISO		Piso: 176,26m²	176,26	M²
VIA SACRA	PISO	PISO CIMENTADO	Área levantada no cadastro: 146,07m²	146,07	M²
VIA SACRA	PISO	PISO LÍTICO	Área levantada no cadastro: 16,23m²	16,23	M²
VIA SACRA	AZULEJOS DA ESCADA		Área levantada no cadastro: 9,09m²	9,09	M²
VIA SACRA	LÍTICOS COM POLICROMIA DA ESCADA		Área total: 7,60 X 0,40 X 2 (corrimãos) + 0,40 x 3 x 1,20 x 4 (arranques): 11,84m²;	11,84	M²
VIA SACRA	LÍTICOS COM POLICROMIA DA ESCADA	ARRANQUES SUPERIORES	Área levantada no cadastro - Arranques superiores: 2,16m²;	2,16	M²
VIA SACRA	PISOS E ESPELHOS LÍTICOS DA ESCADA		Área total: (piso + espelhos) x largura : (5,00 + 6,65) X 1,95 = 22,72m²;	22,72	M²
VIA SACRA	PISOS E ESPELHOS LÍTICOS DA ESCADA	FITA ANTIDERRAPANTE	Total: largura x nº de pisos + 1: 1,95 x 24 = 46,80m.	46,80	M
VIA SACRA	FORRO		Forro:		
VIA SACRA	LISO COM PINTURA ARTÍSTICA FIGURATIVA		Liso com pintura artística figurativa: 78,56 + 23,94 = 102,50m²	102,50	M²
VIA SACRA	APAINELADO E COM PINTURA ARTÍSTICA FIGURATIVA		Apainelado e com pintura artística figurativa: 25,06m²	25,06	M²
VIA SACRA	APAINELADO E COM PINTURA ARTÍSTICA FIGURATIVA	POLICROMIA	Policromia 70% = 17,54m²	17,54	M²
VIA SACRA	APAINELADO E COM PINTURA ARTÍSTICA FIGURATIVA	ENTALHES	Entalhes 10% = 2,51m²	2,51	M²
VIA SACRA	SUPOSTAMENTE PERDIDO		Supostamente perdido: 23,36m²	23,36	M²
VIA SACRA	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: (2,40 x 2 + 1,90) x 1,30 = 8,71 m² (porta VOT); demais cercaduras computadas nos espaços internos = 8,71m²;	8,71	M²
VIA SACRA	CERCADURA ARGAMASSADA		Cercadura argamassada: (4,34 + 3,95 x 2) x 1,50 x 4 (4 arcos pequenos) + (7,83 + 3,95 x 2) x 1,50 x 1 (1 arco grande) = 97,03m²	97,04	M²
VIA SACRA	PIA DE ÁGUA BENTA		Pia de água benta: 0,40 x 0,40 + 0,20 x 0,40 x 2 = 0,32m²	0,32	M²
VIA SACRA	AZULEJOS COM PINTURA ARTÍSTICA		Azulejos com pintura artística: 107,52m²	107,52	M²
OSSUÁRIO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (12,08 x 6 + 7,80 x 2) x 4,50 – (1,35 x 2,40 x 2 + 5,90 x 7) = 348,58m²;	348,58	M²
OSSUÁRIO	ESQUADRIA		Esquadria:		
OSSUÁRIO	ESQUADRIA	PORTAS	Portas: 5,90m² (apenas a porta de acesso à via sacra, demais, nos outros ambientes) = 5,90m²;	5,90	M²
OSSUÁRIO	PISO		Piso:		
OSSUÁRIO	PISO	ÁREA COBERTA	Área coberta: 80,82m²;	80,82	M²
OSSUÁRIO	PISO	ÁREA DESCOBERTA	Área descoberta: 13,17m²;	13,17	M²
OSSUÁRIO	PISO	PISO CIMENTADO	Área levantada no cadastro: 84,22m²;	84,22	M²
OSSUÁRIO	PISO	PISO LÍTICO	Área levantada no cadastro: 9,35m²;	9,35	M²
OSSUÁRIO	FORRO		Forro:		
OSSUÁRIO	ABOBADA	ABÓBADA DE ALVENARIA	Abóbada de alvenaria: 3,35 x 2,50 = 8,38m²	8,38	M²
OSSUÁRIO	CERCADURA EM PEDRA		Cercadura em pedra: (3,26 + 2,00 + 2,00) x 1,30 = 9,44m² (apenas a porta de acesso à via sacra, demais, nos outros ambientes) = 9,44m²;	9,44	M²
OSSUÁRIO	PIA DE ÁGUA BENTA		Pia de água benta: 0,30 x 0,30 x 2 + 0,10 x 0,30 x 2 = 0,24m²	0,24	M²
OSSUÁRIO	AZULEJOS COM PINTURA ARTÍSTICA		Azulejos com pintura artística: 0,40m²	0,40	M²
OSSUÁRIO	REMOÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO DE FORRO EM PVC		Forro: 4m²	4,00	M²
OSSUÁRIO	REMOÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO DE DIVISÓRIA EM MADEIRA SEMIOCA		Divisória: 8m²	8,00	M²
CAPELA MOR	PISO		Piso: 98,16 + 8,15 (espelho supedâneo) = 106,31m²;	106,31	M²
CAPELA MOR	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
CAPELA MOR	ESQUADRIAS	PORTAS	Portas: 1,35 x 2,40 x 8 = 25,92m² (computadas as tribunas) = 25,92m²	25,92	M²
CAPELA MOR	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,35 x 1,20 x 3 = 4,86m²	4,86	M²
CAPELA MOR	CLARABÓIA		Foi estimado em 1,76m²	1,76	M²
CAPELA MOR	FORRO		Forro: 12,80 x 12,22 = 156,46m² (inclusive forro do retábulo) = 156,42m²	156,42	M²
CAPELA MOR	FORRO	POLICROMIA	Policromia 60%: 93,85m²	93,85	M²
CAPELA MOR	FORRO	DOURAMENTO	Douramento 40%: 62,57m²	62,57	M²
CAPELA MOR	FORRO	ENTALHES	Entalhes 40%: 62,57m²	62,57	M²
CAPELA MOR	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra:		
CAPELA MOR	CERCADURAS EM PEDRA	COM POLICROMIA	Com policromia: (1,35 + 2,65 x 2) x 1,80 x 8 = 95,76m²	95,76	M²
CAPELA MOR	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO		Foi estimado em 2m²	2,00	M²
CAPELA MOR	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA E DOURAMENTO)		Bacias e frisos em pedra (com policromia e douramento): 0,60 x 9,60 x 2 = 11,52m²	11,52	M²
CAPELA MOR	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA E DOURAMENTO)	DOURAMENTO	Douramento 40% = 4,61m²	4,61	M²

CAPELA MOR	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA E DOURAMENTO)	POLICROMIA	Policromia 60% = 6,91m²	6,91	M²
CAPELA MOR	RETÁBULO		Retábulo: 8,16 x 13,00 x 2,5 (majoração) = 265,20m²	265,20	M²
CAPELA MOR	RETÁBULO	DOURAMENTO	Douramento 80% = 212,16m²;	212,16	M²
CAPELA MOR	RETÁBULO	POLICROMIA	Policromia 20% = 53,04m²;	53,04	M²
CAPELA MOR	RETÁBULO	ENTALHES	Entalhes 80% = 212,16m²	212,16	M²
CAPELA MOR	RETÁBULO	ÁREA DE CARNAÇÃO	àrea: 26,50m²	26,50	M²
CAPELA MOR	TALHA PARIETAL		Talha parietal: (4,92 x 9,60 x 2) – (1,35 x 2,40 x 6) = 75,02m²	75,02	M²
CAPELA MOR	TALHA PARIETAL	ÁREA DE CARNAÇÃO	Área: 3,73m²	3,73	M²
CAPELA MOR	TALHA PARIETAL	ÁREA DE PINTURA DE FUNDO	Área: 12,5m²	12,50	M²
CAPELA MOR	TALHA PARIETAL	DOURAMENTO	Douramento 80% = 60,02m²;	60,02	M²
CAPELA MOR	TALHA PARIETAL	POLICROMIA	Policromia 20% = 15,00m²;	15,00	M²
CAPELA MOR	TALHA PARIETAL	ENTALHES	Entalhes 80% = 60,02m²	60,02	M²
CAPELA MOR	LAMPADÁRIO		Foi considerado 1 unidade	1,00	UN
CAPELA MOR	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)		Gradis entalhados/torneados e com policromia (tribunas): 1,50 x 1 x 6 = 9,00m²	9,00	M²
CAPELA MOR	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	DOURAMENTO	Douramento 20% = 1,80m²;	1,80	M²
CAPELA MOR	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	POLICROMIA	Policromia 80% = 7,20m²;	7,20	M²
CAPELA MOR	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	ENTALHES	Entalhes 30% = 2,70m²	2,70	M²
CAPELA MOR	AZULEJOS ARTÍSTICOS		Azulejos artísticos: [(3,90 x 6,50) + (3,10 x 2,90)] x 2 = 68,68m²	68,68	M²
TRANSEPTO	PISO		Piso: 7,20 x 24,00 = 172,80m²;	172,80	M²
TRANSEPTO	ESQUADRIAS		Esquadrias: 1,35 x 2,40 x 4 + 3,40 x 2 = 19,76m² (já computadas as tribunas e os óculos) = 19,76m²	19,76	M²
TRANSEPTO	FORRO DOS BRAÇOS (COM PINTURA ARTÍSTICA)		Forro dos braços (com pintura artística): 22,51 x 4,62 x 2 = 207,99m²	207,99	M²
TRANSEPTO	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra:		
TRANSEPTO	CERCADURAS EM PEDRA	COM POLICROMIA	Com policromia: (1,35 + 2,65 x 2) x 1,50 x 4 + (1,71 x 4) (óculos) = 46,74m²	46,74	M²
TRANSEPTO	CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO DE FIXAÇÃO		Foi considerado 2m²	2,00	M²
TRANSEPTO	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA)		Bacias e frisos em pedra (com policromia): 0,60 x 4,30 x 2 = 5,16m²	5,16	M²
TRANSEPTO	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA)	POLICROMIA	Policromia 100% = 5,16m²	5,16	M²
TRANSEPTO	RETÁBULO		Retábulo: 6,75 x 13,00 x 2,5 (majoramento) x 2 = 553,95m²	553,95	M²
TRANSEPTO	RETÁBULO	DOURAMENTO	Douramento 80% = 443,16m²	443,16	M²
TRANSEPTO	RETÁBULO	POLICROMIA	Policromia 20% = 110,79m²	110,79	M²
TRANSEPTO	RETÁBULO	ENTALHES	Entalhes 80% = 443,16m²	443,16	M²
TRANSEPTO	TALHA PARIETAL		Talha parietal: 144,42m²	144,42	M²
TRANSEPTO	TALHA PARIETAL	DOURAMENTO	Douramento 50% = 72,21m²;	72,21	M²
TRANSEPTO	TALHA PARIETAL	POLICROMIA	Policromia 50% = 72,21m²;	72,21	M²
TRANSEPTO	TALHA PARIETAL	ENTALHES	Entalhes 70% = 101,09m²	101,09	M²
TRANSEPTO	AZULEJOS ARTÍSTICOS		Instalação de placas de fibrocimento: 68,68m²	68,68	M²
TRANSEPTO	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)		Gradis entalhados/torneados e com policromia (tribunas): 1,50 x 1 x 2 = 3,00m²	3,00	M²
TRANSEPTO	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	DOURAMENTO	Douramento 20% = 0,60m²	0,60	M²
TRANSEPTO	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	POLICROMIA	Policromia 80% = 2,40m²	2,40	M²
TRANSEPTO	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	ENTALHES	Entalhes 30% = 0,90m²	0,90	M²
TRANSEPTO	AZULEJOS ARTÍSTICOS		Azulejos artísticos: (3,90 x 4,80) x 2 – 2 x (1,35 x 2,40) = 30,96m²	30,96	M²
NAVE	PINTURA SOBRE ALVENARIA (APENAS PAREDES LATERAIS)		Pintura sobre alvenaria (apenas paredes laterais): 1,50 x 14,50 x 2,0 = 43,50m²	43,50	M²
NAVE	PISO		Piso: 24,24 x 13,20 = 319,97m²;	319,97	M²
NAVE	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
NAVE	ESQUADRIAS	PORTAS	Portas: 1,45 x 3,05 x 6 + 6,60 x 2 + 16,61 = 56,34m² (já computadas as tribunas) = 56,34m²	56,35	M²
NAVE	GRADES DE FERRO		Grades de ferro: 2,47 X 2 = 4,94m²	4,94	M²
NAVE		FACEAMENTO	Foi considerado 20m²	20,00	M²
NAVE	FORROS		Forros: 31,23 x 13,20 x 1,7 (majoração) + 10,00 x 13,14 x 1,7 (majoração) = 924,18m²	924,18	M²
NAVE	FORROS	PINTURA FIGURATIVA	Área com pintura figurativa não faceada: 202,64m²	202,64	M²
NAVE	FORROS	PINTURA FIGURATIVA	Área com pintura figurativa: 240,73m²	240,73	M²
NAVE	FORROS	ÁREA DE FUNDO	Área de fundo: 265,63m²	265,63	M²
NAVE	FORROS	DOURAMENTO	Douramento 40% = 369,67m²;	369,67	M²
NAVE	FORROS	POLICROMIA	Policromia 60% = 554,51m²;	554,51	M²
NAVE	FORROS	ENTALHES	Entalhes 40% = 369,67m²	369,67	M²
NAVE	FORROS		Reforço estrutural dos barrotes do forro da nave: 11un	11,00	UN
NAVE	FORROS		Área total a ser desmontada (não colapsada): 591,45m²	591,45	M²
NAVE	FORROS		Área da projeção horizontal: 441,19 m²	441,19	M²
NAVE	FORROS		Área total das peças montadas: 12,96 x 1,7(majoração): 22,03m²	22,03	M²
NAVE	FORROS		Remoção de tabuado sobre forro sem reaproveitamento: 441,19 m²	441,19	M²
NAVE	FORROS		Área faceada nos serviços emergenciais: 20,00m²	20,00	M²
NAVE	FORROS		Substituição de apoios em alvenarias por "almofadas" em concreto armado para a correta distribuição do carregamento do barrote sobre a alvenaria: (0,24 x 0,5 x 1) x 2 (cada lado) x 21 (qtd) = 5,04	5,04	M³
NAVE	FORRO SOB CORO - NÁRTEX		Área Total: 257,19m²	257,19	M²
NAVE	FORRO SOB CORO - NÁRTEX	PINTURA FIGURATIVA	Área com pintura figurativa: 66,89m²	66,89	M²

NAVE	FORRO SOB CORO - NÁRTEX	ÁREA DE FUNDO	área de pintura de fundo: 76,1m²	76,10	M²
NAVE	FORRO SOB CORO - NÁRTEX	DOURAMENTO	Área dourada: 114,17m²	114,17	M²
NAVE	CERCADURAS E VERGAS EM PEDRA		Cercaduras e vergas em pedra: (3,40 + 5,92 x 1,15) + (8 x 1,40) x 2 + (1,45 + 3,30 x 2) x 6 + (0,60 x 1,95 x 6) = 87,93m²	87,93	M²
NAVE	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA)		Bacias e frisos em pedra (com policromia): 0,60 x 14,45 x 2 = 17,34m²	17,34	M²
NAVE	BACIAS E FRISOS EM PEDRA (COM POLICROMIA)	POLICROMIA	Policromia 100% = 17,34m²	17,34	M²
NAVE	TALHA PARIETAL (INCLUINDO PAINEIS DOS ANTECOROS)		Talha parietal (incluindo painéis dos antecoros): (3,05 x 3,60 x 4) x 2 (dois lados tribunas) + (2,0 x 0,6/2) x 8 (sanefas dos dois lados) + 20,16 x 2 (2 lados naves laterais) = 132,96m²	132,96	M²
NAVE	TALHA PARIETAL (INCLUINDO PAINEIS DOS ANTECOROS)	DOURAMENTO	Douramento 70% = 93,07m²	93,07	M²
NAVE	TALHA PARIETAL (INCLUINDO PAINEIS DOS ANTECOROS)	POLICROMIA	Policromia 30% = 39,89m²	39,89	M²
NAVE	TALHA PARIETAL (INCLUINDO PAINEIS DOS ANTECOROS)	ENTALHES	Entalhes 70% = 93,07m²	93,07	M²
NAVE	TALHA PARIETAL (INCLUINDO PAINEIS DOS ANTECOROS)	ÁREA DE CARNAÇÃO	Área de carnação:	13,28	M²
NAVE	TALHA PARIETAL (INCLUINDO PAINEIS DOS ANTECOROS)	ÁREA DE FUNDO	área de pintura de fundo: 26,56m²	26,56	M²
NAVE	PÚLPITOS		Púlpitos: 4,00 x (1,30 x 3) x 2 (2 púlpitos) = 31,20m²	31,20	M²
NAVE	PÚLPITOS		Douramento 30% = 9,36m²	9,36	M²
NAVE	PÚLPITOS	ÁREA DE CARNAÇÃO	Área de carnação: 9,33m²	9,33	M²
NAVE	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)		Gradis entalhados/torneados e com policromia (tribunas): 1,50 x 1 x 6 = 9,00m²	9,00	M²
NAVE	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	DOURAMENTO	Douramento 20% = 1,80m²;	1,80	M²
NAVE	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	POLICROMIA	Policromia 80% = 7,20m²;	7,20	M²
NAVE	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)	ENTALHES	Entalhes 30% = 2,70m²	2,70	M²
NAVE	AZULEJOS ARTÍSTICOS		Azulejos artísticos: (5,46 + 0,90 + 2,34) x 2 x 4,06 = 70,64m²	70,64	M²
NAVE	COLUNAS LÍTICAS		Barreira química impermeabilizante: Comprimento: círculos com Ø = 1,0m. 5 Círculos:15,7m	15,70	M²
NAVE	COLUNAS LÍTICAS		Colunas líticas: (2 x 3,14 x 0,35 x 6,04) x 2 + (2 x 3,14 x 0,35 x 6,04) x 6 x 0,5 = 66,38m²	66,38	M²
NAVE	PIA DE ÁGUA BENTA		Pia de água benta: (0,60 x 3 x 1,45) x 2 (2pias) = 5,22m²	5,22	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	PISO		Piso: 26,31 x 3 = 78,93m²;	78,93	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	GRADIL TORNEADO/ENTALHADO EM JACARANDÁ		Gradil torneado/entalhado em jacarandá: (3,34 x 3 + 3,50 x 2) x 1,40 = 23,83m²	23,83	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	FORROS		Forros: (3,81 x 2 / 2 x 3,14 x 1,74 / 4) x 4 (4 lados) x 3 (3 capelas) x 1,7 (majoração) = 106,16m²	106,16	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	FORROS	DOURAMENTO	Douramento 60% = 63,70m²;	63,70	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	FORROS	POLICROMIA	Policromia 30% = 31,85m²;	31,85	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	FORROS	ENTALHES	Entalhes 60% = 63,70m²	63,70	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	FORROS	ÁREA DE CARNAÇÃO	Área de carnação: 5,3m²	5,30	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)		Talha parietal (incluso rodapé em jacarandá): (3,90 x 14 x 1,15) = 62,79m²	62,79	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	DOURAMENTO	Douramento 70% = 43,95m²	43,95	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	POLICROMIA	Policromia 30% = 18,84m²	18,84	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	ENTALHES	Entalhes 70% = 43,95m²	43,95	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)		CONECTORES	Foi estimado em 265,2m²	265,20	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	RETÁBULO		Retábulo: [15,29 + 1,40 x (2,23 + 1,00+ 1,00)] x 1,7 (majoração) x 3 (3 retábulos) = 108,18m²	108,18	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	RETÁBULO	DOURAMENTO	Douramento 70% = 75,73m²;	75,73	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	RETÁBULO	POLICROMIA	Policromia 30% = 32,45m²;	32,45	M²
NAVE LATERAL LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	RETÁBULO	ENTALHES	Entalhes 70% = 75,73m²	75,73	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	PISO		Piso: 26,31 x 3 = 78,93m²;	78,93	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	GRADIL TORNEADO/ENTALHADO EM JACARANDÁ		Gradil torneado/entalhado em jacarandá: (3,34 x 3 + 3,50 x 2) x 1,40 = 23,83m²	23,83	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)		CONECTORES	Foi estimado em 265,2m²	265,20	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORROS		Forros: (3,81 x 2 / 2 x 3,14 x 1,74 / 4) x 4 (4 lados) x 3 (3 capelas) x 1,7 (majoração) = 106,16m²	106,16	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORROS	DOURAMENTO	Douramento 60% = 63,70m²;	63,70	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORROS	POLICROMIA	Policromia 30% = 31,85m²;	31,85	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORROS	ENTALHES	Entalhes 60% = 63,70m²	63,70	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORROS	ÁREA DE CARNAÇÃO	Área de carnação: 5,3m²	5,30	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORROS	ÁREA DE FUNDO	área de pintura de fundo: 37,13m²	37,13	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)		Talha parietal (incluso rodapé em jacarandá): (3,90 x 14 x 1,15) = 62,79m²	62,79	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	DOURAMENTO	Douramento 70% = 43,95m²	43,95	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	POLICROMIA	Policromia 30% = 18,84m²	18,84	M²

NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	ENTALHES	Entalhes 70% = 43,95m²	43,95	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	RETÁBULO		Retábulo: [15,29 + 1,40 x (2,23 + 1,00+ 1,00)] x 1,7 (majoração) x 3 (3 retábulos) = 108,18m²	108,18	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	RETÁBULO	DOURAMENTO	Douramento 70% = 75,73m²;	75,73	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	RETÁBULO	POLICROMIA	Policromia 30% = 32,45m²;	32,45	M²
NAVE LATERAL LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	RETÁBULO	ENTALHES	Entalhes 70% = 75,73m²	75,73	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 18,25 x 6,90 – 16,60 x 4 = 59,53m²	59,53	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	PISO		Piso:		
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	PISO	CIMENTADO	Cimentado: 20,26m²	20,26	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	PISO	SOLEIRA LÍTICA	Soleira lítica: 0,80 x 2,20 = 1,76m²	1,76	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	ESQUADRIAS		Esquadrias		
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	ESQUADRIAS	PORTAS	Portas: 9,47m²	9,47	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	FORRO COM PINTURA ARTÍSTICA FIGURATIVA		Forro com pintura artística figurativa: 24,42m²	24,42	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)		Talha parietal (incluso rodapé em jacarandá): 6,14 x 6,90 – 16,60 = 25,77m²	25,77	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	DOURAMENTO	Douramento 30% da área total: 7,73m²	7,73	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: 10,28m²	10,28	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO DIREITO (EPÍSTOLA)	RODAPÉ LÍTICO COM POLICROMIA		Rodapé lítico com policromia: (20,56 – 2,20 – 3,25 – 3,80 – 3,20) x 0,50 = 4,05m²	4,06	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 18,25 x 6,90 – 16,60 x 4 = 59,53m²	59,53	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	PISO		Piso:		
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	PISO	CIMENTADO	Cimentado: 20,26m²	20,26	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	PISO	SOLEIRA LÍTICA	Soleira lítica: 0,80 x 2,20 = 1,76m²	1,76	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	ESQUADRIAS		Esquadrias		
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	ESQUADRIAS	PORTAS	Portas: 9,47m²	9,47	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	REFORÇO ESTRUTURAL		Foi estimado em 104m²	104,00	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	FORRO COM PINTURA ARTÍSTICA FIGURATIVA		Forro com pintura artística figurativa: 24,42m²	24,42	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)		Talha parietal (incluso rodapé em jacarandá): 6,14 x 6,90 – 16,60 = 25,77m²	25,77	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	TALHA PARIETAL (INCLUSO RODAPÉ EM JACARANDÁ)	DOURAMENTO	Douramento 30% da área total: 7,73m²	7,73	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: 10,28m²	10,28	M²
CIRCULAÇÃO NAVE LADO ESQUERDO (EVANGELHO)	RODAPÉ LÍTICO COM POLICROMIA		Rodapé lítico com policromia: (20,56 – 2,20 – 3,25 – 3,80 – 3,20) x 0,50 = 4,05m²	4,06	M²
CORREDOR SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO		Pisos em ladrilho hidráulico: 141,61m²	141,41	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 19,94 x 6,40 – 5,92 – 16,60 = 105,10m²	105,10	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	PISO		Piso:		
ACESSO NAVE LADO DIREITO	PISO	CIMENTADO	Cimentado: 23,40m²	23,40	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	PISO	SOLEIRA LÍTICA	Soleira lítica: 1,13 x 1,84 = 2,08m²	2,08	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	ESQUADRIAS		Esquadrias		
ACESSO NAVE LADO DIREITO	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: 5,92m²	5,92	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	ESQUADRIAS	GRADE DE FERRO	Grade de ferro: 2,47m²	2,47	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	FORRO MONOCROMÁTICO		Forro monocromático: 23,40m²	23,40	M²
ACESSO NAVE LADO DIREITO	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: 8,00 x 1,40 = 11,20m²	11,20	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 19,94 x 6,40 – 5,92 – 16,60 = 105,10m²	105,10	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	PISO		Piso:		
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	PISO	CIMENTADO	Cimentado: 23,40m²	23,40	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	PISO	SOLEIRA LÍTICA	Soleira lítica: 1,13 x 1,84 = 2,08m²	2,08	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	ESQUADRIAS		Esquadrias		
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: 5,92m²	5,92	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	ESQUADRIAS	GRADE DE FERRO	Grade de ferro: 2,47m²	2,47	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	FORRO MONOCROMÁTICO		Forro monocromático: 23,40m²	23,40	M²
ACESSO NAVE LADO ESQUERDO	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: 8,00 x 1,40 = 11,20m²	11,20	M²
VIA SACRA SUPERIOR	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (15,83 x 2 + 7,84 x 2) x 4,00 – (1,35 x 2,40 x 5 + 9,79 x 6) = 114,42m²	114,42	M²
VIA SACRA SUPERIOR	PISO		Piso:		
VIA SACRA SUPERIOR	PISO	TABUADO	Tabuado: 116,00m²	116,00	M²
VIA SACRA SUPERIOR	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: computadas como bacias na capela mor e no transepto;		
VIA SACRA SUPERIOR	ESQUADRIAS		Esquadrias: computadas nos ambientes lindeiros;		
VIA SACRA SUPERIOR	FORRO		Forro: 15,83 x 7,84 = 124,11m²;	124,11	M²
VIA SACRA SUPERIOR	CERCADURAS EM PEDRA: COMPUTADAS NA CAPELA MOR E NO TRANSEPTO		Cercaduras em pedra: computadas na capela mor e no transepto:		
VIA SACRA SUPERIOR	GUARDA CORPO		Guarda Corpo: 20,55m²	20,55	M²
VIA SACRA SUPERIOR	AZULEJOS ARTÍSTICOS		Azulejos artísticos: (0,10 + 8,60 + 0,70 + 2,10 + 2,10 + 6,70 + 1,40 +4,85) x = 55,75m²	55,75	M²
VIA SACRA SUPERIOR	NICHO EM MADEIRA COM POLICROMIA E DOURAMENTO		Nicho em madeira com policromia e douramento: (0,50 x0,70) + (0,20 x 0,50 x 2,0) + (0,20 x0,70 x2,0) = 0,83m²	0,83	M²
VIA SACRA SUPERIOR	NICHO EM MADEIRA COM POLICROMIA E DOURAMENTO	DOURAMENTO	Douramento 10% da área total: 0,08m²;	0,08	M²

CORREDOR ALA CONVENTUAL - PRIMEIRO PAVIMENTO - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	CERCADURA LÍTICA		Cercadura lítica: 22,02m²	22,02	M²
CAPELA CONVENTUAL, ANTESSALA DA CAPELA E CELAS Nº 19 A 15, HALL – PAVIMENTO 1 – COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	CERCADURA LÍTICA		Cercadura lítica: 65,01m²	65,01	M²
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 47,39 x 3,60 – (1,35 x 2,40 + 1,08 x 1,20 x 6 + 1,20 x 2,40 + 1,08 x 2,40) = 154,12m²	154,12	M²
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	PISO		Piso:		
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	PISO	TABUADO	Tabuado: 52,13m²	52,13	M²
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: computadas como bacias na capela mor e no transepto;		
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	PORTAS COMPUTADAS NOS AMBIENTES LINDEIROS		Portas computadas nos ambientes lindeiros;		
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	PORTAS COMPUTADAS NOS AMBIENTES LINDEIROS	JANELAS EM ALUMÍNIO	Janelas em alumínio: 1,08 x 1,20 x 6 = 7,78m²	7,78	M²
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: computadas na capela mor e no transepto;		
CORREDOR DE ACESSO ÀS TRIBUNA DA ESQUERDA DA CAPELA MOR E DO TRANSEPTO	MÍSULAS		Mísulas: cada mísula 0,30 x 0,30 x 6 = 0,54m²	0,54	M²
SALA DE ESTUDOS	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 17,49 x 2,90 = 50,72m²	50,72	M²
SALA DE ESTUDOS	PISO		Piso:		
SALA DE ESTUDOS	PISO	TABUADO	Tabuado: 17,46m²	17,46	M²
SALA DE ESTUDOS	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
SALA DE ESTUDOS	PORTAS COMPUTADAS NOS AMBIENTES LINDEIROS		Portas computadas nos ambientes lindeiros;		
SALA DE ESTUDOS	PORTAS COMPUTADAS NOS AMBIENTES LINDEIROS	JANELAS EM MADEIRA	Janelas em madeira: 1,08 x 1,20 x 2 = 2,59m²	2,59	M²
SALA DE ESTUDOS	CERCADURAS EM PEDRA NA PORTA COMPUTADAS NOS AMBIENTES LINDEIROS		Cercaduras em pedra na porta computadas nos ambientes lindeiros;		
SALA DE ESTAR	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 33,24 x 3,80 – (3,8 x 1,5 + 1,35 x 2,40 x 2 + 2,0 x 3,50) = 107,13m²	107,13	M²
SALA DE ESTAR	PISO		Piso:		
SALA DE ESTAR	PISO	TABUADO	Tabuado: 71,24m²	71,24	M²
SALA DE ESTAR	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: 0,60 x 1,35 x 2 = 1,62m²	1,62	M²
SALA DE ESTAR	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
SALA DE ESTAR	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: 1,50 x 3,8 = 5,70m²	5,70	M²
SALA DE ESTAR	FORRO		Forro: 92,56m²	92,56	M²
SALA DE ESTAR	ESCADA		Escada: 6,56	6,56	M²
SALA DE ESTAR	REFORÇO ESTRUTURAL DO ASSOALHO DA SALA DE ESTAR-COPA		Reforço: 13 um	13,00	UN
SALA DE ESTAR	RECUPERAÇÃO DA CLARABÓIA		Recuperação da clarabóia: 2,25m²	2,25	M²
SALA DE ESTAR	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: [(2,40 x 2 + 1,85) x 1,30] x 2 = 17,29m²	17,29	M²
COPA	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 36,20 x 4,65 – (3,8 x 1,5 + x) = 107,13m²	107,13	M²
COPA	PISO		Piso:		
COPA	PISO	TABUADO	Tabuado: 81,76m²	81,76	M²
COPA	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: 1,76 x 0,72 x 6 = 7,60m²	7,60	M²
COPA	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
COPA	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: computada na sala de estar		
COPA	ESQUADRIAS	JANELAS RASGADAS	Janelas rasgadas: 1,76 x 3,10 x 6 x 2 (folha + grade fixas) = 65,47m²	65,47	M²
COPA	FORRO		Forro: 81,76m²	81,76	M²
COPA	REFORÇO ESTRUTURAL DO ASSOALHO DA SALA DE ESTAR - COPA		Reforço Estrutural Do Assoalho Da Sala De Estar - Copa: 12 un	12,00	UN
COPA	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: [(2,40 x 2 + 1,85) x 1,30] x 5 = 43,23m²	43,23	M²
ANTESSALA DO CORO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 30,39 x 6,20 – (1,35 x 2,65 x 2 + 1,45 x 3,05 x 2 + 1,40 x 2,70) = 168,64m²	168,64	M²
ANTESSALA DO CORO	PISO		Piso:		
ANTESSALA DO CORO	PISO	TABUADO	Tabuado: 53,08m²	53,08	M²
ANTESSALA DO CORO	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: 11,45 x 0,70 x 4 = 32,06m²	32,06	M²
ANTESSALA DO CORO	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
ANTESSALA DO CORO	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: 1,35 x 2,65 x 2 + 1,45 x 3,05 x 2 + 1,40 x 2,70 = 19,78m²	19,78	M²
ANTESSALA DO CORO	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,40 x 2,65 + 3,40 (óculo) = 7,11m²	7,11	M²
ANTESSALA DO CORO	FORRO		Forro: 53,08m²	53,08	M²
ANTESSALA DO CORO	CERCADURAS EM PEDRA (RECOBERTAS POR PINTURA)		Cercaduras em pedra (recobertas por pintura): [(1,45 + 3,30 x 2) x 1,70] x 2 + [(1,40 + 3,00 x 2) x 1,70 = 39,95m²	39,95	M²
ANTESSALA DO CORO	PIA DE ÁGUA BENTA EM PEDRA POLICROMADA		Pia de água benta em pedra policromada: (0,50 x 0,60) + 0,30 x (0,50 x 2 + 0,60 x 2) = 0,96m²	0,96	M²
TRIBUNA DIREITA	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 30,07 x 6,20 – (1,96 x 2,20 x 2 + 1,45 x 3,05 x 2) = 168,97m²	168,97	M²
TRIBUNA DIREITA	PISO		Piso:		

TRIBUNA DIREITA	PISO	TABUADO	Tabuado: 52,54m²	52,54	M²
TRIBUNA DIREITA	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: computadas como bacias das tribunas na nave		
TRIBUNA DIREITA	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
TRIBUNA DIREITA	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: computadas na antessala do coro e na nave;		
TRIBUNA DIREITA	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,96 x 2,20 x 2 (2 janelas) x 2 (folhas internas e externas) = 17,25m²	17,25	M²
TRIBUNA DIREITA	FORRO		Forro: 52,54m²	52,54	M²
TRIBUNA DIREITA	REFORÇO ESTRUTURAL BARROTEAMENTO DO ASSOALHO		Reforço estrutural barroteamento do assoalho: 25un	25,00	UN
TRIBUNA DIREITA	CERCADURAS EM PEDRA (RECOBERTAS POR PINTURA)		Cercaduras em pedra (recobertas por pintura): computadas na nave;		
TRIBUNA DIREITA	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)		Gradis entalhados/torneados e com policromia (tribunas): computados na nave;		
CORO	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (11,20 x 2 + 14,35) x 8,70 – (1,45 x 3,05 x 2 + 1,52 x 2,15 x 4) = 297,81m²	297,81	M²
CORO	PISO		Piso:		
CORO	PISO	TABUADO	Tabuado: 182,60m²	182,60	M²
CORO	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: computadas na antessala do coro e na tribuna esquerda		
CORO	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
CORO	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: computadas na antessala do coro e na tribuna esquerda;		
CORO	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,52 x 2,15 x 4 = 13,07m²	13,07	M²
CORO	FORRO		Forro: computado na nave;		
CORO	CERCADURAS EM PEDRA		Cercaduras em pedra: computadas na antessala do coro e na tribuna esquerda;		
CORO	REVISÃO DE FERRAGENS		Revisão de ferragens	16,00	UN
CORO	GRADIL EM MADEIRA ENTALHADA COM DOURAMENTO E POLICROMIA (INCLUINDO NICHOS)		Gradil em madeira entalhada com douramento e policromia (incluindo nicho): (169,76 – 13,22 – 12,10) x 1,4 (majoramento) x 2 (duas faces expostas) = 404,43m²	404,43	M²
CORO	GRADIL EM MADEIRA ENTALHADA COM DOURAMENTO E POLICROMIA (INCLUINDO NICHOS)	DOURAMENTO	Douramento 40% = 161,77m²	161,77	M²
CORO	GRADIL EM MADEIRA ENTALHADA COM DOURAMENTO E POLICROMIA (INCLUINDO NICHOS)	POLICROMIA	Policromia 80% = 323,55m²	323,55	M²
CORO	GRADIL EM MADEIRA ENTALHADA COM DOURAMENTO E POLICROMIA (INCLUINDO NICHOS)	ENTALHES	Entalhes 40% = 161,77m²	161,77	M²
CORO	GRADIL ENTALHADO/TORNEADO COM DOURAMENTO E POLICROMIA (ANTECOROS)		Gradil entalhado/torneado com douramento e policromia (antecoros): 6,13 x 1,00 x 2 (2 antecoros) = 12,26m²	12,26	M²
CORO	GRADIL ENTALHADO/TORNEADO COM DOURAMENTO E POLICROMIA (ANTECOROS)	DOURAMENTO	Douramento 20% = 2,45m²;	2,45	M²
CORO	GRADIL ENTALHADO/TORNEADO COM DOURAMENTO E POLICROMIA (ANTECOROS)	POLICROMIA	Policromia 80% = 9,81m²;	9,81	M²
CORO	GRADIL ENTALHADO/TORNEADO COM DOURAMENTO E POLICROMIA (ANTECOROS)	ENTALHES	Entalhes 30% = 3,68m²	3,68	M²
CORO	CADEIRAIS		Cadeiras: 70,20m²	70,20	M²
TRIBUNA ESQUERDA	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: 50,31 x 6,20 – (1,45 x 3,05 x 3 + 1,45 x 3,05 + 1,40 x 2,70 + 1,35 x 2,40 + 1,15 x 2,20 + 1,64 x 2,18 x 3 +) = 273,95m²	273,95	M²
TRIBUNA ESQUERDA	PISO		Piso:		
TRIBUNA ESQUERDA	PISO	TABUADO	Tabuado: 108,75m²	108,75	M²
TRIBUNA ESQUERDA	PISO	SOLEIRA LÍTICAS	Soleira líticas: 1,66 x 1,30 = 2,16m² (as demais foram computadas como bacias das tribunas na nave) = 2,16m²	2,16	M²
TRIBUNA ESQUERDA	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
TRIBUNA ESQUERDA	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: 1,45 x 3,05 + 1,40 x 2,70 + 1,35 x 2,40 + 1,15 x 2,20 = 13,97m² (as portas das tribunas foram computadas na nave) = 13,97m²;	13,97	M²
TRIBUNA ESQUERDA	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,64 x 2,18 x 3 = 10,73m²	10,73	M²
TRIBUNA ESQUERDA	GRADE METÁLICA FIXA		Grade metálica fixa: 1,64 x 2,18 = 3,58m²	3,58	M²
TRIBUNA ESQUERDA	FORRO		Forro: 108,75m²	108,75	M²
TRIBUNA ESQUERDA	CERCADURAS EM PEDRA (RECOBERTAS POR PINTURA)		Cercaduras em pedra (recobertas por pintura): [(1,45 + 3,30) x 1,70] x 6 = 48,45m²	48,45	M²
TRIBUNA ESQUERDA	GRADIS ENTALHADOS/TORNEADOS E COM POLICROMIA (TRIBUNAS)		Gradis entalhados/torneados e com policromia (tribunas): computados na nave;		
BIBLIOTECA	PISO		Piso: 17,43 x 8,55 = 149,03m²	149,03	M²
BIBLIOTECA	FORRO		Forro: 17,43 x 8,55 x 1,6 (majoração) = 238,44m²	238,44	M²
BIBLIOTECA	FORRO	POLICROMIA	Policromia 60%= 143,07m²	143,07	M²
BIBLIOTECA	FORRO	DOURAMENTO	Douramento 30% = 71,53m²	71,53	M²
BIBLIOTECA	FORRO	ENTALHES	Entalhes 30% = 71,53m²	71,53	M²
BIBLIOTECA	FORRO	PINTURA FIGURATIVA	Área com pintura figurativa: 50,23m²	50,23	M²
BIBLIOTECA	FORRO	ÁREA DE FUNDO	área de pintura de fundo: 112,92m²	112,92	M²
BIBLIOTECA	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
BIBLIOTECA	ESQUADRIAS	PORTA (ENTALHADA)	Porta (entalhada): 1,47 x 2,40 = 3,53m²	3,53	M²
BIBLIOTECA	ESQUADRIAS	PORTA (ENTALHADA)	Revisão de ferragens: 10un	10,00	UN
BIBLIOTECA	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: 1,75 x 2,20 x 5 (5 janelas) x 2 (folhas internas e externas) = 38,50m²	38,50	M²
BIBLIOTECA	REFORÇO DO ASSOALHO		Reforço do assoalho: 21 um	21,00	UN
BIBLIOTECA	RÉTABULO		Rétabulo: [1,65x 4,40 + 1,20 (0,35 x 2)] x 1,4 (majoração) = 11,34m²	11,34	M²
BIBLIOTECA	RÉTABULO	POLICROMIA	Policromia 40 %= 4,54m²	4,54	M²
BIBLIOTECA	RÉTABULO	DOURAMENTO	Douramento 60% = 6,80m²	6,80	M²
BIBLIOTECA	RÉTABULO	ENTALHES	Entalhes 40% = 4,54m²	4,54	M²
BIBLIOTECA	RÉTABULO	ÁREA DE CARNAÇÃO	Área de carnação:	1,13	M²
BIBLIOTECA	ESTANTES		Estantes: 1,8 x 4,0 x 21 (unidades) x 1,4 (majoração) = 211,68m²	211,68	M²
BIBLIOTECA	ESTANTES	POLICROMIA	Policromia 80%= 169,34m²	169,34	M²

BIBLIOTECA	ESTANTES	DOURAMENTO	Douramento 20% = 42,34m²	42,34	M²
BIBLIOTECA	ESTANTES	ENTALHES	Entalhes 40% = 84,67m²	84,67	M²
BIBLIOTECA	CANTARIA INTEGRADA À ALVENARIA (CERCADURAS, CONVERSADEIRAS, COM POLICROMIA)		Cantaria integrada à alvenaria (cercaduras, converseadeiras, com policromia): (3,44 x 2 + 1,75) x 1,05 x 5 = 45,31m²	45,31	M²
BIBLIOTECA	LUSTRE		Lustre: 2 unidade. = 2,00un	2,00	UN
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (5,10 + 4,77) x 2 x 6,19 – (1,50 x 2,25 x 2 + 1,40 x 2,70 + 1,57 x 2,62 x 2) = 103,43m²	103,43	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	ALVENARIA COM SUBSTRATO EXPOSTO (ÁREA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR)		Alvenaria com substrato exposto (área para aplicação de fundo selador): (5,10 + 4,77) x 2 x 5,40 – 3,43 = 103,17m²	103,17	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	ASSOALHO		Capeamento do piso do sexto nível com manta em poliéster e fibra de vidro autoextinguível: 20,24m²	20,24	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	PISO		Piso: 5,10 x 4,77 x 4 (4 níveis) = 97,31m²	97,31	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: computada na tribuna esquerda;		
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: (1,50 x 2,25) x 2 + (1,57 x 2,62) x 2 = 14,98m²	14,98	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE MADEIRA		Recuperação da escada de madeira: 24,96m²	24,96	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS DE VIDRO A INSTALAR (TODAS AS JANELAS, INCLUSIVE AS QUE TEM GRADE FIXA)		Esquadrias de vidro a instalar (todas as janelas, inclusive as que tem grade fixa): (1,50 x 2,25) x 2 + (1,57 x 2,62) x 2 + (3,05 x 1,26) x 1 = 18,82m²	18,82	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	CERCADURAS EM PEDRA (JANELAS, A PORTA FOI COMPUTADA NA TRIBUNA ESQUERDA)		Cercaduras em pedra (janelas, a porta foi computada na tribuna esquerda): (1,50 + 2,75) x 2 x 1,80 + (1,57 + 3,10) x 2 x 1,80 + (3,55 x 1,26) x 4 x 1,80 = 64,32m²	64,32	M²
TORRE ESQUERDA (TODOS OS NÍVEIS)	CAPEAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA		Capeamento de peitoril com argamassa: 1,30 x 1,70 x 8 = 17,68m²	17,68	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	PINTURA SOBRE ALVENARIA		Pintura sobre alvenaria: (5,10 + 4,77) x 2 x 6,19 – (1,50 x 2,25 x 2 + 1,40 x 2,70 + 1,57 x 2,62 x 2) = 103,43m²	103,43	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ALVENARIA COM SUBSTRATO EXPOSTO (ÁREA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR)		Alvenaria com substrato exposto (área para aplicação de fundo selador): (5,10 + 4,77) x 2 x 5,40 – 3,43 = 103,17m²	103,17	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	PISO		Piso: 5,10 x 4,77 x 5 (5 níveis) = 121,63m²	121,64	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS		Esquadrias:		
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS	PORTA	Porta: computada na tribuna esquerda;		
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS	JANELAS	Janelas: (1,50 x 2,25) x 2 + (1,57 x 2,62) x 2 = 14,98m²	14,98	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIAS DE VIDRO A INSTALAR (TODAS AS JANELAS QUE NÃO RECEBEREM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, INCLUSIVE AS QUE TEM GRADE FIXA)		Esquadrias de vidro a instalar (todas as janelas que não receberem esquadrias em alumínio e policarbonato, inclusive as que tem grade fixa): (1,50 x 2,25) x 2 + (1,57 x 2,62) x 2 + (3,05 x 1,26) x 1 = 18,82m²	18,82	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIA METÁLICA COM VEDAÇÃO EM POLICARBONATO (3 JANELAS)		Esquadria metálica com vedação em policarbonato (3 janelas): (3,05 x 1,26) x 3 = 11,53m²	11,53	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ESQUADRIA METÁLICA COM TELA		Esquadria metálica com tela: 0,50 x 0,50 = 0,25m² (óculo) = 0,25m²;	0,25	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	CERCADURAS EM PEDRA (JANELAS, A PORTA FOI COMPUTADA NA TRIBUNA DIREITA)		Cercaduras em pedra (janelas, a porta foi computada na tribuna direita): (1,50 + 2,75) x 2 x 1,80 + (1,57 + 3,10) x 2 x 1,80 + (3,55 x 1,26) x 4 x 1,80 = 64,32m²	64,32	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	PEITORIL AZULEJADOS		Peitoril azulejados: 1,30 x 1,70 x 2 = 4,42m²	4,42	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	CAPEAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA		Capeamento de peitoril com argamassa: 1,30 x 1,70 x 6 = 13,26m²	13,26	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	MÍSULAS		Mísulas: cada mísula 0,30 x 0,30 x 5 = 0,45m²	0,45	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	MÍSULAS	TRATAMENTO SUPERFICIAL	Tratamento superficial: 9 mísulas: 9 x 0,45 = 4,05m²	4,05	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	MÍSULAS	CONSOLIDAÇÃO	Foi estiamdo em 0,46m²	0,46	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	MÍSULA A SUBSTITUIR		Mísula a substituir: 1 mísula.		
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE MADEIRA		Recuperação da escada de madeira: 24,96m²	24,96	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	ASSOALHO		Capeamento do piso do sexto nível com manta em poliéster e fibra de vidro autoextinguível: 20,24m²	20,24	M²
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	RELÓGIO		Relógio: 1 unidade. = 1,00un	1,00	UN
TORRE DIREITA / TORRE SINEIRA (TODOS OS NÍVEIS)	SINOS XXXXX		Sinos XXXXX		
COBERTURAS	CORUCHÉUS - COBERTURA PROVISÓRIA		Área de projeção das coberturas das duas torres: 8,0 x 8,0 x 2,0 = 128,00m²	128,00	M²
COBERTURAS	CORUCHÉUS	VEGETAÇÃO	Estimado em 200m²	200,00	M²
COBERTURAS	TELHADOS (CONSIDERANDO-SE AS ANGULAÇÕES, EM VERDADEIRA GRANDEZA)		Telhados (considerando-se as angulações, em verdadeira grandeza):		
COBERTURAS	TELHADOS (CONSIDERANDO-SE AS ANGULAÇÕES, EM VERDADEIRA GRANDEZA)	NAVE + TRIBUNAS LATERAIS	Nave + tribunas laterais: 36,54 x 16,09 x 2 = 1.1175,86m²	1.175,86	M²
COBERTURAS	TELHADOS (CONSIDERANDO-SE AS ANGULAÇÕES, EM VERDADEIRA GRANDEZA)	CAPELA MOR + BIBLIOTECA	Capela mor + biblioteca: 9,94 x 16,52 x 2 = 328,42m²	328,42	M²
COBERTURAS	TELHADOS (CONSIDERANDO-SE AS ANGULAÇÕES, EM VERDADEIRA GRANDEZA)	PORTARIA	Portaria: 8,58 x 10,00 = 85,80m²	85,80	M²
COBERTURAS	ALA CONVENCIONAL		Ala convencional:		
COBERTURAS	ALA CONVENCIONAL	TOTAL	Total: 45,00 x (4,98 x 1,05) x 2 = 470,61m²	470,61	M²
COBERTURAS	ALA CONVENCIONAL	DESMONTAR	Desmontar: 75,00m²	75,00	M²
COBERTURAS	ALA CONVENCIONAL	EXECUTAR	Executar: 75,00m²	75,00	M²
COBERTURAS	TELHADO OSSUÁRIO		Telhado ossuário: 166,32m²	166,32	M²
COBERTURAS	TELHADOS		Somatório das áreas das coberturas da nave, das tribunas laterais, da capela mor/biblioteca, do ossuário e da portaria: 2.226,99m²;	2.227,00	M²

COBERTURAS	TELHADOS	COBERTURA PROVISÓRIA	Área de projeção de todos os telhados: 2.080,00m²;	2.080,00	M²
COBERTURAS	TELHADOS	VEGETAÇÃO	Estimado em 200m²	200,00	M²
COBERTURAS	TELHADOS	TRELIÇAS – REFORÇO DAS COBERTURAS DAS TRIBUNAS: LATERAIS:	6 unidades	6,00	UN
COBERTURAS	TELHADOS	REFORÇO EM TRELIÇAS DE MADEIRA – NAVE	9 unidade	9,00	UN
COBERTURAS	TELHADOS	EXECUÇÃO DE TRELIÇAS DE MADEIRA – REFORÇO DA COBERTURA DA CAPELA MOR	1 unidade	1,00	UN
COBERTURAS	TELHADOS	PASSARELA	Foi estimado em 140 metros;	140,00	M
COBERTURAS	TELHADOS	SUBCOBERTURA VENTILADA	Somatório das áreas das coberturas da nave, das tribunas, da capela mor e da portaria: 1.590,07m²	1.590,07	M²
COBERTURAS	TELHADOS	SUBCOBERTURA	Somatório das áreas da ala conventual e do ossuário: 636,93m²;	636,93	M²
COBERTURAS	TELHADOS	CUMEEIRA	Cumeeiras da nave, da capela mor, da portaria e da capela das almas (ossuário): 35,36 + 18,08 + 45,00 + 11,00: 109,44m x 1,20 = 131,33 m²	131,33	M²
COBERTURAS	TELHADOS	BEIRAL	Beirais da nave/tribunas, portaria, capela/mor e ala conventual: (35,36 + 18,08 + 45,00 + 11,00) x 2 + 9,95x2 = 238,78m	238,78	M
COBERTURAS	TELHADOS	TELHAS RINCÕES	Somatório rincões do entorno do ossuário: 9,10m	9,10	M
COBERTURAS	TELHADOS	CALHA	Todos os beirais, somados ao contorno da cobertura do ossuário: 267,09m	267,09	M
COBERTURAS	TELHADOS	CALHA (PAREDE POSTERIOR DA CAPELA MOR)	Parede posterior da capela mor: 18,95m	18,95	M
COBERTURAS	TELHADOS	CALHA (PAREDES INTERNA DAS TORRES)	Somatório das duas torres: 7,03 x 2 = 14,06m	14,06	M
COBERTURAS	TELHADOS	RINCÃO EM ALUMÍNIO	Somatório rincões do entorno do ossuário e do Claustro: 9,10m + 4 x 9,10m	45,50	M
COBERTURAS	TELHADOS	RUFO	Empenas da nave, da capela mor, da portaria e das coberturas da Venerável Ordem Terceira (fachada nordeste da Igreja de São Francisco): (16,10 x 2) + (9,94 x 2) + (8,58 x 2) + (1,32 + 1,60 + 17,58) = 89,74m	89,74	M
COBERTURAS	TELHADOS	ESQUADRIA METÁLICA COM VEDAÇÃO EM TELA	Área total dos óculos do ático da nave: 0,50m²	0,50	M²
COBERTURAS	LÍTICOS DAS COBERTURAS – PINÁCULOS, PINHAS, CIMALHAS E CRUZES		Área total da superfície superior das cimalhas: 27,60 x 0,60 x 2 (2 torres): 33,12m²	33,12	M²
COBERTURAS	CORUCHEUS (EXTRADORSO)		Corucheus (extradorso): [(5,66 x 6,67 / 2) + (5,66 x 1,37)] x 4 (4 lados) x 2 (2torres) = 213,04m²	213,04	M²
COBERTURAS	CORUCHEUS (INTRADORSO)		Corucheus (intradorso): [5,66 x 6,00 / 2] x 4 (4 lados) x 2 = 135,84m²	135,84	M²
COBERTURAS	COMPONENTES EM CANTARIAS (PINHAS, PINÁCULOS E CRUZES)		Componentes em cantarias (pinhas, pináculos e cruzes):		
COBERTURAS	COMPONENTES EM CANTARIAS (PINHAS, PINÁCULOS E CRUZES)	PINÁCULO	Pináculo: 5,12m²	5,12	M²
COBERTURAS	COMPONENTES EM CANTARIAS (PINHAS, PINÁCULOS E CRUZES)	PINHA	Pinha: 5,20m²	5,20	M²
COBERTURAS	COMPONENTES EM CANTARIAS (PINHAS, PINÁCULOS E CRUZES)	CRUZ	Cruz: 2,66m² (as 2 faces) = 2,66m²	2,66	M²
COBERTURAS	COMPONENTES EM CANTARIAS (PINHAS, PINÁCULOS E CRUZES)	TOTAL	Total: [5,12 x 5 + 5,20 x 4 + 2,66 x 2] x 2 (2 torres e 2 cruzes): 103,44m²	103,44	M²
COBERTURAS	CORUCHEUS		Área da abertura do coruchêu da torre direita: 0,25m²	0,25	M²
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	PISO	PISO CERÂMICO	Área levantada no cadastro: 17,83m²	17,83	M²
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	REVESTIMENTO PARIETAL		Área levantada no cadastro: 59,22m²	59,22	M²
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	CERCADURA LÍTICA		Área levantada no cadastro: 118,6m²	118,60	M²
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	OUTROS	BOX	Área levantada no cadastro: 4,56m²	4,56	M²
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	OUTROS	FILETE	Área levantada no cadastro: 4m	4,00	M
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	OUTROS	LAVATÓRIO (REMOÇÃO)	Para o respectivo serviço foi considerado 11 unidades	11,00	UN
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	OUTROS	CHUVEIRO (REMOÇÃO)	Para o respectivo serviço foi considerado 2 unidades	2,00	UN
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	OUTROS	BACIA SANITÁRIA (REMOÇÃO)	Para o respectivo serviço foi considerado 2 unidades	2,00	UN
CELAS Nº 1 A 9 SUBSOLO 1 - COMPONENTES CONSTRUTIVOS CARACTERÍSTICOS	OUTROS	LAVATÓRIO	Para o respectivo serviço foi considerado 1 unidades das 32 existentes	1,00	UN
ARQUITETURA E RESTAURO - OUTROS SERVIÇOS	ESCALADOR ELÉTRICO		Conforme peças gráficas	1,00	UN
ARQUITETURA E RESTAURO - OUTROS SERVIÇOS	RAMPA MÓVEL		Conforme peças gráficas	6,00	UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		Para toda equipe foi considerado o tempo estimado total da obra de 36 meses	32,00	MÊS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		A equipe de arqueologia ficou estimado em 12 meses	12,00	MÊS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS / IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO			Para os serviços unitários ou de verba foi considerado o valor = 1	1,00	UN
SERVIÇOS PRELIMINARES	MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO DE OBRA		Para os respectivos serviços foi considerado o tempo estimado total da obra de 36 meses	32,00	MÊS

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	EXECUÇÃO DE COBERTURA PROVISÓRIA PARA CENTRAL DE FÔRMAS E PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO		Para o respectivo serviço foi considerado uma área de 4x4 m que resulta em 16 m²	16,00	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL PRELIMINAR DOS PISOS		Para o respectivo serviço foi considerado o somatório da área de todos os pisos na área de intervenção que é de 2.531,87 m²	2.531,87	M²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS		Para os projetos foram considerados as áreas de intervenção de 2191,91m²	2.191,91	M²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS		Para os projetos foram considerados a área total da edificação de 12051m²	12.051,00	M²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS		Para os projetos foram considerados a Área da igreja, sacristia, via sacra e portaria, totalizando 1460,78m²	1.460,78	M²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS		Para os projetos foram considerados a Área da igreja e sacristia totalizando 1460,78m²	1.134,78	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO)		Para os serviços unitários ou de verba foi considerado o valor = 1	1,00	UN
OPERAÇÃO, CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO		Para os respectivos serviços foi considerado o tempo estimado total da obra de 36 meses	32,00	MÊS
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	TAPUMES E FECHAMENTOS		Para o respectivo serviço foi considerado um comprimento de 60 m na frente da igreja mais uma área para facilitar os serviços	60,00	M
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	TAPUMES E FECHAMENTOS		Para o respectivo serviço foi considerado 10 portas de cerca de 3,06m²	30,60	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	TAPUMES E FECHAMENTOS		Para o respectivo serviço foi considerado 6 metros de comprimento po 2 metros de altura, estimando 6 locais, totalizando 72m²	72,00	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	PROTEÇÃO DE BENS, PISOS E SUPERFÍCIES		Para o respectivo serviço foi considerado o somatório da área de todos os pisos na área de intervenção que é de 2.531,87 m²	2.531,87	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	PROTEÇÃO DE BENS, PISOS E SUPERFÍCIES		Para o respectivo serviço foi considerado 72m²	72,00	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	PROTEÇÃO DE BENS, PISOS E SUPERFÍCIES		Para o respectivo serviço foi considerado o somatório da área de todos os azulejos na área de intervenção que é de 370,47 m²	370,47	M²
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	PROTEÇÃO DE BENS, PISOS E SUPERFÍCIES		Para o respectivo serviço foi considerado 72m²	72,00	M²
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado a área de 748,86m² ao longo de 30 meses: 22465,80m²	19.470,36	M2XMÊS
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado a área de 748,86m² considerando 1m de altura: 748,96m	748,96	M
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado um comprimento de 29,5 m e considerano 1 m de altura cada andaime, considerando 26 metros de altura por 30 meses: 23010,00 mxmês	19.942,00	MXMÊS
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado um comprimento de 29,5 m e considerano 1 m de altura cada andaime, considerando 26 metros de altura. Área: 767m²	767,00	M2
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado a área de projeção horizontal do andaime tubular que é de 910,81m²	910,81	M2
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado a área de projeção vertical do andaime tubular que é de 748,83m²	748,83	M2
ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES	ANDAIMES		Para o respectivo serviço foi considerado a soma das áreas, considerando 5 usos (131,25(coro)+105(biblioteca)+176,26(via sacra))*5	2.062,55	M2
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 10T de materiais em sacos	700,00	KGXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 56473 unidades	3.953,11	UNXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 82,7m² de revestimento	5,79	MXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 265,8 metros de tubos	18,61	MXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 241,6 metros de tubos	16,91	MXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 677,3 metros de tubos	47,41	MXKM

MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 15,4 metros de tubos	1,08	MXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 5000 kg de vergalhões	350,00	KGXKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 1406,7 m² de telhas	98,47	M2XKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 2227 m² de telhas	155,89	M2XKM
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DA OBRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS		Para o respectivo serviço foi considerado uma distancia de 70 metros, de acordo com o quantitativo dos materiais, nesse caso considerando uma estimativa de 5500 metros de vigas de madeira	385,00	MXKM
TAXAS DE LICENCIAMENTO E REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	TAXAS		Para os serviços unitários ou de verba foi considerado o valor = 1	1,00	UN
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA		Para os serviços unitários ou de verba foi considerado o valor = 1	1,00	UN
TAXAS DE LICENCIAMENTO E REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	EMISSION, REGISTRO E QUITAÇÃO DAS ARTS, RRTs e TRTs EXIGÍVEIS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONTRATADAS, CONFORME O RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL		Foi considerado os 5 profissionais que possuem registro em conselho de classe	5,00	UN
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PROTEÇÃO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO	SEGURANÇA DO TRABALHO E PRIMEIROS SOCORROS		Para os serviços unitários de extintores foi considerado o valor = 20	20,00	UN
SERVIÇOS PRELIMINARES	SEGURANÇA DO TRABALHO E PRIMEIROS SOCORROS		Para o serviço unitário ou de verba do armário de pronto-socorro foi considerado o valor = 1	1,00	UN
SERVIÇOS PRELIMINARES	SEGURANÇA DO TRABALHO E PRIMEIROS SOCORROS		Para o respectivo serviço foi considerado o tempo estimado total da obra de 36 meses	32,00	MÊS
RELATÓRIOS	FORNECIMENTO DE COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA		Somatório de pranchas: 113 pranchas	113,00	UN
REFORÇOS ESTRUTURAIS	ESCORAMENTO, MACAQUEAMENTO GRADUAL E SOLIDARIZAÇÃO DOS BARROTES DE APOIO DA PAREDE ENTRE A COPA E A SALA DE ESTAR, COM BARRAS ROSQUEADAS TRANSVERSAIS Ø 1/2", CHAPAS RETENTORAS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, INCLUINDO CONTROLE DE DESLOCAMENTO		Foi considerado uma área de 6m por 1m: 6m²	6,00	M2
ALVENARIAS	GERAIS		Área total: 226,86 + 126,50 + 546,57 + 147,25 + 21,61 + 157,60 + 287,09 + 348,58 + 59,52 + 59,52 + 105,09 + 105,09 + 482,93 + 466,23 + 114,60 + 154,11 + 50,72 + 114,06 + 120,87 + 58,62 + 318,45 + 107,13 + 107,13 + 168,64 + 172,87 + 297,80 + 273,95 + 97,93 + 97,93	3.239,39	M2
ALVENARIAS	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ALVENARIAS		Somatório do locais conforme peças gráficas	127,65	M
ALVENARIAS	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ALVENARIAS		Somatório do locais conforme peças gráficas	127,65	M
ALVENARIAS	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ALVENARIAS		26 verga/contravergas com um comprimento médio do vão de 1,50m, totalizando 39 metros	39,00	M
ALVENARIAS	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ALVENARIAS		Para o respectivo serviço foi considerado 4 tirantes por torre, ou seja, 8 ao total	8,00	UN
ALVENARIAS	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ALVENARIAS		Para o respectivo serviço foi considerado 6 vigas tirantes por torre, ou seja, 12 ao total	12,00	UN
DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E REMOÇÕES CONTROLADAS	RASGO LINEAR MANUAL		Foi considerado: 23 x 3m = 69m (SPDA)	69,00	M
PISOS	PISOS E SOLEIRAS LÍTICOS		Somatório de pisos:	925,57	M2
PISOS	ASSOALHOS		Somatório de pisos:	925,07	M2
ESCADA EM AÇO INOX			Soma de 2 escadas com 6m e 2m	8,00	M
ESQUADRIAS	ESQUARIAS E GRADES DE MADEIRA		Área total: 28,23 + 29,26 + 26,07 + 3,36 + 5,90 + 30,78 + 19,76 + 56,34 + 9,47 + 9,47 + 5,92 + 5,92 + 35,00 + 24,10 + 39,20 + 1,72 + 5,20 + 1,93 + 1,04 + 9,67 + 5,20 + 2,59 + 5,70 + 65,47 + 26,89 + 17,25 + 13,07 + 24,67 + 38,50 + 14,97 + 14,97 m²	398,34	M2
ESQUADRIAS	ESQUARIAS E GRADES DE MADEIRA		Área: 1,5 m²	1,50	M2
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		Estimativa 2 por unidade: 2 x 14 = 28 unidades;	28,00	UN
ESQUADRIAS	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		Área total: 7,78 + 5,20 = 12,98m²	12,98	M2
ESQUADRIAS	GRADES E PORTÕES METÁLICOS		Área total: 12,40+ 4,94 + 2,47 + 2,47 + 3,57 + 35,00 = 60,85m²;	60,85	M2
FORROS	FORRO LISO EM MADEIRA (TÁBUAS CORRIDAS OU SAIA CAMISA)		Área total: 23,40 + 23,40 + 159,68 + 130,33 + 124,10 + 47,60 + 11,96 + 74,64 + 92,56 + 81,76 + 53,08 + 52,54 + 108,75	510,13	M2
RECUPERAÇÃO DOS SINOS E AUTOMATIZAÇÃO DO RELÓGIO	SEGURANÇA DO TRABALHO E PRIMEIROS SOCORROS		Para o serviço unitário ou de verba da recuperação dos sinos e automatização do relógio foi considerado o valor = 1	1,00	UN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ELETROCALHAS E PERFILADOS CONEXÕES	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	10,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ELETROCALHAS E PERFILADOS CONEXÕES	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	6,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ELETROCALHAS E PERFILADOS	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	106,52	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 1 INTERRUPTOR SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	39,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 2 INTERRUPTOR SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	13,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 3 INTERRUPTOR SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 1 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	102,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 2 TOMADA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	26,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE 1" - ALUMÍNIO - PONTO DE FORÇA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	458,00	UN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	30,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	42,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	180,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	46,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	16,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO - TAMPA CEGA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	30,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1.773,75	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	217,54	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	156,80	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4")	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	80,00	M

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	21.682,72	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	204,70	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	221,68	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	122,91	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	491,65	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	110,70	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	446,02	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,60	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	5,60	M
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-AUX1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-4.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	QUADROS	QD-AUX2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO QUADRO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, DPS)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ÁGUA FRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG ROSCÁVEL PVC BRANCO 1/2", INCLUSIVE VEDAÇÃO COM FITA VEDA ROSCA.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ÁGUA FRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC MARROM SOLDÁVEL - JOELHO 90º SOLDÁVEL 20 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ÁGUA FRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX, 1/2" X 30 CM OU DIMENSÃO COMPATÍVEL, CONFORME PONTO DE CONSUMO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ÁGUA FRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,52	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO METÁLICO TIPO COPO PARA LAVATÓRIO/PIA, CONFORME DIÂMETRO DO PONTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DIMENSÃO MÍNIMA 7/8" OU EQUIVALENTE DE PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50X40 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - JOELHO 90º 40 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - LUVA SIMPLES 50 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL - TÊ 50 X 50 MM, CONFORME DIÂMETRO/MODELO INDICADO EM PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO/VENTILAÇÃO, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, JUNTAS E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	0,95	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ESGOTO SANITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO/VENTILAÇÃO, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, JUNTAS E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,72	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL PARA DRENAGEM PLUVIAL TIPO TIGRE AP OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO CONDUTOR.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL PARA CALHA PVC PARA PISO NORMAL DN 130 COM SAÍDA LATERAL, TIPO TIGRE APS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45° PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 200 MM, INCLUSIVE ANÉIS/VEDAÇÕES.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	43,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	6,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 200 MM, INCLUSIVE ANÉIS/VEDAÇÕES.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 150 X 100 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, JUNTAS E FIXAÇÕES CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	128,00	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SÉRIE R PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 200 MM, INCLUSIVE ANÉIS, CONEXÕES, CORTES, FIXAÇÕES E TESTES.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	84,80	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DN 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	80,00	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA/CONCRETO, COM ESCAVAÇÃO, BASE, PAREDES, FUNDO CONFORMADO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E TAMPA/ACABAMENTO CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	9,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA/CONCRETO, COM ESCAVAÇÃO, BASE, PAREDES, FUNDO CONFORMADO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E TAMPA/ACABAMENTO CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	EXECUÇÃO DE CAIXA PLUVIAL COM GRELHA METÁLICA REMOVÍVEL, EM ALVENARIA/CONCRETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, BASE, PAREDES, FUNDO CONFORMADO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E ASSENTAMENTO DA GRELHA.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	EXECUÇÃO DE TRECHO ENTERRADO DE DRENAGEM DN 200 MM ENTRE CAIXA CENTRAL DO OSUÁRIO E CI EXISTENTE, INCLUINDO ABERTURA DE VALA, REGULARIZAÇÃO DE BERÇO, ASSENTAMENTO/PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	99,20	M3
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	APLICAÇÃO DE SELANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE EM EMENDAS, BOCAIS, RECORTES, INTERFACES PVC/ALUMÍNIO/ALVENARIA E ARREMATES, CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	282,82	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS E FIXADORES EM AÇO INOX PARA CALHAS, RUFOS E TUBULAÇÕES APARENTES, CONFORME PROJETO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	707,05	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL TIPO ABACAXI, DN 88 X 100 MM, PARA RETENÇÃO DE FOLHAS EM BOCAIS/DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	16,00	UN
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	CALHA METÁLICA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 15 X 15 CM, CONFORME DET-04, INCLUINDO FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO/DOBRAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	101,40	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,6 MM, LARGURA 30,0 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	85,75	M
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	DRENAGEM PLUVIAL	CALHA/RUFO METÁLICO DE ALUMÍNIO CONFORME DET-01, INCLUINDO FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO/DOBRAGEM, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	33,90	M
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	EQUIPAMENTOS E QUADROS	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI LONG RANGE UAP LR MIMO ANATEL 2.4/5.0GHZ 450/867MBPSC	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	EQUIPAMENTOS E QUADROS	CÂMERA DE SEGURANÇA - IP	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	27,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	EQUIPAMENTOS E QUADROS	RACK PRIMÁRIO - 28U NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	EQUIPAMENTOS E QUADROS	RACK SECUNDÁRIO 2 - MINI RACK 12U FIXADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	UN

INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 2 TOMADA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONJUNTO CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - 1 TOMADA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	65,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	36,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	12,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	14,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (CONEXÕES E CAIXAS - ELETRODUTOS)	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	5,00	UN
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS)	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	175,47	M
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS)	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	167,21	M

INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	CABOS	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2.328,00	M
INSTALAÇÕES LÓGICAS E SEGURANÇA ELETRÔNICA	CABOS	CABO DE FIBRA ÓTICA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	76,04	M
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.1 - PROJETO LED LINEAR SLIM, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 36 W, 24 VCC COM FONTE REMOTA, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. 1000 X 41 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	116,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.2 - PROJETO LED LINEAR SLIM, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 18 W, 24 VCC COM FONTE REMOTA, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. 500 X 41 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	36,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.3 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 15 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø97 X 96 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	59,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.4 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 9 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø65 X 86 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.5 - LÂMPADA BULBO DE FILAMENTO, 2700 K, BOCAL E27, 7 W, BIVOLT, IP20, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 H.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	10,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.6 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 50°, 2700 K, 50 W, BIVOLT, IP65 PARA APLICAÇÕES EXTERNAS, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø192 X 125 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.7 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 25°, 2700 K, 50 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø192 X 125 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	12,00	UN
LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.8 - PROJETO LED REDONDO, DE SOBREPOR, FACHO 25°, 2700 K, 25 W, BIVOLT, IP65, CORPO ORIENTÁVEL, DIMERIZÁVEL, COM PESTANA E COLMEIA ANTIOFUSCANTE, DIM. APROX. Ø144 X 125 MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	6,00	UN

LUMINOTECNIA	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	L.9 - LÂMPADA DO TIPO VELA, 2700 K, BOCAL E14, 3 W, BIVOLT, IP20, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 H.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	22,00	UN
LUMINOTECNIA	PERFIS DE LED	M1 - PERFIL DE LED DE CANTO COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO INCLINADO/ARREDONDADO EM 45°, 2200 K, 12 W/M, 12 A 24 VCC, IP20, DIM. APROX. 20 X 20 MM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT DIMENSIONADA PELO FORNECEDOR.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	6,00	M
LUMINOTECNIA	PERFIS DE LED	M2 - PERFIL DE LED DE CANTO COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO INCLINADO/ARREDONDADO EM 45°, 2700 K, 20 W/M, 12 A 24 VCC, IP20, DIM. APROX. 20 X 20 MM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT DIMENSIONADA PELO FORNECEDOR.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	10,00	M
LUMINOTECNIA	PERFIS DE LED	M3 - PERFIL DE LED DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RETO, 2700 K, 20 W/M, 12 A 24 VCC, IP20, DIM. APROX. 20 X 20 MM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT DIMENSIONADA PELO FORNECEDOR.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	22,00	M
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	SONOFLETOR LINE ARRAY PASSIVO 8 ELEMENTOS - MODELO KK52MX I OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	SONOFLETOR LINE ARRAY PASSIVO 16 ELEMENTOS - MODELO KK102MX I OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	10,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	SONOFLETOR DUAS VIAS 8" ATIVO - MONITOR - FZ 108A OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	SONOFLETOR DUAS VIAS 5" WALL-MOUNTING - MODELO S52T OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	AMPLIFICADOR DOIS CANAIS 350 W/CANAL 70 V - MODELO NEXT PRO NANO 2350 70V OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	AMPLIFICADOR QUATRO CANAIS COM DSP 750 W/CANAL 4 OHM - MODELO KA34 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	HASTE GOOSENECK PARA MICROFONE CONDENSADOR 700 MM - MODELO MZH3072 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	BASE TRANSMISSORA PARA MICROFONE SEM FIO TABLE TOP COM CHAVE PTT - MODELO EX-DX TS3-PIN Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	CÁPSULA MICROFONE CONDENSADOR SUPERCARDÍOIDE - MODELO ME 35 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DIGITAL QUATRO CANAIS - MODELO EW-DX EM4 Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ

SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO DIGITAL DOIS CANAIS - MODELO EW-DX EM2 Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	TRANSMISSOR PARA MICROFONE SEM FIO HANDHELD - MODELO SKM-S Q1-9 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	CÁPSULA MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE - MODELO MMD 845-1 BK	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	ANTENA DIRECIONAL PASSIVA - MODELO MGA A-1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE HAND-HELD - MODELO SM58 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	INTERFACE DE ÁUDIO DANTE DE 2X2 - MODELO AVN-DIO14 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	MIXER ANALÓGICO 16 CANAIS - MODELO MG16XU OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	MIXER DIGITAL 16 CANAIS - MODELO TF RACK OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	CARTÃO DE EXPANSÃO DANTE PARA MIXER DIGITAL - MODELO NY64-D OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	CASADOR DE IMPEDÂNCIA ATIVO - MODELO DI100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM POE 16 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ÁUDIO	ROTEADOR GIGABIT DUAL BAND - MODELO ARCHER A6 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO UTP CAT 6E - MODELO 23400021 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	180,00	M
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO PAR TRANÇADO POLARIZADO 2 X 4,0 MM² - MODELO HM240 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	600,00	M
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT6 – 1 M - MODELO 35123927 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	18,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO COAXIAL RG-213/U 30 M - MODELO RF2300 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO COAXIAL RG-213/U 0,50 M - MODELO PT5005P OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO BLINDADO BALANCEADO 2 X 24 AWG - MODELO D20 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	50,00	M
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO DE MICROFONE – 3,05 M - MODELO L W 89444 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO DE MICROFONE – 4,57 M - MODELO ANGL L W 89437 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	6,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CABOS	CABO TRS ¼" MACHO/XLR MACHO – 5 M - MODELO AC12 12022 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	6,00	PÇ

SONORIZAÇÃO	CONECTORES	CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO – CABO - MODELO 35050282 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CONECTORES	CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO - MODELO 567 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	10,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CONECTORES	CONECTOR XLR FÊMEA – CABO - MODELO NC3FX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	25,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CONECTORES	CONECTOR XLR MACHO – CABO - MODELO NC3MX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	25,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	CONECTORES	CONECTOR SPEAKON DE 4 POLOS MACHO – CABO - MODELO NL4FC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	26,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	SUPORTE ARTICULADO PARA SONOFLETORES - MODELO K-FLY3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	SUPORTE JUNÇÃO PARA SONOFLETORES - MODELO K-JOINT3 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA SONOFLETORES - MODELO K-WALL-2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	HASTE GOOSENECK 30 CM COM FLANGE - MODELO CSR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	PEDESTAL PARA MICROFONE - MODELO PSU0060 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	CASE 19" CUSTOMIZADO PARA EQUIPAMENTOS - FABRICAÇÃO CUSTOMIZADA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	ESTRUTURA PARA RACK 19" COM PERFIS DE AÇO – 20U P400 MM - MODELO 1MEC8004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	PERFIL MULTIVENDOR EM AÇO 19" – 20U - MODELO 0MPS1008.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PAR
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	PAINEL LATERAL PERFURADO – 20U P400 MM - MODELO 1MPM8004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	TAMPA TRASEIRA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE – 20U - MODELO 1MPT0802.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	TETO LISO PARA RACK P400 MM - MODELO 1MPR1004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	FECHAMENTO INFERIOR COM ENTRADA PARA CABOS PARA RAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO P400 MM - MODELO 1MPI2004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	PLACA FRONTAL CEGA 1U - MODELO 0AFR0001.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	PLACA FRONTAL COM PASSAGEM PARA CABOS 1U - MODELO 0APR1901.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	TRILHOS DE ENCAIXE DE AÇO - MODELO 0ART1006.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	4,00	PAR

SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	GUIA VERTICAL DE CABOS ARAMADA PARA RACK 20U - MODELO OAGA0008.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	KIT DE MONTAGEM COM 50 PORCAS GAIOLA M5 PARA PERFIS DE AÇO - MODELO 1RKM0001 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	CJ
SONORIZAÇÃO	RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	CALHA 4 TOMADAS 10 A 250 V - MODELO OGDW1004.1 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	PÇ
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	ENFIAÇÃO DE CABOS	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	MONTAGEM DE CABOS E CONECTORES	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SONOFLORES	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	MONTAGEM DE RACKS, SUPORTES E ACESSÓRIOS	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	SETUP DO SISTEMA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	TESTES DE ACEITAÇÃO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	ELABORAÇÃO DO AS BUILT	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	TREINAMENTO OPERACIONAL	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SONORIZAÇÃO	SERVIÇOS	OPERAÇÃO ASSISTIDA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	132,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, PLACA S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA 632X316	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 358X358, PLACA E5 EXTINTOR ABC (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	26,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S2 - SAÍDA EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	89,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S3 - SAÍDA EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	7,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S8 - ESCADA EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	9,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S9 - ESCADA EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	11,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S10 - ESCADA EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S11 - ESCADA EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158, PLACA S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	16,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 200X316, PLACA E2 - COMANDO MANUAL ALARME (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	10,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 179X179, PLACA E5 - EXTINTOR ABC (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	38,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 100X158, PLACA E2 - COMANDO MANUAL ALARME (CONFORME PROJETO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	16,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	26,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	ACIONADOR MANUAL DE ALARME E DETECÇÃO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	26,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	BATERIA SELADA VRLA 12V PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	7,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	347,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	800,00	M
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	EXTINTORES	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 (COM SUPORTE DE PISO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	63,00	UN
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	EXTINTORES	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808 (PAREDE)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	CABOS	CABO DE COBRE NU 35MM² - 7 FIOS X Ø 2,50MM (NBR 6524)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1.673,58	M
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	CABOS	CABO DE COBRE NU 50MM² - 7 FIOS X Ø 3,00MM (NBR 6524)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	691,97	M
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CAPTOR FRANKLIN EM LATÃO CROMADO H=250MM - UMA DESCIDA	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	BASE PARA MASTRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 1.1/2"	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN

SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA GALVANIZADA A FOGO Ø1"	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	80,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDOS 0,5 METRO CADA ESTAI X Ø 1.1/2"	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa - TERMOPLÁSTICO ANTI-UV 160 X 120 X 100MM - BOCAL Ø 1"	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	22,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	TAMPA EM FERRO FUNDIDO Ø 300MM	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	23,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	23,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CONECTOR CABO-HASTE TODO EM BRONZE PARA 2 CABOS. 5/8" - 3/4" / 16 - 70MM²	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	23,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	ABRAÇADEIRA PARA MASTRO SEM CONECTOR PARA MASTROS Ø 1.1/2"	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	3,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO METÁLICA 9 TERMINAIS 380 X 320 X 170 MM	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CONECTOR EM LIGA DE COBRE PARA CONEXÃO DE 2 CABOS SENDO O PRINCIPAL 35-70MM² E A DERIVAÇÃO 16-70MM² - UTILIZA MATRIZ IU-O OU D-70 (TEL 990).	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	18,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CONECTOR EM LIGA DE COBRE PARA CONEXÃO DE 2 CABOS SENDO O PRINCIPAL 16-50MM² E A DERIVAÇÃO 16-50MM² UTILIZA MATRIZ IU-C (TEL 992).	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	ARRUELA LISA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL – AISI 316. D1: MÍN.: 7,00MM MÁX.: 7,50 MM. D2: MÁX.: 16,25MM. H: MÍN.: 1,20MM MÁX.:1,50MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	30,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	BUCHA PARA FIXAÇÃO E ANCORAGEM FABRICADA EM NYLON. BUCHA TIPO S 6X30. DIÂMETRO DO FURO: 6,0MM	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	88,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	BUCHA PARA FIXAÇÃO E ANCORAGEM FABRICADA EM NYLON. BUCHA TIPO S 8X40. DIÂMETRO DO FURO: 8MM.COMPRIMENTO DA BUCHA: 40MM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO FURO: 55MM.	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	30,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32MM	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	88,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA INOX Ø M6 X 45 MM	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	30,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	ELETRODUTO EM PVC Ø 1" X 3M (DN 32)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	44,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	ABRAÇADEIRA TIPO COLAR PVC Ø1" (DN 32)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	8,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø 5/8" X 2,40M (Ø 14,3MM - EFETIVO)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	23,00	UN

SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	CONECTOR À COMPRESSÃO EM LIGA DE COBRE PARA CONEXÃO ENTRE CABOS DE 50-70MM² E HASTE DE 1/2" - 5/8" - UTILIZA MATRIZ 997 (TEL 997)	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	2,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	TENSIONADOR COM SUPORTE GUIA EM LATÃO COM PORCA DE INOX PARA CABOS DE COBRE OU AÇO COBREADO 16-50MM²	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	550,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA 1 CONDUTOR 35-70MM2 OU 2 CONDUTORES 16-70MM2	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1.124,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	FIXADOR DE 45MM DE DIÂMETRO, COM MALHA, PARAFUSO Ø 1/4 E PORCA EM INOX	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	1.124,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	COMPONENTES	POLIURETANO PU - BISNAGA 380G	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	100,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SOLDAS	SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS DE 35 MM²	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	83,00	UN
SEGURANÇA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SOLDAS	SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABOS DE 50 MM²	Conforme peças gráficas e memoriais descritivos	25,00	UN
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	Foi considerado a soma das demolições pela espessura estimada quando necessário: 74,7 + 1 + 59,52 + 1,89 + 750,3 x 0,07 + 549,71 x 0,1	244,60	M3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	REMOÇÃO E BOTA-FORA E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ (PERCURSO ATÉ 30 KM)	Foi considerado a soma das demolições multiplicado por 30 km de distância	7.338,06	M3XKM
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, RELATÓRIOS E "AS BUILT" DA OBRA	ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT" DA ARQUITETURA E DAS DEMAIS DISCIPLINAS EFETIVAMENTE EXECUTADAS		Foi considerado a área construída total da edificação	12.051,00	M2
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, RELATÓRIOS E "AS BUILT" DA OBRA	ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA		Foi considerado o tempo estimado total da obra de 36 meses, um relatório mensal	32,00	MÊS
TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO E REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	SEGURO		Para o serviço unitário do seguro foi considerado o valor = 1	1,00	UN
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, RELATÓRIOS E "AS BUILT" DA OBRA	ELABORAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DA OBRA		Para o serviço unitário do relatório final de obra foi considerado o valor = 1	1,00	UN
OUTROS	OUTROS	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Para o serviço unitário do relatório final de obra foi considerado o valor = 1	1,00	UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA	LIMPEZA FINAL DA OBRA		Para o respectivo serviço foi considerado o somatório da área de todos os pisos na área de intervenção que é de 2.531,87 m²	2.531,87	M2

ASSINATURAS:

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS ALVES RIBEIRO
Data: 19/10/2026 09:04:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIAS JOSE DE ALMEIDA MACHADO
Data: 19/10/2026 11:02:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIO MENDONCA DE OLIVEIRA
Data: 20/10/2026 08:54:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE VALIDAÇÃO / ENCERRAMENTO

Declaro, para devidos fins, que participei ativamente da elaboração do presente trabalho, e, portanto, aceito e valido o material textual, gráfico e/ou as planilhas que precedem este termo.

Salvador, 19 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARIO MENDONCA DE OLIVEIRA**
Data: 20/10/2026 09:04:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mário Mendonça de Oliveira

Arquiteto e Urbanista CAU A 0205-4
Professor Emérito / Notório Saber – Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia
CPF.: 00044601549