

Curva ABC

Item	Descrição	Total com BDI	Percentual	Percentual acumulado	Faixa
1.1	EQUIPE LOCAL	R\$ 34.107,42	9,56%		A
4.10.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 30.057,36	8,43%	17,99%	
2.6	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M²	R\$ 20.644,97	5,79%	23,78%	
4.7.1	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	R\$ 16.460,89	4,62%	28,40%	
2.8	BARRAÇÃO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72M²) COM MATERIAIS NOVOS	R\$ 16.435,80	4,61%	33,01%	
4.10.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 15.242,02	4,27%	37,28%	
4.4.1	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS PAREDES DE MADEIRA INTERNA	R\$ 13.022,24	3,65%	40,93%	
4.4.2	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PAREDE	R\$ 12.364,83	3,47%	44,40%	
4.11.1.34	SPDA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO COM FUROS Ø 7MM - 7/8"x1/8" 3MM (70MM²).	R\$ 11.873,56	3,33%	47,73%	
4.1.2	SUBSTITUIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA	R\$ 8.895,66	2,49%	50,22%	
4.6.2	RESTAURO - PRÓTESE EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN) PARA ESQUADRIAS	R\$ 8.794,29	2,47%	52,69%	
4.8.1	RESTAURO - PRÓTESE EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN) PARA ESQUADRIAS	R\$ 8.794,29	2,47%	55,15%	
4.3.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 8.492,43	2,38%	57,54%	
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	R\$ 7.765,10	2,18%	59,71%	
4.5.2.2	RESTAURO - ENXERTO EM MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA (MADEIRA DE LEI) E COLA	R\$ 7.012,90	1,97%	61,68%	
4.6.1	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	R\$ 6.621,74	1,86%	63,54%	
4.6.3	REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DO BARROTEAMENTO DO FORRO	R\$ 5.513,32	1,55%	65,08%	
4.7.3	REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DO BARROTEAMENTO DO PISO	R\$ 5.424,97	1,52%	66,60%	
4.1.1	SUBSTITUIÇÃO DE PILARES DE MADEIRA	R\$ 5.154,91	1,45%	68,05%	
4.3.1	REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DAS TESOURAS - 20%	R\$ 4.189,37	1,17%	69,22%	
4.5.1.3	RESTAURO - ENXERTO EM MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA (MADEIRA DE LEI) E COLA	R\$ 4.087,42	1,15%	70,37%	
4.8.2	RESTAURO - ENXERTO EM MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA (MADEIRA DE LEI) E COLA	R\$ 4.087,42	1,15%	71,52%	
2.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	R\$ 3.915,88	1,10%	72,61%	
4.3.2	REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DAS FRECHAS/APOIOS/ESTRUTURAS	R\$ 3.846,62	1,08%	73,69%	
4.7.2	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	R\$ 3.462,99	0,97%	74,66%	
4.10.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$ 3.101,63	0,87%	75,53%	
4.1.3	CONCRETO CICLOPE DE BASE PARA APOIO DAS VIGAS DE MADEIRA (40X40X50CM)	R\$ 3.082,51	0,86%	76,40%	
5.2	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.818,95	0,79%	77,19%	
3.2.7	ANDAIME TUBULAR	R\$ 2.818,93	0,79%	77,98%	
4.3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 2.811,89	0,79%	78,77%	
2.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	R\$ 2.743,38	0,77%	79,54%	
4.2.7	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2.560,33	0,72%	80,25%	
4.11.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE	R\$ 2.529,92	0,71%	80,96%	
4.11.1.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 2.468,17	0,69%	81,66%	
4.11.1.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 2.439,42	0,68%	82,34%	
4.11.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$ 2.192,09	0,61%	82,96%	
4.12.3	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	R\$ 2.121,24	0,59%	83,55%	
4.5.3.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	R\$ 2.083,30	0,58%	84,13%	
2.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 1.940,45	0,54%	84,68%	
4.5.3.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	R\$ 1.897,79	0,53%	85,21%	

Curva ABC

4.3.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 1.744,33	0,49%	85,70%	B
4.3.9	CAIXA DO BEIRAL DE MADEIRA	R\$ 1.728,92	0,48%	86,18%	
4.11.1.12	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 1.698,46	0,48%	86,66%	
4.5.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 1.655,48	0,46%	87,12%	
4.1.4	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS PAREDES DE MADEIRA INTERNA	R\$ 1.644,39	0,46%	87,59%	
4.3.7	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 1.627,28	0,46%	88,04%	
4.11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 1.565,87	0,44%	88,48%	
4.3.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 1.562,63	0,44%	88,92%	
4.5.2.1	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	R\$ 1.513,81	0,42%	89,34%	
4.3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBRO ARMADO E RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICAS	R\$ 1.510,85	0,42%	89,77%	
4.11.1.6	FIXADOR, COM PARAFUSO E PORCA	R\$ 1.500,41	0,42%	90,19%	
4.9.1	RESTAURO DA ESCADA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA	R\$ 1.443,43	0,40%	90,59%	
4.1.8	ERGUER ESTRUTURA COM MACACO HIDRAULICO	R\$ 1.307,42	0,37%	90,96%	
4.2.13	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1.280,16	0,36%	91,32%	
4.10.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	R\$ 1.245,35	0,35%	91,67%	
4.5.2.5	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017	R\$ 1.228,79	0,34%	92,01%	
4.11.1.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 1.044,49	0,29%	92,31%	
4.9.3	RESTAURO - ENXERTO EM MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA (MADEIRA DE LEI) E COLA	R\$ 1.038,16	0,29%	92,60%	
4.1.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015_Reboco da mureta	R\$ 1.022,36	0,29%	92,88%	
4.5.2.4	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS	R\$ 1.000,31	0,28%	93,16%	
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 935,83	0,26%	93,43%	
3.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 935,83	0,26%	93,69%	
4.5.1.5	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS	R\$ 875,27	0,25%	93,93%	
4.11.1.29	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 852,63	0,24%	94,17%	
4.1.5	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 Contrução de mureta fachada oeste (1,10h x 0,14 l x 6,05 c)	R\$ 841,15	0,24%	94,41%	
4.11.1.10	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	R\$ 782,90	0,22%	94,63%	
4.11.1.14	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 762,40	0,21%	94,84%	
4.11.1.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNO	R\$ 750,72	0,21%	95,05%	
4.5.1.6	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017	R\$ 716,19	0,20%	95,25%	
4.2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 703,16	0,20%	95,45%	
4.5.1.4	RESTAURO - PRÓTESE EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN) PARA ESQUADRIAS	R\$ 703,12	0,20%	95,65%	
4.9.2	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA ESCADA	R\$ 668,01	0,19%	95,84%	
4.11.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 649,73	0,18%	96,02%	
4.11.1.33	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 625,37	0,18%	96,19%	
4.2.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 609,28	0,17%	96,36%	
4.5.2.3	RESTAURO - PRÓTESE EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN) PARA ESQUADRIAS	R\$ 602,42	0,17%	96,53%	

Curva ABC

4.3.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	R\$	594,94	0,17%	96,70%
4.11.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$	503,52	0,14%	96,84%
4.11.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	439,21	0,12%	96,96%
4.11.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	R\$	428,43	0,12%	97,08%
4.11.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	428,43	0,12%	97,20%
3.2.4	LIMPEZA COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	R\$	409,98	0,11%	97,32%
3.2.6	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	R\$	409,98	0,11%	97,43%
4.11.1.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$	400,71	0,11%	97,55%
4.3.10	CUMEEIRA ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$	391,88	0,11%	97,66%
3.1.1	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_09/2020	R\$	375,46	0,11%	97,76%
4.2.8	REMOÇÃO PARTES DAS ESQUADRIAS, TAMPOES E CAIXILHOS COM REAPROVEITAMENTO	R\$	369,72	0,10%	97,86%
4.11.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	357,13	0,10%	97,97%
4.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	347,35	0,10%	98,06%
4.11.1.35	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	341,59	0,10%	98,16%
4.12.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$	340,58	0,10%	98,25%
4.2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	325,63	0,09%	98,35%
4.11.1.27	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	324,67	0,09%	98,44%
4.11.1.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	R\$	324,25	0,09%	98,53%
4.11.1.32	PROTEÇÃO CONTRA SURTOS	R\$	311,16	0,09%	98,61%
2.5	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	R\$	302,25	0,08%	98,70%
4.11.1.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	285,19	0,08%	98,78%
4.5.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$	268,28	0,08%	98,85%
5.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	255,01	0,07%	98,93%
4.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$	252,34	0,07%	99,00%
4.12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	R\$	250,69	0,07%	99,07%
2.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾); PARA 1 MEDIDOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	R\$	243,08	0,07%	99,14%
4.10.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	R\$	209,54	0,06%	99,19%
4.11.1.36	MALHA DE CAPTAÇÃO DO SPDA	R\$	197,56	0,06%	99,25%
3.2.2	LIMPEZA TELHAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$	184,29	0,05%	99,30%
3.2.3	LIMPEZA TELHAS COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$	184,29	0,05%	99,35%
4.11.1.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$	181,59	0,05%	99,40%
4.11.1.13	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$	173,50	0,05%	99,45%
4.11.1.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	R\$	135,63	0,04%	99,49%
4.11.1.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$	132,23	0,04%	99,53%

C

Curva ABC

4.2.9	REMOÇÃO DAS FOLHAS PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	R\$	131,81	0,04%	99,56%
3.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE MURO COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$	130,35	0,04%	99,60%
3.2.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE MURO COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	R\$	130,35	0,04%	99,64%
4.11.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$	122,00	0,03%	99,67%
4.2.14	REMOCAO DE CARPETE	R\$	119,46	0,03%	99,70%
4.2.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	113,97	0,03%	99,74%
4.11.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$	112,90	0,03%	99,77%
4.12.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$	110,28	0,03%	99,80%
4.2.10	ABERTURA DE VÃO NA PAREDE DE LAMBRI NO TERREO	R\$	109,20	0,03%	99,83%
4.2.11	REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS FACHADAS	R\$	94,90	0,03%	99,86%
3.1.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	R\$	86,12	0,02%	99,88%
4.2.12	TRANSPORTE VERTICAL	R\$	84,90	0,02%	99,90%
4.11.1.20	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	R\$	72,83	0,02%	99,93%
4.11.1.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$	67,58	0,02%	99,94%
3.1.2	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$	62,71	0,02%	99,96%
4.11.1.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM	R\$	44,08	0,01%	99,97%
4.2.5	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	28,31	0,01%	99,98%
4.3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$	22,71	0,01%	99,99%
4.3.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$	22,71	0,01%	99,99%
4.2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	9,54	0,00%	100,00%
4.11.1.15	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	R\$	9,42	0,00%	100,00%