

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:**  
**LOCAL:**  
**PROPRIETÁRIO:**  
**ENGENHEIRO:**  
**PRAZO DA OBRA:**  
**TABELA BASE:**  
**BDI:**

**REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA**  
RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000  
MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS  
GUILHERME ALVES PEREIRA  
03 MESES  
SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA  
22,47%

DATA: MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

DATA: 13/04/2026

**VALOR TOTAL: R\$216.179,40**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNT. C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	R\$465,62	R\$570,26	R\$931,24	R\$1.140,53
1.2	99060	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UND	0,00	R\$5,14	R\$6,30	R\$0,00	R\$0,00
1.3	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	0,00	R\$39,48	R\$48,35	R\$0,00	R\$0,00
1.4	98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M.AF_05/2018	Und.	0,00	R\$1.393,44	R\$1.706,60	R\$0,00	R\$0,00
1.5	98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	Und.	0,00	R\$297,19	R\$363,98	R\$0,00	R\$0,00
1.6	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A0,60 M.AF_05/2018	Und.	0,00	R\$258,96	R\$317,16	R\$0,00	R\$0,00
						<b>SUB-TOTAL ITEM 1.0 (R\$)</b>		<b>R\$931,24</b>	<b>R\$1.140,53</b>
<b>2.0</b>			<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>						
2.1	40101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	0,00	R\$37,51	R\$45,94	R\$0,00	R\$0,00
2.2	40904	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	0,00	R\$24,85	R\$30,43	R\$0,00	R\$0,00
2.3	41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	0,00	R\$2,90	R\$3,55	R\$0,00	R\$0,00
2.4	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	0,00	R\$3,46	R\$4,24	R\$0,00	R\$0,00
	2057	GOINFRA	TERRA VEGETAL	m³	0,00	R\$26,43	R\$32,37	R\$0,00	R\$0,00
						<b>SUB-TOTAL ITEM 2.0 (R\$)</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>3.0</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						
3.1	50303	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	12,77	R\$65,10	R\$79,73	R\$831,33	R\$1.018,16
3.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Kg	32,10	R\$9,02	R\$11,05	R\$289,54	R\$354,61
3.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Kg	27,90	R\$8,66	R\$10,61	R\$241,61	R\$295,91
3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Kg	74,25	R\$7,93	R\$9,71	R\$588,80	R\$721,13
	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	23,85	R\$6,76	R\$8,28	R\$161,23	R\$197,46
3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,37	R\$578,55	R\$708,57	R\$792,61	R\$970,75

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:**  
**LOCAL:**  
**PROPRIETÁRIO:**  
**ENGENHEIRO:**  
**PRAZO DA OBRA:**  
**TABELA BASE:**  
**BDI:**

**REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA**  
RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000  
MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS  
GUILHERME ALVES PEREIRA  
03 MESES  
SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA  
22,47%

DATA: MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

DATA: 13/04/2026

**VALOR TOTAL: R\$216.179,40**

3.6	60802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	1,37	R\$69,59	R\$85,23	R\$95,34	R\$116,76
3.7	60191	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	9,12	R\$41,26	R\$50,53	R\$376,29	R\$460,86
3.8	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	6,34	R\$43,69	R\$53,51	R\$276,99	R\$339,25
						<b>SUB-TOTAL ITEM 3.0 (R\$)</b>		<b>R\$3.653,75</b>	<b>R\$4.474,89</b>
<b>4.0</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>						
4.1	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Kg	88,50	R\$9,02	R\$11,05	R\$798,27	R\$977,67
4.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Kg	110,00	R\$8,66	R\$10,61	R\$952,60	R\$1.166,69
4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Kg	202,00	R\$7,93	R\$9,71	R\$1.601,86	R\$1.961,86
	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	149,00	R\$6,76	R\$8,28	R\$1.007,24	R\$1.233,61
	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Kg	19,00	R\$6,67	R\$8,17	R\$126,73	R\$155,21
4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,93	R\$578,55	R\$708,57	R\$2.273,70	R\$2.784,69
4.5	60802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	5,51	R\$69,59	R\$85,23	R\$383,44	R\$469,62
4.6	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	27,37	R\$31,78	R\$38,92	R\$869,82	R\$1.065,30
	61101	GOINFRA	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m²	122,34	R\$128,05	R\$156,83	R\$15.665,64	R\$19.186,34
						<b>SUB-TOTAL ITEM 4.0 (R\$)</b>		<b>R\$23.679,30</b>	<b>R\$29.001,00</b>
<b>5.0</b>			<b>ALVENARIA</b>						
5.1	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m²	44,08	R\$79,00	R\$96,75	R\$3.482,32	R\$4.264,94
5.2	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EMMURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	1,72	R\$84,38	R\$103,34	R\$145,13	R\$177,75
						<b>SUB-TOTAL ITEM 5.0 (R\$)</b>		<b>R\$3.627,45</b>	<b>R\$4.442,69</b>
<b>6.0</b>			<b>COBERTURA</b>						
6.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	506,61	R\$18,82	R\$23,05	R\$9.534,40	R\$11.677,17
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	70,15	R\$190,62	R\$233,46	R\$13.371,99	R\$16.377,22
6.3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	16,00	R\$74,04	R\$90,68	R\$1.184,64	R\$1.450,88
6.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	34,00	R\$45,34	R\$55,53	R\$1.541,56	R\$1.888,01
						<b>SUB-TOTAL ITEM 6.0 (R\$)</b>		<b>R\$25.632,59</b>	<b>R\$31.393,28</b>
<b>7.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						
7.1	180302	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	m²	10,00	R\$570,76	R\$699,03	R\$5.707,60	R\$6.990,33
7.2	180304	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m²	9,63	R\$493,98	R\$605,00	R\$4.757,03	R\$5.826,12
7.3	170102	GOINFRA	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Und.	1,00	R\$776,46	R\$950,96	R\$776,46	R\$950,96

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:**  
**LOCAL:**  
**PROPRIETÁRIO:**  
**ENGENHEIRO:**  
**PRAZO DA OBRA:**  
**TABELA BASE:**  
**BDI:**

**REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA**  
RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000  
MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS  
GUILHERME ALVES PEREIRA  
03 MESES  
SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA  
22,47%

DATA: MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

DATA: 13/04/2026

**VALOR TOTAL: R\$216.179,40**

7.4	180111	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	1,08	R\$682,91	R\$836,39	R\$737,54	R\$903,30
7.5	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Und.	3,00	R\$26,09	R\$31,95	R\$78,27	R\$95,86
7.6	230105	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Und.	1,00	R\$124,40	R\$152,36	R\$124,40	R\$152,36
						<b>SUB-TOTAL ITEM 7.0 (R\$)</b>		<b>R\$12.181,30</b>	<b>R\$14.918,93</b>
8.0			<b>FORRO</b>						
8.1	210501	GOINFRA	FORRO DE GESSO COMUM	m²	100,11	43,89	R\$53,75	R\$4.393,83	R\$5.381,30
8.2	210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	80,05	22	R\$26,94	R\$1.761,10	R\$2.156,89
						<b>SUB-TOTAL ITEM 8.0 (R\$)</b>		<b>R\$6.154,93</b>	<b>R\$7.538,19</b>
9.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
9.1	1	COMP.	EXECUÇÃO DE MALHA DE AÇO NERVURADA, 15X15CM, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, EM PAVIMENTO/CALÇADA	m²	0,00	R\$13,28	R\$16,27	R\$0,00	R\$0,00
9.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,00	R\$670,76	R\$821,51	R\$0,00	R\$0,00
9.3	2870	GOINFRA	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO NÃO ARMADO, ESPESSURA DE 7 CM	m²	0,00	R\$1,67	R\$2,04	R\$0,00	R\$0,00
9.4	220050	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m²	0,00	R\$24,16	R\$29,59	R\$0,00	R\$0,00
9.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	87,13	R\$126,78	R\$155,27	R\$11.046,34	R\$13.528,90
9.6	104619	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	m	14,94	R\$13,97	R\$17,11	R\$208,71	R\$255,62
9.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m²	4,74	R\$123,16	R\$150,84	R\$583,78	R\$714,98
9.8	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	0,00	R\$30,12	R\$36,89	R\$0,00	R\$0,00
9.9	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	0,00	R\$33,80	R\$41,40	R\$0,00	R\$0,00
						<b>SUB-TOTAL ITEM 9.0 (R\$)</b>		<b>R\$11.838,83</b>	<b>R\$14.499,50</b>
10.0			<b>REVESTIMENTOS</b>						
10.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	118,81	R\$7,15	R\$8,76	R\$849,49	R\$1.040,41
10.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m²	118,81	R\$23,66	R\$28,98	R\$2.811,04	R\$3.442,80
10.3	120101	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m²	6,29	R\$26,00	R\$31,84	R\$163,54	R\$200,29
10.4	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	116,55	R\$22,83	R\$27,96	R\$2.660,84	R\$3.258,83
10.5	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	116,55	R\$19,19	R\$23,50	R\$2.236,59	R\$2.739,25
10.6	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	471,49	R\$17,15	R\$21,00	R\$8.086,05	R\$9.903,32
10.7	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	39,26	R\$32,32	R\$39,58	R\$1.268,88	R\$1.554,05

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:**  
**LOCAL:**  
**PROPRIETÁRIO:**  
**ENGENHEIRO:**  
**PRAZO DA OBRA:**  
**TABELA BASE:**  
**BDI:**

**REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA**  
RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000  
MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS  
GUILHERME ALVES PEREIRA  
03 MESES  
SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA  
22,47%

DATA: MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

DATA: 13/04/2026

**VALOR TOTAL: R\$216.179,40**

10.8	260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	3,68	R\$28,30	R\$34,66	R\$104,14	R\$127,55
10.9	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	148,49	R\$1,83	R\$2,24	R\$271,74	R\$332,81
10.10	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	123,44	R\$94,78	R\$116,08	R\$11.699,64	R\$14.329,03
10.11	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	6,11	R\$123,16	R\$150,84	R\$752,51	R\$921,63
						<b>SUB-TOTAL ITEM 10.0 (R\$)</b>		<b>R\$30.904,48</b>	<b>R\$37.849,97</b>
<b>11.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
<b>11.1</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA</b>						
11.1.1	81815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Und.	0,00	R\$254,15	R\$311,27	R\$0,00	R\$0,00
11.1.2	81811	GOINFRA	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	Und.	0,00	R\$111,32	R\$136,34	R\$0,00	R\$0,00
11.1.3	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	0,00	R\$7,32	R\$8,96	R\$0,00	R\$0,00
11.1.4	81066	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Und.	0,00	R\$3,72	R\$4,55	R\$0,00	R\$0,00
11.1.5	81302	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	Und.	0,00	R\$7,15	R\$8,76	R\$0,00	R\$0,00
11.1.6	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Und.	0,00	R\$6,35	R\$7,78	R\$0,00	R\$0,00
11.1.7	81369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Und.	0,00	R\$9,03	R\$11,06	R\$0,00	R\$0,00
11.1.8	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Und.	0,00	R\$7,14	R\$8,74	R\$0,00	R\$0,00
<b>11.2</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAIS</b>						
11.2.1	82301	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	3,00	R\$19,24	R\$23,56	R\$57,72	R\$70,69
11.2.2	82302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	11,00	R\$24,92	R\$30,52	R\$274,12	R\$335,73
11.2.3	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	18,00	R\$42,77	R\$52,38	R\$769,86	R\$942,88
11.2.4	81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Und.	1,00	R\$16,83	R\$20,61	R\$16,83	R\$20,61
11.2.5	81935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Und.	1,00	R\$16,71	R\$20,47	R\$16,71	R\$20,47
11.2.6	81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Und.	1,00	R\$19,49	R\$23,87	R\$19,49	R\$23,87
11.2.7	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Und.	1,00	R\$17,66	R\$21,63	R\$17,66	R\$21,63
11.2.8	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Und.	8,00	R\$17,68	R\$21,65	R\$141,44	R\$173,23
11.2.9	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Und.	0,00	R\$31,43	R\$38,49	R\$0,00	R\$0,00
11.2.10	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Und.	11,00	R\$31,05	R\$38,03	R\$341,55	R\$418,31
11.2.11	81970	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Und.	2,00	R\$22,99	R\$28,16	R\$45,98	R\$56,31
11.2.12	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Und.	2,00	R\$38,01	R\$46,55	R\$76,02	R\$93,10
11.2.13	81975	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Und.	1,00	R\$48,05	R\$58,85	R\$48,05	R\$58,85
11.2.14	82230	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Und.	3,00	R\$20,06	R\$24,57	R\$60,18	R\$73,70
11.2.15	82235	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	Und.	1,00	R\$36,10	R\$44,21	R\$36,10	R\$44,21
11.2.16	81885	GOINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Und.	1,00	R\$13,95	R\$17,09	R\$13,95	R\$17,09
11.2.17	82001	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	Und.	3,00	R\$8,79	R\$10,77	R\$26,37	R\$32,30
11.2.18	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Und.	14,00	R\$9,53	R\$11,67	R\$133,42	R\$163,40

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:**

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ENGENHEIRO:

PRAZO DA OBRA:

TABELA BASE:

BDI:

**REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA**

RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000

MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

GUILHERME ALVES PEREIRA

03 MESES

SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA

22,47%

CREA:1016919654D-GO

DATA: MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

DATA: 13/04/2026

**VALOR TOTAL: R\$216.179,40**

11.2.19	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Und.	15,00	R\$16,87	R\$20,66	R\$253,05	R\$309,92
11.2.20	81663	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Und.	2,00	R\$46,28	R\$56,68	R\$92,56	R\$113,36
11.2.21	81761	GOINFRA	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM	Und.	2,00	R\$49,65	R\$60,81	R\$99,30	R\$121,62
11.2.22	81829	GOINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m²	0,00	R\$93,46	R\$114,46	R\$0,00	R\$0,00
11.2.23	81865	GOINFRA	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Und.	0,00	R\$3.205,77	R\$3.926,23	R\$0,00	R\$0,00
11.2.24	81874	GOINFRA	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Und.	0,00	R\$2.453,19	R\$3.004,52	R\$0,00	R\$0,00
11.3			<b>LOUÇAS / METAIS / APARELHOS</b>						
11.3.1	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Und.	2,00	R\$137,12	R\$167,94	R\$274,24	R\$335,87
11.3.2	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Und.	1,00	R\$116,73	R\$142,96	R\$116,73	R\$142,96
11.3.3	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Und.	1,00	R\$637,80	R\$781,14	R\$637,80	R\$781,14
11.3.4	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Und.	1,00	R\$175,44	R\$214,87	R\$175,44	R\$214,87
11.3.5	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	Und.	1,00	R\$97,00	R\$118,80	R\$97,00	R\$118,80
11.3.6	80801	GOINFRA	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	Und.	1,00	R\$329,09	R\$403,05	R\$329,09	R\$403,05
11.3.7	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	0,65	R\$567,64	R\$695,21	R\$368,97	R\$451,89
11.3.8	71765	GOINFRA	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Und.	3,00	R\$31,92	R\$39,09	R\$95,76	R\$117,28
11.3.9	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Und.	1,00	R\$145,60	R\$178,32	R\$145,60	R\$178,32
						<b>SUB-TOTAL ITEM 11.0 (R\$)</b>		<b>R\$4.780,99</b>	<b>R\$5.855,47</b>
12.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
12.1	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS	Und.	0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12.2	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR=*125* MM	Und.	0,00	R\$1.228,50	R\$1.504,59	R\$0,00	R\$0,00
12.3	70681	GOINFRA	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	Und.	0,00	R\$8,49	R\$10,40	R\$0,00	R\$0,00
12.4	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Und.	0,00	R\$6,85	R\$8,39	R\$0,00	R\$0,00
12.5	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	0,00	R\$7,59	R\$9,29	R\$0,00	R\$0,00
12.6	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	79,58	R\$13,06	R\$16,00	R\$1.039,31	R\$1.272,89
12.7	70563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	391,10	R\$5,19	R\$6,36	R\$2.029,81	R\$2.485,99
12.8	70564	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	57,10	R\$7,14	R\$8,74	R\$407,69	R\$499,32
12.9	70570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	m	0,00	R\$13,10	R\$16,04	R\$0,00	R\$0,00
12.10	70540	GOINFRA	CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M/KG)	m	6,00	R\$11,35	R\$13,90	R\$68,10	R\$83,40
12.11	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Und.	4,00	R\$26,82	R\$32,85	R\$107,28	R\$131,39

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:**  
**LOCAL:**  
**PROPRIETÁRIO:**  
**ENGENHEIRO:**  
**PRAZO DA OBRA:**  
**TABELA BASE:**  
**BDI:**

**REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA**  
RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000  
MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS  
GUILHERME ALVES PEREIRA  
03 MESES  
SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA  
22,47%

DATA: MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS

DATA: 13/04/2026

**VALOR TOTAL: R\$216.179,40**

12.12	71173	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Und.	1,00	R\$97,45	R\$119,35	R\$97,45	R\$119,35
12.13	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Und.	1,00	R\$110,99	R\$135,93	R\$110,99	R\$135,93
12.14	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Und.	4,00	R\$128,98	R\$157,97	R\$515,92	R\$631,87
12.15	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Und.	0,00	R\$117,26	R\$143,61	R\$0,00	R\$0,00
12.16	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Und.	0,00	R\$22,10	R\$27,06	R\$0,00	R\$0,00
12.17	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Und.	2,00	R\$19,68	R\$24,10	R\$39,36	R\$48,21
12.18	71442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Und.	1,00	R\$48,36	R\$59,23	R\$48,36	R\$59,23
12.19	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Und.	1,00	R\$33,21	R\$40,67	R\$33,21	R\$40,67
12.20	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Und.	3,00	R\$26,23	R\$32,12	R\$78,69	R\$96,37
12.21	70710	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Und.	8,00	R\$179,28	R\$219,57	R\$1.434,24	R\$1.756,57
12.22	2	COMP.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H= 4M	Und.	0,00	R\$698,90	R\$855,98	R\$0,00	R\$0,00
12.23	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2020	Und.	0,00	R\$376,02	R\$460,53	R\$0,00	R\$0,00
12.24	71647	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	Und.	2,00	R\$47,18	R\$57,78	R\$94,36	R\$115,57
12.25	71649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	Und.	6,00	R\$125,96	R\$154,27	R\$755,76	R\$925,61
12.26	3	COMP.	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PAR 20, 5,5W, IRC95, 450lm, COR PRETA - REF.: SQUARE OUT - STELLA	Und.	4,00	R\$321,15	R\$393,33	R\$1.284,60	R\$1.573,30
12.27	4	COMP.	ILUMINAÇÃO CRUZ - PERFIL DE LED	Und.	1,00	R\$2.746,08	R\$3.363,23	R\$2.746,08	R\$3.363,23
12.28	5	COMP.	ILUMINAÇÃO LETREIRO - FITA DE LED	Und.	1,00	R\$1.069,40	R\$1.309,73	R\$1.069,40	R\$1.309,73
12.29	71380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Und.	1,00	R\$163,87	R\$200,70	R\$163,87	R\$200,70
						SUB-TOTAL ITEM 12.0 (R\$)		R\$12.124,48	R\$14.849,35
<b>13.0</b>			<b>PAISAGISMO</b>						
13.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.05/2022	m²	89,13	R\$16,85	R\$20,64	R\$1.501,84	R\$1.839,37
	6	COMP.	PLANTIO DE PALMEIRA/PINHEIRO COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M	Und.	10,00	R\$241,35	R\$295,59	R\$2.413,47	R\$2.955,88
						SUB-TOTAL ITEM 14.0 (R\$)		R\$3.915,31	R\$4.795,24
<b>14.0</b>			<b>DIVERSOS</b>						
14.1	271851	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	10,50	R\$616,94	R\$755,59	R\$6.477,87	R\$7.933,71
14.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	771,69	R\$1,64	R\$2,01	R\$1.265,57	R\$1.550,00
14.3	270805	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	Und.	1,00	R\$673,31	R\$824,63	R\$673,31	R\$824,63
14.4	99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 PS	M	21,64	R\$504,47	R\$617,84	R\$10.916,73	R\$13.370,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA - CEMITERIO BOA ESPERANÇA  
LOCAL: RUA RANULFO BUENO, BURITI DE GOIÁS, CEP: 76152-000  
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE BURITI DE GOIÁS  
ENGENHEIRO: GUILHERME ALVES PEREIRA CREA:1016919654D-GO  
PRAZO DA OBRA: 03 MESES  
TABELA BASE: SINAPI FEVEREIRO2026 - ONERADA / GOINFRA DEZEMBRO.2025 - ONERADA  
BDI: 22,47%

DATA: MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS

DATA: 13/04/2026

VALOR TOTAL: R\$216.179,40

	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,78	R\$890,86	R\$1.091,07	R\$3.367,45	R\$4.124,25
	89306	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	22,19	R\$121,96	R\$149,37	R\$2.706,78	R\$3.315,10
					SUB-TOTAL ITEM 15.0 (R\$)			R\$25.407,71	R\$31.117,86
15.0			ADMINISTRAÇÃO						
15.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	21,28	R\$138,02	R\$169,04	R\$2.937,07	R\$3.597,14
15.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	212,83	R\$41,07	R\$50,30	R\$8.740,93	R\$10.705,37
					SUB-TOTAL ITEM 15.0 (R\$)			R\$11.677,99	R\$14.302,51
					TOTAL (R\$)			176.510,36	216.179,40