

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMJUA	001	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ - ESPESSURA 4 CM - INCLUSO IMPRIMAÇÃO	M3		1.863,98	1.878,98
SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	2,5548	540,00	540,00
SINAPI	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1111	170,10	174,54
SINAPI	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,6782	82,42	86,86
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,389	11,02	11,02
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57865	27,48	30,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1573	21,20	23,23
SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,548	0,46	0,46
ORSE	2592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	22,5	11,01	11,01
ORSE	2593	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	22,5	1,58	1,58
PMJUA	002	RECOMPOSIÇÃO DE BASE EM BGS, INCLUSO ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO - ESPESSURA 12CM	M3		278,83	280,39
SINAPI	105728	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1	205,91	207,37
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10	0,98	0,99
ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT E 1,50M	M3	1,2	52,60	52,60
PMJUA	003	LIMPEZA E BOTA FORA E MATERIAL DE DEMOLIÇÃO ASFALTICA	M3		69,49	70,54
ORSE	4581	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DMT 1001 A 1200M	M3	1	8,89	8,89
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15	2,98	3,05
ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	30	0,53	0,53

Data 02/04/2025

Responsável Técnico: LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
CREA/CAU: A642037