



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

SECRETARIA		RESPONSÁVEL		OBJETO		
SECRETARIA DE OBRAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA		RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO CEASA DE JUAZEIRO-BA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	ENDEREÇO DA OBRA	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	11-24 (DES.)	CEASA - JUAZEIRO - BA	JUAZEIRO-BA	27,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO CEASA DE JUAZEIRO-BA									348.124,50	
1.			RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DO CEASA DE JUAZEIRO-BA					-	348.124,50	
1.1.			REPAROS EM ASFALTO					-	348.124,50	
1.1.1.	ORSE	7989	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.000,00	11,87	BDI 1	15,17	30.340,00	RA
1.1.2.	PMJUA	001	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ - ESPESSURA 4 CM - INCLUSO IMPRIMAÇÃO	M3	80,00	1.863,98	BDI 1	2.381,61	190.528,80	RA
1.1.3.	PMJUA	002	RECOMPOSIÇÃO DE BASE EM BGS, INCLUSO ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO - ESPESSURA 12CM	M3	260,00	278,83	BDI 1	356,26	92.627,60	RA
1.1.4.	PMJUA	003	LIMPEZA E BOTA FORA E MATERIAL DE DEMOLIÇÃO ASFALTICA	M3	390,00	69,49	BDI 1	88,79	34.628,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JUAZEIRO-BA
Local
quarta-feira, 2 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LARISSA KELLY DE BALMEIDA MOURA
CREA/CAU: A642037
ART/RRT: 15429027

RECURSO
↓