



Recomposição de Fachadas de Pastilha e Fulget 4

Orçamento Sintético

Código			Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		
1.1	CLDF 00001	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO	Unidade	1		
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1		
1.3	CLDF 00006	Próprio	SEGURO DE VIDA EM GRUPO OU SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS - UMA PESSOA	Mês	2		
2			ENSAIO DE PERCUSSÃO E RECOMPOSIÇÃO DE FULGET E PASTILHAS		1		
2.1	INST- VBORH	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE ENTREGA OU DEVOLUÇÃO BALANCIM DE 01 A 06 M COM CARGA E DESCARGA	unid.	2		
2.2	INST- VBORG	Próprio	LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO DE 01 a 06 METROS	mês	2		
2.3	INST- VBORD	Próprio	EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PERCUSSÃO EM FACHADAS - SERVIÇO EM ALTURA	m²	958.77		
2.4	INST- VBORI	Próprio	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E RESULTADO DOS TESTES	UNID.	1		
2.5	102183	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - SERVIÇO EM ALTURA (R. SINAPI 97631) (SOB DEMANDA)	m²	285.52		
2.6	102189 Fundo Fulget	Próprio	FUNDO PREPARADOR PARA FULGET, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, SERVIÇO EM ALTURA (R. SINAPI 88485) (SOB DEMANDA).	m²	285.52		
2.7	102181	Próprio	REVESTIMENTO FULGET PARA PAREDES EXTERNAS - SERVIÇO EM ALTURA (R. SINAPI 88788) (SOB DEMANDA)	m²	285.52		
2.8	00004396	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM (APENAS FORNECIMENTO DE MATERIAL) (SOB DEMANDA)	M²	52.5		
2.9	102180	Próprio	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO - SERVIÇO EM ALTURA (R. SINAPI 88788) (APENAS MÃO DE OBRA) (SOB DEMANDA)	m²	67.22		

2.10	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO (APENAS FORNECIMENTO DE MATERIAL) (SOB DEMANDA)	M²	354.74		
2.11	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (APENAS FORNECIMENTO DE MATERIAL) (SOB DEMANDA)	M²	10		
2.12	CLDF SINAPI 98575 M.	Próprio	TRATAMENTO DE JUNTA COM SELANTE PU - SERVIÇO EM ALTURA - INCLUINDO-SE RETIRADA DE RESTOS DE PREENCHIMENTO ANTIGO (R SINAPI 98575) (SOB DEMANDA)	M	364.17		
2.13	102186	Próprio	REJUNTAMENTO EM PASTILHAS - SERVIÇO EM ALTURA - INCLUINDO-SE RETIRADA RESTOS DE REJUNTAMENTO ANTIGO (R. SBC 121295) (SOB DEMANDA)	m²	200		
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36		
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78		
4			LIMPEZA		1		
4.1	COT 04.	Próprio	CONTAINER DE ENTULHO DE 5 M3 (SOB DEMANDA)	Unidade	2		
4.2	102188	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER (SOB DEMANDA)	Diária	2		

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral