



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Agosto/2023

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou posto em Vitória-ES, tomando-se como base os valores médios para pagamento à vista;
- 02 Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- 03 A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra é de 141,02%;
- 04 O valor do BDI está fixado em 27,72%, e inclui os seguintes itens de despesas indiretas: a) Administração central da empresa contratada; b) Impostos, taxas, licenças, emolumentos em geral; c) Despesas financeiras; d) Seguros, riscos e garantias; e) Controle tecnológico dos materiais empregados na obra; f) Lucro da contratada; g) Imprevistos;
- 05 Nos serviços, quando não explícitas no texto, estão incluídas as perdas dos materiais;
- 06 Os consumos de combustível e energia elétrica para máquinas e equipamentos já estão incluídos nas composições de preços unitários em que eles são utilizados;
- 07 Os serviços com descrição igual e repetidos na planilha, quando não existir referência específica na mesma, deverão ter o mesmo preço;
- 08 Todo material proveniente de demolição e retirado da obra, inclusive instalações de canteiro de obras é de propriedade da PMV, e a critério da fiscalização deverá ser encaminhado a depósitos para posterior destinação ou a locais licenciados para bota-fora.
- 09 Na execução do projeto elétrico é proibida a utilização de "cabinho flexível" em substituição a "fio ou cabo de cobre", conforme projeto;
- 10 O item administração local será pago durante o prazo previsto para a execução da obra, desde que a evolução esteja condizente com o cronograma previsto, não sendo passível de acréscimo caso a obra seja prorrogada sem acréscimo de meta física;
- 11 Profissional responsável pelos levantamentos de quantitativos e planilha orçamentaria - TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
- 12 Prazo de execução da obra: 720 (setecentos e vinte dias)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA					
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				Data Base (lo) : Agosto/2023	
Planilha : 1 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE				BDI :	27,72 %
Local : AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, PONTAL DE CAMBURI, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	141,02 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	URBANISMO				
0101	Revestimentos externos: pisos e jardineiras em granito cinza flameado; deck Felli, wpc 35% hdpe misturado com 65% pó de madeira; passeio em piso intertravado de concreto;	cj	1	16.521.837,16	16.521.837,16
0102	Estruturas: estruturas para flutuantes; jardineiras em bloco de concreto estrutural;	cj	1	6.285.408,46	6.285.408,46
0103	Mobiliário: bancos, lixeiras, paraciclos, balizadores tipo pedestal;	cj	1	1.970.241,06	1.970.241,06
0104	Guarda-corpo/corrimão: guarda-corpo modular em aço inox, guarda-corpo em aço inox e vidro, corrimão duplo em aço inox;	cj	1	19.242.140,35	19.242.140,35
0105	Reformas de vias: calçadas a demolir, calçadas a construir; demolição de piérs;	cj	1	97.567,30	97.567,30
Total do Item 01:					44.117.194,33
02	ARQUITETURA				
0201	Cobertura metálica: estrutura metálica, telha termoisolante, forros e vidros laminados;	cj	1	4.234.986,31	4.234.986,31
0202	Edificações (comércio): edificação comércio 1 e edificação comércio 2;	cj	1	2.373.772,05	2.373.772,05
Total do Item 02:					6.608.758,36
03	ESTRUTURA				
0301	Topografia	cj	1	507.777,84	507.777,84
0302	Estaqueamento: estacas em solo e rocha, camisa metálica e apoio náutico	cj	1	109.672.877,9	109.672.877,9
0303	Laje alveolar: elementos pré-moldados, concreto, forma e aço;	cj	1	17.739.357,35	17.739.357,35
0304	Vigas pré-moldadas e capitéis: concreto, forma e aço e juntas de dilatação;	cj	1	22.159.357,10	22.159.357,10
0305	Arquibancadas e muros de arrimo;	cj	1	494.329,08	494.329,08
0306	Laje Praça de Eventos: limpeza do terreno, aterros, concreto e aço;	cj	1	1.238.516,14	1.238.516,14
0307	Ponte de pedestres - estrutura: concreto, forma de madeira, aço, estrutura metálica, cordoalhas e ancoragem;	cj	1	5.829.642,85	5.829.642,85
0308	Ponte de pedestres - estaqueamento: estacas em solo e rocha, camisa metálica e apoio náutico	cj	1	4.012.914,27	4.012.914,27
Total do Item 03:					161.654.772,56
04	DRENAGEM				
0401	Área comercial e food park: Tubulações, ralos, caixas ralo e de passagem, grelhas e meio-fio de concreto;	cj	1	54.687,88	54.687,88
0402	Praça de eventos e arquibancada flutuante: Tubulações, ralos;	cj	1	21.284,51	21.284,51
0403	Ponte para pedestres e passarela deck compartilhado: Tubulações, ralos;	cj	1	18.317,82	18.317,82
Total do Item 04:					94.290,21
05	ELÉTRICA				
0501	Iluminação: Postes fibra de vidro, postes metálicos, luminárias, fitas de LED, fontes, caixas de passagem, eletrodutos, envelopamentos, quadros de distribuição, disjuntores, DPS, cabeamento, medidores de energia;	cj	1	3.141.328,59	3.141.328,59
Total do Item 05:					3.141.328,59
06	PAISAGISMO				
0601	Árvores, palmeiras, gramas, arbustos e herbáceas;	cj	1	302.749,37	302.749,37
0602	Jardineiras e canteiros	cj	1	284.192,23	284.192,23
Total do Item 06:					586.941,60
07	SERVIÇOS TÉCNICOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1390301 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA					
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				Data Base (lo) :	Agosto/2023
Planilha : 1 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DE CAMBURI - PRIMEIRA FASE				BDI :	27,72 %
Local : AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, PONTAL DE CAMBURI, VITÓRIA/ES				Leis Sociais :	141,02 %
Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
0701	Batimetria: mobilização e desmobilização de equipamentos e levantamento batimétrico multifeixe;	cj	1	91.876,88	91.876,88
0702	Sondagens: mobilização e desmobilização de equipamentos, sondagem geotécnica no mar e sondagem rotativa no mar;	cj	1	553.796,01	553.796,01
				Total do Item 07:	645.672,89
08	<i>DRAGAGEM</i>				
0801	Serviços preliminares: Canteiro de obras - levantamentos topobatimétricos;	cj	1	808.985,38	808.985,38
0802	Serviços preliminares: mobilização e desmobilização de equipamentos para escavação;	cj	1	414.384,76	414.384,76
0803	Administração e gerenciamento técnico: lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2m, substituição de boia de sinalização náutica;	cj	1	167.017,40	167.017,40
0804	Dragagem: dragagem de material de 1ª categoria e instalação de tecido geotextil;	cj	1	18.014.242,50	18.014.242,50
				Total do Item 08:	19.404.630,04
09	<i>ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS</i>				
0901	Estudos e programas ambientais;	cj	1	3.468.541,81	3.468.541,81
0902	Projetos básicos e executivos;	cj	1	4.966.032,24	4.966.032,24
				Total do Item 09:	8.434.574,05
10	<i>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</i>				
1001	Tapumes, placa de obras e andaimes	cj	1	41.889,92	41.889,92
1002	Instalação do canteiro de obras: barracões, refeitório, sanitário, galpões, rede de água, luz e esgoto;	cj	1	98.285,27	98.285,27
				Total do Item 10:	140.175,19
11	<i>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</i>				
1101	Administração local	cj	1	11.942.378,21	11.942.378,21
				Total do Item 11:	11.942.378,21
				Total da Planilha 1:	256.770.716,03
				Total Orçamento :	256.770.716,03

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 24/11/2023 10:28:00. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:
8ABC2A8E-D376-496F-9262-F566112865D8