



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou posto em Vitória-ES, tomando-se como base os valores médios para pagamento à vista;
- 02 Para a substituição de produtos com marca de referência, deverá ser encaminhado à fiscalização laudo emitido por instituição legalmente credenciada, comprovando a equivalência dos desempenhos;
- 03 Quando não existir referência específica na descrição do serviço, o item engloba o fornecimento e execução;
- 04 Os consumos de combustível e energia elétrica para máquinas e equipamentos já estão incluídos nas composições de preços unitários em que eles são utilizados;
- 05 Os serviços com descrição igual e repetidos na planilha, quando não existir referência específica na mesma, deverão ter o mesmo preço;
- 06 Na execução do projeto elétrico é proibida a utilização de "cabinho flexível" em substituição a "fio ou cabo de cobre";
- 07 O valor do BDI adotado é de 31,01%, e inclui os seguintes itens de despesas indiretas:
 - A) administração local e central da empresa contratada;
 - B) impostos, taxas, adicional de desoneração da mão de obra, licenças, emolumentos em geral;
 - C) despesas financeiras;
 - D) seguros;
 - E) controle tecnológico dos materiais empregados na obra;
 - F) lucro da contratada;
 - G) imprevistos;
- 08 A incidência de encargos sociais e complementares é de 167,70% (SEM DESONERAÇÃO) sobre a mão de obra horista;
- 09 O contrato deverá ser executado conforme TERMO DE REFERENCIA para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, solicitados no processo 8753229/2024 SEGES;
- 10 Prazo de execução do objeto: 720 (setecentos e vinte) dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 0101 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | |
| 010101 | Demolição de alvenaria (LABOR - 2024 - cód.: 010209) | m3 | 1 | 82,96 | 82,96 |
| 010102 | Demolição manual de concreto simples (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000001) | m3 | 1 | 389,89 | 389,89 |
| 010103 | Demolição manual de concreto armado (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000002) | m3 | 1 | 456,91 | 456,91 |
| 010104 | Demolição de laje pré-moldada de concreto (LABOR - 2024 - cód.: 010234) | m2 | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 010105 | Demolição de piso granilite (LABOR - 2024 - cód.: 010264) | m2 | 1 | 38,37 | 38,37 |
| 010106 | Demolição de piso revestido com cerâmica (LABOR - 2024 - cód.: 010202) | m2 | 1 | 19,35 | 19,35 |
| 010107 | Demolição de piso revestido com tacos de madeira (LABOR - 2024 - cód.: 010204) | m2 | 1 | 27,64 | 27,64 |
| 010108 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR - 2024 - cód.: 010201) | m2 | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 010109 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto (LABOR - 2024 - cód.: 010220) | m2 | 1 | 17,06 | 17,06 |
| 010110 | Demolição de piso de tábuas (LABOR - 2024 - cód.: 010205) | m2 | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 010111 | Demolição de revestimento com azulejos (LABOR - 2024 - cód.: 010206) | m2 | 1 | 69,13 | 69,13 |
| 010112 | Demolição de revestimento com lambris de madeira (LABOR - 2024 - cód.: 010207) | m2 | 1 | 69,13 | 69,13 |
| 010113 | Retirada de revestimento antigo em reboco (LABOR - 2024 - cód.: 010208) | m2 | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 010114 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010213) | m2 | 1 | 19,35 | 19,35 |
| 010115 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (LABOR - 2024 - cód.: 010214) | m2 | 1 | 22,11 | 22,11 |
| 010116 | Retirada de esquadrias metálicas (LABOR - 2024 - cód.: 010215) | m2 | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 010117 | Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - 2024 - cód.: 010216) | m | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 010118 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte (LABOR - 2024 - cód.: 010218) | m2 | 1 | 18,25 | 18,25 |
| 010119 | Retirada de bandeira de porta (LABOR - 2024 - cód.: 010221) | und | 1 | 42,05 | 42,05 |
| 010120 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto (LABOR - 2024 - cód.: 010222) | m2 | 1 | 30,56 | 30,56 |
| 010121 | Retirada de aparelhos sanitários (LABOR - 2024 - cód.: 010223) | und | 1 | 28,61 | 28,61 |
| 010122 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (LABOR - 2024 - cód.: 010224) | m2 | 1 | 24,37 | 24,37 |
| 010123 | Retirada de bancada de pia (LABOR - 2024 - cód.: 010225) | m2 | 1 | 34,32 | 34,32 |
| 010124 | Retirada de tanque de cimento (LABOR - 2024 - cód.: 010226) | und | 1 | 34,32 | 34,32 |
| 010125 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação (LABOR - 2024 - cód.: 010227) | und | 1 | 57,23 | 57,23 |
| 010126 | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010228) | m2 | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 010127 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m (LABOR - 2024 - cód.: 010229) | und | 1 | 55,30 | 55,30 |
| 010128 | Retirada de pintura antiga a base de PVA (LABOR - 2024 - cód.: 010230) | m2 | 1 | 8,88 | 8,88 |
| 010129 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa (LABOR - 2024 - cód.: 010238) | m2 | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 010130 | Retirada de divisórias com reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010239) | m2 | 1 | 53,44 | 53,44 |
| 010131 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) (LABOR - 2024 - cód.: 010240) | und | 1 | 15,13 | 15,13 |
| 010132 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta (LABOR - 2024 - cód.: 010246) | m2 | 1 | 5,23 | 5,23 |
| 010133 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010253) | m2 | 1 | 40,27 | 40,27 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 010134 | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira (LABOR - 2024 - cód.: 010254) | m2 | 1 | 13,38 | 13,38 |
| 010135 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras (LABOR - 2024 - cód.: 010255) | m2 | 1 | 33,04 | 33,04 |
| 010136 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira (LABOR - 2024 - cód.: 010256) | m2 | 1 | 10,53 | 10,53 |
| 010137 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica (LABOR - 2024 - cód.: 010259) | m | 1 | 3,21 | 3,21 |
| 010138 | Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia (LABOR - 2024 - cód.: 010244) | m | 1 | 19,93 | 19,93 |
| 010139 | Retirada de caixas/quadros elétricos (LABOR - 2024 - cód.: 010271) | und | 1 | 20,53 | 20,53 |
| 010140 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura (LABOR - 2024 - cód.: 010280) | m2 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 010141 | Demolição de divisória de granito (LABOR - 2024 - cód.: 010286) | m2 | 1 | 20,46 | 20,46 |
| 010142 | Retirada de alisar de madeira (LABOR - 2024 - cód.: 010292) | m | 1 | 0,85 | 0,85 |
| 010143 | Retirada de cobertura em telhas Canaleta 49 (LABOR - 2024 - cód.: 010315) | m2 | 1 | 15,79 | 15,79 |
| 010144 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material (LABOR - 2024 - cód.: 010318) | m2 | 1 | 19,38 | 19,38 |
| 010145 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias (LABOR - 2024 - cód.: 010319) | m2 | 1 | 26,78 | 26,78 |
| 010146 | Remoção de revestimento de pisos com forração textil (LABOR - 2024 - cód.: 010320) | m2 | 1 | 2,76 | 2,76 |
| 010147 | Retirada de torneiras e registros (LABOR - 2024 - cód.: 010323) | und | 1 | 15,13 | 15,13 |
| 010148 | Retirada de cobertura em telha canaleta 90 (LABOR - 2024 - cód.: 010324) | m2 | 1 | 12,14 | 12,14 |
| 010149 | Demolição de estrutura de madeira para telhado (LABOR - 2024 - cód.: 010325) | m2 | 1 | 40,27 | 40,27 |
| 010150 | Retirada de estrutura em madeira do telhado (LABOR - 2024 - cód.: 010326) | m2 | 1 | 40,27 | 40,27 |
| 010151 | Retirada de marco de madeira (LABOR - 2024 - cód.: 010327) | m | 1 | 3,42 | 3,42 |
| 010152 | Demolição de quadro de giz na parede, inclusive requadro (LABOR - 2024 - cód.: 010328) | m2 | 1 | 29,01 | 29,01 |
| 010153 | Retirada de disjuntor (LABOR - 2024 - cód.: 010329) | und | 1 | 28,25 | 28,25 |
| 010154 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização (LABOR - 2024 - cód.: 010331) | m2 | 1 | 14,80 | 14,80 |
| 010155 | Retirada de roda parede em madeira (LABOR - 2024 - cód.: 010332) | m | 1 | 5,12 | 5,12 |
| 010156 | Retirada de piso de borracha (LABOR - 2024 - cód.: 010333) | m2 | 1 | 11,49 | 11,49 |
| 010157 | Retirada de vidros quebrados (LABOR - 2024 - cód.: 010242) | m2 | 1 | 4,87 | 4,87 |
| 010158 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de madeira. (PRÓPRIA - cód.: 102190) | m2 | 1 | 21,43 | 21,43 |
| 010159 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. (PRÓPRIA - cód.: 102191) | m2 | 1 | 26,03 | 26,03 |
| 010160 | Remoção de vidro temperado fixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102192) | m2 | 1 | 18,58 | 18,58 |
| 0102 | <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS - MENSALISTAS</i> | | | | |
| 010201 | Técnico Segundo Grau Nivel "A" (LABOR - 2024 - cód.: 010814) | mês | 1 | 8.193,37 | 8.193,37 |

Total do Item 01: **10.484,03**

| | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|--------|
| 02 | <i>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</i> | | | | |
| 0201 | <i>TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS</i> | | | | |
| 020101 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000003) | m | 1 | 191,84 | 191,84 |
| 020102 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ | m | 1 | 413,56 | 413,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 020103 | mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000004) | m2 | 1 | 37,36 | 37,36 |
| 020104 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (LABOR - 2024 - cód.: 020339) | m | 1 | 17,03 | 17,03 |
| 020105 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) (LABOR - 2024 - cód.: 020346) | m2 | 1 | 40,70 | 40,70 |
| 020106 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (LABOR - 2024 - cód.: 020348) | m | 1 | 44,92 | 44,92 |
| 020106 | Instalação de concertina dupla clipada, espiral de 300 mm (PRÓPRIA - cód.: 105127) | m | 1 | 44,92 | 44,92 |

Total do Item 02: **745,41**

03 MOVIMENTO DE TERRA

0301 ESCAVAÇÕES

| | | | | | |
|--------|---|----|---|--------|--------|
| 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade (LABOR - 2024 - cód.: 030101) | m3 | 1 | 79,20 | 79,20 |
| 030102 | Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade (LABOR - 2024 - cód.: 030102) | m3 | 1 | 134,02 | 134,02 |
| 030103 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg (LABOR - 2024 - cód.: 030119) | m2 | 1 | 41,43 | 41,43 |

0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO

| | | | | | |
|--------|---|----|---|--------|--------|
| 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm (LABOR - 2024 - cód.: 030201) | m3 | 1 | 85,29 | 85,29 |
| 030202 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) (LABOR - 2024 - cód.: 030202) | m3 | 1 | 210,93 | 210,93 |
| 030203 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente (LABOR - 2024 - cód.: 030203) | m3 | 1 | 330,70 | 330,70 |
| 030204 | Lastro de areia (LABOR - 2024 - cód.: 030204) | m3 | 1 | 296,21 | 296,21 |
| 030205 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) (LABOR - 2024 - cód.: 030206) | m3 | 1 | 266,08 | 266,08 |
| 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) (LABOR - 2024 - cód.: 030208) | m3 | 1 | 226,02 | 226,02 |
| 030207 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (LABOR - 2024 - cód.: 030209) | m3 | 1 | 233,33 | 233,33 |
| 030208 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (LABOR - 2024 - cód.: 030210) | m3 | 1 | 45,91 | 45,91 |
| 030209 | Reaterro de valas, exclusive compactação (LABOR - 2024 - cód.: 030211) | m3 | 1 | 10,97 | 10,97 |

0303 TRANSPORTES

| | | | | | |
|--------|---|-----|---|--------|--------|
| 030301 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada (LABOR - 2024 - cód.: 030304) | m3 | 1 | 112,29 | 112,29 |
| 030302 | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) (LABOR - 2024 - cód.: 030305) | und | 1 | 36,55 | 36,55 |
| 030303 | Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) (LABOR - 2024 - cód.: 030306) | und | 1 | 24,37 | 24,37 |

Total do Item 03: **2.133,30**

04 ESTRUTURAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|----------------|--------|----------------|-------------|
| 0401 | <i>INFRA-ESTRUTURA</i> | | | | |
| 040101 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040231) | m ³ | 1 | 904,79 | 904,79 |
| 040102 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040249) | m ² | 1 | 170,98 | 170,98 |
| 040103 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040250) | m ² | 1 | 134,46 | 134,46 |
| 040104 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040238) | m ² | 1 | 116,01 | 116,01 |
| 040105 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm (LABOR - 2024 - cód.: 040246) | kg | 1 | 18,13 | 18,13 |
| 040106 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - 2024 - cód.: 040243) | kg | 1 | 15,85 | 15,85 |
| 040107 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") (LABOR - 2024 - cód.: 040245) | kg | 1 | 16,61 | 16,61 |
| 040108 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040233) | m ³ | 1 | 933,51 | 933,51 |
| 040109 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040235) | m ³ | 1 | 961,38 | 961,38 |
| 040110 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040239) | m ³ | 1 | 917,57 | 917,57 |
| 0402 | <i>SUPER-ESTRUTURA</i> | | | | |
| 040201 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040337) | m ² | 1 | 140,78 | 140,78 |
| 040202 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040339) | m ² | 1 | 166,28 | 166,28 |
| 040203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm (LABOR - 2024 - cód.: 040333) | kg | 1 | 18,13 | 18,13 |
| 040204 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - 2024 - cód.: 040328) | kg | 1 | 15,85 | 15,85 |
| 040205 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm (LABOR - 2024 - cód.: 040332) | kg | 1 | 16,61 | 16,61 |
| 040206 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040320) | m ³ | 1 | 1.088,20 | 1.088,20 |
| 040207 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040322) | m ³ | 1 | 1.116,06 | 1.116,06 |
| 040208 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) (LABOR - 2024 - cód.: 040329) | m ³ | 1 | 828,45 | 828,45 |
| 040209 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças (LABOR - 2024 - cód.: 160704) | m ³ | 1 | 3.541,32 | 3.541,32 |
| 040210 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 040705) | m | 1 | 98,89 | 98,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|
| 0403 | <i>LAJES PRÉ-MOLDADAS</i> | | | | |
| 040301 | Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm, Fck = 150Kg/cm2 (LABOR - 2024 - cód.: 040601) | m2 | 1 | 157,34 | 157,34 |
| 040302 | Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5 a 4.3m, capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, espessura final da laje 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000006) | m2 | 1 | 183,30 | 183,30 |
| 0404 | <i>JUNTAS</i> | | | | |
| 040401 | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. (PRÓPRIA - cód.: 98575) | m | 1 | 83,18 | 83,18 |
| 040402 | Tratamento de junta de dilatação com manta asfáltica aderida com maçarico. (PRÓPRIA - cód.: 98576) | m | 1 | 33,56 | 33,56 |
| 040403 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. (PRÓPRIA - cód.: 98577) | m | 1 | 57,75 | 57,75 |
| 0405 | <i>RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS</i> | | | | |
| 040501 | Escarificação manual de concreto, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas (LABOR - 2024 - cód.: 040801) | m3 | 1 | 4.112,29 | 4.112,29 |
| 040502 | Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas (LABOR - 2024 - cód.: 040802) | m2 | 1 | 205,61 | 205,61 |
| 040504 | Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão (LABOR - 2024 - cód.: 040806) | m2 | 1 | 36,55 | 36,55 |
| 040505 | Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício (LABOR - 2024 - cód.: 040807) | m2 | 1 | 111,76 | 111,76 |
| 040506 | Retirada (corte) de armadura deteriorada, superior a 20% do diâmetro original (LABOR - 2024 - cód.: 040808) | kg | 1 | 7,24 | 7,24 |
| 040507 | Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm (LABOR - 2024 - cód.: 040809) | m2 | 1 | 549,84 | 549,84 |
| 040508 | Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício (LABOR - 2024 - cód.: 040810) | m3 | 1 | 10.287,63 | 10.287,63 |
| 040509 | Impermeabilização de superfície com argamassa impemeabilizante, semiflexível bicomponente, 4 demãos, SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 040813) | m2 | 1 | 95,93 | 95,93 |
| 040510 | Aplicação de primer convertedor de ferrugem a 2 demãos, exclusive pintura de proteção e acabamento (LABOR - 2024 - cód.: 040816) | m2 | 1 | 53,32 | 53,32 |
| 040511 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma (LABOR - 2024 - cód.: 040817) | m3 | 1 | 4.802,43 | 4.802,43 |
| 040512 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm (LABOR - 2024 - cód.: 040818) | m2 | 1 | 91,34 | 91,34 |
| | | | | Total do Item 04: | 32.088,93 |
| 05 | <i>PAREDES E PAINÉIS</i> | | | | |
| 0501 | <i>ELEMENTOS VAZADOS</i> | | | | |
| 050101 | Elemento vazado de concreto (Cobogó) 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual (LABOR - 2024 - cód.: 050112) | m2 | 1 | 233,91 | 233,91 |
| 050102 | Elemento vazado de concreto (Cobogó) 20 x 20 x 10cm, tipo cruzeta, | m2 | 1 | 352,59 | 352,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | assentados com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual (LABOR - 2024 - cód.: 050122) | | | | |
| 050103 | Alvenaria de tijolo de vidro canelado, 8x19x19cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, espessura das juntas 12mm e esp. das paredes 8 cm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000070) | m2 | 1 | 1.065,19 | 1.065,19 |
| 050104 | Alvenaria de bloco de vidro vazado, tipo veneziana, de 6x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, espessura das juntas 12mm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000108) | m2 | 1 | 1.061,30 | 1.061,30 |
| 0502 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | | | | |
| 050201 | Fornecimento e montagem de sistema de divisórias modulares tipo MD-1 (Alta/Painel/Painel), espessura de 35mm, painéis em chapa duraplac, pintura melamínica e protegidas por resina de brilho mate, cor: Cinza, miolo em estrutura celular (colméia), estrutura em perfil de aço na cor: preta (LABOR - 2024 - cód.: 050212) | m2 | 1 | 176,81 | 176,81 |
| 050202 | Fornecimento e montagem de porta para divisórias sem visor, espessura de 35mm, painéis em chapa duraplac, pintura melamínica e protegidas por resina de brilho mate, cor: Cinza, miolo em estrutura celular (Colméia), estrutura em perfis de aço na cor: preta, inclusive dobradiça e fechadura tubular (LABOR - 2024 - cód.: 050213) | und | 1 | 621,16 | 621,16 |
| 050203 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (LABOR - 2024 - cód.: 050205) | m2 | 1 | 586,69 | 586,69 |
| 050204 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, fixada com cantoneira de ferro cromado (LABOR - 2024 - cód.: 050206) | m2 | 1 | 626,25 | 626,25 |
| 050205 | Assentamento de divisória sanitária de mármore ou granito com 3 cm de espessura, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive fornecimento da divisória (LABOR - 2024 - cód.: 050208) | m2 | 1 | 202,08 | 202,08 |
| 050206 | Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-e (PRÓPRIA - cód.: 102255) | m2 | 1 | 785,20 | 785,20 |
| 050207 | Tapa vista de mictório em mármore branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-e (PRÓPRIA - cód.: 102256) | m2 | 1 | 644,08 | 644,08 |
| 050208 | Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura (PRÓPRIA - cód.: 102235) | m2 | 1 | 753,44 | 753,44 |
| 0503 | VERGAS/CONTRAVERGA | | | | |
| 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros (LABOR - 2024 - cód.: 050301) | m | 1 | 55,64 | 55,64 |
| 050302 | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros (LABOR - 2024 - cód.: 050303) | m | 1 | 86,19 | 86,19 |
| 0504 | ALVENARIA ESTRUTURAL | | | | |
| 050401 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm (LABOR - 2024 - cód.: 050502) | m2 | 1 | 232,79 | 232,79 |
| 0505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | |
| 050501 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm (LABOR - 2024 - cód.: 160710) | m2 | 1 | 102,87 | 102,87 |
| 050502 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm (LABOR - 2024 - cód.: 050603) | m2 | 1 | 136,98 | 136,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 050503 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 19cm, bloco deitado (bloco comprado praça de Vitória, posto obra) (LABOR - 2024 - cód.: 050607) | m2 | 1 | 160,24 | 160,24 |
| 0506 | <i>GESSO ACARTONADO - DRYWALL</i> | | | | |
| 050601 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos (PRÓPRIA - cód.: 104718) | m2 | 1 | 148,16 | 148,16 |
| 050602 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos (PRÓPRIA - cód.: 104719) | m2 | 1 | 205,79 | 205,79 |
| 050603 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 104720) | m2 | 1 | 186,55 | 186,55 |
| 050604 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 104721) | m2 | 1 | 244,35 | 244,35 |
| 050605 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 104722) | m2 | 1 | 224,33 | 224,33 |
| 050606 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 104723) | m2 | 1 | 282,12 | 282,12 |
| 050607 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida menor que 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 104724) | m2 | 1 | 105,58 | 105,58 |
| 050608 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96358) | m2 | 1 | 114,11 | 114,11 |
| 050609 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96359) | m2 | 1 | 126,35 | 126,35 |
| 050610 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96360) | m2 | 1 | 143,60 | 143,60 |
| 050611 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96361) | m2 | 1 | 166,26 | 166,26 |
| 050612 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96362) | m2 | 1 | 149,15 | 149,15 |
| 050613 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96363) | m2 | 1 | 162,30 | 162,30 |
| 050614 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96364) | m2 | 1 | 178,63 | 178,63 |
| 050615 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96365) | m2 | 1 | 202,24 | 202,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 050616 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96366) | m2 | 1 | 184,20 | 184,20 |
| 050617 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96367) | m2 | 1 | 198,24 | 198,24 |
| 050618 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96368) | m2 | 1 | 213,70 | 213,70 |
| 050619 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96369) | m2 | 1 | 238,19 | 238,19 |
| 050620 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96370) | m2 | 1 | 73,68 | 73,68 |
| 050621 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps (SINAPI - 2024 - cód.: 96371) | m2 | 1 | 84,96 | 84,96 |
| 050622 | Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_07/2023 (SINAPI - 2024 - cód.: 96373) | m | 1 | 13,07 | 13,07 |
| 050623 | Instalação de reforço de madeira em parede drywall. af_07/2023 (SINAPI - 2024 - cód.: 96374) | m | 1 | 41,32 | 41,32 |

Total do Item 05: **11.570,29**

| | | | | | |
|--------|--|-----|---|----------|----------|
| 06 | <i>ESQUADRIAS DE MADEIRA</i> | | | | |
| 0601 | <i>MARCOS E ALIZARES</i> | | | | |
| 060101 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 060101) | und | 1 | 499,65 | 499,65 |
| 060102 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 060102) | und | 1 | 499,65 | 499,65 |
| 060103 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 060103) | und | 1 | 499,65 | 499,65 |
| 060104 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 060108) | und | 1 | 594,50 | 594,50 |
| 060105 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente (LABOR - 2024 - cód.: 060110) | m | 1 | 110,97 | 110,97 |
| 060106 | Caixilho em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 9 x 3 cm para janela (LABOR - 2024 - cód.: 060112) | m | 1 | 98,40 | 98,40 |
| 060107 | Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 5 x 1,5cm (LABOR - 2024 - cód.: 060107) | m | 1 | 31,70 | 31,70 |
| 060108 | Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 7 x 1,5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 060113) | m | 1 | 38,32 | 38,32 |
| 060109 | Contramarco de aço, chumbado ou aparafusado (PRÓPRIA - cód.: 94587) | m | 1 | 79,18 | 79,18 |
| 0602 | <i>PORTA PARA USO GERAL</i> | | | | |
| 060201 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 061301) | und | 1 | 1.219,69 | 1.219,69 |
| 060202 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para | und | 1 | 1.227,28 | 1.227,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 060203 | pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 061302) | und | 1 | 1.234,86 | 1.234,86 |
| 060204 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 061303) | und | 1 | 1.369,59 | 1.369,59 |
| 0603 | <i>PORTA PARA BOX SANITARIO FIXADA EM GRANITO</i> | | | | |
| 060301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 1,60 m (LABOR - 2024 - cód.: 061403) | und | 1 | 1.413,00 | 1.413,00 |
| 060302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equivalente e ferragens para fixação em granito, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 1,60 m (LABOR - 2024 - cód.: 061404) | und | 1 | 1.431,49 | 1.431,49 |
| 0604 | <i>PORTA PARA SANITARIO FIXADA EM ALVENARIA</i> | | | | |
| 060401 | Porta de madeira de lei sarrafeada com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30 a 35mm, semi-sólida, para pintura, inclusive alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m (LABOR - 2024 - cód.: 062301) | und | 1 | 1.035,01 | 1.035,01 |
| 060402 | Porta de madeira de lei sarrafeada com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30 a 35mm, semi-sólida, para pintura, inclusive alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m (LABOR - 2024 - cód.: 062302) | und | 1 | 1.060,45 | 1.060,45 |
| 0605 | <i>PORTA COM VISOR DE VIDRO</i> | | | | |
| 060501 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 061901) | und | 1 | 1.418,80 | 1.418,80 |
| 060502 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 061902) | und | 1 | 1.443,51 | 1.443,51 |
| 060503 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m (LABOR - 2024 - cód.: 061903) | und | 1 | 1.546,82 | 1.546,82 |
| 0606 | <i>PORTA TIPO VENEZIANA</i> | | | | |
| 060601 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m (LABOR - 2024 - | und | 1 | 1.268,22 | 1.268,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | cód.: 061701) | | | | |
| 060602 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m (LABOR - 2024 - | und | 1 | 1.347,08 | 1.347,08 |
| | cód.: 061702) | | | | |
| 060603 | Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m (LABOR - 2024 - | und | 1 | 1.479,38 | 1.479,38 |
| | cód.: 061703) | | | | |
| 0607 | JANELAS DE MADEIRA | | | | |
| 060701 | Janela de madeira - cedrinho/angelim ou equivalente da região - de abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100665) | m2 | 1 | 1.017,19 | 1.017,19 |
| 060702 | Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) de abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100666) | m2 | 1 | 809,63 | 809,63 |
| 060703 | Janela de madeira (imbuia/cedro ou equiv.) de abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 100667) | m2 | 1 | 1.310,38 | 1.310,38 |
| 060704 | Janela de madeira (cedrinho/angelim ou equiv.) tipo maxim-ar, para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidro, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 100668) | m2 | 1 | 2.214,95 | 2.214,95 |
| 060705 | Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 100669) | m2 | 1 | 954,34 | 954,34 |
| 060706 | Janela de madeira (cedrinho/angelim ou equiv.) de correr com 6 folhas (2 venez. fixas, 2 venez. de correr e 2 de correr para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 100670) | m2 | 1 | 1.265,96 | 1.265,96 |
| 060707 | Janela de madeira (imbuia/cedro ou equiv) de correr com 6 folhas (2 venezianas fixas, 2 venezianas de correr e 2 de correr para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 100671) | m2 | 1 | 1.564,21 | 1.564,21 |
| 060708 | Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) de correr com 6 folhas (2 venez. fixas, 2 venez. de correr e 2 de correr para vidro), com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 100672) | m2 | 1 | 1.020,27 | 1.020,27 |
| 0608 | FERRAGENS | | | | |
| 060801 | Tarjeta fio redondo 3" para travamento de portas - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061101) | und | 1 | 13,82 | 13,82 |
| 060802 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061102) | und | 1 | 178,99 | 178,99 |
| 060803 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061103) | und | 1 | 392,27 | 392,27 |
| 060804 | Tarjeta tipo livre/ocupado - IMAB, STA, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061104) | und | 1 | 121,26 | 121,26 |
| 060805 | Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061106) | und | 1 | 177,24 | 177,24 |
| 060806 | Fechadura de sobrepor, tipo caixão, com chave comum - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061107) | und | 1 | 113,36 | 113,36 |
| 060807 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061108) | und | 1 | 160,62 | 160,62 |
| 060808 | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2", inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 061112) | und | 1 | 86,28 | 86,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|-------------------|------------------|
| 060809 | Puxador central para esquadria de madeira (PRÓPRIA - cód.: 100703) | un | 1 | 40,68 | 40,68 |
| 060810 | Cremona em latão cromado ou polido, completa (PRÓPRIA - cód.: 100706) | un | 1 | 88,30 | 88,30 |
| 060811 | Fecho de embutir tipo unha 22cm (PRÓPRIA - cód.: 100707) | un | 1 | 182,76 | 182,76 |
| 060812 | Fecho de embutir tipo unha 40cm (PRÓPRIA - cód.: 100708) | un | 1 | 228,93 | 228,93 |
| 060813 | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos (PRÓPRIA - cód.: 100709) | un | 1 | 55,92 | 55,92 |
| 060814 | Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3" (PRÓPRIA - cód.: 100710) | un | 1 | 132,77 | 132,77 |
| 0609 | <i>REPAROS E REVISÕES</i> | | | | |
| 060901 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 062201) | und | 1 | 138,57 | 138,57 |
| 060902 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 062202) | und | 1 | 138,57 | 138,57 |
| 060903 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 062203) | und | 1 | 136,83 | 136,83 |
| 060904 | Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, porta, marcos e alizares (LABOR - 2024 - cód.: 062204) | und | 1 | 114,29 | 114,29 |
| 060905 | Substituição de tarjeta tipo livre/ocupado - IMAB, STA, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 062205) | und | 1 | 101,17 | 101,17 |
| 060906 | Substituição de targeta fio redondo 2", ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 062206) | und | 1 | 13,15 | 13,15 |
| 060907 | Substituição de dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2", inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 062207) | und | 1 | 77,98 | 77,98 |
| 060908 | Reparo na porta com plaina, inclusive retirada e colocação de folha de porta (LABOR - 2024 - cód.: 062208) | und | 1 | 104,22 | 104,22 |
| 060909 | Remoção e instalação de alizar de madeira, exclusive alizar (LABOR - 2024 - cód.: 062211) | m | 1 | 4,38 | 4,38 |
| 060910 | Remoção e instalação de marco de madeira, exclusive marco, inclusive acessórios de fixação: pregos e argamassa de cimento, cal hidratado e areia, para chumbamento (LABOR - 2024 - cód.: 062212) | m | 1 | 21,25 | 21,25 |
| 0610 | <i>ALÇAPÃO</i> | | | | |
| 061001 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura (LABOR - 2024 - cód.: 210316) | und | 1 | 1.123,10 | 1.123,10 |
| | | | | Total do Item 06: | 35.050,84 |

07 *ESQUADRIAS METÁLICAS*

0701 *GRADES E PORTÕES*

| | | | | | |
|--------|---|----|---|----------|----------|
| 070101 | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/8", conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 071101) | m2 | 1 | 876,72 | 876,72 |
| 070102 | Grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 071103) | m2 | 1 | 140,27 | 140,27 |
| 070103 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento (LABOR - 2024 - cód.: 071104) | m2 | 1 | 807,00 | 807,00 |
| 070104 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (LABOR - 2024 - cód.: 071105) | m2 | 1 | 496,28 | 496,28 |
| 070105 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento (LABOR - 2024 - cód.: 071106) | m2 | 1 | 999,48 | 999,48 |
| 070106 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento (LABOR - 2024 - cód.: 071107) | m2 | 1 | 1.115,04 | 1.115,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 0702 | <i>JANELAS, BASCULAS E GUICHES</i> | | | | |
| 070201 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro (LABOR - 2024 - cód.: 071701) | m2 | 1 | 697,29 | 697,29 |
| 070202 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro (LABOR - 2024 - cód.: 071703) | m2 | 1 | 533,16 | 533,16 |
| 070203 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro (LABOR - 2024 - cód.: 071702) | m2 | 1 | 996,99 | 996,99 |
| 070204 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL (LABOR - 2024 - cód.: 071706) | m2 | 1 | 438,53 | 438,53 |
| 070205 | Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 para vidro), com vidros, batente e ferragens, exclusive acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. af_11/2024 (SINAPI - 2024 - cód.: 94572) | m2 | 1 | 604,47 | 604,47 |
| 070206 | Janela de alumínio de correr com 6 folhas (2 venezianas fixas, 2 venezianas de correr e 2 para vidro), com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 94580) | m2 | 1 | 685,23 | 685,23 |
| 070207 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100674) | m2 | 1 | 897,96 | 897,96 |
| 070208 | Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94589) | m | 1 | 27,08 | 27,08 |
| 070209 | Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94590) | m | 1 | 21,93 | 21,93 |
| 0703 | <i>PORTAS</i> | | | | |
| 070301 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (LABOR - 2024 - cód.: 071704) | m2 | 1 | 1.177,41 | 1.177,41 |
| 070302 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos (PRÓPRIA - cód.: 91338) | m2 | 1 | 1.056,65 | 1.056,65 |
| 070303 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos (PRÓPRIA - cód.: 91341) | m2 | 1 | 820,83 | 820,83 |
| 070304 | Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros (PRÓPRIA - cód.: 94805) | un | 1 | 1.046,86 | 1.046,86 |
| 070305 | Porta em aço de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, exclusive vidros (PRÓPRIA - cód.: 94806) | un | 1 | 1.044,12 | 1.044,12 |
| 070306 | Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos (PRÓPRIA - cód.: 94807) | un | 1 | 948,87 | 948,87 |
| 070307 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar (PRÓPRIA - cód.: 100702) | m2 | 1 | 587,07 | 587,07 |
| 0704 | <i>REPAROS E REVISÕES</i> | | | | |
| 070401 | Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro (LABOR - 2024 - cód.: 071801) | m2 | 1 | 36,55 | 36,55 |
| 0705 | <i>FERRAGENS</i> | | | | |
| 070501 | Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado (PRÓPRIA - cód.: 102188) | un | 1 | 1.042,93 | 1.042,93 |
| 070502 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. (PRÓPRIA - cód.: 102189) | un | 1 | 283,45 | 283,45 |
| 070503 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de *50* mm. (PRÓPRIA - cód.: 100704) | un | 1 | 89,51 | 89,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|---|-------|--------|----------------|------------------|
| Total do Item 07: | | | | | 17.471,68 |
| 08 | <i>VIDROS</i> | | | | |
| 0801 | <i>ESPELHOS</i> | | | | |
| 080101 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados (LABOR - 2024 - cód.: 080201) | m2 | 1 | 837,90 | 837,90 |
| 080102 | Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 080202) | m2 | 1 | 991,23 | 991,23 |
| 080103 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 080203) | m2 | 1 | 870,04 | 870,04 |
| 0802 | <i>VIDRO ESQUADRIA MADEIRA</i> | | | | |
| 080201 | Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102151) | m2 | 1 | 233,05 | 233,05 |
| 080202 | Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102152) | m2 | 1 | 259,26 | 259,26 |
| 080203 | Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102153) | m2 | 1 | 329,12 | 329,12 |
| 080204 | Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102154) | m2 | 1 | 284,45 | 284,45 |
| 080205 | Instalação de vidro liso fume, e = 5 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102155) | m2 | 1 | 341,61 | 341,61 |
| 080206 | Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102156) | m2 | 1 | 327,56 | 327,56 |
| 080207 | Instalação de vidro liso fume, e = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102157) | m2 | 1 | 449,85 | 449,85 |
| 080208 | Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102158) | m2 | 1 | 455,93 | 455,93 |
| 080209 | Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102159) | m2 | 1 | 543,93 | 543,93 |
| 080210 | Instalação de vidro impresso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102160) | m2 | 1 | 224,32 | 224,32 |
| 0803 | <i>VIDRO ESQUADRIA ALUMINIO</i> | | | | |
| 080301 | Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102161) | m2 | 1 | 374,77 | 374,77 |
| 080302 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102162) | m2 | 1 | 400,97 | 400,97 |
| 080303 | Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102163) | m2 | 1 | 470,84 | 470,84 |
| 080304 | Instalação de vidro liso incolor, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102164) | m2 | 1 | 400,12 | 400,12 |
| 080305 | Instalação de vidro liso fume, e = 5 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102165) | m2 | 1 | 457,28 | 457,28 |
| 080306 | Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102166) | m2 | 1 | 417,11 | 417,11 |
| 080307 | Instalação de vidro liso fume, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102167) | m2 | 1 | 539,39 | 539,39 |
| 080308 | Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102168) | m2 | 1 | 522,30 | 522,30 |
| 080309 | Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102169) | m2 | 1 | 601,73 | 601,73 |
| 080310 | Instalação de vidro impresso, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102170) | m2 | 1 | 366,03 | 366,03 |
| 080311 | Instalação de vidro aramado, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102171) | m2 | 1 | 679,61 | 679,61 |
| 080312 | Instalação de vidro aramado, e = 7 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. (PRÓPRIA - cód.: 102172) | m2 | 1 | 661,67 | 661,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|
| 0804 | <i>VIDRO TEMPERADO/LAMINADO</i> | | | | |
| 080401 | Instalação de vidro laminado, e = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102176) | m2 | 1 | 1.220,58 | 1.220,58 |
| 080402 | Instalação de vidro laminado, e = 12 mm (4+4+4), encaixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102177) | m2 | 1 | 2.463,26 | 2.463,26 |
| 080403 | Instalação de vidro laminado, e = 15 mm (5+5+5), encaixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102178) | m2 | 1 | 2.828,66 | 2.828,66 |
| 080404 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102179) | m2 | 1 | 535,98 | 535,98 |
| 080405 | Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102180) | m2 | 1 | 635,67 | 635,67 |
| 080406 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. (PRÓPRIA - cód.: 102181) | m2 | 1 | 768,41 | 768,41 |
| 0805 | <i>ESQUADRIAS DE VIDRO</i> | | | | |
| 080501 | Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. (PRÓPRIA - cód.: 102182) | un | 1 | 1.569,58 | 1.569,58 |
| 080502 | Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. (PRÓPRIA - cód.: 102183) | un | 1 | 3.153,11 | 3.153,11 |
| 080503 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. (PRÓPRIA - cód.: 102184) | un | 1 | 2.586,58 | 2.586,58 |
| 080504 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. (PRÓPRIA - cód.: 102185) | un | 1 | 5.186,75 | 5.186,75 |
| | | | | Total do Item 08: | 32.988,65 |
| 09 | <i>COBERTURA</i> | | | | |
| 0901 | <i>ESTRUTURA</i> | | | | |
| 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas (LABOR - 2024 - cód.: 090101) | m2 | 1 | 300,84 | 300,84 |
| 090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas (LABOR - 2024 - cód.: 090102) | m2 | 1 | 148,85 | 148,85 |
| 090103 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canaleta 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas (LABOR - 2024 - cód.: 090103) | m2 | 1 | 125,28 | 125,28 |
| 090104 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas (LABOR - 2024 - cód.: 090104) | m2 | 1 | 527,42 | 527,42 |
| 090105 | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas (LABOR - 2024 - cód.: 090105) | m2 | 1 | 319,52 | 319,52 |
| 0902 | <i>TELHADO</i> | | | | |
| 090201 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 090202) | m2 | 1 | 67,42 | 67,42 |
| 090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 090203) | m2 | 1 | 100,26 | 100,26 |
| 090203 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 090204) | m2 | 1 | 120,95 | 120,95 |
| 090204 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área | m2 | 1 | 256,01 | 256,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|
| | de projeção horizontal; incl. 35%) (LABOR - 2024 - cód.: 090211) | | | | |
| 090205 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) (LABOR - 2024 - cód.: 090212) | m2 | 1 | 179,80 | 179,80 |
| 090206 | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal (LABOR - 2024 - cód.: 090215) | m | 1 | 47,74 | 47,74 |
| 090207 | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm (LABOR - 2024 - cód.: 090216) | m | 1 | 111,76 | 111,76 |
| 090208 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 090219) | m2 | 1 | 120,67 | 120,67 |
| 090209 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 090228) | m2 | 1 | 86,28 | 86,28 |
| 0903 | <i>RUFOS E CALHAS</i> | | | | |
| 090301 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" (LABOR - 2024 - cód.: 090301) | m | 1 | 152,21 | 152,21 |
| 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm (LABOR - 2024 - cód.: 090302) | m | 1 | 51,04 | 51,04 |
| 090303 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm (LABOR - 2024 - cód.: 090314) | m | 1 | 95,90 | 95,90 |
| 090304 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 090305) | m | 1 | 363,25 | 363,25 |
| 090305 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm (LABOR - 2024 - cód.: 090312) | m | 1 | 279,30 | 279,30 |
| 0904 | <i>PLATIBANDA</i> | | | | |
| 090401 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. (LABOR - 2024 - cód.: 090403) | m | 1 | 169,12 | 169,12 |
| 0905 | <i>REVISÕES E REPAROS</i> | | | | |
| 090501 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento (LABOR - 2024 - cód.: 090501) | m2 | 1 | 92,47 | 92,47 |
| 090502 | Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento (LABOR - 2024 - cód.: 090502) | m2 | 1 | 31,72 | 31,72 |
| 090503 | Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira (LABOR - 2024 - cód.: 090506) | m2 | 1 | 23,39 | 23,39 |
| 090504 | Remoção, lavagem com escova de aço e colocação de telhas cerâmicas (LABOR - 2024 - cód.: 090509) | m2 | 1 | 131,29 | 131,29 |
| 090505 | Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida (LABOR - 2024 - cód.: 090511) | m2 | 1 | 57,66 | 57,66 |
| 090506 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) (LABOR - 2024 - cód.: 090512) | m3 | 1 | 33,50 | 33,50 |
| | | | | Total do Item 09: | 3.993,65 |

10 *IMPERMEABILIZAÇÃO*

1001 *IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA*

100101 Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 **(LABOR - 2024 - cód.: 100102)**

100102 Índice de impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | imprimação e juntas dilat. (LABOR - 2024 - cód.: 100105) | | | | |
| 1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS | | | | |
| 100201 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika (LABOR - 2024 - cód.: 100202) | m2 | 1 | 79,73 | 79,73 |
| 100202 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos (LABOR - 2024 - cód.: 100203) | m2 | 1 | 57,84 | 57,84 |
| 100203 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm (LABOR - 2024 - cód.: 100204) | m2 | 1 | 63,85 | 63,85 |
| 100204 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat. (LABOR - 2024 - cód.: 100208) | m2 | 1 | 313,11 | 313,11 |
| 100205 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm, imprimação e juntas de dilat (LABOR - 2024 - cód.: 160715) | m2 | 1 | 313,11 | 313,11 |
| 1003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS | | | | |
| 100301 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2 (LABOR - 2024 - cód.: 100301) | m2 | 1 | 129,98 | 129,98 |
| 1004 | IMPERMEABILIZAÇÃO DIVERSAS | | | | |
| 100401 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. (PRÓPRIA - cód.: 98562) | m2 | 1 | 61,61 | 61,61 |
| 100402 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 98555) | m2 | 1 | 35,75 | 35,75 |
| 100403 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). (PRÓPRIA - cód.: 98556) | m2 | 1 | 69,54 | 69,54 |
| 100404 | Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). (PRÓPRIA - cód.: 98558) | un | 1 | 11,79 | 11,79 |
| 100405 | Tratamento de rodapé com tela de poliéster. (PRÓPRIA - cód.: 98559) | m | 1 | 6,76 | 6,76 |
| 100406 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. (PRÓPRIA - cód.: 98546) | m2 | 1 | 168,98 | 168,98 |
| 100407 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. (PRÓPRIA - cód.: 98547) | m2 | 1 | 287,51 | 287,51 |
| 100408 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 98553) | m2 | 1 | 199,65 | 199,65 |
| 100409 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 98554) | m2 | 1 | 52,48 | 52,48 |
| 100410 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 98557) | m2 | 1 | 51,46 | 51,46 |

Total do Item 10: **2.408,52**

| | | | | | |
|--------|---|----|---|-------|-------|
| 11 | TETOS E FORROS | | | | |
| 1101 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | | | | |
| 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - 2024 - cód.: 110101) | m2 | 1 | 19,25 | 19,25 |
| 110102 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm (LABOR - 2024 - cód.: 110301) | m2 | 1 | 53,73 | 53,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|---|-------|--------|----------------|---------------|
| 110103 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (LABOR - 2024 - cód.: 110302) | m2 | 1 | 92,66 | 92,66 |
| 1102 | <i>REBAIXAMENTOS</i> | | | | |
| 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso (LABOR - 2024 - cód.: 110201) | m2 | 1 | 82,71 | 82,71 |
| 110202 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado (LABOR - 2024 - cód.: 110210) | m2 | 1 | 124,92 | 124,92 |
| 1103 | <i>REVISÕES E REPAROS</i> | | | | |
| 110301 | Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material (LABOR - 2024 - cód.: 110401) | m2 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| Total do Item 11: | | | | | 454,89 |
| 12 | <i>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</i> | | | | |
| 1201 | <i>CHAPISCOS</i> | | | | |
| 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - 2024 - cód.: 120101) | m2 | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 120102 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante (LABOR - 2024 - cód.: 120308) | m2 | 1 | 11,03 | 11,03 |
| 1202 | <i>EMBOÇOS/REBOCOS</i> | | | | |
| 120201 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm (LABOR - 2024 - cód.: 120301) | m2 | 1 | 48,00 | 48,00 |
| 120202 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm (LABOR - 2024 - cód.: 120302) | m2 | 1 | 33,96 | 33,96 |
| 120203 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (LABOR - 2024 - cód.: 120303) | m2 | 1 | 82,13 | 82,13 |
| 120204 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) (LABOR - 2024 - cód.: 120304) | m2 | 1 | 90,45 | 90,45 |
| 1203 | <i>CERAMICOS</i> | | | | |
| 120301 | Pastilha de cerâmica/porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), assentada com argamassa colante, alinhadas a prumo (PRÓPRIA - cód.: 88788) | m2 | 1 | 442,07 | 442,07 |
| 120302 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe (LABOR - 2024 - cód.: 120221) | m2 | 1 | 388,65 | 388,65 |
| 120303 | Cerâmica 10 x 10 cm, brilhante, marcas de referência STRUFALDI, CERAL, ELIZABETH OU EQUIV na cor branca, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante (LABOR - 2024 - cód.: 120242) | m2 | 1 | 145,21 | 145,21 |
| 120304 | Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, incl rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm (PRÓPRIA - cód.: 3780.000001) | m2 | 1 | 157,46 | 157,46 |
| 120305 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobello (LABOR - 2024 - cód.: 120201) | m2 | 1 | 127,32 | 127,32 |
| 120306 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm (PRÓPRIA - cód.: 87265) | m2 | 1 | 63,88 | 63,88 |
| 120307 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo | m2 | 1 | 68,22 | 68,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | esmaltada de dimensões 25x35 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 87269) | | | | |
| 120308 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. (PRÓPRIA - cód.: 87273) | m2 | 1 | 73,94 | 73,94 |
| 120309 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. (PRÓPRIA - cód.: 104611) | m2 | 1 | 101,70 | 101,70 |
| 120310 | Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica (LABOR - 2024 - cód.: 120224) | m2 | 1 | 22,78 | 22,78 |
| 1204 | <i>ACABAMENTOS</i> | | | | |
| 120401 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8 (LABOR - 2024 - cód.: 120205) | m | 1 | 74,26 | 74,26 |
| 120402 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica nº 7 (LABOR - 2024 - cód.: 120207) | m | 1 | 106,39 | 106,39 |
| 120403 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados (LABOR - 2024 - cód.: 120227) | m | 1 | 68,57 | 68,57 |
| 120404 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 120216) | m | 1 | 26,48 | 26,48 |
| 120405 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes (LABOR - 2024 - cód.: 120208) | m | 1 | 27,83 | 27,83 |
| 120406 | Goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada (LABOR - 2024 - cód.: 200717) | m | 1 | 7,69 | 7,69 |

Total do Item 12: **2.177,87**

| | | | | | |
|--------|--|----|---|--------|--------|
| 13 | <i>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</i> | | | | |
| 1301 | <i>LASTRO DE CONTRAPISO</i> | | | | |
| 130101 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000050) | m2 | 1 | 71,78 | 71,78 |
| 130102 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (LABOR - 2024 - cód.: 130110) | m2 | 1 | 94,62 | 94,62 |
| 130103 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000051) | m2 | 1 | 84,86 | 84,86 |
| 130104 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (LABOR - 2024 - cód.: 130109) | m2 | 1 | 112,05 | 112,05 |
| 130105 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm (LABOR - 2024 - cód.: 130103) | m2 | 1 | 34,85 | 34,85 |
| 130106 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000052) | m2 | 1 | 54,25 | 54,25 |
| 130107 | Preparo de contrapiso com politriz. (PRÓPRIA - cód.: 101748) | m2 | 1 | 4,48 | 4,48 |
| 1302 | <i>CIMENTADOS</i> | | | | |
| 130201 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m (LABOR - 2024 - cód.: 130202) | m2 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 130210) | m2 | 1 | 97,07 | 97,07 |
| 130203 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm (LABOR - 2024 - cód.: 130209) | m2 | 1 | 125,60 | 125,60 |
| 130204 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação (LABOR - 2024 - cód.: 130208) | m | 1 | 14,20 | 14,20 |
| 130205 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. (PRÓPRIA - | m2 | 1 | 45,34 | 45,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | cód.: 98679) | | | | |
| 130206 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 98680) | m2 | 1 | 56,81 | 56,81 |
| 130207 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 98681) | m2 | 1 | 42,21 | 42,21 |
| 130208 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 98682) | m2 | 1 | 53,67 | 53,67 |
| 1303 | GRANILITE | | | | |
| 130301 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm (LABOR - 2024 - cód.: 130230) | m2 | 1 | 188,10 | 188,10 |
| 130302 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm (LABOR - 2024 - cód.: 130231) | m2 | 1 | 206,92 | 206,92 |
| 130303 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. (PRÓPRIA - cód.: 104162) | m2 | 1 | 110,22 | 110,22 |
| 1304 | CERAMICOS | | | | |
| 130401 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 87247) | m2 | 1 | 66,83 | 66,83 |
| 130402 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 87250) | m2 | 1 | 68,45 | 68,45 |
| 130403 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 87256) | m2 | 1 | 80,06 | 80,06 |
| 130404 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 104594) | m2 | 1 | 82,61 | 82,61 |
| 1305 | PORCELANATOS | | | | |
| 130501 | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte (LABOR - 2024 - cód.: 130228) | m2 | 1 | 76,44 | 76,44 |
| 130502 | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte (LABOR - 2024 - cód.: 130237) | m2 | 1 | 76,44 | 76,44 |
| 130503 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 87259) | m2 | 1 | 182,01 | 182,01 |
| 130504 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 87262) | m2 | 1 | 136,87 | 136,87 |
| 130505 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm. af_02/2023_pe (PRÓPRIA - cód.: 104597) | m2 | 1 | 192,51 | 192,51 |
| 130506 | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato (LABOR - 2024 - cód.: 130233) | m2 | 1 | 175,91 | 175,91 |
| 130507 | Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato (LABOR - 2024 - cód.: 130234) | m2 | 1 | 274,96 | 274,96 |
| 1306 | VINILICOS | | | | |
| 130601 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. (PRÓPRIA - cód.: 101727) | m2 | 1 | 219,40 | 219,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 1307 | BORRACHA | | | | |
| 130701 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 101094) | m | 1 | 186,72 | 186,72 |
| 130702 | Piso de borracha pastilhado/frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 101733) | m2 | 1 | 303,89 | 303,89 |
| 130703 | Piso de borracha pastilhado, espessura 15mm, assentado com argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 101734) | m2 | 1 | 455,99 | 455,99 |
| 130704 | Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 101735) | m2 | 1 | 467,04 | 467,04 |
| 130705 | Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico. (PRÓPRIA - cód.: 101736) | m2 | 1 | 132,83 | 132,83 |
| 130706 | Piso de borracha canelado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico. (PRÓPRIA - cód.: 101737) | m2 | 1 | 154,66 | 154,66 |
| 130707 | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate (LABOR - 2024 - cód.: 130222) | m2 | 1 | 222,98 | 222,98 |
| 1308 | MARMORES E GRANITOS | | | | |
| 130801 | Piso em granito esp 2cm, aplicado em ambientes internos, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada. af_09/2020 (PRÓPRIA - cód.: 98671) | m2 | 1 | 357,03 | 357,03 |
| 130802 | Piso em mármore esp 2cm, aplicado em ambientes internos, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada. af_09/2020 (PRÓPRIA - cód.: 98672) | m2 | 1 | 373,39 | 373,39 |
| 130803 | Piso em pedra assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia). (PRÓPRIA - cód.: 101731) | m2 | 1 | 445,28 | 445,28 |
| 1309 | OUTROS PISOS | | | | |
| 130901 | Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fadamac ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 130211) | m2 | 1 | 283,19 | 283,19 |
| 130902 | Piso de tabuas de madeira para piso Cumaru, Ipe Champanhe ou equivalente da região, encaixe macho e fêmea, dimensões 10 x 2cm (PRÓPRIA - cód.: 101746) | m2 | 1 | 384,50 | 384,50 |
| 130903 | Piso de tábuas corridas de Peroba de 15cm sobre caibros de 5x6cm espaçados de 50cm, fixados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 (LABOR - 2024 - cód.: 130205) | m2 | 1 | 577,26 | 577,26 |
| 130904 | Piso em taco de madeira 7x21cm, fixado com cola base de pva. (PRÓPRIA - cód.: 101751) | m2 | 1 | 265,70 | 265,70 |
| 130905 | Piso em taco de madeira 7x42cm, fixado com cola base de pva. (PRÓPRIA - cód.: 101729) | m2 | 1 | 256,95 | 256,95 |
| 130906 | Piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e longarinas. (PRÓPRIA - cód.: 98678) | m2 | 1 | 494,55 | 494,55 |
| 130907 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. (PRÓPRIA - cód.: 101091) | m2 | 1 | 208,42 | 208,42 |
| 130908 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos de área menor que 5 m², incluso aplicação de resina. (PRÓPRIA - cód.: 101725) | m2 | 1 | 375,89 | 375,89 |
| 130909 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos de área entre 5 e 15 m², incluso aplicação de resina. (PRÓPRIA - cód.: 101726) | m2 | 1 | 260,81 | 260,81 |
| 1310 | RODAPES | | | | |
| 131001 | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm (LABOR - 2024 - cód.: 130301) | m | 1 | 20,42 | 20,42 |
| 131002 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento colante, incl. rejuntamento com cimento branco (PRÓPRIA - cód.: 98685) | m | 1 | 65,79 | 65,79 |
| 131003 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco (LABOR - 2024 - cód.: 130321) | m | 1 | 63,11 | 63,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|
| 131004 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento (LABOR - 2024 - cód.: 130322) | m | 1 | 41,18 | 41,18 |
| 131005 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco (LABOR - 2024 - cód.: 130303) | m | 1 | 22,48 | 22,48 |
| 131006 | Rodapé em ladrilho hidráulico, altura 7 cm. (PRÓPRIA - cód.: 98686) | m | 1 | 56,75 | 56,75 |
| 131007 | Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. (PRÓPRIA - cód.: 98688) | m | 1 | 94,46 | 94,46 |
| 131008 | Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 7 (LABOR - 2024 - cód.: 130304) | m | 1 | 54,63 | 54,63 |
| 1311 | <i>SOLEIRAS E PEITORIS</i> | | | | |
| 131101 | Soleira em granito, largura 3 cm, espessura 3 cm (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000672) | m | 1 | 33,05 | 33,05 |
| 131102 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. (PRÓPRIA - cód.: 98689) | m | 1 | 95,72 | 95,72 |
| 131103 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. (PRÓPRIA - cód.: 98695) | m | 1 | 74,26 | 74,26 |
| 131104 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 (LABOR - 2024 - cód.: 130323) | m | 1 | 70,75 | 70,75 |
| 131105 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm (LABOR - 2024 - cód.: 130317) | m | 1 | 106,35 | 106,35 |
| 131106 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm (LABOR - 2024 - cód.: 130307) | m | 1 | 272,72 | 272,72 |
| 131107 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola. (PRÓPRIA - cód.: 101738) | m | 1 | 39,22 | 39,22 |
| 131108 | Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. (PRÓPRIA - cód.: 101739) | m | 1 | 43,08 | 43,08 |
| 131109 | Rodapé em marmorite, altura 10cm. (PRÓPRIA - cód.: 101741) | m | 1 | 29,01 | 29,01 |
| 131110 | Rodapé borracha liso, altura = 7cm, espessura = 2 mm, para argamassa. (PRÓPRIA - cód.: 101742) | m | 1 | 69,71 | 69,71 |
| 131111 | Rodapé em mármore, altura 7 cm. (PRÓPRIA - cód.: 98697) | m | 1 | 47,49 | 47,49 |
| 1312 | <i>REVISÕES E REPAROS</i> | | | | |
| 131201 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro (LABOR - 2024 - cód.: 130403) | m2 | 1 | 181,57 | 181,57 |
| | | | | Total do Item 13: | 10.798,82 |
| 14 | <i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</i> | | | | |
| 1401 | <i>ENTRADA DE ÁGUA</i> | | | | |
| 140101 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. (LABOR - 2024 - cód.: 140201) | und | 1 | 572,64 | 572,64 |
| 140102 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. (LABOR - 2024 - cód.: 140207) | und | 1 | 484,92 | 484,92 |
| 140103 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe (LABOR - 2024 - cód.: 140208) | und | 1 | 917,21 | 917,21 |
| 140104 | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação | und | 1 | 362,53 | 362,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete (LABOR - 2024 - cód.: 140209) | | | | |
| 140105 | Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 mm - fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 95676) | un | 1 | 167,29 | 167,29 |
| 140106 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc bitola 3/4" ou 1/2" - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) (PRÓPRIA - cód.: 95635) | un | 1 | 311,41 | 311,41 |
| 1402 | REDE AGUA FRIA - TUBOS PVC | | | | |
| 140201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 20mm (1/2"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000280) | m | 1 | 27,84 | 27,84 |
| 140202 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 25mm (3/4"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000281) | m | 1 | 31,72 | 31,72 |
| 140203 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 32mm (1"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000282) | m | 1 | 38,18 | 38,18 |
| 140204 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 40mm (1.1/4"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000283) | m | 1 | 49,06 | 49,06 |
| 140205 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 50mm (1.1/2"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000284) | m | 1 | 64,01 | 64,01 |
| 140206 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 60mm (2"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000285) | m | 1 | 81,86 | 81,86 |
| 140207 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 75mm (2.1/2"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000286) | m | 1 | 119,26 | 119,26 |
| 140208 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 85mm (3"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000287) | m | 1 | 146,90 | 146,90 |
| 140209 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, 110mm (4"), inclusive conexões (PRÓPRIA - cód.: 94655) | m | 1 | 193,69 | 193,69 |
| 140210 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89446) | m | 1 | 8,10 | 8,10 |
| 140211 | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89447) | m | 1 | 16,30 | 16,30 |
| 140212 | Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89448) | m | 1 | 25,02 | 25,02 |
| 140213 | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89449) | m | 1 | 27,66 | 27,66 |
| 140214 | Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89450) | m | 1 | 44,50 | 44,50 |
| 140215 | Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89451) | m | 1 | 72,65 | 72,65 |
| 140216 | Tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89452) | m | 1 | 100,24 | 100,24 |
| 1403 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES DE PVC | | | | |
| 140301 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 141522) | und | 1 | 30,38 | 30,38 |
| 140302 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1" (LABOR - 2024 - cód.: 141523) | und | 1 | 44,62 | 44,62 |
| 140303 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" (LABOR - 2024 - cód.: 141524) | und | 1 | 51,75 | 51,75 |
| 140304 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 141525) | und | 1 | 59,05 | 59,05 |
| 140305 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm x 2" (LABOR - 2024 - cód.: 141526) | und | 1 | 103,29 | 103,29 |
| 140306 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm x 2 1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 141527) | und | 1 | 384,48 | 384,48 |
| 140307 | Adaptador de PVC soldável com anel para caixa d'água, DN 32mm (LABOR - 2024 - cód.: 141529) | und | 1 | 9,88 | 9,88 |
| 140308 | Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 60 x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105138) | un | 1 | 24,51 | 24,51 |
| 140309 | Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 60 x 32 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - | un | 1 | 29,01 | 29,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | cód.: 105139) | | | | |
| 140310 | Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 60 x 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105140) | un | 1 | 37,39 | 37,39 |
| 140311 | Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 75 x 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105141) | un | 1 | 44,26 | 44,26 |
| 140312 | Luva de redução soldável, pvc, dn 32 mm x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105142) | un | 1 | 9,43 | 9,43 |
| 140313 | Luva de redução soldável, pvc, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105143) | un | 1 | 14,32 | 14,32 |
| 140314 | Luva de redução soldável, pvc, dn 60 mm x 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105144) | un | 1 | 30,66 | 30,66 |
| 140315 | Luva de redução, soldável, pvc, dn 50 x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105145) | un | 1 | 16,61 | 16,61 |
| 140316 | Joelho ppr 45 graus, soldável, dn 63 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 105153) | un | 1 | 60,58 | 60,58 |
| 140317 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104031) | un | 1 | 26,32 | 26,32 |
| 140318 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104032) | un | 1 | 33,39 | 33,39 |
| 140319 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 85 mm x 1/2" ou 85 mm x 3/4", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104033) | un | 1 | 30,34 | 30,34 |
| 140320 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104034) | un | 1 | 39,91 | 39,91 |
| 140321 | Colar de tomada, polipropileno, com parafusos, 63 mm x 1/2", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104035) | un | 1 | 50,15 | 50,15 |
| 140322 | Colar de tomada, polipropileno, com parafusos, 63 mm x 3/4", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104036) | un | 1 | 51,75 | 51,75 |
| 140323 | Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para ligação predial de água (PRÓPRIA - cód.: 104049) | un | 1 | 7,98 | 7,98 |
| 140324 | Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104050) | un | 1 | 11,69 | 11,69 |
| 140325 | Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 32 x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 103949) | un | 1 | 12,41 | 12,41 |
| 140326 | Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103950) | un | 1 | 14,48 | 14,48 |
| 140327 | Registro esfera, pvc, de passeio, para polietileno, 20 mm, para ligação predial de água. (PRÓPRIA - cód.: 104055) | un | 1 | 25,11 | 25,11 |
| 140328 | Luva, pvc, roscável, 1/2", para ligação predial de água (PRÓPRIA - cód.: 104058) | un | 1 | 7,72 | 7,72 |
| 140329 | Luva, pvc, roscável, 1", para ligação predial de água (PRÓPRIA - cód.: 104059) | un | 1 | 15,41 | 15,41 |
| 1404 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS AÇO | | | | |
| 140401 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 15mm (1/2"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141210) | m | 1 | 80,32 | 80,32 |
| 140402 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 20mm (3/4"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141211) | m | 1 | 95,69 | 95,69 |
| 140403 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 25mm (1"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141212) | m | 1 | 126,62 | 126,62 |
| 140404 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 32mm (1.1/4"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: | m | 1 | 155,23 | 155,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | 141213) | | | | |
| 140405 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 40mm (1.1/2"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141214) | m | 1 | 173,63 | 173,63 |
| 140406 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141215) | m | 1 | 203,39 | 203,39 |
| 140407 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141216) | m | 1 | 268,62 | 268,62 |
| 140408 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 80mm (3"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141217) | m | 1 | 298,28 | 298,28 |
| 140409 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 141218) | m | 1 | 401,06 | 401,06 |
| 1405 | <i>REDE DE AGUA PLUVIAL - TUBOS PVC SERIE R</i> | | | | |
| 140501 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (PRÓPRIA - cód.: 89508) | m | 1 | 25,09 | 25,09 |
| 140502 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (PRÓPRIA - cód.: 89509) | m | 1 | 34,14 | 34,14 |
| 140503 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (PRÓPRIA - cód.: 89511) | m | 1 | 58,81 | 58,81 |
| 140504 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (PRÓPRIA - cód.: 89512) | m | 1 | 73,97 | 73,97 |
| 140505 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (PRÓPRIA - cód.: 104166) | m | 1 | 119,17 | 119,17 |
| 140506 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. (PRÓPRIA - cód.: 89576) | m | 1 | 43,60 | 43,60 |
| 140507 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. (PRÓPRIA - cód.: 89578) | m | 1 | 52,84 | 52,84 |
| 140508 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. (PRÓPRIA - cód.: 89580) | m | 1 | 111,76 | 111,76 |
| 1406 | <i>REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PEAD</i> | | | | |
| 140601 | Cotovelo/joelho 90°, polipropileno, para tubos em pead, 20 x 20 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 (SINAPI - 2024 - cód.: 104051) | un | 1 | 10,06 | 10,06 |
| 140602 | Cotovelo/joelho 90°, polipropileno, para tubos em pead, 32 x 32 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 (SINAPI - 2024 - cód.: 104052) | un | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 140603 | União, polipropileno, para tubos em pead, 20 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 (SINAPI - 2024 - cód.: 104053) | un | 1 | 11,75 | 11,75 |
| 140604 | União, polipropileno, para tubos em pead, 32 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 (SINAPI - 2024 - cód.: 104054) | un | 1 | 23,45 | 23,45 |
| 140605 | Tubo, pead, pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 (SINAPI - 2024 - cód.: 104060) | m | 1 | 11,42 | 11,42 |
| 140606 | Tubo, pead, pe-80, de = 32 mm x 3,0 mm, para ligação predial de água. af_06/2022 (SINAPI - 2024 - cód.: 104061) | m | 1 | 20,44 | 20,44 |
| 1407 | <i>REDE DE AGUA QUENTE - TUBO CPVC</i> | | | | |
| 140701 | Tubo, cpvc, soldável, dn 15mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 89633) | m | 1 | 35,40 | 35,40 |
| 140702 | Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 89634) | m | 1 | 50,86 | 50,86 |
| 140703 | Tubo, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 89635) | m | 1 | 75,87 | 75,87 |
| 140704 | Tubo, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (PRÓPRIA - cód.: 89636) | m | 1 | 96,50 | 96,50 |
| 140705 | Tubo, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação predial de | m | 1 | 31,80 | 31,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94716) | | | | |
| 140706 | Tube, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94717) | m | 1 | 53,58 | 53,58 |
| 140707 | Tube, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94718) | m | 1 | 69,96 | 69,96 |
| 140708 | Tube, cpvc, soldável, dn 42 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94719) | m | 1 | 93,45 | 93,45 |
| 140709 | Tube, cpvc, soldável, dn 54 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94720) | m | 1 | 136,83 | 136,83 |
| 140710 | Tube, cpvc, soldável, dn 73 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94721) | m | 1 | 221,67 | 221,67 |
| 140711 | Tube, cpvc, soldável, dn 89 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94722) | m | 1 | 346,12 | 346,12 |
| 140712 | Tube, cpvc, soldável, dn 114 mm, instalado em reservaçãõ predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94723) | m | 1 | 652,81 | 652,81 |
| 140713 | Tube, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89770) | m | 1 | 67,34 | 67,34 |
| 140714 | Tube, cpvc, soldável, dn 42mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89771) | m | 1 | 89,93 | 89,93 |
| 140715 | Tube, cpvc, soldável, dn 54mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89772) | m | 1 | 131,22 | 131,22 |
| 140716 | Tube, cpvc, soldável, dn 73mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89773) | m | 1 | 211,53 | 211,53 |
| 140717 | Tube, cpvc, soldável, dn 89mm, instalado em prumada de água (PRÓPRIA - cód.: 89775) | m | 1 | 330,87 | 330,87 |
| 1408 | <i>REDE DE AGUA FRIA/QUENTE - TUBO PPR</i> | | | | |
| 140801 | Tube, ppr, dn 25, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96635) | m | 1 | 49,86 | 49,86 |
| 140802 | Tube, ppr, dn 25, classe pn 25 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96636) | m | 1 | 52,78 | 52,78 |
| 140803 | Tube, ppr, dn 25, classe pn 20, instalado em ramal de distribuiçãõ de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96644) | m | 1 | 26,84 | 26,84 |
| 140804 | Tube, ppr, dn 32, classe pn 12, instalado em ramal de distribuiçãõ de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96645) | m | 1 | 23,84 | 23,84 |
| 140805 | Tube, ppr, dn 40, classe pn 12, instalado em ramal de distribuiçãõ de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96646) | m | 1 | 29,06 | 29,06 |
| 140806 | Tube, ppr, dn 25, classe pn 25, instalado em ramal de distribuiçãõ de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96647) | m | 1 | 29,10 | 29,10 |
| 140807 | Tube, ppr, dn 32, classe pn 25, instalado em ramal de distribuiçãõ de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96648) | m | 1 | 35,81 | 35,81 |
| 140808 | Tube, ppr, dn 40, classe pn 25, instalado em ramal de distribuiçãõ de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96649) | m | 1 | 47,19 | 47,19 |
| 140809 | Tube, ppr, dn 25, classe pn 20, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96668) | m | 1 | 20,71 | 20,71 |
| 140810 | Tube, ppr, dn 32, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96669) | m | 1 | 20,57 | 20,57 |
| 140811 | Tube, ppr, dn 40, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96670) | m | 1 | 26,70 | 26,70 |
| 140812 | Tube, ppr, dn 50, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96671) | m | 1 | 40,26 | 40,26 |
| 140813 | Tube, ppr, dn 63, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96672) | m | 1 | 61,13 | 61,13 |
| 140814 | Tube, ppr, dn 75, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96673) | m | 1 | 77,01 | 77,01 |
| 140815 | Tube, ppr, dn 90, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96674) | m | 1 | 124,07 | 124,07 |
| 140816 | Tube, ppr, dn 110, classe pn 12, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96675) | m | 1 | 180,10 | 180,10 |
| 140817 | Tube, ppr, dn 25, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96676) | m | 1 | 26,31 | 26,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 140818 | Tube, ppr, dn 32, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96677) | m | 1 | 34,22 | 34,22 |
| 140819 | Tube, ppr, dn 40, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96678) | m | 1 | 47,02 | 47,02 |
| 140820 | Tube, ppr, dn 50, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96679) | m | 1 | 69,88 | 69,88 |
| 140821 | Tube, ppr, dn 63, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96680) | m | 1 | 115,16 | 115,16 |
| 140822 | Tube, ppr, dn 75, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96681) | m | 1 | 154,74 | 154,74 |
| 140823 | Tube, ppr, dn 90, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96682) | m | 1 | 254,72 | 254,72 |
| 140824 | Tube, ppr, dn 110, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96683) | m | 1 | 349,38 | 349,38 |
| 140825 | Tube, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96718) | m | 1 | 16,95 | 16,95 |
| 140826 | Tube, ppr, dn 25 mm, classe pn 20, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96719) | m | 1 | 21,71 | 21,71 |
| 140827 | Tube, ppr, dn 32 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96720) | m | 1 | 19,70 | 19,70 |
| 140828 | Tube, ppr, dn 40 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96721) | m | 1 | 25,61 | 25,61 |
| 140829 | Tube, ppr, dn 50 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96722) | m | 1 | 39,25 | 39,25 |
| 140830 | Tube, ppr, dn 63 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96723) | m | 1 | 60,95 | 60,95 |
| 140831 | Tube, ppr, dn 75 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96724) | m | 1 | 78,23 | 78,23 |
| 140832 | Tube, ppr, dn 90 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96725) | m | 1 | 127,97 | 127,97 |
| 140833 | Tube, ppr, dn 110 mm, classe pn 12, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96726) | m | 1 | 189,13 | 189,13 |
| 140834 | Tube, ppr, dn 20 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96727) | m | 1 | 19,31 | 19,31 |
| 140835 | Tube, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96728) | m | 1 | 24,94 | 24,94 |
| 140836 | Tube, ppr, dn 32 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96729) | m | 1 | 32,16 | 32,16 |
| 140837 | Tube, ppr, dn 40 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96730) | m | 1 | 44,45 | 44,45 |
| 140838 | Tube, ppr, dn 50 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96731) | m | 1 | 67,18 | 67,18 |
| 140839 | Tube, ppr, dn 63 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96732) | m | 1 | 113,13 | 113,13 |
| 140840 | Tube, ppr, dn 75 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96733) | m | 1 | 154,13 | 154,13 |
| 140841 | Tube, ppr, dn 90 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96734) | m | 1 | 257,03 | 257,03 |
| 140842 | Tube, ppr, dn 110 mm, classe pn 25, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96735) | m | 1 | 357,43 | 357,43 |
| 1409 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES PVC | | | | |
| 140901 | Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (PRÓPRIA - cód.: 89711) | m | 1 | 29,77 | 29,77 |
| 140902 | Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (PRÓPRIA - cód.: 89712) | m | 1 | 38,88 | 38,88 |
| 140903 | Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (PRÓPRIA - cód.: 89713) | m | 1 | 48,79 | 48,79 |
| 140904 | Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e | m | 1 | 54,12 | 54,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (PRÓPRIA - cód.: 89714) | | | | |
| 140905 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000057) | m | 1 | 129,18 | 129,18 |
| 140906 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. (PRÓPRIA - cód.: 89798) | m | 1 | 21,72 | 21,72 |
| 140907 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. (PRÓPRIA - cód.: 89799) | m | 1 | 34,53 | 34,53 |
| 140908 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. (PRÓPRIA - cód.: 89800) | m | 1 | 43,22 | 43,22 |
| 140909 | Curva longa, 90 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104062) | un | 1 | 115,72 | 115,72 |
| 140910 | Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104063) | un | 1 | 108,69 | 108,69 |
| 140911 | Curva longa, 90 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104064) | un | 1 | 285,42 | 285,42 |
| 140912 | Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104065) | un | 1 | 240,74 | 240,74 |
| 140913 | Tê, pvc ocre, junta elástica, dn 200 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104072) | un | 1 | 436,08 | 436,08 |
| 140914 | Selim, pvc ocre, com trava, dn 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104076) | un | 1 | 71,32 | 71,32 |
| 140915 | Plug, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104082) | un | 1 | 46,85 | 46,85 |
| 140916 | Plug, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104083) | un | 1 | 114,86 | 114,86 |
| 140917 | Cap, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104084) | un | 1 | 131,70 | 131,70 |
| 140918 | Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104085) | m | 1 | 85,76 | 85,76 |
| 140919 | Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. (PRÓPRIA - cód.: 104086) | m | 1 | 156,07 | 156,07 |
| 1410 | <i>TUBO DE COBRE</i> | | | | |
| 141001 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92275) | m | 1 | 72,78 | 72,78 |
| 141002 | Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe e, sem isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92276) | m | 1 | 92,44 | 92,44 |
| 141003 | Tubo em cobre rígido, dn 35 mm, classe e, sem isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92277) | m | 1 | 133,60 | 133,60 |
| 141004 | Tubo em cobre rígido, dn 42 mm, classe e, sem isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92278) | m | 1 | 179,79 | 179,79 |
| 141005 | Tubo em cobre rígido, dn 54 mm, classe e, sem isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92279) | m | 1 | 259,94 | 259,94 |
| 141006 | Tubo em cobre rígido, dn 66 mm, classe e, sem isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92280) | m | 1 | 364,97 | 364,97 |
| 141007 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, com isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92281) | m | 1 | 143,61 | 143,61 |
| 141008 | Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe e, com isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92282) | m | 1 | 166,16 | 166,16 |
| 141009 | Tubo em cobre rígido, dn 35 mm, classe e, com isolamento, instalado | m | 1 | 226,67 | 226,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92283) | | | | |
| 141010 | Tubo em cobre rígido, dn 42 mm, classe e, com isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92284) | m | 1 | 285,85 | 285,85 |
| 141011 | Tubo em cobre rígido, dn 54 mm, classe e, com isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92285) | m | 1 | 386,61 | 386,61 |
| 141012 | Tubo em cobre rígido, dn 66 mm, classe e, com isolamento, instalado em prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92286) | m | 1 | 493,41 | 493,41 |
| 141013 | Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92305) | m | 1 | 48,98 | 48,98 |
| 141014 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92306) | m | 1 | 79,60 | 79,60 |
| 141015 | Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92307) | m | 1 | 99,57 | 99,57 |
| 141016 | Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92308) | m | 1 | 67,72 | 67,72 |
| 141017 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92309) | m | 1 | 153,85 | 153,85 |
| 141018 | Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal de distribuição de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92310) | m | 1 | 176,71 | 176,71 |
| 141019 | Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92320) | m | 1 | 63,00 | 63,00 |
| 141020 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92321) | m | 1 | 103,77 | 103,77 |
| 141021 | Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92322) | m | 1 | 132,41 | 132,41 |
| 141022 | Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92323) | m | 1 | 78,38 | 78,38 |
| 141023 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92324) | m | 1 | 174,64 | 174,64 |
| 141024 | Tubo em cobre rígido, dn 28 mm, classe e, com isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de hidráulica predial - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92325) | m | 1 | 206,17 | 206,17 |
| 141025 | Tubo em cobre rígido, dn 54 mm, classe e, sem isolamento, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94602) | m | 1 | 283,20 | 283,20 |
| 141026 | Tubo em cobre rígido, dn 66 mm, classe e, sem isolamento, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94603) | m | 1 | 388,01 | 388,01 |
| 141027 | Tubo em cobre rígido, dn 79 mm, classe e, sem isolamento, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94604) | m | 1 | 554,12 | 554,12 |
| 141028 | Tubo em cobre rígido, dn 104 mm, classe e, sem isolamento, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94605) | m | 1 | 804,28 | 804,28 |
| 1411 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | | | | |
| 141101 | Reparo para válvula de descarga, completo (LABOR - 2024 - cód.: 142103) | und | 1 | 122,43 | 122,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 141102 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" (LABOR - 2024 - cód.: 142104) | und | 1 | 38,56 | 38,56 |
| 141103 | Sifão em PVC para tanque 2" (LABOR - 2024 - cód.: 142106) | und | 1 | 46,77 | 46,77 |
| 141104 | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC (LABOR - 2024 - cód.: 142109) | und | 1 | 95,30 | 95,30 |
| 141105 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox (LABOR - 2024 - cód.: 142112) | und | 1 | 122,19 | 122,19 |
| 141106 | Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm (LABOR - 2024 - cód.: 142114) | und | 1 | 15,07 | 15,07 |
| 141107 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm (LABOR - 2024 - cód.: 142115) | und | 1 | 53,71 | 53,71 |
| 141108 | Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm (LABOR - 2024 - cód.: 142116) | und | 1 | 11,11 | 11,11 |
| 141109 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm (LABOR - 2024 - cód.: 142117) | und | 1 | 40,26 | 40,26 |
| 141110 | Engate flexível de PVC para lavatório (LABOR - 2024 - cód.: 142118) | und | 1 | 24,70 | 24,70 |
| 141111 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) (LABOR - 2024 - cód.: 142119) | und | 1 | 130,35 | 130,35 |
| 141112 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) (LABOR - 2024 - cód.: 142120) | und | 1 | 180,39 | 180,39 |
| 141113 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1 1/4" (32mm) (LABOR - 2024 - cód.: 142121) | und | 1 | 345,84 | 345,84 |
| 141114 | Automático de bóia, duas funções 25A (LABOR - 2024 - cód.: 142122) | und | 1 | 117,25 | 117,25 |
| 141115 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mm x 1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 142123) | und | 1 | 26,19 | 26,19 |
| 141116 | Caixa sifonada em PVC, dn 150 x 185 x 75 mm, com grelha quadrada, branca (PRÓPRIA - cód.: 89491) | un | 1 | 140,19 | 140,19 |
| 141117 | Caixa sifonada em PVC, dn 150 x 150 x 50mm, com grelha quadrado, em aço inox (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000064) | und | 1 | 179,33 | 179,33 |
| 141118 | Caixa sifonada em PVC, dn 100 x 100 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000067) | und | 1 | 87,65 | 87,65 |
| 141119 | Caixa sifonada em PVC, dn 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca (PRÓPRIA - cód.: 89482) | un | 1 | 54,89 | 54,89 |
| 141120 | Caixa sifonada em PVC, dn 100 x 40 mm, com grelha redonda, branca. (PRÓPRIA - cód.: 89495) | un | 1 | 25,25 | 25,25 |
| 1412 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS | | | | |
| 141201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" (LABOR - 2024 - cód.: 142201) | m | 1 | 17,61 | 17,61 |
| 141202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2" (LABOR - 2024 - cód.: 142202) | m | 1 | 26,41 | 26,41 |
| 141203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2 a 4" (LABOR - 2024 - cód.: 142203) | m | 1 | 39,75 | 39,75 |
| 141204 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" (LABOR - 2024 - cód.: 142204) | m | 1 | 33,63 | 33,63 |
| 141205 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2" (LABOR - 2024 - cód.: 142205) | m | 1 | 51,25 | 51,25 |
| 141206 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4" (LABOR - 2024 - cód.: 142206) | m | 1 | 74,54 | 74,54 |
| 1413 | REVISÕES E REPAROS | | | | |
| 141301 | Revisões e reparos em torneiras e registros (LABOR - 2024 - cód.: 142301) | und | 1 | 30,28 | 30,28 |
| 141302 | Revisões e reparos em caixas de descarga (LABOR - 2024 - cód.: 142302) | und | 1 | 42,37 | 42,37 |
| 141303 | Revisões e reparos em torneiras de bóia (LABOR - 2024 - cód.: 142303) | und | 1 | 30,28 | 30,28 |
| 141304 | Fornecimento de durepox para reparos (250g) (LABOR - 2024 - cód.: 142304) | und | 1 | 42,98 | 42,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 1414 | <i>FURO EM CONCRETO</i> | | | | |
| 141401 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor elétrico, para passagem de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 142801) | cm | 1 | 5,82 | 5,82 |
| 141402 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor elétrico, para passagem de instalações hidráulicas, diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3" (LABOR - 2024 - cód.: 142802) | cm | 1 | 9,34 | 9,34 |
| 141403 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor elétrico, para passagem de instalações hidráulicas, diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4" (LABOR - 2024 - cód.: 142803) | cm | 1 | 11,95 | 11,95 |
| 1415 | <i>PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS</i> | | | | |
| 141501 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) (LABOR - 2024 - cód.: 140701) | pt | 1 | 149,21 | 149,21 |
| 141502 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) (LABOR - 2024 - cód.: 140702) | pt | 1 | 320,42 | 320,42 |
| 141503 | Ponto de torneira de jardim (para praças) (LABOR - 2024 - cód.: 140703) | pt | 1 | 574,68 | 574,68 |
| 141504 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) (LABOR - 2024 - cód.: 140704) | pt | 1 | 546,08 | 546,08 |
| 141505 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) (LABOR - 2024 - cód.: 140705) | pt | 1 | 173,01 | 173,01 |
| 141506 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) (LABOR - 2024 - cód.: 140706) | pt | 1 | 134,64 | 134,64 |
| 141507 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc (LABOR - 2024 - cód.: 140707) | pt | 1 | 248,98 | 248,98 |
| 141508 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc (LABOR - 2024 - cód.: 140708) | pt | 1 | 135,70 | 135,70 |
| 141509 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc (LABOR - 2024 - cód.: 140709) | pt | 1 | 140,26 | 140,26 |
| 141510 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox (LABOR - 2024 - cód.: 140710) | und | 1 | 303,26 | 303,26 |
| 141511 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox (LABOR - 2024 - cód.: 140711) | und | 1 | 179,64 | 179,64 |
| 141512 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca (LABOR - 2024 - cód.: 140712) | und | 1 | 1.019,02 | 1.019,02 |
| 141513 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 (LABOR - 2024 - cód.: 140713) | und | 1 | 1.518,04 | 1.518,04 |
| 141514 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 140714) | und | 1 | 1.786,40 | 1.786,40 |
| 1416 | <i>CAIXAS DE GORDURA</i> | | | | |
| 141601 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. (LABOR - 2024 - cód.: 141107) | und | 1 | 1.158,80 | 1.158,80 |
| 141602 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto (LABOR - 2024 - cód.: 141104) | und | 1 | 886,57 | 886,57 |
| 141603 | Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. (LABOR - 2024 - | und | 1 | 1.669,17 | 1.669,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | cód.: 141108) | | | | |
| 141604 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto (LABOR - 2024 - cód.: 141113) | und | 1 | 1.135,03 | 1.135,03 |
| 1417 | CAIXAS DE INSPEÇÃO | | | | |
| 141701 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento (LABOR - 2024 - cód.: 141101) | und | 1 | 832,32 | 832,32 |
| 141702 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento (LABOR - 2024 - cód.: 141106) | und | 1 | 1.186,94 | 1.186,94 |
| 141703 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento (LABOR - 2024 - cód.: 141110) | und | 1 | 1.080,75 | 1.080,75 |
| 1418 | CAIXAS SIFONADAS | | | | |
| 141801 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm (LABOR - 2024 - cód.: 141103) | und | 1 | 926,28 | 926,28 |
| 141802 | Caixa sifonada especial em alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc. reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm (LABOR - 2024 - cód.: 141112) | und | 1 | 1.174,70 | 1.174,70 |
| 1419 | CAIXAS DE AREIA | | | | |
| 141901 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro (LABOR - 2024 - cód.: 141111) | und | 1 | 1.069,33 | 1.069,33 |
| 141902 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto (LABOR - 2024 - cód.: 141114) | und | 1 | 872,71 | 872,71 |
| 141903 | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto (LABOR - 2024 - cód.: 141114) | und | 1 | 1.102,41 | 1.102,41 |
| 141904 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" (LABOR - 2024 - cód.: 141109) | m | 1 | 256,61 | 256,61 |
| 1420 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS | | | | |
| 142001 | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conf. normas e especificações. (LABOR - 2024 - cód.: 140901) | m | 1 | 187,49 | 187,49 |
| 142002 | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. (LABOR - 2024 - cód.: 140902) | m | 1 | 239,56 | 239,56 |
| 142003 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia (LABOR - 2024 - cód.: 140906) | m | 1 | 84,04 | 84,04 |
| 142004 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia (LABOR - 2024 - cód.: 140903) | m | 1 | 89,69 | 89,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|
| 142005 | Tube PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia (LABOR - 2024 - cód.: 140904) | m | 1 | 138,88 | 138,88 |
| 142006 | Tube PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia (LABOR - 2024 - cód.: 140905) | m | 1 | 208,45 | 208,45 |
| 1421 | BOMBAS | | | | |
| 142101 | Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102113) | un | 1 | 2.064,40 | 2.064,40 |
| 142102 | Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 70 m, q 1,8 a 5,3 m3/h - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102115) | un | 1 | 3.606,26 | 3.606,26 |
| 142103 | Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 24 m, q 6,1 a 21,9 m3/h - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102116) | un | 1 | 2.205,63 | 2.205,63 |
| 142104 | Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102118) | un | 1 | 3.010,35 | 3.010,35 |
| 142105 | Bomba centrífuga, trifásica, 10 cv ou 9,86 hp, hm 85 a 140 m, q 4,2 a 14,9 m3/h - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102122) | un | 1 | 10.208,12 | 10.208,12 |
| 142106 | Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102111) | un | 1 | 1.291,99 | 1.291,99 |
| 142107 | Instalação de quadro elétrico para bombas trifásicas até 25 cv (não inclui o fornecimento do quadro). (PRÓPRIA - cód.: 102136) | un | 1 | 85,99 | 85,99 |
| 142108 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 102137) | un | 1 | 102,03 | 102,03 |
| | | | | Total do Item 14: | 68.585,92 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| 1501 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA | | | | |
| 150101 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151701) | und | 1 | 2.860,76 | 2.860,76 |
| 150102 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151702) | und | 1 | 3.862,49 | 3.862,49 |
| 150103 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151703) | und | 1 | 4.208,75 | 4.208,75 |
| 150104 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151704) | und | 1 | 4.682,44 | 4.682,44 |
| 150105 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151705) | und | 1 | 4.931,66 | 4.931,66 |
| 150106 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151706) | und | 1 | 8.208,84 | 8.208,84 |
| 150107 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea (LABOR - 2024 - cód.: 151707) | und | 1 | 6.128,62 | 6.128,62 |
| 150108 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V (LABOR - 2024 - cód.: 151710) | und | 1 | 9.939,17 | 9.939,17 |
| 150109 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea (LABOR - 2024 - cód.: 151711) | und | 1 | 8.610,06 | 8.610,06 |
| 1502 | ENTRADA DE ENERGIA | | | | |
| 150201 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101489) | un | 1 | 2.029,88 | 2.029,88 |
| 150202 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de | un | 1 | 2.172,84 | 2.172,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101490) | | | | |
| 150203 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101491) | un | 1 | 2.207,57 | 2.207,57 |
| 150204 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101492) | un | 1 | 2.409,12 | 2.409,12 |
| 150205 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101493) | un | 1 | 2.003,26 | 2.003,26 |
| 150206 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101494) | un | 1 | 2.008,42 | 2.008,42 |
| 150207 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101495) | un | 1 | 2.180,95 | 2.180,95 |
| 150208 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101496) | un | 1 | 2.382,50 | 2.382,50 |
| 150209 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101497) | un | 1 | 2.376,74 | 2.376,74 |
| 150210 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101498) | un | 1 | 2.593,13 | 2.593,13 |
| 150211 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101499) | un | 1 | 2.645,69 | 2.645,69 |
| 150212 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101500) | un | 1 | 2.931,34 | 2.931,34 |
| 150213 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101501) | un | 1 | 2.360,16 | 2.360,16 |
| 150214 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101502) | un | 1 | 2.582,82 | 2.582,82 |
| 150215 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101503) | un | 1 | 2.629,11 | 2.629,11 |
| 150216 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101504) | un | 1 | 2.914,75 | 2.914,75 |
| 150217 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101505) | un | 1 | 2.536,59 | 2.536,59 |
| 150218 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101506) | un | 1 | 2.825,11 | 2.825,11 |
| 150219 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101507) | un | 1 | 2.895,20 | 2.895,20 |
| 150220 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101508) | un | 1 | 3.263,43 | 3.263,43 |
| 150221 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101509) | un | 1 | 2.581,04 | 2.581,04 |
| 150222 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101510) | un | 1 | 2.869,56 | 2.869,56 |
| 150223 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de | un | 1 | 2.939,65 | 2.939,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101511) | | | | |
| 150224 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). (PRÓPRIA - cód.: 101512) | un | 1 | 3.307,88 | 3.307,88 |
| 150225 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101513) | un | 1 | 1.102,66 | 1.102,66 |
| 150226 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101514) | un | 1 | 1.274,22 | 1.274,22 |
| 150227 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101515) | un | 1 | 1.315,89 | 1.315,89 |
| 150228 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101516) | un | 1 | 1.512,34 | 1.512,34 |
| 150229 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101517) | un | 1 | 1.076,02 | 1.076,02 |
| 150230 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101518) | un | 1 | 1.247,58 | 1.247,58 |
| 150231 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101519) | un | 1 | 1.289,26 | 1.289,26 |
| 150232 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101520) | un | 1 | 1.485,71 | 1.485,71 |
| 150233 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101521) | un | 1 | 1.471,28 | 1.471,28 |
| 150234 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101522) | un | 1 | 1.728,61 | 1.728,61 |
| 150235 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101523) | un | 1 | 1.791,12 | 1.791,12 |
| 150236 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101524) | un | 1 | 2.085,80 | 2.085,80 |
| 150237 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101525) | un | 1 | 1.454,70 | 1.454,70 |
| 150238 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101526) | un | 1 | 1.712,03 | 1.712,03 |
| 150239 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101527) | un | 1 | 1.774,53 | 1.774,53 |
| 150240 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101528) | un | 1 | 2.069,21 | 2.069,21 |
| 150241 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101529) | un | 1 | 1.655,18 | 1.655,18 |
| 150242 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101530) | un | 1 | 1.998,28 | 1.998,28 |
| 150243 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101531) | un | 1 | 2.081,63 | 2.081,63 |
| 150244 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101532) | un | 1 | 2.474,53 | 2.474,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 150245 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101533) | un | 1 | 1.699,63 | 1.699,63 |
| 150246 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101534) | un | 1 | 2.042,73 | 2.042,73 |
| 150247 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101535) | un | 1 | 2.126,08 | 2.126,08 |
| 150248 | Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). (PRÓPRIA - cód.: 101536) | un | 1 | 2.518,98 | 2.518,98 |
| 150249 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101538) | un | 1 | 72,23 | 72,23 |
| 150250 | Armação secundária, com 2 estribos e 2 isoladores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101539) | un | 1 | 119,32 | 119,32 |
| 150251 | Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101540) | un | 1 | 201,35 | 201,35 |
| 150252 | Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101541) | un | 1 | 262,57 | 262,57 |
| 150253 | Armação secundária, com 1 estribo, sem isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101542) | un | 1 | 54,53 | 54,53 |
| 150254 | Armação secundária, com 2 estribos, sem isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101543) | un | 1 | 96,87 | 96,87 |
| 150255 | Armação secundária, com 3 estribos, sem isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101544) | un | 1 | 155,00 | 155,00 |
| 150256 | Armação secundária, com 4 estribos, sem isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101545) | un | 1 | 224,97 | 224,97 |
| 150257 | Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101546) | un | 1 | 51,72 | 51,72 |
| 150258 | Isolador, tipo disco, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101547) | un | 1 | 162,20 | 162,20 |
| 150259 | Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101548) | un | 1 | 12,76 | 12,76 |
| 150260 | Grampo paralelo metálico, para redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101549) | un | 1 | 26,88 | 26,88 |
| 150261 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101553) | un | 1 | 25,57 | 25,57 |
| 150262 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101554) | un | 1 | 18,43 | 18,43 |
| 150263 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 4 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101555) | un | 1 | 11,94 | 11,94 |
| 150264 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 6 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101556) | un | 1 | 10,90 | 10,90 |
| 1503 | QUADROS DE MEDIÇÃO | | | | |
| 150301 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica (LABOR - 2024 - cód.: 150123) | und | 1 | 3.497,39 | 3.497,39 |
| 150302 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura (LABOR - 2024 - cód.: 150122) | und | 1 | 1.951,20 | 1.951,20 |
| 150303 | Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A (LABOR - 2024 - cód.: 150609) | und | 1 | 395,35 | 395,35 |
| 150304 | Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofásico com tampa transparente em policarbonato P-980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa (LABOR - 2024 - cód.: 150626) | und | 1 | 242,71 | 242,71 |
| 150305 | Quadro de medição geral de energia com 8 medidores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97359) | un | 1 | 4.821,22 | 4.821,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 150306 | Quadro de medição geral de energia com 12 medidores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97360) | un | 1 | 9.301,71 | 9.301,71 |
| 150307 | Quadro de medição geral de energia com 16 medidores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97361) | un | 1 | 12.402,28 | 12.402,28 |
| 150308 | Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97362) | un | 1 | 2.192,96 | 2.192,96 |
| 1504 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | | | | |
| 150401 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm (LABOR - 2024 - cód.: 150310) | und | 1 | 159,66 | 159,66 |
| 150402 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, para 06 divisões, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000043) | und | 1 | 365,24 | 365,24 |
| 150403 | Quadro de distribuição, em PVC, embutir, com barramento trifásico 100A, para 8 divisões modulares (PRÓPRIA - cód.: 3780.000005) | und | 1 | 240,93 | 240,93 |
| 150404 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento 100A (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000044) | und | 1 | 357,12 | 357,12 |
| 150405 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento trifásico 100A (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000045) | und | 1 | 669,53 | 669,53 |
| 150406 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento trifásico 100A (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000046) | und | 1 | 710,22 | 710,22 |
| 150407 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento trifásico 100A (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000047) | und | 1 | 919,78 | 919,78 |
| 150408 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento (LABOR - 2024 - cód.: 150311) | und | 1 | 188,14 | 188,14 |
| 150409 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 4 divisões modulares, sem barramento (COMPOSIÇÃO - cód.: 3780.000003) | und | 1 | 173,78 | 173,78 |
| 150410 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch (LABOR - 2024 - cód.: 150317) | und | 1 | 2.116,85 | 2.116,85 |
| 150411 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 150315) | und | 1 | 1.237,14 | 1.237,14 |
| 150412 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 150316) | und | 1 | 1.635,62 | 1.635,62 |
| 150413 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 151901) | und | 1 | 666,30 | 666,30 |
| 150414 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 151902) | und | 1 | 796,49 | 796,49 |
| 150415 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 151903) | und | 1 | 919,78 | 919,78 |
| 150416 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 151904) | und | 1 | 1.125,30 | 1.125,30 |
| 150417 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR (LABOR - 2024 - cód.: 151905) | und | 1 | 1.250,71 | 1.250,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 1505 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | | | | |
| 150501 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151338) | und | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 150502 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151301) | und | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 150503 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151302) | und | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 150504 | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151303) | und | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 150505 | Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151304) | und | 1 | 31,08 | 31,08 |
| 150506 | Mini-Disjuntor monopolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151305) | und | 1 | 36,83 | 36,83 |
| 150507 | Mini-Disjuntor monopolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151317) | und | 1 | 36,83 | 36,83 |
| 150508 | Mini-Disjuntor monopolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151318) | und | 1 | 38,60 | 38,60 |
| 150509 | Mini-Disjuntor monopolar 70A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151319) | und | 1 | 47,41 | 47,41 |
| 150510 | Mini-Disjuntor monopolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151320) | und | 1 | 73,72 | 73,72 |
| 150511 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151306) | und | 1 | 86,83 | 86,83 |
| 150512 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151307) | und | 1 | 86,83 | 86,83 |
| 150513 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151321) | und | 1 | 86,83 | 86,83 |
| 150514 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151322) | und | 1 | 86,83 | 86,83 |
| 150515 | Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151323) | und | 1 | 93,10 | 93,10 |
| 150516 | Mini-Disjuntor bipolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151308) | und | 1 | 99,91 | 99,91 |
| 150517 | Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151324) | und | 1 | 105,57 | 105,57 |
| 150518 | Mini-Disjuntor bipolar 70A, curva C, 5kA, 220/127Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151325) | und | 1 | 147,84 | 147,84 |
| 150519 | Mini-Disjuntor bipolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000042) | und | 1 | 165,27 | 165,27 |
| 150520 | Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151309) | und | 1 | 118,25 | 118,25 |
| 150521 | Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151327) | und | 1 | 118,25 | 118,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 150522 | Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151328) | und | 1 | 118,25 | 118,25 |
| 150523 | Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151329) | und | 1 | 118,25 | 118,25 |
| 150524 | Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151310) | und | 1 | 126,20 | 126,20 |
| 150525 | Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151311) | und | 1 | 126,20 | 126,20 |
| 150526 | Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151330) | und | 1 | 138,11 | 138,11 |
| 150527 | Mini-Disjuntor tripolar 70A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151316) | und | 1 | 233,42 | 233,42 |
| 150528 | Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151331) | und | 1 | 255,31 | 255,31 |
| 150529 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151313) | und | 1 | 305,91 | 305,91 |
| 150530 | Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151314) | und | 1 | 494,79 | 494,79 |
| 150531 | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151332) | und | 1 | 511,88 | 511,88 |
| 150532 | Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 175A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151333) | und | 1 | 664,57 | 664,57 |
| 150533 | Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151334) | und | 1 | 664,57 | 664,57 |
| 150534 | Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 400A, Icu: 65kA, 380/415Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151335) | und | 1 | 1.435,87 | 1.435,87 |
| 150535 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151337) | und | 1 | 138,57 | 138,57 |
| 150536 | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 15kA, 220/380Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151339) | und | 1 | 511,88 | 511,88 |
| 150537 | Fusível retardado NH gG(gL), tamanho 01 – 100A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151344) | und | 1 | 105,79 | 105,79 |
| 150538 | Fusível retardado NH gG(gL), tamanho 01 – 160A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151345) | und | 1 | 105,79 | 105,79 |
| 150539 | Fusível retardado NH gG(gL), tamanho 02 – 250A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151346) | und | 1 | 165,02 | 165,02 |
| 150540 | Fusível retardado NH gG(gL), tamanho 02 – 300A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151347) | und | 1 | 165,02 | 165,02 |
| 150541 | Fusível retardado NH gG(gL), tamanho 02 – 355A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151348) | und | 1 | 165,02 | 165,02 |
| 150542 | Fusível retardado NH gG(gL), tamanho 01 – 125A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151349) | und | 1 | 105,79 | 105,79 |
| 150543 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA – 6kA, referência | und | 1 | 178,13 | 178,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | Siemens, Schneider, WEG ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151350) | | | | |
| 150544 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA – 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151357) | und | 1 | 192,85 | 192,85 |
| 150545 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 80A, 30mA - 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151359) | und | 1 | 294,94 | 294,94 |
| 150546 | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101890) | un | 1 | 20,35 | 20,35 |
| 150547 | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101891) | un | 1 | 34,82 | 34,82 |
| 150548 | Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101892) | un | 1 | 89,36 | 89,36 |
| 150549 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101893) | un | 1 | 114,48 | 114,48 |
| 150550 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101894) | un | 1 | 195,89 | 195,89 |
| 150551 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101895) | un | 1 | 530,11 | 530,11 |
| 150552 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101896) | un | 1 | 795,19 | 795,19 |
| 150553 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101897) | un | 1 | 1.267,69 | 1.267,69 |
| 150554 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101898) | un | 1 | 1.691,93 | 1.691,93 |
| 150555 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101899) | un | 1 | 2.701,01 | 2.701,01 |
| 150556 | Disjuntor baixa tensão tripolar a seco 800a/600v - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101900) | un | 1 | 5.623,77 | 5.623,77 |
| 150557 | Contator tripolar i nominal 12a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101901) | un | 1 | 183,64 | 183,64 |
| 150558 | Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101902) | un | 1 | 226,92 | 226,92 |
| 150559 | Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101903) | un | 1 | 472,51 | 472,51 |
| 150560 | Contator tripolar i nominal 95a - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101904) | un | 1 | 1.735,20 | 1.735,20 |
| 1506 | CAIXAS EM ALVENARIA/CONCRETO | | | | |
| 150601 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 151001) | und | 1 | 183,30 | 183,30 |
| 150602 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm (LABOR - 2024 - cód.: 151003) | und | 1 | 181,71 | 181,71 |
| 150603 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 150614) | und | 1 | 214,12 | 214,12 |
| 150604 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 151015) | und | 1 | 321,28 | 321,28 |
| 150605 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 150615) | und | 1 | 274,62 | 274,62 |
| 150606 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - | und | 1 | 380,35 | 380,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | 2024 - cód.: 150616) | | | | |
| 150607 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 151002) | und | 1 | 415,85 | 415,85 |
| 150608 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm (LABOR - 2024 - cód.: 151016) | und | 1 | 987,54 | 987,54 |
| 150609 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm (LABOR - 2024 - cód.: 151017) | und | 1 | 1.499,71 | 1.499,71 |
| 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm (LABOR - 2024 - cód.: 150610) | und | 1 | 445,60 | 445,60 |
| 1507 | CAIXAS EM PVC/CHAPA | | | | |
| 150701 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 150628) | und | 1 | 12,07 | 12,07 |
| 150702 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" (LABOR - 2024 - cód.: 150629) | und | 1 | 21,15 | 21,15 |
| 150703 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex (LABOR - 2024 - cód.: 150636) | und | 1 | 14,75 | 14,75 |
| 150704 | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada (LABOR - 2024 - cód.: 150612) | und | 1 | 56,10 | 56,10 |
| 150705 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada (LABOR - 2024 - cód.: 150632) | und | 1 | 108,12 | 108,12 |
| 150706 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada (LABOR - 2024 - cód.: 150633) | und | 1 | 168,75 | 168,75 |
| 150707 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada (LABOR - 2024 - cód.: 150634) | und | 1 | 268,58 | 268,58 |
| 150708 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada (LABOR - 2024 - cód.: 150635) | und | 1 | 371,31 | 371,31 |
| 1508 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS | | | | |
| 150801 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto (LABOR - 2024 - cód.: 150701) | m | 1 | 79,88 | 79,88 |
| 150802 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos (LABOR - 2024 - cód.: 150702) | m | 1 | 95,89 | 95,89 |
| 150803 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos (LABOR - 2024 - cód.: 150703) | m | 1 | 248,41 | 248,41 |
| 150804 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos (LABOR - 2024 - cód.: 150704) | m | 1 | 266,37 | 266,37 |
| 150805 | Placa de concreto pré-moldado como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103490) | m3 | 1 | 4.015,30 | 4.015,30 |
| 150806 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103491) | m3 | 1 | 716,97 | 716,97 |
| 1509 | ELETRODUTOS DE PVC | | | | |
| 150901 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1/2", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151125) | m | 1 | 23,16 | 23,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 150902 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151126) | m | 1 | 24,33 | 24,33 |
| 150903 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151127) | m | 1 | 26,06 | 26,06 |
| 150904 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151128) | m | 1 | 40,47 | 40,47 |
| 150905 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151129) | m | 1 | 44,28 | 44,28 |
| 150906 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151130) | m | 1 | 47,88 | 47,88 |
| 150907 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151131) | m | 1 | 89,26 | 89,26 |
| 150908 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151135) | m | 1 | 116,63 | 116,63 |
| 150909 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 6", inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 151136) | m | 1 | 350,67 | 350,67 |
| 150910 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1/2", Amarelo – Tigreflex ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000033) | m | 1 | 11,90 | 11,90 |
| 150911 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo – Tigreflex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151132) | m | 1 | 8,36 | 8,36 |
| 150912 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo – Tigreflex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151133) | m | 1 | 9,96 | 9,96 |
| 150913 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2") - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91843) | m | 1 | 8,23 | 8,23 |
| 150914 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91845) | m | 1 | 10,26 | 10,26 |
| 150915 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1") - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91847) | m | 1 | 15,84 | 15,84 |
| 1510 | ELETRODUTO DE PEAD | | | | |
| 151001 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151137) | m | 1 | 35,66 | 35,66 |
| 151002 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151138) | m | 1 | 31,87 | 31,87 |
| 151003 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151139) | m | 1 | 37,14 | 37,14 |
| 151004 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151140) | m | 1 | 60,59 | 60,59 |
| 151005 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151141) | m | 1 | 82,67 | 82,67 |
| 151006 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 6", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151142) | m | 1 | 141,06 | 141,06 |
| 151007 | Eletroduto PEAD flexível liso, cor preta e laranja, diâmetro 1", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 91849) | m | 1 | 9,87 | 9,87 |
| 151008 | Eletroduto PEAD flexível liso, cor preta e laranja, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 91851) | m | 1 | 12,21 | 12,21 |
| 1511 | INSTALAÇÕES APARENTES | | | | |
| 151101 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1/2", inclusive abraçadeira de fixação (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000040) | m | 1 | 14,02 | 14,02 |
| 151102 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 150801) | m | 1 | 21,28 | 21,28 |
| 151103 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 150806) | m | 1 | 33,76 | 33,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 151104 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 150802) | und | 1 | 32,37 | 32,37 |
| 151105 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 150803) | und | 1 | 38,56 | 38,56 |
| 151106 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 150804) | und | 1 | 35,46 | 35,46 |
| 151107 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 150805) | und | 1 | 35,46 | 35,46 |
| 151108 | Condulete de PVC, formato E, para eletroduto de pvc soldável dn 20 mm (1/2"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 (PRÓPRIA - cód.: 104395) | un | 1 | 29,67 | 29,67 |
| 151109 | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões (LABOR - 2024 - cód.: 150807) | m | 1 | 20,54 | 20,54 |
| 151110 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa (LABOR - 2024 - cód.: 150835) | m | 1 | 82,54 | 82,54 |
| 151111 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa (LABOR - 2024 - cód.: 150836) | m | 1 | 112,49 | 112,49 |
| 151112 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa (LABOR - 2024 - cód.: 150837) | m | 1 | 148,72 | 148,72 |
| 151113 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa (LABOR - 2024 - cód.: 150838) | m | 1 | 163,62 | 163,62 |
| 151114 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100 (LABOR - 2024 - cód.: 150843) | und | 1 | 60,19 | 60,19 |
| 151115 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100 (LABOR - 2024 - cód.: 150844) | und | 1 | 82,59 | 82,59 |
| 151116 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100 (LABOR - 2024 - cód.: 150845) | und | 1 | 94,65 | 94,65 |
| 151117 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 150850) | und | 1 | 14,24 | 14,24 |
| 151118 | Saída horizontal para eletroduto de 1" (LABOR - 2024 - cód.: 150851) | und | 1 | 14,24 | 14,24 |
| 151119 | Saída horizontal para eletroduto de 2" (LABOR - 2024 - cód.: 150852) | und | 1 | 15,33 | 15,33 |
| 151120 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm (LABOR - 2024 - cód.: 150860) | und | 1 | 42,60 | 42,60 |
| 151121 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm (LABOR - 2024 - cód.: 150861) | und | 1 | 58,95 | 58,95 |
| 151122 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm (LABOR - 2024 - cód.: 150862) | und | 1 | 71,85 | 71,85 |
| 151123 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mm (LABOR - 2024 - cód.: 150863) | und | 1 | 92,55 | 92,55 |
| 151124 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 150866) | und | 1 | 15,66 | 15,66 |
| 151125 | Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 150867) | und | 1 | 16,87 | 16,87 |
| 151126 | TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 150870) | und | 1 | 93,31 | 93,31 |
| 151127 | TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 150871) | und | 1 | 117,32 | 117,32 |
| 151128 | Curva horizontal 90° para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 (LABOR - 2024 - cód.: 150875) | und | 1 | 84,55 | 84,55 |
| 151129 | Curva horizontal 90° para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 (LABOR - 2024 - cód.: 150876) | und | 1 | 124,64 | 124,64 |
| 151130 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 150880) | und | 1 | 39,81 | 39,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 151131 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) (LABOR - 2024 - cód.: 150881) | und | 1 | 40,08 | 40,08 |
| 151132 | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) (LABOR - 2024 - cód.: 150882) | und | 1 | 69,76 | 69,76 |
| 151133 | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) (LABOR - 2024 - cód.: 150883) | und | 1 | 74,19 | 74,19 |
| 151134 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) (LABOR - 2024 - cód.: 150884) | und | 1 | 48,33 | 48,33 |
| 151135 | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) (LABOR - 2024 - cód.: 150885) | und | 1 | 53,66 | 53,66 |
| 151136 | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) (LABOR - 2024 - cód.: 150886) | und | 1 | 55,50 | 55,50 |
| 151137 | Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023 (SINAPI - 2024 - cód.: 104764) | m | 1 | 28,77 | 28,77 |
| 151138 | Suporte para 4 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 42 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023 (SINAPI - 2024 - cód.: 104765) | m | 1 | 24,05 | 24,05 |
| 1512 | CABO COBRE NU | | | | |
| 151201 | Cabo de cobre nu, seção de 10,0 mm ² , têmpera meio dura, encordoamento classe 2A (LABOR - 2024 - cód.: 151414) | m | 1 | 23,48 | 23,48 |
| 151202 | Cabo de cobre nu, seção de 25,0 mm ² , têmpera meio dura, encordoamento classe 2A (LABOR - 2024 - cód.: 151413) | m | 1 | 42,37 | 42,37 |
| 151203 | Cordoalha de cobre nu 35 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96973) | m | 1 | 93,82 | 93,82 |
| 151204 | Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96974) | m | 1 | 121,39 | 121,39 |
| 151205 | Cordoalha de cobre nu 70 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96975) | m | 1 | 150,50 | 150,50 |
| 151206 | Cordoalha de cobre nu 95 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96976) | m | 1 | 199,45 | 199,45 |
| 151207 | Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96977) | m | 1 | 80,18 | 80,18 |
| 151208 | Cordoalha de cobre nu 70 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96978) | m | 1 | 105,69 | 105,69 |
| 151209 | Cordoalha de cobre nu 95 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96979) | m | 1 | 151,34 | 151,34 |
| 1513 | CABO PVC 450/750V | | | | |
| 151301 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - 1,5mm ² (LABOR - 2024 - cód.: 151401) | m | 1 | 7,91 | 7,91 |
| 151302 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - 2,5mm ² (LABOR - 2024 - cód.: 151402) | m | 1 | 9,56 | 9,56 |
| 151303 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - 4,0mm ² (LABOR - 2024 - cód.: 151403) | m | 1 | 11,46 | 11,46 |
| 151304 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - 6,0mm ² (LABOR - 2024 - cód.: 151404) | m | 1 | 15,03 | 15,03 |
| 151305 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - 10,0mm ² (LABOR - 2024 - | m | 1 | 21,20 | 21,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | cód.: 151405) | | | | |
| 151306 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C – 16,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151406) | m | 1 | 29,10 | 29,10 |
| 151307 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C – 25,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151407) | m | 1 | 41,63 | 41,63 |
| 151308 | Cabo de cobre isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101884) | m | 1 | 15,05 | 15,05 |
| 151309 | Cabo de cobre isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101886) | m | 1 | 21,58 | 21,58 |
| 151310 | Cabo de cobre isolado, 25 mm ² , anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101888) | m | 1 | 33,84 | 33,84 |
| 1514 | <i>CABO PVC 0,6/1KV</i> | | | | |
| 151401 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101560) | m | 1 | 14,37 | 14,37 |
| 151402 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101561) | m | 1 | 22,81 | 22,81 |
| 151403 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101562) | m | 1 | 35,33 | 35,33 |
| 151404 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101563) | m | 1 | 49,90 | 49,90 |
| 151405 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101564) | m | 1 | 73,75 | 73,75 |
| 151406 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101565) | m | 1 | 103,14 | 103,14 |
| 151407 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101567) | m | 1 | 133,91 | 133,91 |
| 151408 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm ² , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101568) | m | 1 | 175,07 | 175,07 |
| 151409 | Cabo de cobre isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101885) | m | 1 | 14,37 | 14,37 |
| 151410 | Cabo de cobre isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101887) | m | 1 | 22,90 | 22,90 |
| 151411 | Cabo de cobre isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101889) | m | 1 | 35,56 | 35,56 |
| 151412 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 2,5mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151417) | m | 1 | 10,65 | 10,65 |
| 151413 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 4,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151418) | m | 1 | 13,31 | 13,31 |
| 151414 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 6,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151419) | m | 1 | 16,34 | 16,34 |
| 151415 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 10,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151420) | m | 1 | 22,32 | 22,32 |
| 151416 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 16,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151421) | m | 1 | 29,46 | 29,46 |
| 151417 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 25,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151422) | m | 1 | 42,17 | 42,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 151418 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 35,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151423) | m | 1 | 56,66 | 56,66 |
| 151419 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 50,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151425) | m | 1 | 78,62 | 78,62 |
| 151420 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 70,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151429) | m | 1 | 111,96 | 111,96 |
| 151421 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 95,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151426) | m | 1 | 135,12 | 135,12 |
| 151422 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 120,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151427) | m | 1 | 179,65 | 179,65 |
| 151423 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 150,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151430) | m | 1 | 217,11 | 217,11 |
| 151424 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 185,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151431) | m | 1 | 274,19 | 274,19 |
| 151425 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 240,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151432) | m | 1 | 346,47 | 346,47 |
| 151426 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 300,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151428) | m | 1 | 500,30 | 500,30 |
| 151427 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 2x2,5mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151438) | m | 1 | 16,04 | 16,04 |
| 151428 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 3x2,5mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151439) | m | 1 | 18,54 | 18,54 |
| 151429 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 3x4,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151440) | m | 1 | 23,82 | 23,82 |
| 1515 | <i>CABO PVC/ST2 8,7/15KV</i> | | | | |
| 151501 | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90°C – 25,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151433) | m | 1 | 87,48 | 87,48 |
| 151502 | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90°C – 35,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151434) | m | 1 | 114,80 | 114,80 |
| 1516 | <i>CABO NAO HALOGENO 450/750V</i> | | | | |
| 151601 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 1,50 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151441) | m | 1 | 7,53 | 7,53 |
| 151602 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 2,50 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151442) | m | 1 | 9,18 | 9,18 |
| 151603 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 4,0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151443) | m | 1 | 10,52 | 10,52 |
| 151604 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 6,0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151444) | m | 1 | 13,57 | 13,57 |
| 151605 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 10,0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151445) | m | 1 | 18,12 | 18,12 |
| 151606 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 16,0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151446) | m | 1 | 25,36 | 25,36 |
| 151607 | Cabo de cobre, tempera mole, classe 5, isolamento não halogenado, 450/750V, com baixa emissão de fumaça, 70°C em regime permanente - 25,0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151447) | m | 1 | 34,90 | 34,90 |
| 1517 | <i>PARAFUSOS/BUCHAS E CABEÇOTES</i> | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 151701 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" (LABOR - 2024 - cód.: 151503) | und | 1 | 23,63 | 23,63 |
| 151702 | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" (LABOR - 2024 - cód.: 151504) | und | 1 | 23,58 | 23,58 |
| 151703 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m (LABOR - 2024 - cód.: 151506) | und | 1 | 317,36 | 317,36 |
| 151704 | Sapatilha (LABOR - 2024 - cód.: 151507) | und | 1 | 16,98 | 16,98 |
| 151705 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") (LABOR - 2024 - cód.: 151508) | und | 1 | 3,69 | 3,69 |
| 151706 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") (LABOR - 2024 - cód.: 151509) | und | 1 | 5,11 | 5,11 |
| 151707 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 151510) | und | 1 | 9,93 | 9,93 |
| 151708 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 151511) | und | 1 | 38,16 | 38,16 |
| 151709 | Automático de bóia, 2 funções 25A (LABOR - 2024 - cód.: 151512) | und | 1 | 117,25 | 117,25 |
| 151710 | Parafuso de máquina de ferro galvanizado diâmetro 16mm (LABOR - 2024 - cód.: 151513) | und | 1 | 38,31 | 38,31 |
| 1518 | <i>ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS</i> | | | | |
| 151801 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" (LABOR - 2024 - cód.: 151601) | m | 1 | 17,62 | 17,62 |
| 151802 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" (LABOR - 2024 - cód.: 151602) | m | 1 | 26,41 | 26,41 |
| 151803 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" (LABOR - 2024 - cód.: 151603) | m | 1 | 39,75 | 39,75 |
| 151804 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" (LABOR - 2024 - cód.: 151604) | m | 1 | 33,64 | 33,64 |
| 151805 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" (LABOR - 2024 - cód.: 151605) | m | 1 | 51,25 | 51,25 |
| 151806 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" (LABOR - 2024 - cód.: 151606) | m | 1 | 74,54 | 74,54 |
| 151807 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104758) | un | 1 | 17,74 | 17,74 |
| 151808 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104759) | un | 1 | 47,31 | 47,31 |
| 151809 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104760) | un | 1 | 69,11 | 69,11 |
| 151810 | Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104768) | un | 1 | 0,73 | 0,73 |
| 151811 | Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104770) | un | 1 | 2,00 | 2,00 |
| 151812 | Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104772) | un | 1 | 2,92 | 2,92 |
| 151813 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104761) | un | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 151814 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104762) | un | 1 | 33,70 | 33,70 |
| 151815 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104763) | un | 1 | 49,23 | 49,23 |
| 151816 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104774) | un | 1 | 2,63 | 2,63 |
| 151817 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104776) | un | 1 | 7,05 | 7,05 |
| 151818 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações | un | 1 | 22,69 | 22,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. (PRÓPRIA - cód.: 104778) | | | | |
| 1519 | <i>PONTOS ELETRICOS</i> | | | | |
| 151901 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151801) | und | 1 | 292,39 | 292,39 |
| 151902 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151802) | und | 1 | 260,25 | 260,25 |
| 151903 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151803) | und | 1 | 298,01 | 298,01 |
| 151904 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151805) | und | 1 | 725,17 | 725,17 |
| 151905 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151806) | und | 1 | 422,06 | 422,06 |
| 151906 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151807) | und | 1 | 344,16 | 344,16 |
| 151907 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151809) | und | 1 | 263,79 | 263,79 |
| 151908 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151810) | und | 1 | 500,20 | 500,20 |
| 151909 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151811) | und | 1 | 313,28 | 313,28 |
| 151910 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151812) | und | 1 | 346,85 | 346,85 |
| 151911 | Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151813) | und | 1 | 270,00 | 270,00 |
| 151912 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) (LABOR - 2024 - cód.: 151814) | und | 1 | 435,49 | 435,49 |
| 151913 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151815) | und | 1 | 213,93 | 213,93 |
| 151914 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151816) | und | 1 | 375,12 | 375,12 |
| 151915 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151817) | und | 1 | 353,05 | 353,05 |
| 151916 | Ponto padrão de 2 tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.5m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151818) | und | 1 | 394,98 | 394,98 |
| 151917 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" | und | 1 | 142,88 | 142,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151819) | | | | |
| 151918 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) (LABOR - 2024 - cód.: 151820) | und | 1 | 250,37 | 250,37 |
| 151919 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91945) | un | 1 | 18,47 | 18,47 |
| 151920 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91946) | un | 1 | 14,92 | 14,92 |
| 151921 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91947) | un | 1 | 12,68 | 12,68 |
| 151922 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91949) | un | 1 | 27,05 | 27,05 |
| 151923 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91950) | un | 1 | 22,70 | 22,70 |
| 151924 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 91951) | un | 1 | 20,10 | 20,10 |
| 1520 | <i>TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS</i> | | | | |
| 152001 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra até 4.0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152001) | und | 1 | 17,48 | 17,48 |
| 152002 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152002) | und | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 152003 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152003) | und | 1 | 21,13 | 21,13 |
| 152004 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152004) | und | 1 | 21,92 | 21,92 |
| 152005 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152005) | und | 1 | 26,60 | 26,60 |
| 152006 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152006) | und | 1 | 26,65 | 26,65 |
| 152007 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152007) | und | 1 | 36,46 | 36,46 |
| 152008 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 70 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152010) | und | 1 | 37,22 | 37,22 |
| 152009 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 95 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152011) | und | 1 | 49,25 | 49,25 |
| 152010 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 120 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152012) | und | 1 | 55,86 | 55,86 |
| 152011 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 150 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152013) | und | 1 | 64,89 | 64,89 |
| 152012 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 185 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152014) | und | 1 | 77,52 | 77,52 |
| 152013 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 240 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152015) | und | 1 | 81,45 | 81,45 |
| 152014 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 300 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152016) | und | 1 | 93,66 | 93,66 |
| 152015 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152025) | und | 1 | 322,66 | 322,66 |
| 152016 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 240 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152026) | und | 1 | 337,53 | 337,53 |
| 152017 | Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 300 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152027) | und | 1 | 344,02 | 344,02 |
| 152018 | Conector parafuso fendido split bolt para cabo até 10.0 mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 152030) | und | 1 | 19,65 | 19,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 152019 | Conector parafuso fendido split bolt para cabo de 35.0 mm ² (LABOR - 2024 - cód.: 152031) | und | 1 | 29,69 | 29,69 |
| 152020 | Conector de porcelana 3 polos para cabos de 6 mm ² (30A) (LABOR - 2024 - cód.: 152034) | und | 1 | 20,31 | 20,31 |
| 152021 | Conector de porcelana 3 polos para cabos de 10 mm ² (50A) (LABOR - 2024 - cód.: 152035) | und | 1 | 20,36 | 20,36 |
| 152022 | Conector de aluminio tipo prensa cabos IP66 curto para Ø 1/2" com rosca, para cabos de 12,5 a 15mm (LABOR - 2024 - cód.: 152040) | und | 1 | 14,21 | 14,21 |
| 152023 | Conector de aluminio tipo prensa cabos IP66 curto para Ø 3/4" com rosca, para cabos de 17,5 a 20mm (LABOR - 2024 - cód.: 152041) | und | 1 | 17,25 | 17,25 |
| 152024 | Conector de aluminio tipo prensa cabos IP66 curto para Ø 1" com rosca, para cabos de 22,5 a 25mm (LABOR - 2024 - cód.: 152042) | und | 1 | 25,86 | 25,86 |
| 152025 | Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. (PRÓPRIA - cód.: 104785) | m | 1 | 15,24 | 15,24 |
| 1521 | MONTAGEM MECANICA E ELETRICA, TESTE DE ACEITAÇÃO | | | | |
| 152101 | (composição representativa) Montagem mecânica de quadro de distribuição até 16 circuitos (600x500mm) (LABOR - 2024 - cód.: 152201) | und | 1 | 121,11 | 121,11 |
| 152102 | (composição representativa) Montagem mecânica de Quadro de distribuição até 32 circuitos (1000x600mm) (LABOR - 2024 - cód.: 152202) | und | 1 | 181,66 | 181,66 |
| 152103 | (composição representativa) Montagem mecânica de Quadro de distribuição até 64 circuitos (2000x800mm) (LABOR - 2024 - cód.: 152203) | und | 1 | 302,76 | 302,76 |
| 152104 | (composição representativa) Montagem mecânica de Barramento de cobre de 1/2" x 1/16" (85A) até 2.1/2" x 5/16" (905A) (LABOR - 2024 - cód.: 152204) | m | 1 | 40,56 | 40,56 |
| 152105 | (composição representativa) Montagem mecânica de Barramento de cobre de 2.1/4" x 1/2" (1086A) até 8" x 1/2" (3195A) (LABOR - 2024 - cód.: 152205) | m | 1 | 60,55 | 60,55 |
| 152106 | (composição representativa) Montagem mecânica de Isolador p/ barra de 1000V (LABOR - 2024 - cód.: 152206) | und | 1 | 48,43 | 48,43 |
| 152107 | (composição representativa) Montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm (LABOR - 2024 - cód.: 152207) | m | 1 | 30,28 | 30,28 |
| 152108 | (composição representativa) Montagem elétrica de Programador logico (LABOR - 2024 - cód.: 152208) | und | 1 | 54,49 | 54,49 |
| 152109 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar até 400A (LABOR - 2024 - cód.: 152209) | und | 1 | 121,11 | 121,11 |
| 152110 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 1000A (LABOR - 2024 - cód.: 152210) | und | 1 | 242,21 | 242,21 |
| 152111 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 1600A (LABOR - 2024 - cód.: 152211) | und | 1 | 302,76 | 302,76 |
| 152112 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 3150A (LABOR - 2024 - cód.: 152212) | und | 1 | 484,42 | 484,42 |
| 152113 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Monopolar (LABOR - 2024 - cód.: 152213) | und | 1 | 24,21 | 24,21 |
| 152114 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar (LABOR - 2024 - cód.: 152214) | und | 1 | 36,32 | 36,32 |
| 152115 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) (LABOR - 2024 - cód.: 152215) | und | 1 | 18,16 | 18,16 |
| 152116 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo Diazed até 63A (LABOR - 2024 - cód.: 152216) | und | 1 | 27,24 | 27,24 |
| 152117 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 00 até 125A (LABOR - 2024 - cód.: 152217) | und | 1 | 30,28 | 30,28 |
| 152118 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 01 até 250A (LABOR - 2024 - cód.: 152218) | und | 1 | 36,32 | 36,32 |
| 152119 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 02 até 400A (LABOR - 2024 - cód.: 152219) | und | 1 | 42,37 | 42,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 152120 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 03 até 630A (LABOR - 2024 - cód.: 152220) | und | 1 | 48,43 | 48,43 |
| 152121 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 04 até 1250A (LABOR - 2024 - cód.: 152221) | und | 1 | 54,49 | 54,49 |
| 152122 | (composição representativa) Montagem elétrica de Comutador 2 ou 3 posições (LABOR - 2024 - cód.: 152222) | und | 1 | 27,24 | 27,24 |
| 152123 | (composição representativa) Montagem elétrica de Botões de comando (LABOR - 2024 - cód.: 152223) | und | 1 | 15,13 | 15,13 |
| 152124 | (composição representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares (LABOR - 2024 - cód.: 152224) | und | 1 | 54,49 | 54,49 |
| 152125 | (composição representativa) Montagem elétrica de Relê de sobre corrente (LABOR - 2024 - cód.: 152225) | und | 1 | 54,49 | 54,49 |
| 152126 | (composição representativa) Montagem elétrica de Voltímetro Seletor (LABOR - 2024 - cód.: 152226) | und | 1 | 27,24 | 27,24 |
| 152127 | (composição representativa) Montagem elétrica de Amperímetro Seletor (LABOR - 2024 - cód.: 152227) | und | 1 | 27,24 | 27,24 |
| 152128 | (composição representativa) Montagem elétrica de Conectores de borne (LABOR - 2024 - cód.: 152228) | und | 1 | 9,85 | 9,85 |
| 152129 | (composição representativa) Montagem elétrica de Terminais de compressão (LABOR - 2024 - cód.: 152229) | und | 1 | 2,29 | 2,29 |
| 152130 | (composição representativa) Teste ponto a ponto por circuitos (LABOR - 2024 - cód.: 152230) | und | 1 | 22,55 | 22,55 |
| 152131 | (composição representativa) Teste funcional por circuitos (LABOR - 2024 - cód.: 152231) | und | 1 | 45,09 | 45,09 |
| 152132 | (composição representativa) Teste Dielétrico por circuitos (LABOR - 2024 - cód.: 152232) | und | 1 | 90,19 | 90,19 |
| 152133 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 16 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA (LABOR - 2024 - cód.: 152233) | und | 1 | 431,98 | 431,98 |
| 152134 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 32 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA (LABOR - 2024 - cód.: 152234) | und | 1 | 733,42 | 733,42 |
| 152135 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 64 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA (LABOR - 2024 - cód.: 152235) | und | 1 | 1.595,20 | 1.595,20 |
| 152136 | (composição representativa) Montagem mecânica de canaleta PVC aberta 50x80mm (LABOR - 2024 - cód.: 152236) | m | 1 | 3,01 | 3,01 |
| 152137 | (composição representativa) Montagem mecânica de canaleta PVC aberta 80x80mm (LABOR - 2024 - cód.: 152237) | m | 1 | 4,83 | 4,83 |
| 152138 | (composição representativa) Montagem mecânica de Botão sinalizador luminoso LED 22mm (LABOR - 2024 - cód.: 152238) | und | 1 | 12,09 | 12,09 |
| 152139 | (composição representativa) Montagem mecânica de canaleta PVC aberta 50x50mm (LABOR - 2024 - cód.: 152239) | m | 1 | 3,01 | 3,01 |
| 1522 | POSTES | | | | |
| 152201 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. af_11/2019 (SINAPI - 2024 - cód.: 100619) | un | 1 | 794,33 | 794,33 |

Total do Item 15: **265.039,17**

| | | | | | |
|--------|--|-----|---|----------|----------|
| 16 | INSTALAÇÕES SPDA | | | | |
| 1601 | CAPTORES | | | | |
| 160101 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores (LABOR - 2024 - cód.: 160304) | und | 1 | 1.169,58 | 1.169,58 |
| 160102 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, inclusive vedação dos furos com poliuretano, marca de ref. Termotécnica ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000053) | und | 1 | 190,19 | 190,19 |
| 160103 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação | un | 1 | 36,03 | 36,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 160104 | horizontal 600mm x 10mm, inclusive vedação dos furos com poliuretano, marca de ref. Termotécnica ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 104746) | und | 1 | 1.197,14 | 1.197,14 |
| 160105 | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv. (LABOR - 2024 - cód.: 160314) | und | 1 | 1.682,39 | 1.682,39 |
| 1602 | FIOS E CABOS | | | | |
| 160201 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm ² , inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto (LABOR - 2024 - cód.: 160305) | m | 1 | 120,96 | 120,96 |
| 160202 | Cabo de cobre nú 50mm ² , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160317) | m | 1 | 85,01 | 85,01 |
| 160203 | Cabo de cobre nú 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160318) | m | 1 | 58,72 | 58,72 |
| 160204 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm ² ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160313) | und | 1 | 80,24 | 80,24 |
| 160205 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160319) | und | 1 | 15,56 | 15,56 |
| 160206 | Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 98463) | un | 1 | 34,86 | 34,86 |
| 160207 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160330) | und | 1 | 18,67 | 18,67 |
| 1603 | ELETRODUTOS | | | | |
| 160301 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160322) | und | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 160302 | Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160323) | und | 1 | 16,01 | 16,01 |
| 160303 | Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96984) | un | 1 | 74,92 | 74,92 |
| 1604 | CONNECTORES | | | | |
| 160401 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm ² , ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160310) | und | 1 | 87,99 | 87,99 |
| 160402 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160312) | und | 1 | 76,68 | 76,68 |
| 160403 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160319) | und | 1 | 15,56 | 15,56 |
| 160404 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm ² , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160328) | und | 1 | 34,09 | 34,09 |
| 160405 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4" e cabos de 10 a 50 mm ² - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104749) | un | 1 | 27,54 | 27,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|
| 160406 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104750) | un | 1 | 22,23 | 22,23 |
| 160407 | Conector grampo paralelo metálico, para spda, para cabos de 6 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104751) | un | 1 | 31,34 | 31,34 |
| 160408 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 35 mm2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104752) | un | 1 | 28,81 | 28,81 |
| 160409 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104753) | un | 1 | 34,94 | 34,94 |
| 160410 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 70 mm2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104754) | un | 1 | 45,46 | 45,46 |
| 160411 | Conector split-bolt, para spda, para cabos até 95 mm2 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104755) | un | 1 | 61,77 | 61,77 |
| 1606 | ATERRAMENTO | | | | |
| 160601 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96985) | un | 1 | 109,31 | 109,31 |
| 160602 | Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 96986) | un | 1 | 163,25 | 163,25 |
| 160603 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm (LABOR - 2024 - cód.: 160333) | m | 1 | 103,67 | 103,67 |
| 160604 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro (LABOR - 2024 - cód.: 160316) | und | 1 | 124,04 | 124,04 |
| 160605 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160321) | und | 1 | 207,43 | 207,43 |
| 1607 | EQUALIZAÇÃO | | | | |
| 160701 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160324) | und | 1 | 395,18 | 395,18 |
| 160702 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160325) | und | 1 | 882,26 | 882,26 |
| 160703 | Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160332) | m | 1 | 47,83 | 47,83 |
| 160704 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160326) | m | 1 | 51,03 | 51,03 |
| 160705 | Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160327) | m | 1 | 55,39 | 55,39 |
| 160706 | Curva 90° de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160329) | und | 1 | 25,93 | 25,93 |
| | | | | Total do Item 16: | 7.421,01 |
| 17 | INSTALAÇÕES INCENDIO | | | | |
| 1701 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO | | | | |
| 170101 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, Ø 32 (1.1/4"), para rede de sprinkler ou hidrantes (PRÓPRIA - cód.: 92652) | m | 1 | 98,51 | 98,51 |
| 170102 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, Ø 40 (1.1/2"), para rede de sprinkler ou hidrantes (PRÓPRIA - cód.: 92653) | m | 1 | 112,77 | 112,77 |
| 170103 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão | m | 1 | 150,37 | 150,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | rosqueada, Ø 50 (2"), para rede de sprinkler ou hidrantes (PRÓPRIA - cód.: 14.004.000006.SER) | | | | |
| 170104 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, Ø 62 (2.1/2"), para rede de sprinkler ou hidrantes (PRÓPRIA - cód.: 14.004.000007.SER) | m | 1 | 170,23 | 170,23 |
| 170105 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, Ø 75 (3"), para rede de sprinkler ou hidrantes (PRÓPRIA - cód.: 14.004.000007.SER) | m | 1 | 204,28 | 204,28 |
| 170106 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, Ø 100 (4"), para rede de sprinkler ou hidrantes (PRÓPRIA - cód.: 14.000008.SER) | m | 1 | 317,36 | 317,36 |
| 1702 | TUBO DE AÇO PRETO | | | | |
| 170201 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92338) | m | 1 | 201,36 | 201,36 |
| 170202 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92339) | m | 1 | 308,16 | 308,16 |
| 170203 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92359) | m | 1 | 97,33 | 97,33 |
| 170204 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92360) | m | 1 | 130,15 | 130,15 |
| 170205 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95697) | m | 1 | 142,77 | 142,77 |
| 170206 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 50 (2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92361) | m | 1 | 175,38 | 175,38 |
| 170207 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92362) | m | 1 | 281,20 | 281,20 |
| 170208 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92645) | m | 1 | 101,99 | 101,99 |
| 170209 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92646) | m | 1 | 134,80 | 134,80 |
| 170210 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92648) | m | 1 | 147,46 | 147,46 |
| 170211 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 50 (2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92649) | m | 1 | 180,06 | 180,06 |
| 170212 | Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 92650) | m | 1 | 285,86 | 285,86 |
| 1703 | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO | | | | |
| 170301 | União, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101919) | un | 1 | 588,42 | 588,42 |
| 170302 | Luva, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101920) | un | 1 | 275,34 | 275,34 |
| 170303 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 4" x 2 1/2", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101921) | un | 1 | 315,66 | 315,66 |
| 170304 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 4" x 2", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101922) | un | 1 | 315,66 | 315,66 |
| 170305 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 4" x 3", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - | un | 1 | 315,66 | 315,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | cód.: 101923) | | | | |
| 170306 | Niple, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101924) | un | 1 | 258,47 | 258,47 |
| 170307 | Joelho 90°, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101925) | un | 1 | 434,02 | 434,02 |
| 170308 | Tê, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101926) | un | 1 | 558,89 | 558,89 |
| 170309 | União, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101928) | un | 1 | 595,41 | 595,41 |
| 170310 | Luva, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101929) | un | 1 | 282,34 | 282,34 |
| 170311 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 4" x 2 1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101930) | un | 1 | 322,65 | 322,65 |
| 170312 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 4" x 2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101931) | un | 1 | 322,65 | 322,65 |
| 170313 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 4" x 3", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101932) | un | 1 | 322,65 | 322,65 |
| 170314 | Niple, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101933) | un | 1 | 265,47 | 265,47 |
| 170315 | Joelho 90°, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101934) | un | 1 | 444,53 | 444,53 |
| 170316 | Tê, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101935) | un | 1 | 572,91 | 572,91 |
| 1704 | HIDRANTES | | | | |
| 170401 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente (LABOR - 2024 - cód.: 160603) | und | 1 | 1.143,06 | 1.143,06 |
| 170402 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio (LABOR - 2024 - cód.: 160625) | und | 1 | 1.145,24 | 1.145,24 |
| 170403 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45°/ 63mm (LABOR - 2024 - cód.: 160671) | und | 1 | 3.253,79 | 3.253,79 |
| 170404 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45°/ 63mm (LABOR - 2024 - cód.: 160602) | und | 1 | 2.577,10 | 2.577,10 |
| 170405 | Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101913) | un | 1 | 562,62 | 562,62 |
| 170406 | Caixa de incêndio 60x90x17cm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101914) | un | 1 | 714,88 | 714,88 |
| 170407 | Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, comprimento de 15m - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101915) | un | 1 | 488,72 | 488,72 |
| 1705 | EXTINTORES | | | | |
| 170501 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização (LABOR - 2024 - cód.: 160604) | und | 1 | 327,92 | 327,92 |
| 170502 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A- | und | 1 | 308,91 | 308,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 170503 | 20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização (LABOR - 2024 - cód.: 160605) | und | 1 | 1.030,55 | 1.030,55 |
| 170504 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização (LABOR - 2024 - cód.: 160606) | und | 1 | 312,46 | 312,46 |
| 1706 | SINALIZAÇÃO | | | | |
| 170601 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto (LABOR - 2024 - cód.: 160608) | und | 1 | 418,39 | 418,39 |
| 170602 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) (LABOR - 2024 - cód.: 160612) | und | 1 | 35,95 | 35,95 |
| 170603 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal (LABOR - 2024 - cód.: 160613) | und | 1 | 342,53 | 342,53 |
| 1707 | BOMBAS | | | | |
| 170701 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP (LABOR - 2024 - cód.: 160657) | und | 1 | 222,83 | 222,83 |
| 170702 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP (LABOR - 2024 - cód.: 160658) | und | 1 | 338,11 | 338,11 |
| 170703 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP (LABOR - 2024 - cód.: 160659) | und | 1 | 365,30 | 365,30 |
| 170704 | Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101917) | un | 1 | 213,04 | 213,04 |
| 170705 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160660) | und | 1 | 175,63 | 175,63 |
| 170706 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160661) | und | 1 | 182,04 | 182,04 |
| 170707 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio (LABOR - 2024 - cód.: 160662) | und | 1 | 937,89 | 937,89 |
| 1708 | ALARME | | | | |
| 170801 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência (LABOR - 2024 - cód.: 160663) | und | 1 | 763,07 | 763,07 |
| 170802 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 160673) | und | 1 | 3.313,43 | 3.313,43 |
| 170803 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro (LABOR - 2024 - cód.: 160674) | und | 1 | 163,26 | 163,26 |
| 170804 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçável Bivolt 12/24V para parede ou teto (LABOR - 2024 - cód.: 160675) | und | 1 | 192,74 | 192,74 |
| 170805 | Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta (LABOR - 2024 - cód.: 160676) | und | 1 | 147,71 | 147,71 |
| 1709 | PORTA CORTA FOGO | | | | |
| 170901 | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de | und | 1 | 2.107,57 | 2.107,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento (LABOR - 2024 - cód.: 160626) | | | | |
| 170902 | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento (LABOR - 2024 - cód.: 160627) | und | 1 | 2.083,24 | 2.083,24 |
| 170903 | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento (LABOR - 2024 - cód.: 160628) | und | 1 | 2.560,77 | 2.560,77 |
| 170904 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiças c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintético cor vermelha (LABOR - 2024 - cód.: 160665) | und | 1 | 2.931,10 | 2.931,10 |
| 1710 | VALVULAS E REGISTROS | | | | |
| 171001 | Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2") (LABOR - 2024 - cód.: 160633) | und | 1 | 327,49 | 327,49 |
| 171002 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 160634) | und | 1 | 551,68 | 551,68 |
| 171003 | Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 160635) | und | 1 | 722,57 | 722,57 |
| 171004 | Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") (LABOR - 2024 - cód.: 160636) | und | 1 | 1.202,65 | 1.202,65 |
| 171005 | Válvula de retenção horizontal, ø 50 mm (2") (LABOR - 2024 - cód.: 160649) | und | 1 | 562,10 | 562,10 |
| 171006 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 160650) | und | 1 | 929,94 | 929,94 |
| 171007 | Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 160651) | und | 1 | 1.277,07 | 1.277,07 |
| 171008 | Válvula de retenção horizontal, ø 100 mm (4") (LABOR - 2024 - cód.: 160652) | und | 1 | 1.906,84 | 1.906,84 |
| 171009 | Válvula de retenção vertical, ø 50 mm (2") (LABOR - 2024 - cód.: 160653) | und | 1 | 562,10 | 562,10 |
| 171010 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 160654) | und | 1 | 929,94 | 929,94 |
| 171011 | Válvula de retenção vertical, ø 80 mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 160655) | und | 1 | 1.277,07 | 1.277,07 |
| 171012 | Válvula de retenção vertical, ø 100 mm (4") (LABOR - 2024 - cód.: 160656) | und | 1 | 1.906,84 | 1.906,84 |
| 171013 | Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103019) | un | 1 | 277,82 | 277,82 |
| 1711 | CONEXOES EM AÇO GALVANIZADO | | | | |
| 171101 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") (LABOR - 2024 - cód.: 160637) | und | 1 | 112,13 | 112,13 |
| 171102 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 160638) | und | 1 | 163,50 | 163,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 171103 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 160639) | und | 1 | 247,81 | 247,81 |
| 171104 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") (LABOR - 2024 - cód.: 160640) | und | 1 | 463,03 | 463,03 |
| 171105 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") (LABOR - 2024 - cód.: 160641) | und | 1 | 91,20 | 91,20 |
| 171106 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 160642) | und | 1 | 129,69 | 129,69 |
| 171107 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 160643) | und | 1 | 216,76 | 216,76 |
| 171108 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") (LABOR - 2024 - cód.: 160644) | und | 1 | 389,22 | 389,22 |
| 171109 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") (LABOR - 2024 - cód.: 160645) | und | 1 | 88,63 | 88,63 |
| 171110 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") (LABOR - 2024 - cód.: 160646) | und | 1 | 130,60 | 130,60 |
| 171111 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") (LABOR - 2024 - cód.: 160647) | und | 1 | 215,49 | 215,49 |
| 171112 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") (LABOR - 2024 - cód.: 160648) | und | 1 | 374,64 | 374,64 |

Total do Item 17: **53.847,43**

| | | | | | |
|--------|---|---|---|-------|-------|
| 18 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | | | | |
| 1801 | TUBO | | | | |
| 180101 | Tube, pvc, soldável, de 20mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104315) | m | 1 | 21,18 | 21,18 |
| 180102 | Tube, pvc, soldável, de 32mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 104316) | m | 1 | 31,84 | 31,84 |
| 180103 | Tube, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 89865) | m | 1 | 22,74 | 22,74 |

Total do Item 18: **75,76**

| | | | | | |
|--------|---|----|---|----------|----------|
| 19 | OUTRAS INSTALAÇÕES | | | | |
| 1901 | DEPÓSITO DE GÁS | | | | |
| 190101 | Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 160709) | m2 | 1 | 1.773,71 | 1.773,71 |
| 190102 | Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia (LABOR - 2024 - cód.: 160712) | m2 | 1 | 304,56 | 304,56 |
| 190103 | Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintético acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm (LABOR - 2024 - cód.: 160713) | m2 | 1 | 729,01 | 729,01 |
| 190104 | Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103029) | un | 1 | 69,37 | 69,37 |

Total do Item 19: **2.876,65**

| | | | | | |
|--------|---|-----|---|----------|----------|
| 20 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | | | | |
| 2001 | BACIAS SANITARIAS | | | | |
| 200101 | Bacia convencional infantil de louça branca - Studio Kids - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170114) | und | 1 | 1.356,12 | 1.356,12 |
| 200102 | Bacia convencional de louça branca, padrão popular - Logasa, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170116) | und | 1 | 792,43 | 792,43 |
| 200103 | Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para | und | 1 | 4.666,50 | 4.666,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 200104 | portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170126) Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170129) | und | 1 | 828,93 | 828,93 |
| 200105 | Bacia convencional de louça branca- Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170134) | und | 1 | 1.001,90 | 1.001,90 |
| 200106 | Bacia convencional de louça branca com abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P51, inclusive assento em poliéster com abertura, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170135) | und | 1 | 4.559,33 | 4.559,33 |
| 200107 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de duplo acionamento, Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170136) | und | 1 | 1.465,48 | 1.465,48 |
| 200108 | Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor (LABOR - 2024 - cód.: 170511) | und | 1 | 3.281,07 | 3.281,07 |
| 200109 | Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação (LABOR - 2024 - cód.: 170545) | m | 1 | 2.076,36 | 2.076,36 |
| 200110 | Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100858) | un | 1 | 980,05 | 980,05 |
| 200111 | Mictório sifonado louça branca para entrada de água embutida - padrão alto - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100859) | un | 1 | 1.529,54 | 1.529,54 |
| 2002 | CUBAS E LAVATORIOS | | | | |
| 200201 | Lavatório de louça branca sem coluna, padrão popular - Colibri - Logasa ou equivalente, inclusive sifão em PVC rígido 1" x1/2", válvula em PVC 1", engate flexível em PVC 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170117) | und | 1 | 328,69 | 328,69 |
| 200202 | Lavatório de louça branca com coluna, padrão popular Izy – Deca, Celite ou equivalente, inclusive sifão em PVC rígido 1" x1/2", válvula em PVC 1", engate flexível em PVC 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170120) | und | 1 | 453,62 | 453,62 |
| 200203 | Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170124) | und | 1 | 730,34 | 730,34 |
| 200204 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170128) | und | 1 | 1.874,02 | 1.874,02 |
| 200205 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170130) | und | 1 | 1.084,47 | 1.084,47 |
| 200206 | Lavatório suspenso de canto - L76 - Deca ou equivalente, para portadores de necessidades especiais, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170132) | und | 1 | 2.719,37 | 2.719,37 |
| 200207 | Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metálico tipo copo | und | 1 | 502,08 | 502,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA (SEGES)
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | cromado 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170133) | | | | |
| 200208 | Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 – Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metálico tipo copo cromado 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170115) | und | 1 | 460,30 | 460,30 |
| 200209 | Lavatório de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto (LABOR - 2024 - cód.: 170507) | m | 1 | 2.106,93 | 2.106,93 |
| 200210 | Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto (LABOR - 2024 - cód.: 170508) | m | 1 | 2.106,93 | 2.106,93 |
| 2003 | <i>PIAS E BEBEDOUROS</i> | | | | |
| 200301 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100852) | un | 1 | 352,97 | 352,97 |
| 200302 | Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170512) | und | 1 | 744,82 | 744,82 |
| 200303 | Cuba p/ painéis de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170515) | und | 1 | 2.068,46 | 2.068,46 |
| 200304 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170530) | und | 1 | 621,47 | 621,47 |
| 200305 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão (LABOR - 2024 - cód.: 170533) | und | 1 | 2.098,07 | 2.098,07 |
| 200306 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão (LABOR - 2024 - cód.: 170534) | und | 1 | 3.537,95 | 3.537,95 |
| 200307 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão (LABOR - 2024 - cód.: 170535) | und | 1 | 2.390,71 | 2.390,71 |
| 200308 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão (LABOR - 2024 - cód.: 170536) | und | 1 | 3.229,61 | 3.229,61 |
| 200309 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras (LABOR - 2024 - cód.: 170557) | m | 1 | 2.629,76 | 2.629,76 |
| 200310 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 170510) | und | 1 | 6.767,95 | 6.767,95 |
| 2004 | <i>TANQUES</i> | | | | |
| 200401 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão (LABOR - 2024 - cód.: 170509) | und | 1 | 3.182,23 | 3.182,23 |
| 200402 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170514) | und | 1 | 2.510,24 | 2.510,24 |
| 200403 | Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQ1-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras (LABOR - 2024 - cód.: 170516) | und | 1 | 4.432,55 | 4.432,55 |
| 200404 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC (LABOR - 2024 - cód.: 170546) | und | 1 | 565,79 | 565,79 |
| 200405 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC (LABOR - 2024 - cód.: 170555) | und | 1 | 421,52 | 421,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 2005 | <i>BANCADAS</i> | | | | |
| 200501 | Bancada de mármore esp. 3cm (LABOR - 2024 - cód.: 170205) | m2 | 1 | 777,87 | 777,87 |
| 200502 | Bancada de granito com espessura de 2 cm (LABOR - 2024 - cód.: 170220) | m2 | 1 | 527,67 | 527,67 |
| 200503 | Laje armada espessura de 3cm p/ enchimento de fundo de bancada inox (LABOR - 2024 - cód.: 170221) | m2 | 1 | 33,25 | 33,25 |
| 200504 | Bancada e tanque para painéis em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto (LABOR - 2024 - cód.: 170222) | und | 1 | 2.563,05 | 2.563,05 |
| 2006 | <i>TORNEIRAS</i> | | | | |
| 200601 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170304) | und | 1 | 320,48 | 320,48 |
| 200602 | Torneira para lavatório de parede sistema antivandalismo Biopress 1182-AV-BIO-140 – Fabrimar ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170353) | und | 1 | 678,44 | 678,44 |
| 200603 | Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" – Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170309) | und | 1 | 176,38 | 176,38 |
| 200604 | Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170310) | und | 1 | 285,34 | 285,34 |
| 200605 | Torneira em polipropileno de parede para pia Slim - Krona ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170311) | und | 1 | 81,70 | 81,70 |
| 200606 | Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170315) | und | 1 | 352,67 | 352,67 |
| 200607 | Torneira de parede para cozinha 1157-P-CR linha: Pratika – Fabrimar ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170351) | und | 1 | 564,06 | 564,06 |
| 200608 | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170306) | und | 1 | 266,03 | 266,03 |
| 200609 | Torneira de parede para tanque longa 1/2" 1158 Primor – Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170313) | und | 1 | 266,03 | 266,03 |
| 200610 | Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando. (PRÓPRIA - cód.: 100853) | un | 1 | 357,03 | 357,03 |
| 200611 | Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presença. (PRÓPRIA - cód.: 100854) | un | 1 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 2007 | <i>VALVULAS EM BRONZE</i> | | | | |
| 200701 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1/2" (15mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170361) | und | 1 | 167,23 | 167,23 |
| 200702 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 3/4" (20mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170362) | und | 1 | 188,69 | 188,69 |
| 200703 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1" (25mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170363) | und | 1 | 219,36 | 219,36 |
| 200704 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1.1/4" (32mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170364) | und | 1 | 341,02 | 341,02 |
| 200705 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1.1/2" (40mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170365) | und | 1 | 404,65 | 404,65 |
| 200706 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2" (50mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170366) | und | 1 | 562,10 | 562,10 |
| 200707 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2.1/2" (65mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170367) | und | 1 | 929,94 | 929,94 |
| 200708 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 3" (80mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170368) | und | 1 | 1.277,07 | 1.277,07 |
| 200709 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 99626) | un | 1 | 1.219,93 | 1.219,93 |
| 200710 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1/2" (15mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170369) | und | 1 | 120,04 | 120,04 |
| 200711 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 3/4" (20mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170370) | und | 1 | 133,05 | 133,05 |
| 200712 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1" | und | 1 | 169,08 | 169,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | (25mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170371) | | | | |
| 200713 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1.1/4" (32mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170372) | und | 1 | 232,18 | 232,18 |
| 200714 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1.1/2" (40mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170373) | und | 1 | 272,41 | 272,41 |
| 200715 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2" (50mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170374) | und | 1 | 390,95 | 390,95 |
| 200716 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2.1/2" (65mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170375) | und | 1 | 673,90 | 673,90 |
| 200717 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 3" (80mm) (LABOR - 2024 - cód.: 170376) | und | 1 | 839,68 | 839,68 |
| 200718 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 99634) | un | 1 | 851,70 | 851,70 |
| 200719 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95248) | un | 1 | 80,62 | 80,62 |
| 200720 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95249) | un | 1 | 94,77 | 94,77 |
| 200721 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95250) | un | 1 | 127,91 | 127,91 |
| 200722 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95251) | un | 1 | 189,39 | 189,39 |
| 200723 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95252) | un | 1 | 229,42 | 229,42 |
| 200724 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 95253) | un | 1 | 349,55 | 349,55 |
| 200725 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103010) | un | 1 | 78,79 | 78,79 |
| 200726 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 1" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103011) | un | 1 | 87,95 | 87,95 |
| 200727 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103012) | un | 1 | 138,56 | 138,56 |
| 200728 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103013) | un | 1 | 149,35 | 149,35 |
| 200729 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103014) | un | 1 | 224,35 | 224,35 |
| 200730 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103015) | un | 1 | 396,08 | 396,08 |
| 200731 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 3" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103016) | un | 1 | 541,24 | 541,24 |
| 200732 | Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103017) | un | 1 | 943,68 | 943,68 |
| 2008 | VALVULA DESCARGA E OUTRAS | | | | |
| 200801 | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 1.1/4" (32mm), referência Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170345) | und | 1 | 501,07 | 501,07 |
| 200802 | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170346) | und | 1 | 501,07 | 501,07 |
| 200803 | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado sistema antivandalismo, diâmetro 1.1/2" (40mm), referência Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170352) | und | 1 | 797,75 | 797,75 |
| 200804 | Acabamento para válvula de descarga clássica - Docol, Deca ou Equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170349) | und | 1 | 99,00 | 99,00 |
| 200805 | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170502) | und | 1 | 254,29 | 254,29 |
| 200806 | Válvula de PVC 1" para lavatório com unho - Astra, Cipla, Akros ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170347) | und | 1 | 18,80 | 18,80 |
| 200807 | Válvula de PVC 2.1/4" para tanque com unho - Astra, Cipla, Akros ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170348) | und | 1 | 26,01 | 26,01 |
| 200808 | Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalhe (LABOR - 2024 - cód.: | und | 1 | 245,08 | 245,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 210321) | | | | | |
| 2009 | <i>REASSENTAMENTOS</i> | | | | |
| 200901 | Recolocação de bacia sanitária, inclusive fornecimento de tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação), exclusive bacia sanitária (LABOR - 2024 - cód.: 170121) | und | 1 | 428,00 | 428,00 |
| 200902 | Recolocação de lavatório sanitário, inclusive fornecimento de , inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metal cromado 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive lavatório (LABOR - 2024 - cód.: 170122) | und | 1 | 434,98 | 434,98 |
| 200903 | Recolocação de lavatório sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (Sifão, válvula e engate em PVC), exclusive lavatório (LABOR - 2024 - cód.: 170123) | und | 1 | 188,68 | 188,68 |
| 200904 | Conjunto Parafuso de fixação para instalação em bacia ou mictório, inclusive colocação (LABOR - 2024 - cód.: 170350) | und | 1 | 30,83 | 30,83 |
| 200905 | Substituição de registro ou válvula, roscável, dn 20 mm. (PRÓPRIA - cód.: 103050) | un | 1 | 32,74 | 32,74 |
| 200906 | Substituição de registro ou válvula, roscável, dn 25 mm. (PRÓPRIA - cód.: 103051) | un | 1 | 39,46 | 39,46 |
| 200907 | Substituição de registro ou válvula, roscável, dn 32 mm. (PRÓPRIA - cód.: 103052) | un | 1 | 53,81 | 53,81 |
| 2010 | <i>REGISTRO DE PRESSAO</i> | | | | |
| 201001 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170316) | und | 1 | 169,62 | 169,62 |
| 201002 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170317) | und | 1 | 173,16 | 173,16 |
| 201003 | Registro de pressão bruto com volante, diâmetro 1/2" (15mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170318) | und | 1 | 79,61 | 79,61 |
| 201004 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 89351) | un | 1 | 49,95 | 49,95 |
| 2011 | <i>REGISTRO COM CANOPLA</i> | | | | |
| 201101 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170316) | und | 1 | 169,62 | 169,62 |
| 201102 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170317) | und | 1 | 173,16 | 173,16 |
| 201103 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170327) | und | 1 | 163,23 | 163,23 |
| 201104 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170328) | und | 1 | 171,31 | 171,31 |
| 201105 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170329) | und | 1 | 232,62 | 232,62 |
| 201106 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170330) | und | 1 | 313,73 | 313,73 |
| 201107 | Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diâmetro 1.1/2" (40mm) - Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170331) | und | 1 | 322,90 | 322,90 |
| 201108 | Misturador monocomando para chuveiro, base bruta e acabamento cromado - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 89354) | un | 1 | 566,43 | 566,43 |
| 2012 | <i>REGISTRO GAVETA BRUTO</i> | | | | |
| 201201 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1/2" (15mm) - Docol, Deca | und | 1 | 76,84 | 76,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| | ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170319) | | | | |
| 201202 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 3/4" (20mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170320) | und | 1 | 82,26 | 82,26 |
| 201203 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170321) | und | 1 | 112,73 | 112,73 |
| 201204 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170322) | und | 1 | 171,73 | 171,73 |
| 201205 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/2" (40mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170323) | und | 1 | 228,89 | 228,89 |
| 201206 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170324) | und | 1 | 323,42 | 323,42 |
| 201207 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94495) | un | 1 | 93,67 | 93,67 |
| 201208 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94496) | un | 1 | 127,62 | 127,62 |
| 201209 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94497) | un | 1 | 178,28 | 178,28 |
| 201210 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94498) | un | 1 | 223,37 | 223,37 |
| 201211 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94499) | un | 1 | 447,67 | 447,67 |
| 201212 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94500) | un | 1 | 543,10 | 543,10 |
| 201213 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94501) | un | 1 | 1.102,91 | 1.102,91 |
| 201214 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94792) | un | 1 | 175,66 | 175,66 |
| 201215 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94793) | un | 1 | 241,33 | 241,33 |
| 201216 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94794) | un | 1 | 255,27 | 255,27 |
| 201217 | Registro de gaveta bruto industrial diâmetro 2.1/2" (65mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170325) | und | 1 | 544,58 | 544,58 |
| 201218 | Registro de gaveta bruto industrial diâmetro 3" (75mm) – Docol, Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170326) | und | 1 | 712,94 | 712,94 |
| 2013 | <i>REGISTRO ESFERA PVC</i> | | | | |
| 201301 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 20 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103047) | un | 1 | 39,01 | 39,01 |
| 201302 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94489) | un | 1 | 48,47 | 48,47 |
| 201303 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94490) | un | 1 | 72,82 | 72,82 |
| 201304 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94491) | un | 1 | 98,96 | 98,96 |
| 201305 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94492) | un | 1 | 101,85 | 101,85 |
| 201306 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94493) | un | 1 | 186,69 | 186,69 |
| 201307 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103036) | un | 1 | 38,62 | 38,62 |
| 201308 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103037) | un | 1 | 75,93 | 75,93 |
| 201309 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103038) | un | 1 | 101,60 | 101,60 |
| 201310 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103039) | un | 1 | 109,83 | 109,83 |
| 201311 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103040) | un | 1 | 164,14 | 164,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 201312 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103041) | un | 1 | 31,98 | 31,98 |
| 201313 | Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103042) | un | 1 | 39,16 | 39,16 |
| 201314 | Registro de esfera, pvc, roscável, com cabeça quadrada, 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103043) | un | 1 | 37,13 | 37,13 |
| 201315 | Registro de esfera, pvc, roscável, com cabeça quadrada, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103044) | un | 1 | 49,86 | 49,86 |
| 201316 | Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103045) | un | 1 | 15,09 | 15,09 |
| 201317 | Registro de pressão, pvc, roscável, volante simples, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103046) | un | 1 | 43,98 | 43,98 |
| 201318 | Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 20 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103048) | un | 1 | 28,80 | 28,80 |
| 201319 | Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 25 mm - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103049) | un | 1 | 36,50 | 36,50 |
| 2014 | ACESSORIOS | | | | |
| 201401 | Cabide de louça branca com 2 ganchos – Icasa, Celite ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170110) | und | 1 | 104,10 | 104,10 |
| 201402 | Cabide de louça branca com um gancho - A680 - Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170119) | und | 1 | 103,50 | 103,50 |
| 201403 | Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. (PRÓPRIA - cód.: 95542) | un | 1 | 52,06 | 52,06 |
| 201404 | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. (PRÓPRIA - cód.: 95543) | un | 1 | 86,73 | 86,73 |
| 201405 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. (PRÓPRIA - cód.: 95544) | un | 1 | 64,19 | 64,19 |
| 201406 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca (LABOR - 2024 - cód.: 170524) | und | 1 | 103,80 | 103,80 |
| 201407 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. (PRÓPRIA - cód.: 95546) | un | 1 | 152,81 | 152,81 |
| 201408 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. (PRÓPRIA - cód.: 95547) | un | 1 | 101,65 | 101,65 |
| 201409 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. (PRÓPRIA - cód.: 95545) | un | 1 | 62,90 | 62,90 |
| 201410 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard (LABOR - 2024 - cód.: 170537) | und | 1 | 95,34 | 95,34 |
| 201411 | Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100851) | un | 1 | 114,70 | 114,70 |
| 201412 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - 2024 - cód.: 170519) | und | 1 | 392,68 | 392,68 |
| 201413 | Manopla e canopla cromada - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100856) | un | 1 | 39,66 | 39,66 |
| 201414 | Acabamento monocomando para chuveiro - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100857) | un | 1 | 541,53 | 541,53 |
| 201415 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100861) | un | 1 | 43,69 | 43,69 |
| 201416 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100862) | un | 1 | 48,16 | 48,16 |
| 2015 | RESERVATORIOS | | | | |
| 201501 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" (LABOR - 2024 - cód.: 170506) | und | 1 | 943,84 | 943,84 |
| 201502 | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - | und | 1 | 863,68 | 863,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| | 2024 - cód.: 170539) | | | | |
| 201503 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - 2024 - cód.: 170540) | und | 1 | 1.074,95 | 1.074,95 |
| 201504 | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - 2024 - cód.: 170548) | und | 1 | 1.957,30 | 1.957,30 |
| 201505 | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - 2024 - cód.: 170550) | und | 1 | 2.189,95 | 2.189,95 |
| 201506 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - 2024 - cód.: 170549) | und | 1 | 3.146,35 | 3.146,35 |
| 201507 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - 2024 - cód.: 170528) | und | 1 | 5.374,82 | 5.374,82 |
| 201508 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 200513) | und | 1 | 1.961,48 | 1.961,48 |
| 201509 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94795) | un | 1 | 47,28 | 47,28 |
| 201510 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94796) | un | 1 | 54,47 | 54,47 |
| 201511 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94797) | un | 1 | 112,05 | 112,05 |
| 201512 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94798) | un | 1 | 185,50 | 185,50 |
| 201513 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 94799) | un | 1 | 227,84 | 227,84 |
| 201514 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 2" - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 94800) | un | 1 | 291,17 | 291,17 |
| 2016 | CHUVEIROS | | | | |
| 201601 | Chuveiro de vazão constante com válvula anti-vandalismo Pressmatic – Docol ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170354) | und | 1 | 1.898,75 | 1.898,75 |
| 201602 | Chuveiro em metal cromado com desviador flexível e ducha manual Linha Max 1975C – Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170357) | und | 1 | 1.562,81 | 1.562,81 |
| 201603 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros (LABOR - 2024 - cód.: 170538) | und | 1 | 41,29 | 41,29 |
| 2017 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 | | | | |
| 201701 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação (LABOR - 2024 - cód.: 170608) | und | 1 | 2.376,44 | 2.376,44 |
| 201702 | Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 170610) | und | 1 | 2.333,08 | 2.333,08 |
| 201703 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vogue Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170612) | und | 1 | 1.874,36 | 1.874,36 |
| 201704 | Lavatório de louça branca de canto p/ banheiro PNE, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. válvula, sifão e engates metálicos cromados, exclusive torneira (LABOR - 2024 - cód.: 170613) | und | 1 | 2.737,40 | 2.737,40 |
| 201705 | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) (LABOR - 2024 - cód.: 170614) | und | 1 | 347,03 | 347,03 |
| 201706 | Barra de apoio em "I", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na | un | 1 | 851,50 | 851,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 201707 | parede - fornecimento e instalacao. (PRÓPRIA - cód.: 100863) Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. (PRÓPRIA - cód.: 100864) | un | 1 | 935,19 | 935,19 |
| 201708 | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100870) | un | 1 | 371,02 | 371,02 |
| 201709 | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100871) | un | 1 | 350,79 | 350,79 |
| 201710 | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100872) | un | 1 | 363,95 | 363,95 |
| 201711 | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100873) | un | 1 | 372,15 | 372,15 |
| 201712 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm (LABOR - 2024 - cód.: 170601) | und | 1 | 172,89 | 172,89 |
| 201713 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm (LABOR - 2024 - cód.: 170602) | und | 1 | 202,78 | 202,78 |
| 201714 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 70 cm (LABOR - 2024 - cód.: 170615) | und | 1 | 220,27 | 220,27 |
| 201715 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm (LABOR - 2024 - cód.: 170603) | und | 1 | 241,05 | 241,05 |
| 201716 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm (LABOR - 2024 - cód.: 170604) | und | 1 | 252,88 | 252,88 |
| 201717 | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) (LABOR - 2024 - cód.: 170607) | und | 1 | 511,65 | 511,65 |
| 201718 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100874) | un | 1 | 439,34 | 439,34 |
| 201719 | Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100875) | un | 1 | 1.587,09 | 1.587,09 |

Total do Item 20: **145.959,69**

| | | | | | |
|--------|---|-----|---|--------|--------|
| 21 | APARELHOS ELÉTRICOS | | | | |
| 2101 | LUMINÁRIAS | | | | |
| 210101 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W (LABOR - 2024 - cód.: 180110) | und | 1 | 117,74 | 117,74 |
| 210102 | Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97605) | un | 1 | 106,38 | 106,38 |
| 210103 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97607) | un | 1 | 143,69 | 143,69 |
| 210104 | Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, Wetzels, Naville, Total Light, ou equivalente, exclusive lampada (LABOR - 2024 - cód.: 180107) | und | 1 | 654,77 | 654,77 |
| 210105 | Luminária tipo calha, de sobrepor, para 01 lâmpada fluorescente de 36W, completa (PRÓPRIA - cód.: 97584) | und | 1 | 150,99 | 150,99 |
| 210106 | Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões 20x10cm, inclusive lampada LED 9W (LABOR - 2024 - cód.: 180115) | und | 1 | 101,69 | 101,69 |
| 210107 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE (LABOR - 2024 - cód.: 181001) | und | 1 | 186,87 | 186,87 |
| 210108 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE (LABOR - 2024 - cód.: 181002) | und | 1 | 240,39 | 240,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 210109 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE (LABOR - 2024 - cód.: 181003) | und | 1 | 176,60 | 176,60 |
| 210110 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE (LABOR - 2024 - cód.: 181004) | und | 1 | 240,27 | 240,27 |
| 210111 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE (LABOR - 2024 - cód.: 181005) | und | 1 | 337,68 | 337,68 |
| 210112 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE (LABOR - 2024 - cód.: 181007) | und | 1 | 322,85 | 322,85 |
| 210113 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 103782) | un | 1 | 44,15 | 44,15 |
| 210114 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97595) | un | 1 | 134,70 | 134,70 |
| 210115 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97597) | un | 1 | 92,78 | 92,78 |
| 2102 | LAMPADAS | | | | |
| 210201 | Lâmpada tubular led de 9/10 w, base g13 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100902) | un | 1 | 31,90 | 31,90 |
| 210202 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 100903) | un | 1 | 36,24 | 36,24 |
| 210203 | Lâmpada compacta de led 6 w, base e27 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97609) | un | 1 | 19,80 | 19,80 |
| 210204 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 97610) | un | 1 | 20,78 | 20,78 |
| 2103 | INTERRUPTORES | | | | |
| 210301 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180204) | und | 1 | 41,98 | 41,98 |
| 210302 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180205) | und | 1 | 71,07 | 71,07 |
| 210303 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180206) | und | 1 | 51,60 | 51,60 |
| 210304 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180207) | und | 1 | 78,32 | 78,32 |
| 210305 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180208) | und | 1 | 107,43 | 107,43 |
| 210306 | Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180209) | und | 1 | 44,49 | 44,49 |
| 210307 | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" (LABOR - 2024 - cód.: 180211) | und | 1 | 176,50 | 176,50 |
| 210308 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180212) | und | 1 | 100,18 | 100,18 |
| 210309 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" (LABOR - 2024 - cód.: 180217) | und | 1 | 9,84 | 9,84 |
| 210310 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" (LABOR - 2024 - cód.: 180218) | und | 1 | 24,92 | 24,92 |
| 2104 | TOMADAS | | | | |
| 210401 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" (LABOR - | und | 1 | 49,22 | 49,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|
| | 2024 - cód.: 180201) | | | | |
| 210402 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180202) | und | 1 | 56,56 | 56,56 |
| 210403 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" (LABOR - 2024 - cód.: 180210) | und | 1 | 65,86 | 65,86 |
| 210404 | Tomada coaxial 75 ohms para TV (LABOR - 2024 - cód.: 180220) | und | 1 | 68,85 | 68,85 |
| 2105 | BOMBAS | | | | |
| 210501 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 180301) | und | 1 | 5.591,69 | 5.591,69 |
| 210502 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV (LABOR - 2024 - cód.: 180302) | und | 1 | 1.386,18 | 1.386,18 |
| 210503 | Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV (LABOR - 2024 - cód.: 180303) | und | 1 | 1.837,86 | 1.837,86 |
| 210504 | Bomba centrífuga trifásica 2CV (LABOR - 2024 - cód.: 180304) | und | 1 | 2.298,78 | 2.298,78 |
| 210505 | Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV (LABOR - 2024 - cód.: 180305) | und | 1 | 1.952,72 | 1.952,72 |
| 2106 | VENTILADORES | | | | |
| 210601 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade (LABOR - 2024 - cód.: 180702) | und | 1 | 372,75 | 372,75 |
| 2107 | CAMPAINHA | | | | |
| 210701 | Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 180803) | und | 1 | 217,82 | 217,82 |
| 210702 | Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18 (LABOR - 2024 - cód.: 180804) | und | 1 | 1.006,04 | 1.006,04 |
| 2108 | CHUVEIROS ELETRICOS | | | | |
| 210801 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona (LABOR - 2024 - cód.: 180809) | und | 1 | 150,02 | 150,02 |
| 2109 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | |
| 210901 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101632) | un | 1 | 47,79 | 47,79 |
| 210902 | Substituição de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101633) | un | 1 | 99,76 | 99,76 |
| 210903 | Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101654) | un | 1 | 295,70 | 295,70 |
| 210904 | Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101655) | un | 1 | 458,38 | 458,38 |
| 210905 | Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101656) | un | 1 | 496,36 | 496,36 |
| 210906 | Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101657) | un | 1 | 577,26 | 577,26 |
| 210907 | Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101658) | un | 1 | 743,61 | 743,61 |
| 210908 | Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101659) | un | 1 | 847,07 | 847,07 |
| 210909 | Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. (PRÓPRIA - cód.: 101660) | un | 1 | 1.335,48 | 1.335,48 |
| | | | | Total do Item 21: | 23.822,36 |
| 22 | PINTURA | | | | |
| 2201 | SOBRE PAREDES E FORROS | | | | |
| 220101 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive | m2 | 1 | 36,96 | 36,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 220102 | uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190104) Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190105) | m2 | 1 | 43,90 | 43,90 |
| 220103 | Pintura de letra, aplicação manual, em parede, dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190109) | und | 1 | 144,66 | 144,66 |
| 220104 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190115) | m2 | 1 | 30,16 | 30,16 |
| 220105 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190116) | m2 | 1 | 34,99 | 34,99 |
| 220106 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex (LABOR - 2024 - cód.: 190117) | m2 | 1 | 30,08 | 30,08 |
| 2202 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | | | | |
| 220201 | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190201) | m2 | 1 | 20,29 | 20,29 |
| 220202 | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com uma demão de silicone incolor, referência Suvinil, Sika, Vedacit ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190202) | m2 | 1 | 24,13 | 24,13 |
| 220203 | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190203) | m2 | 1 | 34,87 | 34,87 |
| 220204 | Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190204) | m2 | 1 | 45,49 | 45,49 |
| 220205 | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos (LABOR - 2024 - cód.: 190205) | m2 | 1 | 15,71 | 15,71 |
| 220206 | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190211) | m2 | 1 | 30,16 | 30,16 |
| 2203 | SOBRE MADEIRA | | | | |
| 220301 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190301) | m2 | 1 | 63,83 | 63,83 |
| 220302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190302) | m2 | 1 | 57,71 | 57,71 |
| 220303 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190303) | m2 | 1 | 37,04 | 37,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 220304 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190306) | m2 | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 220305 | Pintura fundo nivelador alquídico branco, aplicada a rolo, pincel ou trincha, em madeira, a uma demão, referência Suvinil, Coral ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190307) | m2 | 1 | 34,61 | 34,61 |
| 220306 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. (PRÓPRIA - cód.: 102193) | m2 | 1 | 2,84 | 2,84 |
| 220307 | Lixamento de massa para madeira. (PRÓPRIA - cód.: 102194) | m2 | 1 | 10,48 | 10,48 |
| 220308 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. (PRÓPRIA - cód.: 102197) | m2 | 1 | 45,04 | 45,04 |
| 220309 | Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). (PRÓPRIA - cód.: 102200) | m2 | 1 | 32,61 | 32,61 |
| 220310 | Aplicação massa epóxi para madeira, para pintura com tinta pu de acabamento (pigmentada). (PRÓPRIA - cód.: 102202) | m2 | 1 | 89,95 | 89,95 |
| 220311 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão. (PRÓPRIA - cód.: 102203) | m2 | 1 | 12,84 | 12,84 |
| 220312 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102223) | m2 | 1 | 38,56 | 38,56 |
| 220313 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102224) | m2 | 1 | 39,77 | 39,77 |
| 220314 | Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102225) | m2 | 1 | 35,91 | 35,91 |
| 220315 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102227) | m2 | 1 | 32,95 | 32,95 |
| 220316 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102228) | m2 | 1 | 31,36 | 31,36 |
| 220317 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102229) | m2 | 1 | 32,41 | 32,41 |
| 220318 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102230) | m2 | 1 | 30,80 | 30,80 |
| 220319 | Pintura imunizante para madeira, 1 demão. (PRÓPRIA - cód.: 102233) | m2 | 1 | 13,83 | 13,83 |
| 220320 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102234) | m2 | 1 | 27,66 | 27,66 |
| 2204 | <i>SOBRE METAL</i> | | | | |
| 220401 | Pintura de letras em chapas de ferro, dimensões 20x30cm, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de fundo anti-corrosivo (LABOR - 2024 - cód.: 190501) | und | 1 | 7,80 | 7,80 |
| 220402 | Jateamento em estrutura de aço carbono ao metal quase branco SA 2.1/2 (LABOR - 2024 - cód.: 190425) | m2 | 1 | 75,55 | 75,55 |
| 220403 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. (PRÓPRIA - cód.: 100717) | m2 | 1 | 12,76 | 12,76 |
| 220404 | Colocação de fita protetora para pintura. (PRÓPRIA - cód.: 100718) | m | 1 | 1,73 | 1,73 |
| 220405 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi (LABOR - 2024 - cód.: 190418) | m2 | 1 | 65,31 | 65,31 |
| 220406 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo (LABOR - 2024 - cód.: 190417) | m2 | 1 | 65,02 | 65,02 |
| 220407 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). (PRÓPRIA - cód.: 100722) | m2 | 1 | 30,77 | 30,77 |
| 220408 | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). (PRÓPRIA - cód.: 100726) | m2 | 1 | 35,06 | 35,06 |
| 220409 | Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). (PRÓPRIA - cód.: 100736) | m2 | 1 | 18,49 | 18,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 220410 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). (PRÓPRIA - cód.: 100742) | m2 | 1 | 31,51 | 31,51 |
| 220411 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). (PRÓPRIA - cód.: 100746) | m2 | 1 | 31,30 | 31,30 |
| 220412 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). (PRÓPRIA - cód.: 100750) | m2 | 1 | 31,39 | 31,39 |
| 220413 | Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). (PRÓPRIA - cód.: 100754) | m2 | 1 | 37,01 | 37,01 |
| 220414 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). (PRÓPRIA - cód.: 100758) | m2 | 1 | 63,07 | 63,07 |
| 2205 | SOBRE PISOS | | | | |
| 220501 | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=5cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190601) | m | 1 | 13,86 | 13,86 |
| 220502 | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvnil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190602) | m2 | 1 | 26,99 | 26,99 |
| 220503 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvnil, a duas demãos, Linha Premium (LABOR - 2024 - cód.: 190603) | m2 | 1 | 31,09 | 31,09 |
| 220504 | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190604) | m | 1 | 15,60 | 15,60 |
| 220505 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190605) | m2 | 1 | 101,51 | 101,51 |
| 220506 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. (PRÓPRIA - cód.: 102488) | m2 | 1 | 4,44 | 4,44 |
| 220507 | Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102489) | m2 | 1 | 33,11 | 33,11 |
| 220508 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. (PRÓPRIA - cód.: 102491) | m2 | 1 | 26,18 | 26,18 |
| 220509 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. (PRÓPRIA - cód.: 102492) | m2 | 1 | 32,99 | 32,99 |
| 220510 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (PRÓPRIA - cód.: 102494) | m2 | 1 | 84,50 | 84,50 |
| 220511 | Pintura de rodapé com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (PRÓPRIA - cód.: 102496) | m | 1 | 17,33 | 17,33 |
| 220512 | Pintura de rodapé em pedra decorativa com verniz de poliuretano, aplicação manual, 3 demãos. (PRÓPRIA - cód.: 102497) | m | 1 | 6,12 | 6,12 |
| 220513 | Enceramento de piso em madeira. (PRÓPRIA - cód.: 102499) | m2 | 1 | 3,88 | 3,88 |
| 2206 | FUNDO PREPARADOR | | | | |
| 220601 | Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvnil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190114) | m2 | 1 | 4,02 | 4,02 |
| 220602 | Preparo em paredes e forros, aplicação manual, com uma demão de líquido selador PVA, referência Suvnil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190121) | m2 | 1 | 4,27 | 4,27 |
| 220603 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos (PRÓPRIA - cód.: 88413) | m2 | 1 | 8,15 | 8,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------|-------------------|-----------------|
| 2207 | <i>EMASSAMENTO</i> | | | | |
| 220701 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190101) | m2 | 1 | 24,76 | 24,76 |
| 220702 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (LABOR - 2024 - cód.: 190102) | m2 | 1 | 30,34 | 30,34 |
| 220703 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190103) | m2 | 1 | 29,73 | 29,73 |
| 220704 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. (PRÓPRIA - cód.: 88494) | m2 | 1 | 27,26 | 27,26 |
| 220705 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. (PRÓPRIA - cód.: 88495) | m2 | 1 | 15,87 | 15,87 |
| 220706 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. (PRÓPRIA - cód.: 88496) | m2 | 1 | 41,90 | 41,90 |
| 220707 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. (PRÓPRIA - cód.: 88497) | m2 | 1 | 25,17 | 25,17 |
| 2208 | <i>TEXTURA</i> | | | | |
| 220801 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 (PRÓPRIA - cód.: 88420) | m2 | 1 | 30,01 | 30,01 |
| 220802 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies internas de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 (PRÓPRIA - cód.: 88421) | m2 | 1 | 36,25 | 36,25 |
| 220803 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em molduras de eps. (PRÓPRIA - cód.: 88432) | m2 | 1 | 38,60 | 38,60 |
| 220804 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. (PRÓPRIA - cód.: 95305) | m2 | 1 | 16,64 | 16,64 |
| 220805 | Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. (PRÓPRIA - cód.: 95306) | m2 | 1 | 19,27 | 19,27 |
| | | | | Total do Item 22: | 2.453,27 |
| 23 | <i>MUROS E FECHAMENTOS</i> | | | | |
| 2301 | <i>MURO EM ALVENARIA</i> | | | | |
| 230101 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia (LABOR - 2024 - cód.: 200124) | m | 1 | 1.290,80 | 1.290,80 |
| 2302 | <i>CERCAMENTO</i> | | | | |
| 230201 | Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 m (LABOR - 2024 - cód.: 200104) | m | 1 | 369,30 | 369,30 |
| 230202 | Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de 1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12 (LABOR - 2024 - cód.: 200105) | m | 1 | 331,38 | 331,38 |
| 230203 | Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei de 8 x 8cm a cada 2.0 m e altura livre de 1.6 m (LABOR - 2024 - cód.: 200107) | m | 1 | 181,65 | 181,65 |
| 230204 | Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado em solo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm (LABOR - 2024 - cód.: 200120) | m | 1 | 379,98 | 379,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|
| 230205 | Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso nº 10 (LABOR - 2024 - cód.: 200129) | m | 1 | 175,32 | 175,32 |
| 2303 | ALAMBRADOS | | | | |
| 230301 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo (LABOR - 2024 - cód.: 200101) | m2 | 1 | 316,52 | 316,52 |
| 230302 | Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 1 1/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), inclusive chumbamento no muro (LABOR - 2024 - cód.: 200128) | m2 | 1 | 331,30 | 331,30 |
| 2304 | GRADIL METALICO | | | | |
| 230401 | Gradil H = 1.90m, em tudo de FG 2" e barra chata de 1.1/2" x 1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000008) | m | 1 | 1.296,45 | 1.296,45 |
| 230402 | Gradil H = 1.90m, em tubo de FG 3 1/2" e barra chata de 2" x 1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. (PRÓPRIA - cód.: 2D01.000009) | m | 1 | 2.356,20 | 2.356,20 |
| 230403 | Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm (LABOR - 2024 - cód.: 200132) | und | 1 | 9.577,25 | 9.577,25 |
| 230404 | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm (LABOR - 2024 - cód.: 200133) | und | 1 | 2.952,21 | 2.952,21 |
| 230405 | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 200141) | m | 1 | 503,26 | 503,26 |
| | | | | Total do Item 23: | 20.061,62 |
| 24 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | |
| 2401 | LASTROS E BASES | | | | |
| 240101 | Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação (LABOR - 2024 - cód.: 200223) | m3 | 1 | 390,66 | 390,66 |
| 2402 | CIMENTADOS | | | | |
| 240201 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa (LABOR - 2024 - cód.: 200209) | m2 | 1 | 210,93 | 210,93 |
| 240202 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. (PRÓPRIA - cód.: 94990) | m3 | 1 | 955,25 | 955,25 |
| 240203 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. (PRÓPRIA - cód.: 94992) | m2 | 1 | 101,19 | 101,19 |
| 240204 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. (PRÓPRIA - cód.: 94994) | m2 | 1 | 120,71 | 120,71 |
| 240205 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. (PRÓPRIA - cód.: 101747) | m2 | 1 | 106,22 | 106,22 |
| 2403 | MARMORES E GRANITOS | | | | |
| 240301 | Piso em mármore aplicado em calçadas ou pisos externos. (PRÓPRIA - cód.: 101093) | m2 | 1 | 386,05 | 386,05 |
| 240302 | Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. (PRÓPRIA | m2 | 1 | 369,68 | 369,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|
| | - cód.: 101092) | | | | |
| 2404 | <i>BLOCOS CONCRETO</i> | | | | |
| 240401 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia 10cm e rejuntamento com pó de pedra (LABOR - 2024 - cód.: 200206) | m2 | 1 | 143,46 | 143,46 |
| 240402 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (LABOR - 2024 - cód.: 200214) | m2 | 1 | 185,77 | 185,77 |
| 240403 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm (LABOR - 2024 - cód.: 200237) | m2 | 1 | 124,15 | 124,15 |
| 2405 | <i>LADRILHOS</i> | | | | |
| 240501 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro (LABOR - 2024 - cód.: 200253) | m2 | 1 | 121,85 | 121,85 |
| 240502 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro (LABOR - 2024 - cód.: 200254) | m2 | 1 | 118,43 | 118,43 |
| 2406 | <i>MEIO FIO</i> | | | | |
| 240601 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (LABOR - 2024 - cód.: 200202) | m | 1 | 89,36 | 89,36 |
| 240602 | Bloco de cimento, cor vermelho cerâmico dim. 10x20x6cm, p/ pavimentação, c/ resist. mín. 35 MPa, assentado c/ argamassa cim. e areia traço 1:4, sobre base concreto magro esp. 8cm, c/ consumo mín. cimento 250Kg/m3 (LABOR - 2024 - cód.: 200219) | m2 | 1 | 336,15 | 336,15 |
| 2407 | <i>PINTURA</i> | | | | |
| 240701 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual (PRÓPRIA - cód.: 102500) | m | 1 | 5,41 | 5,41 |
| 240702 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. (PRÓPRIA - cód.: 102507) | m | 1 | 8,16 | 8,16 |
| 2408 | <i>DRENAGEM</i> | | | | |
| 240801 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" (LABOR - 2024 - cód.: 200243) | m | 1 | 363,71 | 363,71 |
| 2409 | <i>RAMPAS</i> | | | | |
| 240901 | Rampa para deficientes em calçada, dim. 2.20x0.80 m com acabamento em piso cimentado camurçado, incl. meio-fio, conforme padrão PMV (LABOR - 2024 - cód.: 200238) | und | 1 | 568,73 | 568,73 |
| 240902 | Rampa para deficientes em calçada, conforme detalhe padrão PMV (LABOR - 2024 - cód.: 200566) | und | 1 | 602,15 | 602,15 |
| 240903 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova, fck 25mpa, com piso podotátil (PRÓPRIA - cód.: 105004) | m2 | 1 | 190,84 | 190,84 |
| 240904 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente, fck 25mpa, com piso podotátil (PRÓPRIA - cód.: 105005) | m2 | 1 | 292,11 | 292,11 |
| | | | | Total do Item 24: | 5.790,97 |

25 *SERVIÇOS COMPLEMENTARES*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 2501 | MOBILIARIO | | | | |
| 250101 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto (LABOR - 2024 - cód.: 200511) | und | 1 | 216,77 | 216,77 |
| 250102 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto (LABOR - 2024 - cód.: 200512) | und | 1 | 601,96 | 601,96 |
| 250103 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m (LABOR - 2024 - cód.: 200563) | m | 1 | 230,66 | 230,66 |
| 250104 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU (LABOR - 2024 - cód.: 200573) | m | 1 | 299,67 | 299,67 |
| 250105 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm (LABOR - 2024 - cód.: 210304) | m | 1 | 305,36 | 305,36 |
| 2502 | LETREIROS | | | | |
| 250201 | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 7,5 cm, Altura: 15cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível (LABOR - 2024 - cód.: 200581) | und | 1 | 392,03 | 392,03 |
| 250202 | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível (LABOR - 2024 - cód.: 200582) | und | 1 | 584,11 | 584,11 |
| 250203 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação (LABOR - 2024 - cód.: 200576) | und | 1 | 976,99 | 976,99 |
| 2503 | GUARDA CORPO | | | | |
| 250301 | Guarda corpo com corrimão duplo em tubo de aço inox AISI 304, Ø2" (montantes e travamento horizontal superior), Ø1.1/2" (corrimão duplo e travamento horizontal inferior) e Ø3/4" (tubos fixados na horizontal e suportes do corrimão, esp. 1,5mm, H=1,10m, canoplas de acabamento (LABOR - 2024 - cód.: 200583) | m | 1 | 813,69 | 813,69 |
| 250302 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte (LABOR - 2024 - cód.: 210301) | m | 1 | 437,25 | 437,25 |
| 250303 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte (LABOR - 2024 - cód.: 210302) | m | 1 | 315,51 | 315,51 |
| 250304 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2" com chumbadores a cada 1.5m (LABOR - 2024 - cód.: 210322) | m | 1 | 179,73 | 179,73 |
| 2504 | DIVERSOS | | | | |
| 250401 | Caixa pré-moldada de concreto para aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU (LABOR - 2024 - cód.: 200562) | und | 1 | 570,71 | 570,71 |

Total do Item 25: **5.924,44**

| | | | | | |
|--------|---|----|---|--------|--------|
| 26 | QUADRAS DE ESPORTES | | | | |
| 2601 | PISOS | | | | |
| 260101 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra (LABOR - 2024 - cód.: 200714) | m2 | 1 | 24,17 | 24,17 |
| 260102 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalizador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endurec (LABOR - 2024 - cód.: 200702) | m2 | 1 | 182,00 | 182,00 |
| 260103 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização (LABOR - 2024 - cód.: 200726) | m2 | 1 | 239,85 | 239,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|
| 2602 | COBERTURAS | | | | |
| 260201 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva (LABOR - 2024 - cód.: 200720) | m2 | 1 | 69,61 | 69,61 |
| 260202 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha (LABOR - 2024 - cód.: 200738) | kg | 1 | 45,67 | 45,67 |
| 2603 | PINTURAS | | | | |
| 260301 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvnil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes (LABOR - 2024 - cód.: 200703) | m | 1 | 13,86 | 13,86 |
| 260302 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvnil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes (LABOR - 2024 - cód.: 200725) | m | 1 | 15,60 | 15,60 |
| 260303 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvnil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos (LABOR - 2024 - cód.: 200704) | m2 | 1 | 54,92 | 54,92 |
| 260304 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual (PRÓPRIA - cód.: 102504) | m | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 260305 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com borracha clorada, e = 5 cm, aplicação manual (PRÓPRIA - cód.: 102505) | m | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 2604 | MURETAS | | | | |
| 260401 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco (LABOR - 2024 - cód.: 200715) | m2 | 1 | 254,11 | 254,11 |
| 260402 | Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco (LABOR - 2024 - cód.: 200716) | m2 | 1 | 208,99 | 208,99 |
| 2605 | ALAMBRADOS | | | | |
| 260501 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão (LABOR - 2024 - cód.: 200711) | m2 | 1 | 373,88 | 373,88 |
| 260502 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo (LABOR - 2024 - cód.: 200728) | m2 | 1 | 283,95 | 283,95 |
| 2606 | EQUIPAMENTOS | | | | |
| 260601 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2"e tampão de furo (LABOR - 2024 - cód.: 200708) | und | 1 | 1.918,31 | 1.918,31 |
| 260602 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes (LABOR - 2024 - cód.: 200721) | m2 | 1 | 26,77 | 26,77 |
| | | | | Total do Item 26: | 3.736,73 |
| 27 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | | | |
| 2701 | LIMPEZA FINAL | | | | |
| 270101 | Limpeza geral da obra (edificação) (LABOR - 2024 - cód.: 200401) | m2 | 1 | 17,06 | 17,06 |
| 270102 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) (LABOR - 2024 - cód.: 200402) | m2 | 1 | 1,70 | 1,70 |
| 270103 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos (LABOR - 2024 - cód.: 200404) | m2 | 1 | 34,39 | 34,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1570501 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E
Órgão Cliente : CORRETIVA (SEGES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Data Base (lo) : Janeiro/2025

Planilha : 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA SEGES (ATA DE REGISTRO PREÇOS)

BDI : 31,01 %

Local : AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, MONTE BELO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

| Item | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------|--------------------------------|-------|--------|----------------|-------------------|
| Total do Item 27: | | | | | 53,15 |
| Total da Planilha 1: | | | | | 768.015,05 |
| Total Orçamento : | | | | | 768.015,05 |

SIMONE DE JESUS SILVA:01708550747

Assinado de forma digital por SIMONE DE JESUS SILVA:01708550747
Dados: 2025.03.31 17:06:25 -03'00'