



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1667101 - CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL NA COBERTURA DA QUADRA DO ROMÃO

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Outubro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou posto em Vitória-ES, tomando-se como base os valores médios para pagamento à vista;
- 02 A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra é de 167,70%; (sem desoneração)
- 03 O valor do BDI está fixado em 26,46%, e inclui os seguintes itens de despesas indiretas: a) Administração central da empresa contratada; b) Impostos, taxas, licenças, emolumentos em geral; c) Despesas financeiras; d) Seguros, riscos e garantias; e) Controle tecnológico dos materiais empregados na obra; f) Lucro da contratada; g) Imprevistos;
- 04 Quando não existir referência específica na planilha, o item engloba o fornecimento e execução;
- 05 Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- 06 Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização;
- 07 Todo material proveniente de demolição e retirado da obra, inclusive instalações de canteiro de obras é de propriedade da PMV, e a critério da fiscalização deverá ser encaminhado a depósitos para posterior destinação ou a locais licenciados para bota-fora.
- 08 O item administração local será pago durante o prazo previsto para a execução da obra, desde que a evolução esteja condizente com o cronograma previsto, não sendo passível de acréscimo caso a obra seja prorrogada sem acréscimo de meta física;
- 09 A planilha foi elaborada conforme solicitada em processo nº 11485103/2025;
- 10 Prazo de execução da obra: 90 (noventa) dias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1667101 - CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL NA COBERTURA DA QUADRA DO ROMÃO

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 1 - CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL NA COBERTURA DA QUADRA DO ROMÃO

BDI : 26,46 %

Local : ROMÃO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>				
0101	<i>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</i>				
010101	Demolição/corte cuidadoso em alvenaria de bloco	m3	2	105,06	210,12
010102	Desmontagem CUIDADOSA DE TELA DE ALAMBRADO e armazenagem para reaproveitamento	m2	160,74	11,68	1.877,44
010103	Retirada cuidadosa de tubo montante do alambrado pra reaproveitamento	m	37,8	24,04	908,71
0102	<i>BOTA-FORA</i>				
010201	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	12	117,47	1.409,64
Total do Item 01:					4.405,91
02	<i>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</i>				
0201	<i>TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS</i>				
020101	Placa de obra padrão PMV, nas dimensões de 2.0 x 4.0 m	m2	8	307,11	2.456,88
020102	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	56	23,00	1.288,00
020103	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	38,91	182,51	7.101,46
020104	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações)	und	1	1.225,51	1.225,51
020105	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, conf. projeto (3 utilizações)	m	5	44,34	221,70
020106	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)	m	5	210,27	1.051,35
0202	<i>LOCAÇÃO DE CONTAINER</i>				
020201	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e bácio), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	3	1.558,40	4.675,20
020202	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	3	1.548,19	4.644,57
020203	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	3	941,18	2.823,54
020204	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, bácio, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	3	1.516,57	4.549,71
020205	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4	2.234,13	8.936,52
Total do Item 02:					38.974,44
03	<i>FECHAMENTOS LATERAIS DA QUADRA</i>				
0301	<i>ESTRUTURA</i>				
030101	Estrutura metálica de fechamento frontal e lateral na cobertura da quadra, perfis e chapas ASTM A36 ou ASTM A572, barras SAE 1020, inclusive jateamento Sa 2 1/2, pintura uma demão de primer epoxi e duas demãos com esmalte poliuretano alifático, cor branca, conforme descrito em projeto	kg	3.586,4	38,99	139.833,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1667101 - CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL NA COBERTURA DA QUADRA DO ROMÃO

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data Base (lo) : Outubro/2025

Planilha : 1 - CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL NA COBERTURA DA QUADRA DO ROMÃO

BDI : 26,46 %

Local : ROMÃO, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
0302	<i>FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL</i>				
030201	Fechamento com painel em veneziana translúcida de policarbonato alveolar com resistência UV, cor branca leitosa, Vision Line, espessura 3mm, marca de referência Replaex, montadas em perfis de alumínio com rebites	m2	244,39	265,50	64.885,54
Total do Item 03:					204.719,27
04	<i>ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</i>				
0401	<i>ALVENARIA</i>				
040101	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m2	1,45	96,60	140,07
0402	<i>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</i>				
040201	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	4,6	10,23	47,05
040202	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	4,6	86,38	397,34
Total do Item 04:					584,46
05	<i>PINTURA</i>				
0501	<i>SOBRE PAREDES E FORROS</i>				
050101	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	49,46	40,68	2.012,03
Total do Item 05:					2.012,03
06	<i>COMPLEMENTARES</i>				
0601	<i>REESTRUTURAÇÃO DO ALAMBRADO</i>				
060101	Fornecimento e assentamento de tubo aço galvanizado ø 2.1/2" DIN 2440 - médio, para remodelagem do alambrado, inclusive soldagem nos tubos já existentes, fixação em mureta e pintura com esmalte sintético alto brilho	m	37,8	207,50	7.843,50
060102	Reinstalação de tela do alambrado existente	m2	160,74	16,19	2.602,38
060103	Fornecimento e instalação de tela de arame galvanizado malha 2" losangular - fio nº 12 BWG, revestido em pvc (alambrado)	m2	16,1	81,28	1.308,60
0602	<i>TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA</i>				
060201	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	526,85	1,81	953,59
Total do Item 06:					12.708,07
07	<i>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</i>				
0701	<i>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</i>				
070101	Administração local	und	100	129,76	12.976,00
Total do Item 07:					12.976,00
Total da Planilha 1:					276.380,18
Total Orçamento :					276.380,18

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: ***.85.507-** em 30/12/2025 16:21:37. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
DC9A5993-1437-442C-A602-CC68A32D5B64