



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado (de varejo) da cidade de Vitória-ES ou posto em Vitória-ES, tomando-se como base os valores médios para pagamento à vista;
- 02 A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra Horista é de 167,70% (sem desoneração);
- 03 O valor do BDI está fixado em 22,12% (sem desoneração), e inclui os seguintes itens de despesas indiretas:
a) Administração central da empresa contratada;
b) Impostos, taxas, licenças, emolumentos em geral;
c) Despesas financeiras;
d) Seguros, riscos e garantias;
e) Controle tecnológico dos materiais empregados na obra;
f) Lucro da contratada;
g) Imprevistos;
- 04 Quando não existir referência específica na planilha, o item engloba o fornecimento e execução;
- 05 Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- 06 Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização;
- 07 Os consumos de combustível e energia elétrica para máquinas e equipamentos já estão incluídos nas composições de preços unitários em que eles são utilizados;
- 08 Todo material proveniente de demolição e retirado da obra, inclusive instalações de canteiro de obras é de propriedade da PMV, e a critério da fiscalização deverá ser encaminhado a depósitos para posterior destinação ou a locais licenciados para bota-fora;
- 09 O item administração local será pago durante o prazo previsto para a execução da obra, desde que a evolução esteja condizente com o cronograma previsto, não sendo passível de acréscimo caso a obra seja prorrogada sem acréscimo de meta física;
- 10 Os quantitativos, em sua maioria, estão informados nos memoriais descritivos dos projetos de desenvolvidos pela NÓS Arq + Eng;
- 11 Prazo de execução da obra: 540 (quinhentos e quarenta) dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>				
0101	<i>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</i>				
010101	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (PRÓPRIA - cód.: 97636)	m2	7.681	27,49	211.150,69
010102	Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010216)	m	3.425	14,14	48.429,50
010103	Demolição de alvenaria de pedra argamassada (LABOR - 2024 - cód.: 010241)	m3	9,18	196,81	1.806,71
010104	Retirada de tubos de concreto com diâmetro até 600mm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000185)	m	421	20,14	8.478,94
010105	Retirada de tubos de concreto com diâmetro variando entre 600 e 1000mm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000188)	m	60	31,43	1.885,80
010106	Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010219)	m3	250	331,21	82.802,50
010107	Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010210)	m3	248,52	286,96	71.315,29
010108	Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento (LABOR - 2024 - cód.: 010202)	m2	629,55	26,85	16.903,41
010109	Demolição de piso em concreto simples, de forma mecanizada, com utilização de martelo pneumático (LABOR - 2024 - cód.: 010345)	m3	557	186,54	103.902,78
010110	Retirada de estruturas metálicas (PRÓPRIA - cód.: 4161.000003)	m2	10,57	14,14	149,45
010111	Remoção de placas de sinalização viária, de forma manual, sem reaproveitamento (PRÓPRIA - cód.: 104799)	m2	23,8	14,01	333,43
010112	Remoção de suporte metálico ou de madeira para placas de sinalização viária, de forma manual, sem reaproveitamento (PRÓPRIA - cód.: 104798)	und	70	17,84	1.248,80
010113	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada (LABOR - 2024 - cód.: 030304)	m3	514,74	113,44	58.392,10
0102	<i>LIMPEZA DO TERRENO</i>				
010201	Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais (LABOR - 2024 - cód.: 010402)	m2	1.300	6,24	8.112,00
010202	Corte e destocamento mecanizado de árvores com diâmetro superior a 30 cm (LABOR - 2024 - cód.: 010404)	und	5	208,47	1.042,35
0103	<i>LOCAÇÃO</i>				
010301	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) (LABOR - 2024 - cód.: 010512)	mês	3	29.095,91	87.287,73
010302	Locação de obra com gabarito de madeira (LABOR - 2024 - cód.: 010501)	m2	100,3	15,13	1.517,53

Total do Item 01: **704.759,01**

02 *INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS*

0201 *LIGAÇÕES PROVISÓRIAS*

020101 Instalação temporária para abastecimento de água da obra inclusive hidrometro para medição (LABOR - 2024 - cód.: 020204) und 1 311,11 311,11

020102 Instalação temporária de energia elétrica para a obra, inclusive fornecimento de caixa para medidor polifásico e disjuntor (LABOR - 2024 - cód.: 020205) und 1 1.065,83 1.065,83

0202 *TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS*

020201 Placa de obra padrão PMV, nas dimensões de 2.0 x 4.0 m (LABOR - 2024 - cód.: 020342) m2 16 296,57 4.745,12

020202 Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca, altura 2,20m, inclusive montagem estrutura de madeira 8"x8", com adesivo "PMV" 60x60cm a cada 10m (Reaproveitamento 2x) (PRÓPRIA - cód.: 4161.000004) m 1.350 176,24 237.924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
020203	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (LABOR - 2024 - cód.: 020343)	mês	18	1.526,50	27.477,00
020204	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (LABOR - 2024 - cód.: 020353)	ms	18	1.495,05	26.910,90
020205	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (LABOR - 2024 - cód.: 020354)	ms	18	908,88	16.359,84
020206	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (LABOR - 2024 - cód.: 020356)	ms	18	997,32	17.951,76
020207	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básic, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação (LABOR - 2024 - cód.: 020355)	ms	18	1.464,52	26.361,36
020208	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra (LABOR - 2024 - cód.: 020344)	und	5	2.157,46	10.787,30
020209	Galpão aberto, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de alimentação de máquinas e equipamentos (1 utilização) (PRÓPRIA - cód.: 4161.000088)	m2	40	240,27	9.610,80
0203	SINALIZAÇÃO				
020301	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras (PRÓPRIA - cód.: 41359)	m	1.300	27,34	35.542,00
020302	Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate (PRÓPRIA - cód.: 5213844)	h	2.160	5,14	11.102,40
020303	Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) (LABOR - 2024 - cód.: 280506)	und	60	19,45	1.167,00
020304	Sinalizador luminoso viário para cone solar, fornecimento e colocação (PRÓPRIA - cód.: 97054)	und	30	139,24	4.177,20
020305	Barreira viária plástica monobloco refletiva fornecimento e colocação (PRÓPRIA - cód.: 4337.000009)	und	40	575,69	23.027,60
Total do Item 02:					454.521,22
03	TERRAPLENAGEM				
0301	ESCAVAÇÕES				
030101	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira e caminhão basculante (PRÓPRIA - cód.: 5502161)	m3	657,1	7,14	4.691,69
030102	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) (PRÓPRIA - cód.: 97914)	und	20.074,86	3,38	67.853,02
030103	Destinação final de resíduos, solo/lixo, em bota fora, licenciado por órgãos ambientais, exclusive carga e transporte. (PRÓPRIA - cód.: 1515)	T	875,06	103,40	90.481,20
0302	ATERRO/BASE				
030201	Brita graduada simples, inclusive fornecimento, usinagem, transporte da brita e compactação, para aterro e base (PRÓPRIA - cód.: 4011276)	m3	809,12	356,20	288.208,54
030202	Camada lastro de po de pedra (PRÓPRIA - cód.: 4161.000215)	m3	253,67	172,75	43.821,49
030203	Regularização e compactação de subleito, para obras de construção de pavimentos (PRÓPRIA - cód.: 100576)	m2	10.055,23	3,39	34.087,22
Total do Item 03:					529.143,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
04	<i>DRENAGEM</i>				
0401	<i>ESCAVAÇÕES</i>				
040101	Escavação mecanizada de vala com profundidade média até 1,50 m, largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (PRÓPRIA - cód.: 90082)	m3	1.142,98	12,16	13.898,63
040102	Escavação mecanizada de vala com profundidade média maior que 1,50 m até 3,0 m, largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (PRÓPRIA - cód.: 102278)	m3	205,5	10,25	2.106,37
040103	Escavação manual de vala em material de 1ª e 2ª categoria (PRÓPRIA - cód.: 93358)	m3	127,08	98,88	12.565,67
040104	Apiloamento manual do fundo de vala (PRÓPRIA - cód.: 4161.000018)	m2	624,24	42,49	26.523,95
040105	Reaterro mecanizado de vala com areia para aterro (PRÓPRIA - cód.: 94339)	m3	904,36	222,95	201.627,06
040106	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ e descarga livre (PRÓPRIA - cód.: 100973)	m3	742,58	10,38	7.707,98
040107	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) (PRÓPRIA - cód.: 97914)	und	22.277,27	3,38	75.297,17
040108	Destinação final de resíduos, solo/lixo, em botafora, licenciado por órgãos ambientais, exclusive carga e transporte. (PRÓPRIA - cód.: 1515)	T	965,35	103,40	99.817,19
0402	<i>ESCORAMENTO/ESGOTAMENTO</i>				
040201	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m (PRÓPRIA - cód.: 101573)	m2	1.342,22	33,39	44.816,72
040202	Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível d'água nos serviços de bueiros, galerias e outros, com bomba submersível (und: bomba.dia) (PRÓPRIA - cód.: 104482)	und	90	273,87	24.648,30
040203	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas, inclusive mobilização/retirada do equipamento, a bomba e o consumo de energia (PRÓPRIA - cód.: C2923)	m	897	69,78	62.592,66
0403	<i>TUBULAÇÃO</i>				
040301	Berço de brita para assentamento de tubulações de drenagem (PRÓPRIA - cód.: 4161.000040)	m3	66,5	316,40	21.040,60
040302	Tubo de PEAD corrugado de dupla parede, DN 300 mm, junta elástica integrada, fornecimento e assentamento (PRÓPRIA - cód.: 94871)	m	402	289,60	116.419,20
040303	Tubo de PEAD corrugado de dupla parede, DN 400 mm, junta elástica integrada, fornecimento e assentamento (PRÓPRIA - cód.: 90746)	m	208	364,43	75.801,44
040304	Tubo de PEAD corrugado de dupla parede, DN 500 mm, junta elástica integrada, fornecimento e assentamento (PRÓPRIA - cód.: 90708)	m	167	717,58	119.835,86
040305	Tubo de PEAD corrugado de dupla parede, DN 600 mm, junta elástica integrada, fornecimento e assentamento (PRÓPRIA - cód.: 90708)	m	35	1.049,50	36.732,50
040306	Tubo de PEAD corrugado de dupla parede, DN 800 mm, junta elástica integrada, fornecimento e assentamento (PRÓPRIA - cód.: 94875)	m	85	1.704,21	144.857,85
0404	<i>POÇOS DE VISITA</i>				
040401	Poço de visita com paredes, fundo e teto em concreto armado, sem dispositivo interno de queda, dimensões internas 1,50x0,90x0,80m (CxLxH), inclusive tampão de ferro fundido, para rede com diâmetro até 400mm (PRÓPRIA - cód.: 2003678)	und	23	5.833,22	134.164,06
040402	Poço de visita com paredes, fundo e teto em concreto armado, sem dispositivo interno de queda, dimensões internas 1,50x0,90x0,80m (CxLxH), inclusive tampão de ferro fundido, para rede com diâmetro	und	3	5.766,95	17.300,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
040403	até 600mm (PRÓPRIA - cód.: 2003680) Poço de visita com paredes, fundo e teto em concreto armado, sem dispositivo interno de queda, dimensões internas 1,50x1,00x1,30m (CxLxH), inclusive tampão de ferro fundido, para rede com diâmetro até 1000mm (PRÓPRIA - cód.: 2003684)	und	1	7.239,51	7.239,51
0405	<i>CAIXAS E BOCA DE LOBO</i>				
040501	Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante (PRÓPRIA - cód.: 2925.000023)	m	70	1.179,52	82.566,40
040502	Caixa ralo com grelha em ferro fundido articulada, inclusive movimento de terra (PRÓPRIA - cód.: 2925.000021)	und	56	2.211,14	123.823,84
040503	Caixa de ligação e passagem, inclusive movimento de terra (PRÓPRIA - cód.: 2925.000022)	und	2	2.774,54	5.549,08
0406	<i>REMANEJAMENTO PREDIAL/AGUA/ESGOTO</i>				
040601	Tubo de pvc pba para rede de água, DN 50, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (PRÓPRIA - cód.: 106104)	m	120	28,19	3.382,80
040602	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (PRÓPRIA - cód.: 90695)	m	100	146,12	14.612,00
040603	Reinstalação de ramal de ligação de água em rede de distribuição (PRÓPRIA - cód.: 4161.000178)	und	25	97,99	2.449,75
040604	Reinstalação de ramal de ligação para esgoto em rede coletora (PRÓPRIA - cód.: 4161.000180)	m	80	86,29	6.903,20
040605	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto (LABOR - 2024 - cód.: 141104)	und	5	858,33	4.291,65
040606	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR - 2024 - cód.: 151015)	und	10	318,01	3.180,10

Total do Item 04: **1.491.752,39**

05	<i>RAMPA</i>				
0501	<i>FUNDAÇÃO PROFUNDA</i>				
050101	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para execução de estacas hélice contínua (PRÓPRIA - cód.: 1C76.000010)	und	1	15.265,00	15.265,00
050102	Estaca hélice contínua, Ø 350mm, perfurada em solo, incluindo a perfuração, movimentação da perfuratriz, retirada do material escavado, considerando o trecho cravado e concretado, exceto armação (PRÓPRIA - cód.: 168F.000787)	m	20	169,14	3.382,80
050103	Armação para estaca hélice contínua em aço CA-50 A, fornecimento e colocação, conforme projeto (PRÓPRIA - cód.: 4161.000079)	kg	402	19,10	7.678,20
050104	Arrasamento de estaca tipo hélice Ø 350mm (PRÓPRIA - cód.: FD 04.40.0100)	und	8	129,02	1.032,16
0502	<i>FORMA</i>				
050201	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040250)	m2	60,41	136,98	8.274,96
050202	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040339)	m2	173,58	165,20	28.675,41
0503	<i>ARMADURA</i>				
050301	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - 2024 - cód.:	kg	1.235	13,04	16.104,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
040328)					
050302	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm (LABOR - 2024 - cód.: 040332)	kg	544	13,96	7.594,24
050303	Fornecimento e colocação em fôrma, de armação para execução de radier, piso de concreto ou laje, com uso de tela Q-196 (PRÓPRIA - cód.: 97092)	kg	183	15,75	2.882,25
0504	<i>CONCRETO</i>				
050401	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040231)	m3	2,11	893,94	1.886,21
050402	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040224)	m3	32,97	1.001,64	33.024,07
050403	Acabamento vassourado em piso ou superfície de concreto (PRÓPRIA - cód.: 4161.000208)	m2	100,3	4,30	431,29
Total do Item 05:					126.230,99
06	<i>ESCADA METALICA</i>				
0601	<i>INFRAESTRUTURA</i>				
060101	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040231)	m3	0,26	893,94	232,42
060102	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (LABOR - 2024 - cód.: 040250)	m2	14	136,98	1.917,72
060103	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - 2024 - cód.: 040243)	kg	178	13,04	2.321,12
060104	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - 2024 - cód.: 040224)	m3	4,07	1.001,64	4.076,67
0602	<i>ESTRUTURA METALICA</i>				
060201	Escada em estrutura metálica, constituída por perfis laminados tipo W (ASTM A-572 G50) e Ue (ASTM A-36), demais peças, sistema de tratamento e pintura conforme descrito em projeto (PRÓPRIA - cód.: 2E6F.000116)	kg	3.657	40,08	146.572,56
Total do Item 06:					155.120,49
07	<i>PAVIMENTAÇÃO</i>				
0701	<i>PISTA ROLAMENTO</i>				
070101	Piso intertravado de concreto, resistência 35MPa, dimensões: 20x10cm, cor terracota, espessura 8 cm, inclusive colchão de areia e rejuntamento com pó de pedra (PRÓPRIA - cód.: 92398)	m2	6.325,3	157,42	995.728,72
070102	Execução de faixa de pedestres elevada em concreto fck 25 Mpa, acabamento desempolado e pintura com 2 demãos de tinta para piso (PRÓPRIA - cód.: 14056)	m2	1.061,89	116,87	124.103,08
070103	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (LABOR - 2024 - cód.: 200202)	m	2.952,8	91,19	269.265,83
0702	<i>PONTE SECA</i>				
070201	Recuperação do piso de concreto com reforço e reconstituição "grout", espessura 60mm (PRÓPRIA - cód.: C4738)	m2	475,85	526,79	250.673,02
0703	<i>LASTROS E CONTRAPISOS</i>				
070301	Regularização para piso de calçadas (apenas compactação com compactador manual) (LABOR - 2024 - cód.: 200228)	m2	9.921,51	24,47	242.779,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM					
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO					
Data Base (lo) : Novembro/2025					
Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM					
Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES					
BDI : 22,12 %					
Leis Sociais : 167,7 %					
Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
070302	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (LABOR - 2024 - cód.: 030209)	m3	992,15	213,00	211.327,95
070303	Lastro regularizado de concreto nao estrutural (PRÓPRIA - cód.: 4161.000207)	m3	793,72	1.176,63	933.914,76
070304	Armadura de tela de aço CA-60 (Q-92) Ø 4,20 mm, malha de 15 x 15 cm (LABOR - 2024 - cód.: 041402)	m2	9.286,51	22,86	212.289,61
0704	<i>PASSEIOS E CALÇADAS</i>				
070401	Piso em granito cinza corumba, acabamento levigado, em placas com dimensoes de 40 x 40 x 2cm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000069)	m2	6.687,7	341,57	2.284.317,68
070402	Piso em placas de granilite 40x40x1,8 cm, pré-moldadas, vibroprensadas, acabamento rustico, cor AZUL CELESTE, marca de ref.: Tecnogran, Linha Lavaggio ou equivalente de qualidade comprovada, assentado com dupla colagem de argamassa colante, sobre lastro de concreto, excl lastro, inclusive regularização e=3cm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000077)	m2	184,35	353,15	65.103,20
070403	Piso em placas de granilite 40x40x1,8 cm, pré-moldadas, vibroprensadas, acabamento rustico, cor VERDE AGUA, marca de ref.: Tecnogran, Linha Lavaggio ou equivalente de qualidade comprovada, assentado com dupla colagem de argamassa colante, sobre lastro de concreto, excl lastro, inclusive regularização e=3cm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000073)	m2	120,65	353,15	42.607,54
070404	Piso em placas de granilite 40x40x1,8 cm, pré-moldadas, vibroprensadas, acabamento rustico, cor AZUL TURQUESA, marca de ref.: Tecnogran, Linha Lavaggio ou equivalente de qualidade comprovada, assentado com dupla colagem de argamassa colante, sobre lastro de concreto, excl lastro, inclusive regularização e=3cm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000076)	m2	1.429,89	353,15	504.965,65
070405	Detalhe composto de tiras em granito cinza corumba, acabamento levigado, com largura 10cm e comprimento variando entre 20 e 40cm (PRÓPRIA - cód.: 9351)	m2	127,11	441,33	56.097,45
070406	Piso decorativo em mosaico de cacos cerâmicos, ladrilhos e pedras em tons de azul e verde, assente com argamassa sobre base devidamente nivelada e rejuntado com argamassa, inclusive elaboração do projeto artístico (PRÓPRIA - cód.: 4161.000134)	m2	137,93	613,48	84.617,29
070407	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro (LABOR - 2024 - cód.: 200254)	m2	419,11	141,70	59.387,88
070408	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro (LABOR - 2024 - cód.: 200253)	m2	138,33	144,52	19.991,45
070409	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm (LABOR - 2024 - cód.: 130209)	m2	385,45	128,02	49.345,30
0705	<i>COMPATIBILIZAÇÃO TAMPAS VISITAS</i>				
070501	Fornecimento de tampão de ferro fundido com suporte articulado, para poço de visita, classe 400, carga maxima 40 toneladas (PRÓPRIA - cód.: C39.000094)	und	5	766,91	3.834,55
070502	Remoção e reposição de tampão de ferro fundido, incluindo recorte/remoção mecânica do pavimento adjacente e nivelamento com pavimento acabado (rebaixamento ou levantamento) (PRÓPRIA - cód.: 23FD.000006)	und	35	731,63	25.607,05
070503	Tampa para caixa em ferro fundido, com requadro, fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 4161.000085)	m2	138	453,29	62.554,02
Total do Item 07:					6.498.511,37
08	<i>SINALIZAÇÃO DEFINITIVA</i>				
0801	<i>HORIZONTAL</i>				
080101	Pintura viária com tinta termoplástica, aplicada por aspersão (spray) com refletorização, espessura seca 1,5mm (pintura de eixos)	m2	298	61,17	18.228,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM					
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO					
Data Base (lo) : Novembro/2025					
Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM					
Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES					
BDI : 22,12 %					
Leis Sociais : 167,7 %					
Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
(PRÓPRIA - cód.: 090105)					
080102	Pintura viária com tinta bicomponente plástica a frio, aplicada por dispersão mecânica/manual (pintura de faixas de travessia e linhas de retenção) (PRÓPRIA - cód.: 4161.000204)	m2	990,15	159,26	157.691,28
0802	<i>VERTICAL</i>				
080201	Suporte metálico galvanizado para placas de sinalização, em base de concreto, com h=de 2,0 m e diâmetro de 2" (PRÓPRIA - cód.: 103693)	und	98	408,87	40.069,26
080202	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, espessura 2 mm (PRÓPRIA - cód.: 4161.000107)	m2	43,69	1.518,28	66.333,65
Total do Item 08:					282.322,85
09	<i>URBANISMO</i>				
0901	<i>PAISAGISMO</i>				
090101	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal (LABOR - 2024 - cód.: 200307)	m3	520	365,64	190.132,80
090102	Plantio de forração, em canteiro, inclusive areia média lavada, adubo mineral e orgânico e calcário dolomítico (PRÓPRIA - cód.: 4161.000090)	m2	1.846	125,48	231.636,08
090103	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m (PRÓPRIA - cód.: 98510)	und	379	114,99	43.581,21
090104	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00m (PRÓPRIA - cód.: 98511)	und	95	205,72	19.543,40
0902	<i>MOBILIARIO</i>				
090201	Banco em concreto reforçado por fibra, dim: 173x38x43cm, marca de referencia: BANCO TROPICAL NCM 68109100 DE LAZZARI ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000193)	und	33	2.104,98	69.464,34
090202	Lixeira em estrutura de aço, revestida em chapa perfurada de aço ou aço inoxidável; capacidade 50 l, marca de referencia: Quinbin QB440, da MMCITE ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000194)	und	40	1.514,29	60.571,60
090203	Paraciclo em alumínio modelo de referencia: Hi-Roller, da Dero ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000195)	und	11	3.952,13	43.473,43
090204	Reinstalação de estação bike (PRÓPRIA - cód.: 4161.000196)	und	3	421,34	1.264,02
090205	Reinsalação de paquímetros (PRÓPRIA - cód.: 4161.000197)	und	7	310,22	2.171,54
0903	<i>ESTRUTURAS METALICAS</i>				
090301	Guarda-corpo altura 1,10m, montantes horizontais e verticais em barra chata de aço, seções de 6x2cm e 4x2cm, pintados na cor aço corten, montantes verticais em aço inox Ø1" pintados na cor cinza perola e barras de aço 5/16" com detalhes em arabesco pintados na cor cinza perola, conf projeto Modulo Tipico. (PRÓPRIA - cód.: 4161.000051)	m	128	741,68	94.935,04
090302	Guarda-corpo com corrimao, altura 1,10m, montantes horizontais e verticais em barra chata de aço, seções de 6x2cm e 4x2cm, pintados na cor aço corten, montantes verticais em aço inox Ø1" pintados na cor cinza perola e barras de aço 5/16" com detalhes em arabesco pintados na cor cinza perola, corrimão duplo em aço inox Ø2" fixado em guarda-corpo com tubo aço inox Ø3/4", conf. projeto Modulo Tipico Rampas/Escadas. (PRÓPRIA - cód.: 4161.000052)	m	164	1.065,78	174.787,92
090303	Escultura de piso em chapa de aço inox, dimensao 4,40 x 4,00m, chumbada no piso, conforme projeto (PRÓPRIA - cód.: 4161.000159)	und	1	11.989,12	11.989,12
Total do Item 09:					943.550,50
10	<i>PINTURA</i>				
1001	<i>SOBRE ALVENARIA OU CONCRETO</i>				
100101	Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual,	m2	470	31,43	14.772,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
	com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 190211)				
1002	<i>SOBRE METAL</i>				
100201	Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão (LABOR - 2024 - cód.: 040806)	m2	234,35	37,49	8.785,78
100202	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi (LABOR - 2024 - cód.: 190418)	m2	234,35	52,23	12.240,10
Total do Item 10:					35.797,98
11	<i>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</i>				
1101	<i>QUADROS</i>				
110101	Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A (LABOR - 2024 - cód.: 150609)	und	7	707,76	4.954,32
110102	(QD-F01/QD-F02) Quadro distribuição energia, barramento trifásico, neutro e terra, em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura, incl disjuntores e dispositivos de proteção (PRÓPRIA - cód.: 4161.000111)	und	2	1.216,00	2.432,00
110103	(QD-F03) Quadro distribuição energia, barramento trifásico, neutro e terra, em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura, incl disjuntores e dispositivos de proteção (PRÓPRIA - cód.: 4161.000113)	und	1	1.137,93	1.137,93
110104	(QD-ILA01) Quadro distribuição energia, barramento trifásico, neutro e terra, em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura, inclusive rele e disjuntores (PRÓPRIA - cód.: 4161.000114)	und	1	1.443,92	1.443,92
110105	(QD-ILA02) Quadro distribuição energia, barramento trifásico, neutro e terra, em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura, inclusive rele e disjuntores (PRÓPRIA - cód.: 4161.000115)	und	1	1.181,02	1.181,02
110106	(QD-ILS01) Quadro distribuição energia, barramento trifásico, neutro e terra, em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura, inclusive rele e disjuntores (PRÓPRIA - cód.: 4161.000116)	und	1	1.278,40	1.278,40
110107	(QD-ILS02) Quadro distribuição energia, barramento trifásico, neutro e terra, em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura, inclusive rele e disjuntores (PRÓPRIA - cód.: 4161.000117)	und	1	1.219,49	1.219,49
1102	<i>ELETRODUTOS</i>				
110201	Envolvimento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto (LABOR - 2024 - cód.: 150701)	m	1.500	79,78	119.670,00
110202	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente (LABOR - 2024 - cód.: 151141)	m	1.500	84,28	126.420,00
110203	Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro 32mm (1 1/4") (LABOR - 2024 - cód.: 151122)	m	700	59,39	41.573,00
110204	Condutele de alumínio, tipo T, para eletroduto de aço galvanizado DN 32 mm (1.1/4"), aparente - fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 95797)	und	7	85,80	600,60
1103	<i>POSTES</i>				
110301	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -	und	90	369,13	33.221,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM					
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO					
Data Base (lo) : Novembro/2025					
Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM					
Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES					
BDI : 22,12 %					
Leis Sociais : 167,7 %					
Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2024 - cód.: 150616)					
110302	Poste de concreto, com seção circular, com 11 m de comprimento e carga nominal no topo, de 300 kg, inclusive escavação e exclusive transporte. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (LABOR - 2024 - cód.: 180418)	und	5	3.895,09	19.475,45
110303	Poste composto de Poliester Reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, seção unica, altura total de 3,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diâmetro no topo de 60 mm, com flange (PRÓPRIA - cód.: IP 04.12.0201)	und	53	871,39	46.183,67
110304	Fundacao simples de concreto pre-moldado, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixacao de poste de aço reto, exclusive o poste e chumbadores. (PRÓPRIA - cód.: IP 04.35.0050)	und	53	315,62	16.727,86
1104	LUMINARIAS				
110401	Luminária decorativa LED, potencia 45W, fluxo luminoso 5.419lm, TCC 4.000K, IP66, corpo em alumínio injetado, difusor em vidro liso plano temperado transparente, instalação em ponta de braço, modelo de referencia MERAK SAF (TECNOWATT) ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000098)	und	306	1.491,70	456.460,20
110402	Luminária decorativa LED, potencia 100W, fluxo luminoso 10.785lm, TCC 4.000K, IP66, corpo em alumínio injetado, difusor em vidro liso plano temperado transparente, instalação em ponta de braço, modelo de referencia MERAK SAF (TECNOWATT) ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000099)	und	69	1.685,52	116.300,88
110403	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento até 1,50 m, para fixação em poste, fornecimento e instalação (PRÓPRIA - cód.: 101636)	und	375	175,82	65.932,50
1105	PROJETORES				
110501	Projektor linear de sobrepor slim, dim. 41x79x1000mm, em aluminio extrudado, LED 36W, 3000K, 3312lm, IP67, modelo de referencia PLSS36W da POWERLUME ou equivalente, inclusive fonte de alimentação e driver (PRÓPRIA - cód.: 4161.000163)	und	60	1.859,20	111.552,00
110502	Projektor orientavel de sobrepor, dim. Ø192xH230mm, em aluminio usinado, LED 50W, 1800K-3000K, 4600lm, inclusive driver, modelo de referencia PJ50W da POWERLUME ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000164)	und	9	5.275,22	47.476,98
110503	Projektor orientavel de sobrepor, Ø65xH120mm, em aluminio usinado, LED 9W RGB, inclusive driver e controlador, modelo de referencia PJX9W da POWERLUME ou equivalente (PRÓPRIA - cód.: 4161.000165)	und	43	945,22	40.644,46
1106	FIOS E CABOS				
110601	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 10,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151420)	m	2.300	21,11	48.553,00
110602	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 16,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151421)	m	6.000	29,36	176.160,00
110603	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 25,0mm2 (LABOR - 2024 - cód.: 151422)	m	800	40,69	32.552,00
				Total do Item 11:	1.513.151,38
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1201	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA				
120101	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) (LABOR - 2024 - cód.: 200402)	m2	16.072,17	1,75	28.126,29
				Total do Item 12:	28.126,29
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1301	Administração local da obra (PRÓPRIA - cód.: 4639.000043)	und	100	6.645,84	664.584,00
				Total do Item 13:	664.584,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1700401 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Data Base (lo) : Novembro/2025

Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA REGIÃO COMERCIAL DO MERCADO DA VILA RUBIM

BDI : 22,12 %

Local : VILA RUBIM, VITÓRIA/ES

Leis Sociais : 167,7 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
				Total da Planilha 1:	13.427.571,63
				Total Orçamento :	13.427.571,63

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF:
***.85.507-** em 06/03/2026 13:04:21. Para verificar a autenticidade do documento, vá
ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
C585E048-B2C7-446A-860C-0820223BF986