



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

<b>PROJETO:</b> Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências	<b>BDI:</b> 23,32%      15,57%
<b>LOCAL:</b> Aracruz Sede - Aracruz - ES	<b>REF:</b> SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25
<b>EXTENSÃO:</b> 0,60 Km	<b>Não Desonerado - LS:</b> Conforme referenciais
<b>PRAZO OBRA PREV.:</b> 6 meses	

CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		<b>1.0</b>	<b>INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA</b>				
		<b>1.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				
41500	DER-ES ROD.	1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00		
42511	DER-ES ROD.	1.1.2	Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone	Mes	6,00		
41579	DER-ES ROD.	1.1.3	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	6,00		
41678	DER-ES ROD.	1.1.4	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	6,00		
41580	DER-ES ROD.	1.1.5	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	6,00		
41501	DER-ES ROD.	1.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	25,00		
41499	DER-ES ROD.	1.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	25,00		
41503	DER-ES ROD.	1.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,00		
41527	DER-ES ROD.	1.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	2,00		
100882	DER-ES ROD.	1.1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	140,00		
41546	DER-ES ROD.	1.1.11	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	10,00		
41545	DER-ES ROD.	1.1.12	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	6,00		
41547	DER-ES ROD.	1.1.13	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	6,00		
41544	DER-ES ROD.	1.1.14	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	10,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

PROJETO: Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências						BDI: 23,32%		15,57%	
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES						REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).			
EXTENSÃO: 0,60 Km						DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25			
PRAZO OBRA PREV.: 6 meses						Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		
41495	DER-ES ROD.	1.1.15	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	Ud	4,00				
		<b>1.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>						
42046	DER-ES ROD.	1.2.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	6,00				
42047	DER-ES ROD.	1.2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	2,00				
41359	DER-ES ROD.	1.2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	30,00				
40937	DER-ES ROD.	1.2.4	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	2,00				
41202	DER-ES ROD.	1.2.5	Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação	M	30,00				
<b>SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA</b>									
		<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM</b>						
		<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
5501700	SICRO	2.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1.206,00				
5501701	SICRO	2.1.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	10,00				
1600989	SICRO	2.1.3	Demolição de concreto simples com martelete	m³	12,00				
4915667	SICRO	2.1.4	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	9,50				
42505	DER-ES ROD.	2.1.5	Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas	M2	20,00				
30304	DER-ES EDIF.	2.1.6	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	41,50				
		<b>2.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>						
5502135	SICRO	2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	928,92				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

<b>PROJETO:</b> Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências	<b>BDI:</b> 23,32%      15,57%
<b>LOCAL:</b> Aracruz Sede - Aracruz - ES	<b>REF:</b> SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25
<b>EXTENSÃO:</b> 0,60 Km	<b>Não Desonerado - LS:</b> Conforme referenciais
<b>PRAZO OBRA PREV.:</b> 6 meses	

CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
41047	DER-ES ROD.	2.2.2	Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira	M3	1.338,79		
5503041	SICRO	2.2.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	350,28		
5914389	SICRO	2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	16.434,56		
5914374	SICRO	2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	14.213,68		
4413984	SICRO	2.2.6	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	1.829,86		

**SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM**

**3.0 DRENAGEM E O.A.C**

**3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES**

43064	DER-ES ROD.	3.1.1	Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	60,00		
41226	DER-ES ROD.	3.1.2	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões	M	30,00		
43067	DER-ES ROD.	3.1.3	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	12,00		
43068	DER-ES ROD.	3.1.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas	M	60,00		

**3.2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA**

4805757	SICRO	3.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2.679,66		
4805749	SICRO	3.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	157,73		
2106292	SICRO	3.2.3	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2.888,34		
320001	COMP.	3.2.4	Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas	m³	937,72		
4815671	SICRO	3.2.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	813,42		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

PROJETO: Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências	BDI: 23,32%      15,57%
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES	REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25
EXTENSÃO: 0,60 Km	
PRAZO OBRA PREV.: 6 meses	Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
4413984	SICRO	3.2.6	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	1.866,24		
5914389	SICRO	3.2.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	12.947,02		
5914374	SICRO	3.2.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	11.197,42		
		<b>3.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>				
43018	DER-ES ROD.	3.3.1	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	M	1.168,00		
2003572	SICRO	3.3.2	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	m	45,00		
2003915	SICRO	3.3.3	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	264,00		
2003859	SICRO	3.3.4	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	278,00		
2003866	SICRO	3.3.5	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	2.280,90		
2003680	SICRO	3.3.6	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	2,00		
2003682	SICRO	3.3.7	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	7,00		
2003684	SICRO	3.3.8	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	1,00		
2003686	SICRO	3.3.9	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	7,00		
2003694	SICRO	3.3.10	Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais	un	1,00		
2003704	SICRO	3.3.11	Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais	un	1,00		
2003706	SICRO	3.3.12	Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais	un	11,00		
2003708	SICRO	3.3.13	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	un	1,00		
2003714	SICRO	3.3.14	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	28,00		
2003718	SICRO	3.3.15	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	2,00		
2003720	SICRO	3.3.16	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	1,00		
330001	COMP.	3.3.17	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	30,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

<b>PROJETO:</b> Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências						<b>BDI:</b> 23,32%      15,57%	
<b>LOCAL:</b> Aracruz Sede - Aracruz - ES						REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).	
<b>EXTENSÃO:</b> 0,60 Km						DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25	
<b>PRAZO OBRA PREV.:</b> 6 meses						Não Desonerado - LS: Conforme referenciais	
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
330002	COMP.	3.3.18	Coleta Transversal tipo caixa ralo dupla em blocos pré-moldados com grelha de concreto (CT-01-CON)	un	5,00		
2003646	SICRO	3.3.19	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	1,00		
2003658	SICRO	3.3.20	Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais	un	1,00		
804015	SICRO	3.3.21	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	121,00		
804023	SICRO	3.3.22	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40,00		
804031	SICRO	3.3.23	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	362,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

<b>PROJETO:</b> Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências	<b>BDI:</b> 23,32%      15,57%
<b>LOCAL:</b> Aracruz Sede - Aracruz - ES	<b>REF:</b> SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25
<b>EXTENSÃO:</b> 0,60 Km	<b>Não Desonerado - LS: Conforme referenciais</b>
<b>PRAZO OBRA PREV.:</b> 6 meses	

CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
804039	SICRO	3.3.24	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	50,00		
804047	SICRO	3.3.25	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	240,00		
804055	SICRO	3.3.26	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	10,00		
804141	SICRO	3.3.27	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00		
804161	SICRO	3.3.28	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00		
2003457	SICRO	3.3.29	Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00		
<b>SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C</b>							

4.0		PAVIMENTAÇÃO					
4.1		SERVIÇOS - PAVIMENTO EM BLOCOS					
4011209	SICRO	4.1.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	3.061,60		
410001	COMP.	4.1.2	Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento	m³	567,24		
4011276	SICRO	4.1.3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	108,00		
4011352	SICRO	4.1.4	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	3.696,00		
40884	DER-ES ROD.	4.1.5	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	M2	3.696,00		
410002	COMP.	4.1.6	Travessão de Travamento do Pavimento	m	110,00		
4.2		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)					
MB0002	SICRO	4.2.1	Aquisição de E.A.I. (Imprimação)	t	4,80		
MB0005	SICRO	4.2.2	Transporte de E.A.I. (Imprimação)	t	4,80		
<b>SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>							

5.0		SINALIZAÇÃO					
5.1		VERTICAL					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

<b>PROJETO:</b> Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências				<b>BDI:</b> 23,32%      15,57%			
<b>LOCAL:</b> Aracruz Sede - Aracruz - ES				<b>REF:</b> SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25			
<b>EXTENSÃO:</b> 0,60 Km				<b>Não Desonerado - LS:</b> Conforme referenciais			
<b>PRAZO OBRA PREV.:</b> 6 meses							
<b>CÓD</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UNID</b>	<b>QTDE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI</b>	<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>
5213571	SICRO	5.1.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m <sup>2</sup>	1,76		
5216111	SICRO	5.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	7,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

PROJETO: Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências						BDI: 23,32%		15,57%	
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES						REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25			
EXTENSÃO: 0,60 Km						Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
PRAZO OBRA PREV.: 6 meses									
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		
		<b>5.2</b>	<b>HORIZONTAL</b>						
5213401	SICRO	5.2.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	200,20				
520001	COMP.	5.2.2	Pintura de contraste com tinta acrílica - espessura 0,4 mm	m²	240,24				
						<b>SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO</b>			
		<b>6.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
40915	DER-ES ROD.	6.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	2.320,00				
40912	DER-ES ROD.	6.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	M2	696,00				
41109	DER-ES ROD.	6.3	Demolição de cerca de madeira com 4 fios	M	244,00				
3713608	SICRO	6.4	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	233,00				
						<b>SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES</b>			
		<b>7.0</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
700001	COMP.	7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9M/600daN	UND	1,00				
700002	COMP.	7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S4 EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN	UND	1,00				
700003	COMP.	7.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO	UND	1,00				
700004	COMP.	7.4	REMANEJAMENTO DE POSTE E COMISSIONAMENTO	UND	1,00				
						<b>SUB - TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
		<b>8.0</b>	<b>TRANSPORTE</b>						
5914389	SICRO	8.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	44.077,90				
5914374	SICRO	8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	20.422,31				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

<b>PROJETO:</b> Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências				<b>BDI:</b> 23,32%      15,57%			
<b>LOCAL:</b> Aracruz Sede - Aracruz - ES				<b>REF:</b> SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25			
<b>EXTENSÃO:</b> 0,60 Km				<b>Não Desonerado - LS:</b> Conforme referenciais			
<b>PRAZO OBRA PREV.:</b> 6 meses							
<b>CÓD</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UNID</b>	<b>QTDE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI</b>	<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>
5914479	SICRO	8.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	1.318,82		
5914464	SICRO	8.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	160,64		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL**

PROJETO: Infraestrutura da Rua Melziade Marciano Musso e adjacências						BDI: 23,32%		15,57%	
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES						REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).			
EXTENSÃO: 0,60 Km						DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25).   Data-Base: out-25			
PRAZO OBRA PREV.: 6 meses						Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		
5914614	SICRO	8.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	1.087,64				
5914599	SICRO	8.6	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	171,73				
<b>SUB - TOTAL TRANSPORTE</b>									
		<b>9.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
910001	COMP.	9.1	Administração local	und	1,00				
<b>SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
<b>TOTAL GERAL</b>									