

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.						DATA BASE: JAN/2026	
						LEIS SOCIAIS: 86,69%	157,27%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	01		TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 226.615,75
1	0101	DER-ES-E 10402	RASPAGEM SUPERFICIAL E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, REALIZADO COM O USO DE FERRAMENTAS MANUAIS	M2	2477,750000	6,560000	R\$ 16.254,04
1	0102	DER-ES-E 10404	CORTE E DESTOCAMENTO MECANIZADO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM	UND	1,000000	227,230000	R\$ 227,23
1	0103	CESAN 7030100301	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA	M³	15,930000	39,990000	R\$ 637,04
1	0104	SICRO 4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	656,280000	2,190000	R\$ 1.437,25
1	0105	SICRO 5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	6,620000	9,250000	R\$ 61,24
1	0106	DER-ES-E 30208	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)	M3	15,930000	265,250000	R\$ 4.225,43
1	0107	DER-ES-E 10203	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO/PORCELANATO (PISOS), INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO ESPESURA DE 6,0 CM, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	614,500000	46,200000	R\$ 28.389,90
1	0108	DER-ES-E 10210	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	44,390000	300,890000	R\$ 13.356,51
1	0109	DER-ES-E 10219	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	25,450000	347,420000	R\$ 8.841,84
1	0110	DER-ES-E 10213	RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M2	1778,300000	23,890000	R\$ 42.483,59
1	0111	DER-ES-E 10216	RETIRADA MANUAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	32,400000	14,840000	R\$ 480,82
1	0112	DER-ES-E 10501	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M2	2125,580000	16,180000	R\$ 34.391,88
1	0113	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	1510,750000	4,090000	R\$ 6.178,97
1	0114	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	30365,990000	1,130000	R\$ 34.313,57
1	0115	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	1510,750000	23,390000	R\$ 35.336,44
1	02		DRENAGEM E OAC				R\$ 152.785,61
1	0201	SICRO 4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	209,870000	9,460000	R\$ 1.985,37
1	0202	SICRO 4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	158,720000	25,580000	R\$ 4.060,06
1	0203	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	5,300000	4,090000	R\$ 21,68
1	0204	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	106,430000	1,130000	R\$ 120,27
1	0205	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	5,300000	23,390000	R\$ 123,97
1	0206	SICRO 804015	CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	113,000000	418,820000	R\$ 47.326,66
1	0207	SICRO 804023	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	12,000000	673,930000	R\$ 8.087,16
1	0208	SICRO 2003626	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,000000	1400,440000	R\$ 11.203,52
1	0209	SICRO 2003642	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000000	2288,000000	R\$ 2.288,00
1	0210	SICRO 2003654	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000000	2735,050000	R\$ 2.735,05
1	0211	SICRO 2003477	CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000000	6536,210000	R\$ 13.072,42
1	0212	SICRO 2003411	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	30,000000	1079,530000	R\$ 32.385,90
1	0213	SICRO 2003181	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,000000	1181,510000	R\$ 1.181,51
1	0214	DER-ES-R 40671	CANALETA DE CONCRETO RETANGULAR (0,130M²/M) INCLUSIVE CAIAÇÃO	M	62,000000	436,560000	R\$ 27.066,72
1	0215	SINAPI 101600	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_01/2026	M2	42,000000	25,050000	R\$ 1.052,10
1	0216	SINAPI 101602	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_01/2026	M2	3,920000	19,190000	R\$ 75,22
1	03		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 506.159,94
1	0301	DER-ES-E 200202	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	300,220000	97,830000	R\$ 29.370,52
1	0302	DER-ES-E 190205	PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO MANUAL, A TRÊS DEMÃOS	M2	156,430000	16,600000	R\$ 2.596,74



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 380030003200330030038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Engenharia
Civil
CREA 13.005/79-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.						DATA BASE: JAN/2026	
						LEIS SOCIAIS: 86,69%	157,27%
PLANILHA	ITEM	FORTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0303	COMP ARQ-169	PISO CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ARMAÇÃO E JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	1021,490000	262,490000	R\$ 268.130,91
1	0304	DER-ES-E 190203	PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	634,390000	39,740000	R\$ 25.210,66
1	0305	COMP ARQ-170	EXECUÇÃO DE PISO FCK=20MPA, ESP.=10CM, ARMADO C/TELA Q196, CONCRETO CAMADA ÚNICA BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, BASE 5CM BRITA GRADUADA E RESINA ENDURECEDORA	M2	423,400000	169,070000	R\$ 71.584,24
1	0306	DER-ES-E 130230	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM	M2	423,400000	196,010000	R\$ 82.990,63
1	0307	COMP PMC-001	PASSEIO EM CONCRETO COM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL (L=0,40M)	M2	113,800000	208,960000	R\$ 23.779,65
1	0308	DER-ES-R 42609	APILOAMENTO MANUAL EM VIAS URBANAS	M3	11,380000	99,960000	R\$ 1.137,54
1	0309	COMP COMP-002	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)	M³	11,380000	76,020000	R\$ 865,11
1	0310	DER-ES-R 41246	RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL	M	5,100000	96,850000	R\$ 493,94
1	04		URBANISMO E PAISAGISMO				R\$ 283.028,45
1	0401	DER-ES-E 200326	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	258,330000	45,760000	R\$ 11.821,18
1	0402	DER-ES-E 200307	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	36,560000	395,590000	R\$ 14.462,77
1	0403	SINAPI 98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	67,270000	116,460000	R\$ 7.834,26
1	0404	SINAPI 98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	16,000000	239,440000	R\$ 3.831,04
1	0405	DER-ES-E 210304	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM	M	40,000000	304,170000	R\$ 12.166,80
1	0406	DER-ES-E 200512	MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE DE 30X30X75 CM E TABELEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO, FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM CONF. PROJETO	UND	3,000000	609,300000	R\$ 1.827,90
1	0407	DER-ES-E 200511	BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E BASE DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	12,000000	217,220000	R\$ 2.606,64
1	0408	DER-ES-E 210304	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM	M	47,700000	304,170000	R\$ 14.508,91
1	0409	COMP ARQ-167	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 7X1,5CM, PARA BANCOS	M	249,000000	58,120000	R\$ 14.471,88
1	0410	COMP ARQ-168	FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA COM 02 PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	498,000000	43,330000	R\$ 21.578,34
1	0411	DER-ES-E 190306	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	19,920000	38,280000	R\$ 762,54
1	0412	DER-ES-E 200573	BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDU	M	12,600000	303,370000	R\$ 3.822,46
1	0413	DER-ES-E 160716	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS)	M3	37,520000	1001,200000	R\$ 37.565,02
1	0414	DER-ES-E 40249	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 1 VEZ (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	146,790000	194,980000	R\$ 28.621,11
1	0415	DER-ES-E 100203	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOIFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS	M2	66,240000	61,190000	R\$ 4.053,23
1	0416	SINAPI 103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	8,000000	1730,650000	R\$ 13.845,20
1	0417	COMP ARQ-154	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES	M	24,000000	491,370000	R\$ 11.792,88
1	0418	COMP ARQ-155	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 24X6CM, PARA VIGAS	M	20,400000	223,850000	R\$ 4.566,54
1	0419	COMP ARQ-156	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 5X7CM, PARA CAIBROS	M	37,800000	91,240000	R\$ 3.448,87
1	0420	DER-ES-E 40817	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGRROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA	M3	0,160000	5154,160000	R\$ 824,67
1	0421	COMP ARQ-161	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPERA EM TUBO DE PVC DIÂM. 300MM, PARA FIXAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA DIM. 20X20CM, DIM. 60CM	UND	8,000000	401,160000	R\$ 3.209,28
1	0422	COMP ARQ-160	BARRA DE ANCORAGEM EM BARRA ROSQUEADA GALV. 1/2", IPARA FIXAÇÃO DE PILARES, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	8,000000	35,320000	R\$ 282,56



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003300380038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz Henrique de Sá
Engenheiro Civil
CREA 15 9857/9-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.						DATA BASE: JAN/2026	
						LEIS SOCIAIS: 86,69%	157,27%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0423	COMP ARQ-157	FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE CAIBROS E VIGAS), FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	36,000000	21,900000	R\$ 788,40
1	0424	COMP ARQ-158	FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA COM 02 PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	16,000000	43,330000	R\$ 693,28
1	0425	COMP ARQ-159	PINO DE ENCAIXE/ANCORAGEM - 1 N1 Ø12.5 C=105CM	UND	8,000000	19,510000	R\$ 156,08
1	0426	DER-ES-E 190306	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	12,600000	38,280000	R\$ 482,33
1	0427	DER-ES-E 200715	MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CMM, H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO	M2	38,040000	261,500000	R\$ 9.947,46
1	0428	DER-ES-E 200101	ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO, FIO Nº 12, MALHA DE 2" (50 MM), REVESTIDA EM PVC, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, MONTANTES VERTICAIS Ø 2.1/2" E TRAVESSAS HORIZONTAIS Ø 1", INCLUINDO PORTÃO METÁLICO TIPO PADRÃO, PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO	M2	168,960000	314,020000	R\$ 53.056,82
1	05		PLAYGROUND				R\$ 430.495,15
1	0501	SINAPI 101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	387,100000	510,600000	R\$ 197.653,26
1	0502	COMP COMP-005	PLAYGROUND INFANTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000000	232841,890000	R\$ 232.841,89
1	06		CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY				R\$ 337.997,76
1	0601	DER-ES-E 30202	MATERIAL PARA ATERRAMENTO - AREIA LIMPA (FORNECIMENTO JÁ CONSIDERADO 15% DE EMPOLAMENTO)	M3	48,830000	232,920000	R\$ 11.373,48
1	0602	DER-ES-R 40754	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M	M2	500,800000	2,430000	R\$ 1.216,94
1	0603	DER-ES-E 200323	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M3	25,040000	223,630000	R\$ 5.599,70
1	0604	COMP COMP-004	PISO DE GRAMA SINTETICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR VERDE, DEMARCAÇÃO DE LINHAS COM GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAMADA DE AREIA ESPECIAL COM 1CM DE ESPESSURA (20 KG/M2) E GRANULOS DE BORRACHA DE GRANULOMETRIA DE 0,6 A 2MM (9 KG/M2) E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO	M²	500,800000	116,300000	R\$ 58.243,04
1	0605	DER-ES-E 130110	LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	M2	9,360000	101,320000	R\$ 948,36
1	0606	DER-ES-E 130202	PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M	M2	9,360000	85,870000	R\$ 803,74
1	0607	DER-ES-R 40787	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA	M3	50,080000	194,520000	R\$ 9.741,56
1	0608	DER-ES-R 40112	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	500,800000	5,170000	R\$ 2.589,14
1	0609	COMP PMC-004	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM, HORIZONTAL, FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA, FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NÃO TECIDO DE POLIESTER. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	500,800000	58,760000	R\$ 29.427,01
1	0610	SINAPI 102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	55,800000	87,130000	R\$ 4.861,85
1	0611	DER-ES-E 141105	CAIXA RETENTORA DE MATÉRIA SÓLIDA DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA CONC. ESP.5CM, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INTERNAMENTE C/ CHAP. REB. IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO	UND	3,000000	906,060000	R\$ 2.718,18
1	0612	DER-ES-E 141412	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,000000	51,340000	R\$ 1.283,50
1	0613	DER-ES-E 30101	ESCOVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	23,310000	85,230000	R\$ 1.986,71
1	0614	DER-ES-E 30304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	12,180000	123,110000	R\$ 1.499,48
1	0615	COMP PMC-003	TUBO PVC RÍGIDO NO DIÂMETRO DE 200MM	M	54,000000	181,150000	R\$ 9.782,10
1	0616	DER-ES-E 40233	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPa (BRITA 1 E 2) (-5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	1,670000	1001,200000	R\$ 1.672,00
1	0617	DER-ES-E 30201	REATERRO APOIADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	13,940000	91,780000	R\$ 1.279,41
1	0618	DER-ES-E 50501	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPa, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	M2	73,360000	189,200000	R\$ 13.879,71



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003300380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
 Engenheiro de Saneamento
 Engenheiro Civil
 CREA ES 008579/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: JAN/2026		
					LEIS SOCIAIS: 86,69%	157,27%	BDI: 33,25%
PLANILHA	ITEM	FORTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0619	DER-ES-E 120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	55,020000	10,590000	R\$ 582,66
1	0620	DER-ES-E 120303	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	55,020000	88,180000	R\$ 4.851,66
1	0621	DER-ES-E 190106	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	55,020000	41,670000	R\$ 2.292,68
1	0622	DER-ES-E 200101	ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO, FIO Nº 12, MALHA DE 2" (50 MM), REVESTIDA EM PVC, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, MONTANTES VERTICAIS Ø 2.1/2" E TRAVESSAS HORIZONTAIS Ø 1", INCLUINDO PORTÃO METÁLICO TIPO PADRÃO, PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO	M2	458,500000	314,020000	R\$ 143.978,17
1	0623	COMP PMC-002	TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" (100MM), MEDINDO 500X220CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA, SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO	UND	2,000000	4775,520000	R\$ 9.551,04
1	0624	DER-ES-E 200713	REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO, FIO 2 MM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TRATAMENTO UV	UND	2,000000	299,110000	R\$ 598,22
1	0625	COMP COMP-003	BANCO DE RESERVAS COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, COM 6 ASSENTOS PLÁSTICOS E COBERTURA E POLICARBONATO ALVEOLAR ESPESSURA 6MM, COM DIMENSÕES DE 323 X 145 X 200CM	UND	2,000000	8352,940000	R\$ 16.705,88
1	0626	SINAPI 102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	16,020000	33,180000	R\$ 531,54
1	07		ACADEMIA POPULAR				R\$ 81.478,50
1	0701	SINAPI 103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	3133,790000	R\$ 3.133,79
1	0702	SINAPI 103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	8247,420000	R\$ 8.247,42
1	0703	SINAPI 103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	6531,360000	R\$ 6.531,36
1	0704	SINAPI 103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	7011,400000	R\$ 7.011,40
1	0705	SINAPI 103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	3519,480000	R\$ 3.519,48
1	0706	SINAPI 103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	5505,820000	R\$ 5.505,82
1	0707	SINAPI 103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	3230,750000	R\$ 3.230,75
1	0708	SINAPI 103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	2660,940000	R\$ 2.660,94
1	0709	SINAPI 103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,000000	3804,180000	R\$ 3.804,18
1	0710	COMP ARQ-172	APARELHO MULTIESTAÇÃO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND	1,000000	37833,360000	R\$ 37.833,36
1	08		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 99.564,33
1	0801	DER-ES-E 150308	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UND	1,000000	821,290000	R\$ 821,29
1	0802	DER-ES-E 151003	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM	UND	5,000000	193,710000	R\$ 968,55
1	0803	DER-ES-E 150610	CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM	UND	13,000000	473,380000	R\$ 6.153,94
1	0804	DER-ES-E 151127	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,000000	27,370000	R\$ 82,11
1	0805	DER-ES-E 151128	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,000000	42,400000	R\$ 127,20
1	0806	DER-ES-E 151138	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	240,000000	32,890000	R\$ 7.893,60



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 380030003200330030038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz Henrique de Aguiar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 05/00579/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.						DATA BASE: JAN/2026	
						LEIS SOCIAIS: 86,69%	157,27%
PLANILHA	ITEM	FORTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0807	DER-ES-E 151402	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2	M	230,000000	10,470000	R\$ 2.408,10
1	0808	DER-ES-E 151403	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 4,0MM2	M	120,000000	12,690000	R\$ 1.522,80
1	0809	DER-ES-E 151406	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 16,0MM2	M	3,000000	30,690000	R\$ 92,07
1	0810	DER-ES-E 151417	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 2,5MM2	M	540,000000	11,020000	R\$ 5.950,80
1	0811	DER-ES-E 151418	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 4,0MM2	M	260,000000	13,600000	R\$ 3.536,00
1	0812	DER-ES-E 151421	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 16,0MM2	M	9,000000	31,620000	R\$ 284,58
1	0813	DER-ES-E 151306	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,000000	92,700000	R\$ 92,70
1	0814	DER-ES-E 151307	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,000000	92,700000	R\$ 185,40
1	0815	DER-ES-E 151324	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,000000	116,870000	R\$ 116,87
1	0816	COMP ELE-001	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR	UND	3,000000	228,040000	R\$ 684,12
1	0817	DER-ES-E 151350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	1,000000	191,640000	R\$ 191,64
1	0818	COMP ELE-002	LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5800LM, INSTALADA EM POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES	UND	13,000000	2680,770000	R\$ 34.850,01
1	0819	COMP ELE-003	POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, ALTURA DE 11 METROS, COM 6 PROJETORES LED COM POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17000LM, INCLUSO RELEFOTOELÉTRICO P/ ACIONAMENTO E FIXAÇÕES DOS PROJETORES EM CRUZETA.	UND	4,000000	7353,590000	R\$ 29.414,36
1	0820	DER-ES-E 151702	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATÉ 15000W - 220/127V	UND	1,000000	4032,070000	R\$ 4.032,07
1	0821	COMP ELE-004	RELE FOTOELÉTRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,000000	78,060000	R\$ 156,12
1	09		SINALIZAÇÃO				R\$ 19.042,96
1	0901	DER-ES-R 40925	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=400, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M²	M2	2,480000	33,420000	R\$ 82,88
1	0902	DER-ES-R 42524	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS (POR EXTRUSÃO)	M2	12,800000	136,780000	R\$ 1.750,78
1	0903	DER-ES-R 42046	CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,000000	171,340000	R\$ 3.426,80
1	0904	DER-ES-R 42047	ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES	UN	5,000000	81,040000	R\$ 405,20
1	0905	DER-ES-R 40937	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	10,000000	845,730000	R\$ 8.457,30
1	0906	DER-ES-R 41202	SINALIZAÇÃO NOTURNA (FIO COM LÂMPADA E BALDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,000000	57,800000	R\$ 2.890,00
1	0907	DER-ES-R 41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	50,000000	40,600000	R\$ 2.030,00
1	10		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 190.515,50
1	1001	DER-ES-R 40167	LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15 CM, COM TRATOR DE ESTEIRA	M2	48,000000	0,980000	R\$ 47,04
1	1002	DER-ES-R 41500	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,0 X 6,0 M, PADRÃO DER-ES	M2	18,000000	326,220000	R\$ 5.871,96
1	1003	DER-ES-R 41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,000000	77,540000	R\$ 1.938,50
1	1004	DER-ES-R 41499	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M	M	25,000000	605,700000	R\$ 15.142,50
1	1005	DER-ES-R 41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR. E QDQ	M	20,000000	656,080000	R\$ 13.121,60
1	1006	DER-ES-R 41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UN	1,000000	2572,750000	R\$ 2.572,75
1	1007	DER-ES-R 41578	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.	MES	8,000000	1661,770000	R\$ 13.294,16
1	1008	DER-ES-R 41678	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS DE VIDRO	MES	8,000000	1650,880000	R\$ 13.207,04
1	1009	DER-ES-R 41579	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	MES	8,000000	1101,250000	R\$ 8.810,00
1	1010	DER-ES-R 41580	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL	MES	8,000000	1617,170000	R\$ 12.937,36
1	1011	DER-ES-R 41496	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE 51 KM ATÉ 150 KM	UN	4,000000	3576,520000	R\$ 14.306,08



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003300380038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA 15 00579/D-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: JAN/2026		
					LEIS SOCIAIS: 86,69%	157,27%	BDI: 33,25%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	1012	DER-ES-R 100883	TAPUME MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM H=2,20M, ESTR. C/ MAD REFLOREST., INCL MONTAGEM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (CUSTO ADOTADO IOPEs - CÓDIGO 020351)	M	206,000000	414,450000	R\$ 85.376,70
1	1013	DER-ES-E 200402	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)	M2	2125,580000	1,830000	R\$ 3.889,81
1	VALOR TOTAL						R\$ 2.327.683,95



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003300380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


 Engenharia
 Engenheiro Sérgio da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA ES 000579/D

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800300032003300300036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **18/05/2026 14:04**

Checksum: **2A1C9EEAFBF1C8A74CFE37219635C08FC6D5A4CF1578840A74D040D6D40A66BE**

