

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DE PARTE DA AV. JERUSALÉM E RUA DAS CRUZADAS E EXECUÇÃO DE GALERIA NA AV. LEOPOLDINA, SITUADAS NO BAIRRO VILA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.						DATA BASE: DEZ/2025		
						LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FUNTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	
1	01		TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	186.358,57
1	0101	SICRO 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	1698,250000	0,920000	R\$	1.562,39
1	0102	SICRO 1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	185,910000	76,320000	R\$	14.188,65
1	0103	SICRO 1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	935,290000	13,160000	R\$	12.308,42
1	0104	SICRO 4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	265,080000	16,780000	R\$	4.448,04
1	0105	SICRO 4915669	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	1138,260000	10,450000	R\$	11.894,82
1	0106	COMP URB-001	REMOÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO	M	115,500000	51,490000	R\$	5.947,10
1	0107	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	3068,250000	3,750000	R\$	11.505,94
1	0108	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51239,550000	1,040000	R\$	53.289,13
1	0109	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	3068,250000	23,210000	R\$	71.214,08
1	02		DRENAGEM E OAC				R\$	6.282.026,02
1	0201	SICRO 4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	6301,010000	8,670000	R\$	54.629,76
1	0202	DER-ES-R 43056	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLuíDO, EM VIAS URBANAS	M3	3966,540000	164,320000	R\$	651.781,85
1	0203	SICRO 2003767	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M²	171,500000	155,300000	R\$	26.633,95
1	0204	SICRO 1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	500,200000	249,990000	R\$	125.045,00
1	0205	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	9451,520000	3,750000	R\$	35.443,20
1	0206	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	161971,260000	1,040000	R\$	168.450,11
1	0207	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	9451,520000	23,210000	R\$	219.369,78
1	0208	SICRO 2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,000000	285,910000	R\$	7.147,75
1	0209	SICRO 2003986	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,000000	689,190000	R\$	37.905,45
1	0210	SICRO 2003988	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	169,000000	1017,650000	R\$	171.982,85
1	0211	SICRO 2003990	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	703,000000	1800,090000	R\$	1.265.463,27
1	0212	COMP PMC-006	CORPO DE BSCC (PRÉ-MOLDADO) - SEÇÃO FECHADA DE 3,00 X 1,00 CL 45T, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	243,000000	5096,980000	R\$	1.238.566,14
1	0213	COMP PMC-007	CORPO DE BSCC (PRÉ-MOLDADO) - SEÇÃO FECHADA DE 3,00 X 2,00 CL 45T, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	62,000000	5529,740000	R\$	342.843,88
1	0214	SICRO 605835	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTOR DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 12,90 M	M	40,000000	7102,630000	R\$	284.105,20
1	0215	SICRO 2003682	POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000000	3201,130000	R\$	3.201,13
1	0216	SICRO 2003684	POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	13,000000	3833,240000	R\$	49.832,12
1	0217	SICRO 2003686	POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000000	4524,390000	R\$	4.524,39
1	0218	SICRO 2003714	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	15,000000	2035,260000	R\$	30.528,90
1	0219	COMP PMC-008	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO MOLDADO EM LOCO, DE 3,00 X 2,00 M COM ESCONDISADE DE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI ESCAVAÇÃO)	UN	1,000000	33225,550000	R\$	33.225,55
1	0220	SICRO 2003644	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000000	2066,160000	R\$	2.066,16
1	0221	DER-ES-R 43018	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS	M	952,200000	111,730000	R\$	106.389,31
1	0222	DER-ES-R 41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UN	5,000000	2274,830000	R\$	11.374,15
1	0223	COMP LUG-001	TRINCHEIRA DRENANTE, LARGURA ÚTIL DE 60CM, PARA TUBOS DE 80 E 100CM, H=1,80M, CONFORME PROJETO	M	189,500000	3036,440000	R\$	575.405,38
1	0224	SICRO 1107899	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	13,120000	433,570000	R\$	5.688,44
1	0225	SICRO 1106165	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M³	59,320000	513,720000	R\$	30.473,87
1	0226	SICRO 407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1752,000000	16,010000	R\$	28.049,52
1	0227	SICRO 3107997	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	412,640000	98,730000	R\$	40.739,95
1	0228	SICRO 2003867	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M	M²	1923,500000	20,980000	R\$	40.355,03



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003200370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Luiz Fernando Engenheiro
 Engenheiro Civil
 CREA ES 098779/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DE PARTE DA AV. JERUSALÉM E RUA DAS CRUZADAS E EXECUÇÃO DE GALERIA NA AV. LEOPOLDINA, SITUADAS NO BAIRRO VILA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/2025		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0229	SICRO 2019764	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 X 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	155,800000	562,360000	R\$ 87.615,69
1	0230	DER-ES-R 43063	RELIÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC PBA CL 15 DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, EM VIAS URBANAS	M	381,600000	163,300000	R\$ 62.315,28
1	0231	DER-ES-R 43068	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIÇÃO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANAS	M	381,600000	132,810000	R\$ 50.680,30
1	0232	CESAN 7200100070	LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M	UN	50,000000	1131,340000	R\$ 56.567,00
1	0233	CESAN 7200100340	CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO	UN	50,000000	146,900000	R\$ 7.345,00
1	0234	CESAN 7200100350	TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO	UN	50,000000	145,960000	R\$ 7.298,00
1	0235	SINAPI 101600	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	96,000000	24,310000	R\$ 2.333,76
1	0236	SINAPI 101601	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	813,000000	35,970000	R\$ 29.243,61
1	0237	DER-ES-R 42876	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM	M2	1757,360000	203,840000	R\$ 358.220,26
1	0238	SINAPI 101602	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	47,640000	18,030000	R\$ 858,95
1	0239	SINAPI 101603	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	953,740000	29,700000	R\$ 28.326,08
1	03		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.076.054,05
1	0301	SICRO 4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	3273,700000	2,340000	R\$ 7.660,46
1	0302	SICRO 4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	607,250000	328,320000	R\$ 199.372,32
1	0303	SICRO 4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	1896,070000	0,760000	R\$ 1.441,01
1	0304	SICRO 4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	227,500000	243,450000	R\$ 55.384,88
1	0305	DER-ES-R 42500	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=10CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIM.E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA,VIAS URBANAS	M2	3273,700000	215,370000	R\$ 705.056,77
1	0306	DER-ES-R 42504	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE PERDAS EM VIAS URBANAS	M2	23,130000	96,640000	R\$ 2.235,28
1	0307	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4730,480000	1,040000	R\$ 4.919,70
1	0308	SICRO 5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	932,750000	1,120000	R\$ 1.044,68
1	0309	DER-ES-R 101196	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI), FORNECIMENTO	T	2,280000	2481,960000	R\$ 5.658,87
1	0310	DER-ES-R 41360	CAP-50/70, FORNECIMENTO	T	14,380000	4103,120000	R\$ 59.002,87
1	0311	DER-ES-R 40972	BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAIS BETUMINOSOS	%	0,152800	64661,740000	R\$ 9.880,31
1	0312	SICRO 5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8713,180000	2,800000	R\$ 24.396,90
1	04		URBANISMO				R\$ 621.091,10
1	0401	COMP URB-002	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES	M	36,000000	454,750000	R\$ 16.371,00
1	0402	COMP URB-003	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 24X6CM, PARA VIGAS	M	43,200000	207,170000	R\$ 8.949,74
1	0403	COMP URB-004	PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE, DIM. 5X7CM, PARA CAIBROS	M	50,400000	84,440000	R\$ 4.255,78
1	0404	DER-ES-E 40817	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA	M3	0,240000	4770,080000	R\$ 1.144,82
1	0405	COMP URB-009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPERA EM TUBO DE PVC DIÂM. 300MM, PARA FIXAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA DIM. 20X20CM, DIM. 60CM	UND	12,000000	346,950000	R\$ 4.163,40
1	0406	COMP URB-008	BARRA DE ANCORAGEM EM BARRA ROSQUEADA GALV. 1/2", IPARA FIXAÇÃO DE PILARES, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	12,000000	27,300000	R\$ 327,60
1	0407	COMP URB-005	FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE CAIBROS E VIGAS), FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	63,000000	20,630000	R\$ 1.299,69
1	0408	COMP URB-006	FIXAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA (LIGAÇÃO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA COM 02 PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS	UND	12,000000	40,820000	R\$ 489,84
1	0409	COMP URB-007	PINO DE ENCAIXE/ANCORAGEM - 1 N1 Ø12,5 C=105CM	UND	12,000000	17,030000	R\$ 204,36
1	0410	DER-ES-E 130205	PISO DE TÁBUAS CORRIDAS DE PEROBA DE 15CM SOBRE CAIBROS DE 5X6CM ESPAÇADOS DE 50CM, FIXADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	M2	32,400000	557,470000	R\$ 18.062,03



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003200370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DE PARTE DA AV. JERUSALÉM E RUA DAS CRUZADAS E EXECUÇÃO DE GALERIA NA AV. LEOPOLDINA, SITUADAS NO BAIRRO VILA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/2025		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0411	DER-ES-E 160709	ESTRADO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	55,800000	1947,160000	R\$ 108.651,53
1	0412	DER-ES-E 190306	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRIPLA PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	156,540000	35,430000	R\$ 5.546,21
1	0413	COMP URB-010	TELHAMENTO COM TELHA EM POLICARBONATO E=10MM, INCLUSO IÇAMENTO	M²	34,560000	163,450000	R\$ 5.648,83
1	0414	COMP URB-011	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI PIXAÇÃO - 2 DEMÃOS	M²	24,440000	54,610000	R\$ 1.334,67
1	0415	COMP URB-012	RIPAMENTO EM MADEIRA PARA REVESTIMENTO DE POSTE DE CONCRETO 50X50CM	UND	13,000000	794,600000	R\$ 10.329,80
1	0416	SINAPI 103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,000000	1671,690000	R\$ 10.030,14
1	0417	COMP URB-013	KIT 12 TREPadeiras ARTIFICIAIS - HERA DECORATIVA	UND	9,000000	58,760000	R\$ 528,84
1	0418	COMP URB-014	VASO FLOREIRA PARA PARKLETS	UND	24,000000	345,420000	R\$ 8.290,08
1	0419	COMP URB-015	INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA 3", COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UND	627,000000	662,620000	R\$ 415.462,74
1	05		ESCADARIA				R\$ 144.629,07
1	0501	SICRO 3806402	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	M²	155,100000	3,410000	R\$ 528,89
1	0502	DER-ES-E 120308	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESURA 5MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	199,140000	10,750000	R\$ 2.140,76
1	0503	DER-ES-E 120303	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0:5:6, ESPESURA 25 MM	M2	199,140000	81,610000	R\$ 16.251,82
1	0504	SINAPI 87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	71,750000	296,570000	R\$ 21.278,90
1	0505	SINAPI 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	155,100000	37,930000	R\$ 5.882,94
1	0506	DER-ES-E 200307	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	3,030000	366,110000	R\$ 1.109,31
1	0507	SINAPI 98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	31,750000	106,940000	R\$ 3.395,35
1	0508	SINAPI 98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,000000	71,140000	R\$ 1.422,80
1	0509	SINAPI 99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	115,500000	801,890000	R\$ 92.618,30
1	06		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 30.756,78
1	0601	DER-ES-E 150610	CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM	UND	9,000000	438,110000	R\$ 3.942,99
1	0602	COMP ELE-001	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.	UN	6,000000	19,380000	R\$ 116,28
1	0603	COMP ELE-002	TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE	UN	6,000000	10,100000	R\$ 60,60
1	0604	DER-ES-E 151138	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	55,000000	30,440000	R\$ 1.674,20
1	0605	DER-ES-E 150806	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	M	12,000000	32,170000	R\$ 386,04
1	0606	DER-ES-E 151417	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2	M	330,000000	10,200000	R\$ 3.366,00
1	0607	DER-ES-E 151421	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2	M	36,000000	29,260000	R\$ 1.053,36
1	0608	COMP ELE-003	VARAL DE LÂMPADAS DE 30M, COM 60 LÂMPADAS TIPO BOLINHA, POTÊNCIA DE 3W CADA, TEMPERATURA DE COR 3000K, SOCKET'S E27, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM PLUGUE MACHO E FÊMEA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,000000	464,680000	R\$ 1.394,04
1	0609	COMP ELE-004	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100W, FLUXO MÍNIMO DE 8000LM, TEMPERATURA DE 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000000	138,690000	R\$ 138,69
1	0610	COMP ELE-005	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100W, FLUXO MÍNIMO DE 8000LM, TEMPERATURA DE 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000000	1638,180000	R\$ 1.638,18
1	0611	COMP ELE-006	DUAS LUMINÁRIAS LED TIPO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, INSTALADAS EM POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, PINTADO NA COR BRANCA, INCLUSO SUPORTE PARA DUAS LUMINÁRIAS, BASE E CHUMBADORES.	UN	4,000000	1968,740000	R\$ 7.874,96
1	0612	COMP ELE-007	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, MONOFÁSICO, ENTRADA AÉREA, EM POSTE EXISTENTE DA CONCESSIONÁRIA EDP, CARGA INSTALADA DE ATÉ 9000W, ATRAVÉS DE CAIXA DE MEDIDOR COMLENTE.	UN	4,000000	1364,600000	R\$ 5.458,40



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003200370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Lugere Engenharia
 Engenharia Civil
 CREA ES 088787/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REURBANIZAÇÃO DE PARTE DA AV. JERUSALÉM E RUA DAS CRUZADAS E EXECUÇÃO DE GALERIA NA AV. LEOPOLDINA, SITUADAS NO BAIRRO VILA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/2025		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0613	COMP ELE-008	QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO(QDI), COM DISJUNTORES, DPS, IDR, BARRAMENTOS, COMPLETO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,000000	913,260000	R\$ 3.653,04
1	07		SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 330.096,06
1	0701	SICRO 5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	163,970000	25,080000	R\$ 4.112,37
1	0702	SICRO 5213409	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	232,580000	118,740000	R\$ 27.616,55
1	0703	SICRO 5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	9,000000	355,430000	R\$ 3.198,87
1	0704	SICRO 5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	18,000000	355,380000	R\$ 6.396,84
1	0705	SICRO 5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	0,390000	617,140000	R\$ 240,68
1	0706	SICRO 5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	30,000000	165,190000	R\$ 4.955,70
1	0707	SICRO 5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	und	1080,000000	0,970000	R\$ 1.047,60
1	0708	SICRO 5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	und	720,000000	1,040000	R\$ 748,80
1	0709	SICRO 5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	und	360,000000	5,040000	R\$ 1.814,40
1	0710	SICRO 5212557	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	und	360,000000	4,760000	R\$ 1.713,60
1	0711	SICRO 5212558	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	und	360,000000	4,800000	R\$ 1.728,00
1	0712	COMP PMC-003	PASSEIO EM CONCRETO COM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL (L=0,40M)	M2	1298,610000	189,870000	R\$ 246.567,08
1	0713	DER-ES-R 42609	APILOAMENTO MANUAL EM VIAS URBANAS	M3	126,330000	91,870000	R\$ 11.605,94
1	0714	COMP PMC-004	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)	M²	126,330000	75,490000	R\$ 9.536,65
1	0715	DER-ES-R 41246	RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL	M	99,000000	89,020000	R\$ 8.812,98
1	08		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 134.891,09
1	0801	DER-ES-R 41500	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,0 X 6,0 M, PADRÃO DER-ES	M2	18,000000	299,830000	R\$ 5.396,94
1	0802	DER-ES-R 41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	30,000000	71,200000	R\$ 2.136,00
1	0803	DER-ES-R 41499	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M	M	30,000000	556,130000	R\$ 16.683,90
1	0804	DER-ES-R 41503	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR. E QDG	M	30,000000	602,400000	R\$ 18.072,00
1	0805	DER-ES-R 41527	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M	UN	1,000000	2362,210000	R\$ 2.362,21
1	0806	DER-ES-R 41578	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.	MES	12,000000	1525,770000	R\$ 18.309,24
1	0807	DER-ES-R 41678	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS DE VIDRO	MES	12,000000	1515,770000	R\$ 18.189,24
1	0808	DER-ES-R 41579	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	MES	12,000000	1011,130000	R\$ 12.133,56
1	0809	DER-ES-R 41580	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL	MES	12,000000	1484,820000	R\$ 17.817,84
1	0810	DER-ES-R 41496	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER DE 51 KM ATÉ 150 KM	UN	4,000000	3283,830000	R\$ 13.135,32
1	0811	DER-ES-R 100883	TAPUME MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM H=2,20M, ESTR. C/ MAD REFLOREST., INCL MONTAGEM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (CUSTO ADOTADO IOPEs - CÓDIGO 020351)	M	28,000000	380,530000	R\$ 10.654,84
1	09		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES				R\$ 463.623,97
1	0901	COMP PMC-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,000000	463623,970000	R\$ 463.623,97
1			VALOR TOTAL				R\$ 9.269.526,71



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800300032003200370031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Lugere Engenharia
 Engenheiro Civil
 CREA ES 049579/D

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800300032003200370031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JADES DE AMORIM PEREIRA JUNIOR** em **18/05/2026 13:43**

Checksum: **6DD54B6776054304ACCEC379743521E85C525E860743E1EE0CB8E5273B4564CE**

