

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO COM O TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURTIREM NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.							DATA BASE: ABR/2026
							LEIS SOCIAIS:157,27%
							BDI:23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	01		<b>TERRAPLANAGEM</b>				<b>R\$ 424.579,00</b>
1	0101	40167	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	M2	16000,000000	0,940000	R\$ 15.040,00
1	0102	60022	LOCAL COM DMT 10,0 A 15,00 KM (Caminhão basculante) 1,472XP+1,558XR+3,313 (XP=15,00 + XR=1,00) DESTINO BOTAFORA	t	3520,000000	28,160000	R\$ 99.123,20
1	0103	43339	Capina manual, inclusive limpeza	M2	8000,000000	1,200000	R\$ 9.600,00
1	0104	60022	LOCAL COM DMT 10,0 A 15,00 KM (Caminhão basculante) 1,472XP+1,558XR+3,313 (XP=15,00 + XR=1,00) DESTINO BOTAFORA	t	880,000000	28,160000	R\$ 24.780,80
1	0105	42593	Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas	M3	600,000000	57,860000	R\$ 34.716,00
1	0106	43349	Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas	M3	1000,000000	14,180000	R\$ 14.180,00
1	0107	42578	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M3	1300,000000	6,910000	R\$ 8.983,00
1	0108	60022	LOCAL COM DMT 10,0 A 15,00 KM (Caminhão basculante) 1,472XP+1,558XR+3,313 (XP=15,00 + XR=1,00) DESTINO ATERRO	t	2080,000000	35,850000	R\$ 74.568,00
1	0109	43056	Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas	M3	600,000000	153,580000	R\$ 92.148,00
1	0110	60003	TR 202-00 COM. (Caminhão basculante) 1,653XP+1,722XR (XP=20,00 + XR=1,00) DESTINO REATERRO	t	960,000000	37,150000	R\$ 35.664,00
1	0111	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M3	3200,000000	4,930000	R\$ 15.776,00
1	02		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 6.352.515,82</b>
1	0201	40765	Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m	M2	56.000,000000	11,230000	R\$ 628.880,00
1	0202	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	56.000,000000	2,270000	R\$ 127.120,00
1	0203	41074	Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita	M3	8.400,000000	134,730000	R\$ 1.131.732,00
1	0204	42578	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M3	5.880,000000	6,710000	R\$ 39.454,80
1	0205	60022	LOCAL COM DMT 10,0 A 15,00 KM (Caminhão basculante) 1,472XP+1,558XR+3,313 (XP=15,00 + XR=0,50) ARGILA P/ MISTURA	t	9.030,000000	26,170000	R\$ 236.315,10
1	0206	60003	TR 202-00 COM. (Caminhão basculante) 1,653XP+1,722XR (XP=10,00 + XR=0,50) SOLO BRITA P/ MISTURA	t	9.030,000000	17,390000	R\$ 157.031,70
1	0207	41097	Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	M3	8.400,000000	202,370000	R\$ 1.699.908,00
1	0208	42513	Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas	M3	16.800,000000	8,690000	R\$ 145.992,00
1	0209	60022	LOCAL COM DMT 10,0 A 15,00 KM (Caminhão basculante) 1,472XP+1,558XR+3,313 (XP=15,00 + XR=0,50) ARGILA P/ MISTURA	t	3.612,000000	27,360000	R\$ 98.824,32
1	0210	60003	TR 202-00 COM. (Caminhão basculante) 1,653XP+1,722XR (XP=20,00 + XR=1,00) SOLO BRITA P/ MISTURA	t	9.030,000000	35,310000	R\$ 318.849,30
1	0211	43333	Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas	M2	84.000,000000	2,060000	R\$ 173.040,00
1	0212	43334	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas	M2	84.000,000000	1,720000	R\$ 144.480,00
1	0213	42488	T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp. e lavagem brita, V. Urbanas	M2	84.000,000000	16,490000	R\$ 1.385.160,00
1	0214	60003	TR 202-00 COM. (Caminhão basculante) 1,653XP+1,722XR(XP=10,00 + XR=0,50) BRITA 1	t	1.932,000000	17,650000	R\$ 34.099,80
1	0215	60003	TR 202-00 COM. (Caminhão basculante) 1,653XP+1,722XR (XP=10,00 + XR=0,50) BRITA 0	t	1.232,000000	17,650000	R\$ 21.744,80
1	0216	60003	TR 202-00 COM. (Caminhão basculante) 1,653XP+1,722XR (XP=10,00 + XR=0,50) AREIA - CAPA SELANTE	t	560,000000	17,650000	R\$ 9.884,00
1	03		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>				<b>R\$ 2.548.533,06</b>
1	0301	101196	Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento	t	134,400000	2794,260000	R\$ 375.548,54
1	0302	40969	Emulsão RR-2C, fornecimento	t	408,800000	3895,530000	R\$ 1.592.492,66
1	0303	10553	Bonificação dos materiais betuminosos	%	1968041,200000	0,152800	R\$ 300.716,70
1	0304	100849	Transporte de material asfáltico (DNIT) inclusive BDI diferenciado 0,766XP+0,906XR+81,720 (XP=540km+XR=0,5km)	t	543,200000	515,050000	R\$ 279.775,16
1	04		<b>DRENAGEM</b>				<b>R\$ 472.607,70</b>
1	0401	43057	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas	M3	50,000000	121,320000	R\$ 6.066,00
1	0402	40312	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	M2	20,000000	139,590000	R\$ 2.791,80
1	0403	40360	Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	M3	5,000000	1.032,260000	R\$ 5.161,30
1	0404	40431	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	50,000000	607,390000	R\$ 30.369,50
1	0405	40435	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	50,000000	1.155,520000	R\$ 57.776,00
1	0406	40514	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	M	50,000000	264,440000	R\$ 13.222,00
1	0407	40515	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	M	50,000000	404,690000	R\$ 20.234,50
1	0408	40530	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	Und	5,000000	1.928,190000	R\$ 9.640,95
1	0409	40531	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	Und	5,000000	3.207,820000	R\$ 16.039,10
1	0410	41163	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas	Und	5,000000	4.240,890000	R\$ 21.204,45



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800320037003100320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0411	41164	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas	Und	5,000000	5.167,490000	R\$ 25.837,45
1	0412	40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	1.000,000000	104,110000	R\$ 104.110,00
1	0413	40670	Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação	M	500,000000	108,780000	R\$ 54.390,00
1	0414	40659	Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m²/m) inclusive caiação	M	500,000000	83,420000	R\$ 41.710,00
1	0415	40678	Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal	M	30,000000	589,730000	R\$ 17.691,90
1	0416	40732	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-01)	Und	15,000000	1.030,750000	R\$ 15.461,25
1	0417	40727	Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais	M3	50,000000	618,030000	R\$ 30.901,50
1	05		<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 43.722,00</b>
1	0501	40937	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	20,000000	916,960000	R\$ 18.339,20
1	0502	41202	Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação	M	100,000000	53,140000	R\$ 5.314,00
1	0503	43088	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas	M	100,000000	34,440000	R\$ 3.444,00
1	0504	42046	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Und	100,000000	160,620000	R\$ 16.062,00
1	0505	42047	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Und	8,000000	70,350000	R\$ 562,80
1	06		<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>R\$ 152.221,87</b>
1	0601	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,000000	407,170000	R\$ 7.329,06
1	0602	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,000000	818,710000	R\$ 16.374,20
1	0603	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,000000	818,710000	R\$ 16.374,20
1	0604	41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	20,000000	96,780000	R\$ 1.935,60
1	0605	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Und	2,000000	3.211,020000	R\$ 6.422,04
1	0606	41528	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	M2	75,000000	477,770000	R\$ 35.832,75
1	0607	41529	Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp	Und	1,000000	51.781,020000	R\$ 51.781,02
1	0608	41530	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	M2	20,000000	808,650000	R\$ 16.173,00
1	07		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>R\$ 19.811,30</b>
1	0701	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	Hora	8,000000	511,280000	R\$ 4.090,24
1	0702	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	Hora	4,000000	403,930000	R\$ 1.615,72
1	0703	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	Hora	18,000000	783,630000	R\$ 14.105,34
1	08		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>R\$ 500.561,03</b>
1	0801	100390	Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra)	Und	1,000000	500561,030000	R\$ 500.561,03
1			<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 10.514.551,78</b>



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800320037003100320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURTIREM NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.

Data Base: Tabelas referenciais: DER-R-ES ABRIL/2026

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plan.	Objeto da Planilha
1	Orçamento: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURTIREM NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.

Legenda:

Célula - % Etapa

Célula - Período

P1	P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento	P1	P2	P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
				P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
P2	P2 - Percentual sobre o Total da Planilha	P3	V1	P3 - Percentual previsto para a Execução
				V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 1		Período 2		Período 3		Período 4	
					30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
1	1	TERRAPLANAGEM	R\$ 424.579,00	4,04%	0,404%	0,404%	0,404%	0,404%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%
				4,04%	10,0000%	42.457,9000	10,0000%	42.457,9000	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200
1	2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.352.515,82	60,42%	6,042%	6,042%	6,042%	6,042%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%
				60,42%	10,0000%	635.251,5820	10,0000%	635.251,5820	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656
1	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 2.548.533,06	24,24%	2,424%	2,424%	2,424%	2,424%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%
				24,24%	10,0000%	254.853,3060	10,0000%	254.853,3060	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448
1	4	DRENAGEM	R\$ 472.607,70	4,49%	0,449%	0,449%	0,449%	0,449%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%
				4,49%	10,0000%	47.260,7700	10,0000%	47.260,7700	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160
1	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 43.722,00	0,42%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%
				0,42%	10,0000%	4.372,2000	10,0000%	4.372,2000	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600
1	6	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 152.221,87	1,45%	0,145%	0,145%	0,145%	0,145%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%
				1,45%	10,0000%	15.222,1870	10,0000%	15.222,1870	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496
1	7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 19.811,30	0,19%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%
				0,19%	10,0000%	1.981,1300	10,0000%	1.981,1300	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040
1	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 500.561,03	4,76%	0,476%	0,476%	0,476%	0,476%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%
				4,76%	10,0000%	50.056,1030	10,0000%	50.056,1030	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824
% Simples					10,00%		10,00%		8,00%		8,00%	
% Acumulado					10,00%		20,00%		28,00%		36,00%	
Total Simples					R\$ 1.051.455,18		R\$ 1.051.455,18		R\$ 841.164,14		R\$ 841.164,14	
Total Acumulado	R\$	10.514.551,78			R\$ 1.051.455,18		R\$ 2.102.910,36		R\$ 2.944.074,50		R\$ 3.785.238,64	



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3800320037003100320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs: VALORES REI

Orçamento: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURTIREM NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. Data Base: Tabel:

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente: SEI

Plan.	Objeto da Planilha
1	Orçamento: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FU SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMAND

Legenda:

Célula - % Etapa	Célula - Período
P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento	P1
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha	P3

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 5		Período 6		Período 7		Período 8	
					150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
1	1	TERRAPLANAGEM	R\$ 424.579,00	4,04%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%
				4,04%	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200
1	2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.352.515,82	60,42%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%
				60,42%	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656
1	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 2.548.533,06	24,24%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%
				24,24%	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448
1	4	DRENAGEM	R\$ 472.607,70	4,49%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%
				4,49%	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160
1	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 43.722,00	0,42%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%
				0,42%	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600
1	6	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 152.221,87	1,45%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%
				1,45%	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496
1	7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 19.811,30	0,19%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%
				0,19%	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040
1	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 500.561,03	4,76%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%
				4,76%	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824
% Simples						8,00%		8,00%		8,00%		8,00%
% Acumulado						44,00%		52,00%		60,00%		68,00%
Total Simples					R\$	841.164,14	R\$	841.164,14	R\$	841.164,14	R\$	841.164,14
Total Acumulado					R\$	10.514.551,78	R\$	4.626.402,78	R\$	5.467.566,93	R\$	6.308.731,07



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800320037003100320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - PMC

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cronograma Físico-Financeiro (Analtico)

Obs: VALORES REI

Orçamento: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGIREM NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.

Data Base: Tabel

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Orgão Cliente: SEI

Plan. Objeto da Planilha

1 Orçamento: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A FU SUPERFICIAL BETUMINOSO (TSBD), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMAND

Legenda:

Célula - % Etapa

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento

P1

P2  
V1

P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

P3

P3 - Percentual previsto para a Execução  
V1 - Valor previsto para a Execução

Planilha	Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período 9		Período 10		Período 11		Período 12	
					270 dias		300 dias		330 dias		360 dias	
1	1	TERRAPLANAGEM	R\$ 424.579,00	4,04%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%	0,323%
				4,04%	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200	8,0000%	33.966,3200
1	2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.352.515,82	60,42%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%	4,833%
				60,42%	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656	8,0000%	508.201,2656
1	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 2.548.533,06	24,24%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%	1,939%
				24,24%	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448	8,0000%	203.882,6448
1	4	DRENAGEM	R\$ 472.607,70	4,49%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%	0,360%
				4,49%	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160	8,0000%	37.808,6160
1	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 43.722,00	0,42%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%
				0,42%	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600	8,0000%	3.497,7600
1	6	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 152.221,87	1,45%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%	0,116%
				1,45%	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496	8,0000%	12.177,7496
1	7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 19.811,30	0,19%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%
				0,19%	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040	8,0000%	1.584,9040
1	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 500.561,03	4,76%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%	0,381%
				4,76%	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824	8,0000%	40.044,8824
% Simples					8,00%		8,00%		8,00%		7,99%	
% Acumulado					76,00%		84,00%		92,00%		83,99%	
Total Simples					R\$ 841.164,14		R\$ 841.164,14		R\$ 841.164,14		R\$ 841.164,14	
Total Acumulado					R\$ 10.514.551,78		R\$ 7.991.059,35		R\$ 8.832.223,50		R\$ 9.673.387,64	



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3800320037003100320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3800320037003100320037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **RAPHAEL TOZATO CUNHA** em 17/06/2026 16:23

Checksum: **854F7B0ABBCFA4CEB738713A9D94C754AA986DAA21D0A421C38886C681EE904**

Assinado eletronicamente por **ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI** em 17/06/2026 16:47

Checksum: **AD610C3A405CE55BFCA136395FEDF382FBA9FFC6BA94976E6422CCD5C3CFB7F1**

