

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA DE OBRAS							
OBJETO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I ATRAVÉS DO PAC, NO BAIRRO APARECIDA, CARIACICA/ES						DATA BASE: AGO/25	
						LEIS SOCIAIS: 157,27%	BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	01		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 79.037,94
1	0101	SCO-RIO AD 05.20.0050	SONDAGEM À PERCUSSÃO COM DIÂMETRO ATÉ 3", COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT) A CADA METRO, INCLUINDO RELATÓRIO CONTENDO CLASSIFICAÇÃO TÁTIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FURO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATÉ 50M DE DISTÂNCIA E INSTALAÇÃO DO TRIPÊ EM CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	M	90,000000	117,150000	R\$ 10.543,50
1	0102	SCO-RIO AD 15.05.0050	DESLOCAMENTO, ENTRE FURO, DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, INCLUINDO DESMONTAGEM E REMONTAGEM.	UN	6,000000	542,840000	R\$ 3.257,04
1	0103	SCO-RIO AD 05.15.0150	SONDAGEM ROTATIVA VERTICAL, EM ROCHA ALTERADA, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO B (60MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO.	M	36,000000	1182,590000	R\$ 42.573,24
1	0104	SCO-RIO AD 05.15.0250	SONDAGEM ROTATIVA VERTICAL, EM ROCHA SÁ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO B (60MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO.	M	18,000000	1259,120000	R\$ 22.664,16
1	02		ENSAIOS E ESTUDOS				R\$ 61.246,48
1	0201	SCO-RIO AD 35.25.0050	ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO, EM JUNTAS (DIACLASES), EM LABORATÓRIO, COM CONTROLE DE DESLOCAMENTO CISALHANTE E DA TENSÃO NORMAL APLICADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICO, PARA 5 NÍVEIS DE TENSÃO NORMAL, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA AMOSTRA POR CORPO DE PROVA E DE RELATÓRIO, EXCLUINDO A EXTRAÇÃO DA AMOSTRA ORIENTADA.	UN	2,000000	3998,050000	R\$ 7.996,10
1	0202	SCO-RIO AD 05.05.0200	ENSAIO DE LABORATÓRIO, PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE REAL DOS GRÃOS DE AMOSTRA DE SOLO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DE PREPARO DESCRITAS NA NBR6457.	UN	2,000000	303,900000	R\$ 607,80
1	0203	SCO-RIO AD 05.05.0250	ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO, EM LABORATÓRIO, DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE AMOSTRA DE SOLO FINO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR7180 E DA NBR6457.	UN	2,000000	221,010000	R\$ 442,02
1	0204	SCO-RIO AD 05.05.0300	ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO, EM LABORATÓRIO, DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE AMOSTRA DE SOLO FINO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR7180 E DA NBR6457.	UN	2,000000	221,010000	R\$ 442,02
1	0205	SCO-RIO AD 05.05.0325	ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA APARENTE "IN SITU" (DPTM-92/64).	UN	2,000000	122,350000	R\$ 244,70
1	0206	SCO-RIO AD 05.05.0550	ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DE AMOSTRAS DE SOLO, EM LABORATÓRIO.	UN	2,000000	114,450000	R\$ 228,90
1	0207	COMP PROJ-001	PROJETO EXECUTIVO DE SOLUÇÃO PARA CORREÇÃO DE INSTABILIDADE DE TALUDE	UD	1,000000	38777,280000	R\$ 38.777,28
1	0208	COMP ENS-001	ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO	UD	6,000000	2084,610000	R\$ 12.507,66
1	03		TERRAPLANAGEM				R\$ 199.183,36
1	0301	DER-ES-R 41086	PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL	M2	2700,000000	16,700000	R\$ 45.090,00
1	0302	SINAPI 102284	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	777,750000	15,800000	R\$ 12.288,45
1	0303	DER-ES-R 41092	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	T DAM	1856,400000	37,960000	R\$ 70.468,94
1	0304	SINAPI 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	535,500000	16,240000	R\$ 8.696,52
1	0305	SINAPI 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	2064,080000	1,900000	R\$ 3.921,75
1	0306	SINAPI 102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	10,000000	201,760000	R\$ 2.017,60
1	0307	DER-ES-E 30304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	394,950000	104,070000	R\$ 41.102,45
1	0308	SCO-RIO ET 70.05.0100	SACO SOLO CIMENTO (RIP RAP), COM CAPACIDADE PARA 0,07M³ DE MATERIAL ADENSADO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE (0,60X0,58X0,20)M, COM TAXA DE 10% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, DOSAGEM, MISTURA, ACONDICIONAMENTO, COSTURA E TRANSPORTE MANUAL EQUIVALENTE A 20,00M NA HORIZONTAL E 5,00M NA VERTICAL.	UN	180,000000	34,620000	R\$ 6.231,60
1	0309	SINAPI 104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	30,600000	306,080000	R\$ 9.366,05
1	04		DRENAGEM				R\$ 84.631,84
1	0401	SINAPI 102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,000000	5239,240000	R\$ 5.239,24
1	0402	DER-ES-R 40547	CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M H=2,50 M	UD	4,000000	6153,660000	R\$ 24.614,64
1	0403	SINAPI 103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	16,000000	2436,770000	R\$ 38.988,32
1	0404	SINAPI 103928	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	0,800000	690,050000	R\$ 552,04
1	0405	DER-ES-R 40567	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	M	120,000000	126,980000	R\$ 15.237,60
1	05		CORTINA ATIRANTADA / SOLO GRAMPEADO / ESTRUTURA DE DRENAGEM DIVERSAS				R\$ 4.256.466,74
1	0501	DER-ES-R 40349	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO, TUDO INCLUÍDO	M3	41,650000	720,040000	R\$ 29.989,67
1	0502	SINAPI 100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	182,420000	953,630000	R\$ 173.961,18
1	0503	SICRO 407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18622,180000	16,060000	R\$ 299.072,21
1	0504	SINAPI 100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	1455,550000	57,900000	R\$ 84.276,35



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700360035003200320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA DE OBRAS							
OBJETO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I ATRAVÉS DO PAC, NO BAIRRO APARECIDA, CARIACICA/ES					DATA BASE: AGO/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0505	SCO-RIO ET 30.10.0100	JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO DE ISOPOR NA ESPESSURA DE 1CM, FIXADA COM COLA EMULPLAST OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	16,160000	46,760000	R\$ 755,64
1	0506	COMP EST-001	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 15CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	127,500000	147,730000	R\$ 18.835,58
1	0507	SCO-RIO FD 05.65.0053	ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 6"(150MM), PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO A PERFURAÇÃO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A INJEÇÃO.	M	195,500000	397,710000	R\$ 77.752,31
1	0508	SCO-RIO FD 05.65.0051	ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 6"(150MM), PERFURADA EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, INCLUINDO A PERFURAÇÃO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A INJEÇÃO.	M	68,000000	496,380000	R\$ 33.753,84
1	0509	SCO-RIO FD 05.65.0052	ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 6"(150MM), PERFURADA EM ROCHA SÃ, INCLUINDO A PERFURAÇÃO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A INJEÇÃO.	M	204,000000	937,730000	R\$ 191.296,92
1	0510	DER-ES-R 41034	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 75MM	M	1582,800000	339,520000	R\$ 537.392,26
1	0511	DER-ES-R 41019	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO.	M	1261,200000	1115,200000	R\$ 1.406.490,24
1	0512	DER-ES-R 41030	TIRANTE PROTENDIDO EM AÇO GEWI 50/55 OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 32MM	M	2844,000000	285,170000	R\$ 811.023,48
1	0513	DER-ES-R 41045	ACESSÓRIO PARA TIRANTE PROTENDIDO DE AÇO ST 85/105	UD	184,000000	1286,690000	R\$ 236.750,96
1	0514	DER-ES-R 41033	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTES	SC	1422,000000	62,610000	R\$ 89.031,42
1	0515	SINAPI 102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	224,400000	45,440000	R\$ 10.196,74
1	0516	SICRO 2003614	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	306,000000	182,380000	R\$ 55.808,28
1	0517	SICRO 2003865	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	102,000000	206,450000	R\$ 21.057,90
1	0518	DER-ES-E 20346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M	6460,000000	18,630000	R\$ 120.349,80
1	0519	DER-ES-R 41024	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL, EM OBRAS DE ARTE NA DENSIDADE DE 5M DE TUBO POR M² DE ESCORAMENTO	M	800,000000	34,250000	R\$ 27.400,00
1	0520	DER-ES-R 41028	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1ª OU SIMILAR, 1" X 12"	M2	4590,000000	5,660000	R\$ 25.979,40
1	0521	DER-ES-R 41091	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	T DAM	77,180000	51,360000	R\$ 3.963,96
1	0522	DER-ES-R 41092	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	T DAM	35,000000	37,960000	R\$ 1.328,60
1	06		<b>SOLO GRAMPEADO</b>				R\$ 4.549.948,72
1	0601	SINAPI 91070	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	M2	2700,000000	282,960000	R\$ 763.992,00
1	0602	DER-ES-R 41034	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM SOLO, COM COROA DE WIDIA, DIÂMETRO 75MM	M	2828,000000	339,520000	R\$ 960.162,56
1	0603	DER-ES-R 41019	PERFURAÇÃO ROTATIVA INCLINADA, EM ROCHA SÃ, COM COROA DE DIAMANTE, DIÂMETRO N (75MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO E POSICIONAMENTO EM CADA FURO.	M	1212,000000	1115,200000	R\$ 1.351.622,40
1	0604	DER-ES-R 41030	TIRANTE PROTENDIDO EM AÇO GEWI 50/55 OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 32MM	M	4040,000000	285,170000	R\$ 1.152.086,80
1	0605	COMP GRAM-001	ACESSÓRIO PARA GRAMPO 32MM	UD	404,000000	484,190000	R\$ 195.612,76
1	0606	DER-ES-R 41033	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTES	SC	2020,000000	62,610000	R\$ 126.472,20
1	07		<b>SINALIZAÇÃO</b>				R\$ 5.688,00
1	0701	DER-ES-R 41359	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	M	200,000000	28,440000	R\$ 5.688,00
1	08		<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBIILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				R\$ 147.989,06
1	0801	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,000000	579,060000	R\$ 4.632,48
1	0802	DER-ES-R 41501	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	M	25,000000	72,730000	R\$ 1.818,25
1	0803	COMP CAN-001	REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,000000	152,620000	R\$ 3.815,50
1	0804	SINAPI 102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,000000	584,640000	R\$ 1.753,92
1	0805	DER-ES-R 41498	BARRAÇÃO COM SANITÁRIO, EM CHAPA COMPENSADA 12 MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA EM TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. INSPEÇÃO	M2	25,000000	1081,460000	R\$ 27.036,50
1	0806	DER-ES-R 41579	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	MES	8,000000	1048,990000	R\$ 8.391,92
1	0807	DER-ES-R 41495	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM	UD	1,000000	1293,260000	R\$ 1.293,26
1	0808	SINAPI 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	484,000000	118,330000	R\$ 57.271,72
1	0809	DER-ES-R 41530	REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. (1,21M²/FUNC/TURNO)	M2	16,000000	601,470000	R\$ 9.623,52



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700360035003200-000350033A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA DE OBRAS							
OBJETO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BELA VISTA I ATRAVÉS DO PAC, NO BAIRRO APARECIDA, CARIACICA/ES						DATA BASE: AGO/25	
						LEIS SOCIAIS: 157,27%	BDI: 23,32%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0810	CO-RIO AD 30.05.0050	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, INFORMAÇÕES CONTRATUAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O RELATÓRIO DEVERÁ SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E CÓPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE CÓPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". O ITEM DEVERÁ SER MEDIDO PELO NÚMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPÕE O RELATÓRIO.	UN	9,000000	3017,750000	R\$ 27.159,75
1	0811	COMP MOB-001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UD	1,000000	5192,240000	R\$ 5.192,24
1	09		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 449.659,84
1	0901	COMP ADM-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	1,000000	449659,840000	R\$ 449.659,84
1	VALOR TOTAL						R\$ 9.833.851,98



Autenticar documento em <http://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700360035003200300030033A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700370032003100380030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **07/04/2026 16:59**

Checksum: **F711696C8F589F89037B30DF254E45AEDEE995EB8592CB20CE48F992715E988D**

