

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	01		SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM				R\$ 108.918,97
1	0101	DER-ES-E 10501	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M2	266,190000	16,180000	R\$ 4.306,95
1	0102	DER-ES-E 20351	TAPUME MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM H=2,20M, ESTR. C/ MAD REFLOREST., INCL MONT, PINTURA ESMALTE SINT, ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M E FAIXAS C/ PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM	M	114,430000	409,540000	R\$ 46.863,66
1	0103	DER-ES-E 20346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M	160,000000	24,240000	R\$ 3.878,40
1	0104	DER-ES-E 20339	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	358,850000	34,920000	R\$ 12.531,04
1	0105	DER-ES-E 20348	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)	M2	358,850000	42,910000	R\$ 15.398,25
1	0106	SICRO 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	795,320000	1,000000	R\$ 795,32
1	0107	SICRO 5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	6,000000	73,870000	R\$ 443,22
1	0108	SICRO 5501702	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	5,000000	184,690000	R\$ 923,45
1	0109	SICRO 4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	13,990000	2,170000	R\$ 30,36
1	0110	SICRO 5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	230,440000	9,180000	R\$ 2.115,44
1	0111	COMP PMC-001	AQUISIÇÃO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA)	M³	285,580000	46,060000	R\$ 13.153,81
1	0112	DER-ES-R 41109	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS	M	68,550000	4,810000	R\$ 329,73
1	0113	DER-ES-E 10214	RETIRADA MANUAL DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES (MARCOS), SEM REAPROVEITAMENTO	M2	5,340000	31,370000	R\$ 167,52
1	0114	DER-ES-E 10219	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,200000	347,420000	R\$ 69,48
1	0115	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	60,280000	4,060000	R\$ 244,74
1	0116	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5405,810000	1,120000	R\$ 6.054,51
1	0117	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	60,280000	26,760000	R\$ 1.613,09
1	02		DRENAGEM				R\$ 94.863,96
1	0201	SICRO 4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	55,560000	9,380000	R\$ 521,15
1	0202	DER-ES-R 43056	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLuíDO, EM VIAS URBANAS	M3	33,090000	76,150000	R\$ 2.519,80
1	0203	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	18,810000	4,060000	R\$ 76,37
1	0204	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	334,810000	1,120000	R\$ 374,99
1	0205	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	18,810000	26,760000	R\$ 503,36
1	0206	SICRO 2003983	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,000000	308,940000	R\$ 14.520,18
1	0207	SICRO 2003986	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,000000	744,680000	R\$ 5.212,76
1	0208	DER-ES-R 41241	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS	UD	5,000000	2480,540000	R\$ 12.402,70
1	0209	SICRO 2003477	CAIXA COLETORES DE SARIETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000000	6484,540000	R\$ 6.484,54
1	0210	DER-ES-R 40672	CANALETA COM GRELHA DP-1, INCLUSIVE TRANSPORTE DA GRELHA	M	45,000000	940,560000	R\$ 42.325,20
1	0211	SICRO 2003377	MÉIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	58,280000	78,590000	R\$ 4.580,23
1	0212	SICRO 804079	BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONDSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,000000	578,740000	R\$ 578,74
1	0213	SICRO 804081	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,000000	1039,760000	R\$ 1.039,76
1	0214	DER-ES-R 40691	SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIAÇÃO (SDA-02)	UD	1,000000	2826,780000	R\$ 2.826,78
1	0215	DER-ES-R 42041	BARREIRA DE SILTAGEM COM ESCORAS DE EUCALIPTO, DIÂM. 0,10M E A ALTURA 1,60M, ESPAÇADAS A CADA 2,0 M, 1 REAPROVEITAMENTO	M	20,000000	44,870000	R\$ 897,40
1	03		ESTRUTURAL				R\$ 250.195,12
1	0301	DER-ES-E 30101	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	136,650000	85,230000	R\$ 11.646,68
1	0302	DER-ES-E 30201	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	44,220000	91,780000	R\$ 4.058,51
1	0303	DER-ES-R 40228	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN	M3	44,220000	9,690000	R\$ 428,49



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
Registrou-se no Conselho Brasileiro de Engenharia Civil
CBO 25.00057/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0304	DER-ES-E 40231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	0,800000	970,140000	R\$ 776,11
1	0305	DER-ES-E 100208	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E JUNTAS DILAT.	M2	8,160000	497,680000	R\$ 4.061,07
1	0306	DER-ES-E 40253	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	2,520000	1006,560000	R\$ 2.536,53
1	0307	DER-ES-E 40206	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	10,240000	118,660000	R\$ 1.215,08
1	0308	DER-ES-E 40243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	97,000000	14,140000	R\$ 1.371,58
1	0309	SICRO 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	118,740000	4,060000	R\$ 482,08
1	0310	SICRO 5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2113,570000	1,120000	R\$ 2.367,20
1	0311	COMP COMP-001	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (MATERIAL DE DEMOLIÇÃO) E DISPOSIÇÃO FINAL EM LOCAL APROPRIADO, AUTORIZADO E/OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCARTE	T	118,740000	26,760000	R\$ 3.177,48
1	0312	DER-ES-E 40331	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	M3	38,460000	906,380000	R\$ 34.859,37
1	0313	DER-ES-E 40337	FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)	M2	458,810000	145,440000	R\$ 66.729,33
1	0314	DER-ES-E 40328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	743,000000	14,140000	R\$ 10.506,02
1	0315	DER-ES-E 40332	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM	KG	238,000000	15,020000	R\$ 3.574,76
1	0316	DER-ES-E 40333	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM	KG	1718,000000	14,360000	R\$ 24.670,48
1	0317	SINAPI 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	222,770000	3,640000	R\$ 810,88
1	0318	COMP EST-001	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A572 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	673,600000	29,950000	R\$ 20.174,32
1	0319	SICRO 2408149	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2062,850000	23,340000	R\$ 48.146,92
1	0320	SICRO 1400977	DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE ATÉ 10 MM	M	472,000000	4,980000	R\$ 2.350,56
1	0321	SICRO 2419703	PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPOXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 150 µM	M²	287,830000	21,720000	R\$ 6.251,67
1	04		ARQUITETÔNICO				R\$ 792.068,78
1	0401	DER-ES-E 50601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM	M2	513,320000	100,270000	R\$ 51.470,60
1	0402	SINAPI 105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	56,100000	77,270000	R\$ 4.334,85
1	0403	SINAPI 105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	33,300000	59,660000	R\$ 1.986,68
1	0404	DER-ES-E 61301	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M	UND	2,000000	1314,960000	R\$ 2.629,92
1	0405	DER-ES-E 61303	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	UND	6,000000	1333,620000	R\$ 8.001,72
1	0406	DER-ES-E 61304	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M	UND	5,000000	1406,570000	R\$ 7.032,85
1	0407	DER-ES-E 60110	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE	M	65,100000	108,120000	R\$ 7.038,61
1	0408	COMP ARQ-001	CHAPA DE PROTEÇÃO INOX PARA PORTA 90 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,000000	566,700000	R\$ 5.667,00
1	0409	SINAPI 100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,000000	348,890000	R\$ 3.488,90



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
Registrou-se no Conselho de Engenharia Civil
CCEA ES 008578/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0410	COMP ARQ-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIRO PCD DIM. 15X15CM, CONFORME PROJETO	UND	10,000000	56,510000	R\$ 565,10
1	0411	DER-ES-E 71104	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M2	2,250000	818,670000	R\$ 1.842,01
1	0412	DER-ES-E 71701	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	20,100000	896,050000	R\$ 18.010,61
1	0413	DER-ES-E 71703	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,750000	835,010000	R\$ 2.296,28
1	0414	SINAPI 100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	4,200000	696,140000	R\$ 2.923,79
1	0415	COMP ARQ-003	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR	M²	6,300000	639,770000	R\$ 4.030,55
1	0416	SINAPI 105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	26,800000	37,120000	R\$ 994,82
1	0417	DER-ES-E 80102	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	M2	22,850000	360,750000	R\$ 8.243,14
1	0418	SINAPI 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	209,320000	256,470000	R\$ 53.684,30
1	0419	COMP ARQ-004	TELHAMENTO COM TELHA EM POLICARBONATO E=10MM, INCLUSO IÇAMENTO	M²	7,520000	176,610000	R\$ 1.328,11
1	0420	DER-ES-E 90314	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 30CM	M	59,650000	135,490000	R\$ 8.081,98
1	0421	SINAPI 94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,840000	75,470000	R\$ 2.025,61
1	0422	SINAPI 101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	110,160000	125,430000	R\$ 13.817,37
1	0423	DER-ES-E 90403	PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=1.0M), EXCL. REVEST.	M	72,420000	176,500000	R\$ 12.782,13
1	0424	DER-ES-E 100105	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E JUNTAS DILAT.	M2	17,180000	574,880000	R\$ 9.876,44
1	0425	DER-ES-E 110101	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	17,180000	20,610000	R\$ 354,08
1	0426	DER-ES-E 110201	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	220,420000	69,420000	R\$ 15.301,56
1	0427	DER-ES-E 120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	1089,080000	10,590000	R\$ 11.533,36
1	0428	DER-ES-E 120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	1089,080000	51,770000	R\$ 56.381,67
1	0429	DER-ES-E 120302	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM	M2	1089,080000	36,340000	R\$ 39.577,17
1	0430	DER-ES-E 120232	CERÂMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH BR TELADA, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM	M2	356,450000	151,110000	R\$ 53.863,16
1	0431	DER-ES-E 120227	RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS	M	109,240000	70,040000	R\$ 7.651,17
1	0432	DER-ES-E 130233	PORCELANATO ESMALTADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR CIMENTO CINZA BOLD PORTOBELLO/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO	M2	228,400000	192,160000	R\$ 43.889,34
1	0433	COMP ARQ-005	PORCELANATO POLIDO, COM ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60C60CM, REF. DE COR BIANCO REF. GAUDI/EQUIV., UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO	M²	53,860000	171,280000	R\$ 9.225,14
1	0434	COMP ARQ-006	PORCELANATO DIM. 24,5X100CM, REF. DE COR MADERO JATOBA REF. VILLAGRES/EQUIV., UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO	M²	45,000000	228,670000	R\$ 10.290,15
1	0435	DER-ES-E 130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	237,440000	37,580000	R\$ 8.923,00
1	0436	DER-ES-E 130202	PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M	M2	17,310000	85,870000	R\$ 1.486,41
1	0437	DER-ES-E 130234	PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO	M2	199,870000	275,410000	R\$ 55.046,20
1	0438	DER-ES-E 130236	PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	20,260000	123,900000	R\$ 2.510,21
1	0439	DER-ES-E 130308	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	M	12,300000	69,010000	R\$ 848,82
1	0440	DER-ES-E 130317	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM	M	26,500000	107,610000	R\$ 2.851,67



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
 Registrado no Conselho de Engenharia de Minas Gerais
 OAB/MG nº 100879/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0441	DER-ES-E 170128	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, VOGUE PLUS CONFORT - LS1+CS1V PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1" X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	5,000000	2051,980000	R\$ 10.259,90
1	0442	DER-ES-E 170129	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	5,000000	979,960000	R\$ 4.899,80
1	0443	SINAPI 86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000000	1327,610000	R\$ 2.655,22
1	0444	DER-ES-E 170220	BANCADA DE GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, COM ESPESSURA DE 2 CM, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO NA ALVENARIA, EXCLUSIVE CANTONEIRA DE APOIO	M2	10,240000	725,870000	R\$ 7.432,91
1	0445	SINAPI 100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,000000	54,270000	R\$ 651,24
1	0446	DER-ES-E 170304	TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE	UND	5,000000	379,320000	R\$ 1.896,60
1	0447	DER-ES-E 170315	TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360º GALI - DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	4,000000	502,210000	R\$ 2.008,84
1	0448	DER-ES-E 170519	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	5,000000	454,530000	R\$ 2.272,65
1	0449	DER-ES-E 170530	CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANK, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA	UND	4,000000	598,400000	R\$ 2.393,60
1	0450	DER-ES-E 170601	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,000000	180,890000	R\$ 1.808,90
1	0451	DER-ES-E 170603	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,000000	237,450000	R\$ 2.374,50
1	0452	DER-ES-E 170608	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL P/ BANHEIRO PNE, CONSUMO 6 LITROS POR FLUXO, VOGUE PLUS CONFORTO - P.510.17, REF. DECA OU EQUIV., INCL. TUBO DE LIGAÇÃO INOX C/ CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO, PARAF. E REJUNTE EPOXI P/ VEDAÇÃO	UND	5,000000	2546,820000	R\$ 12.734,10
1	0453	DER-ES-E 170612	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa P/ BANHEIRO PNE, VOGUE PLUS CONFORTO L.S1.17 + CS.1.17, REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	5,000000	2052,220000	R\$ 10.261,10
1	0454	COMP ARQ-008	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, TIPO ROLÃO PARA 300 METROS, COR BRANCO	UND	5,000000	117,790000	R\$ 588,95
1	0455	COMP ARQ-007	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA	UND	7,000000	117,790000	R\$ 824,53
1	0456	DER-ES-E 190103	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	595,940000	31,650000	R\$ 18.861,50
1	0457	DER-ES-E 190106	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	595,940000	41,670000	R\$ 24.832,82
1	0458	DER-ES-E 190302	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	66,140000	58,360000	R\$ 3.859,93
1	0459	DER-ES-E 190417	PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	71,200000	70,700000	R\$ 5.033,84
1	0460	DER-ES-E 200124	MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA	M	78,590000	1359,920000	R\$ 106.876,11
1	0461	DER-ES-E 200141	CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	M	3,950000	583,900000	R\$ 2.306,41
1	0462	DER-ES-E 200133	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, DIM.: 1,00 X 2,43M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE AÇO Ø5,0MM, INCL. POSTE DE AÇO GALV. 60X40MM	UND	1,000000	2890,950000	R\$ 2.890,95
1	0463	DER-ES-E 200513	ESCALA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4,20M, PARA ACESSO A CAIXA DÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	1,000000	2017,600000	R\$ 2.017,60



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0720	COMP ELE-005	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR	UND	8,000000	219,170000	R\$ 1.753,36
1	0721	COMP ELE-006	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	3,000000	100,280000	R\$ 300,84
1	0722	DER-ES-E 151338	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	5,000000	33,290000	R\$ 166,45
1	0723	DER-ES-E 151301	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	3,000000	33,290000	R\$ 99,87
1	0724	DER-ES-E 151302	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	5,000000	33,290000	R\$ 166,45
1	0725	DER-ES-E 151318	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	4,000000	40,950000	R\$ 163,80
1	0726	DER-ES-E 151330	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,000000	143,790000	R\$ 143,79
1	0727	DER-ES-E 151316	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,000000	233,590000	R\$ 467,18
1	0728	DER-ES-E 151314	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,000000	520,430000	R\$ 520,43
1	0729	DER-ES-E 151350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	4,000000	191,640000	R\$ 766,56
1	0730	DER-ES-E 180204	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	16,000000	41,450000	R\$ 663,20
1	0731	DER-ES-E 180205	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	1,000000	68,760000	R\$ 68,76
1	0732	COMP ELE-007	PLACA CEGA OU COM FURO EM PVC P/ CX. 4X2"	UND	22,000000	11,000000	R\$ 242,00
1	0733	COMP ELE-008	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (2 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	5,000000	87,150000	R\$ 435,75
1	0734	DER-ES-E 180201	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	26,000000	55,750000	R\$ 1.449,50
1	0735	COMP ELE-009	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULO) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" EM ALUMÍNIO	UND	2,000000	70,840000	R\$ 141,68
1	0736	DER-ES-E 180202	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	16,000000	69,640000	R\$ 1.114,24
1	0737	COMP ELE-010	TAMPA CEGA OU COM FURO EM PVC P/ CONDULETE	UND	50,000000	10,910000	R\$ 545,50
1	0738	COMP ELE-011	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA PVC P/ CONDULETE	UND	4,000000	52,740000	R\$ 210,96
1	0739	DER-ES-E 181001	LUMINÁRIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9/10W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	4,000000	178,460000	R\$ 713,84
1	0740	DER-ES-E 180202	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	8,000000	69,640000	R\$ 557,12
1	0741	COMP ELE-012	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTERTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU EQUIVALENTE	UND	8,000000	230,190000	R\$ 1.841,52
1	0742	COMP ELE-013	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMÍNIO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO (REF.: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE), COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 LED 9/10W DE 60CM	UND	11,000000	198,420000	R\$ 2.182,62
1	0743	DER-ES-E 181005	LUMINÁRIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 60CM - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	8,000000	314,350000	R\$ 2.514,80
1	0744	COMP ELE-014	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 9W BASE E27	UND	9,000000	154,860000	R\$ 1.393,74
1	0745	COMP ELE-015	REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,000000	163,310000	R\$ 326,62
1	0746	COMP ELE-016	REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000000	245,180000	R\$ 245,18
1	0747	COMP ELE-017	LUMINÁRIA LED, PLAFON REDONDO DE SOBREPOR, BIVOLT, POTENCIA DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,000000	79,010000	R\$ 316,04
1	0748	DER-ES-E 151705	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 34001 ATÉ 41000W - 220/127V	UND	1,000000	5141,440000	R\$ 5.141,44
1	0749	COMP ELE-018	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,000000	47,920000	R\$ 95,84
1	08		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				R\$ 10.239,61
1	0801	DER-ES-E 150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,0000	252,900000	R\$ 252,90
1	0802	DER-ES-E 150628	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	10,0000	13,220000	R\$ 132,20
1	0803	COMP CAB-001	CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600X350X500MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	UND	1,0000	857,250000	R\$ 857,25



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luzardo Engenharia
 Registrada no Conselho Brasileiro de Engenharia Civil
 CREA 05/0857/P

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	0804	COMP CAB-002	CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO CIE-3 400X400X120 MM	UND	1,0000	290,420000	R\$ 290,42
1	0805	COMP CAB-003	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	9,0000	15,560000	R\$ 140,04
1	0806	DER-ES-E 151139	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	5,0000	40,470000	R\$ 202,35
1	0807	COMP CAB-004	ELETRODUTO FLEXÍVEL REFORÇADO CORRUGADO DIÂMETRO 1", LARANJA – TIGRE OU EQUIVALENTE	M	23,0000	15,510000	R\$ 356,73
1	0808	DER-ES-E 151127	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	54,0000	27,370000	R\$ 1.477,98
1	0809	DER-ES-E 151130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,0000	50,130000	R\$ 601,56
1	0810	DER-ES-E 160808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	221,0000	5,960000	R\$ 1.317,16
1	0811	DER-ES-E 160806	TOMADA 4" X 2" COM 1 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	3,0000	35,470000	R\$ 106,41
1	0812	COMP CAB-005	ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	7,0000	135,020000	R\$ 945,14
1	0813	COMP CAB-006	TAMPA CEGA OU COM FURO EM PVC P/ CONDULETE	UND	9,0000	10,910000	R\$ 98,19
1	0814	DER-ES-E 160831	BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,0000	99,960000	R\$ 99,96
1	0815	DER-ES-E 160825	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	2,0000	39,140000	R\$ 78,28
1	0816	DER-ES-E 160845	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M	UND	17,0000	30,660000	R\$ 521,22
1	0817	DER-ES-E 160840	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,0000	351,580000	R\$ 351,58
1	0818	DER-ES-E 160811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U'S X 570MM	UND	1,0000	784,070000	R\$ 784,07
1	0819	DER-ES-E 160823	CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO	UND	1,0000	156,180000	R\$ 156,18
1	0820	DER-ES-E 160835	KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,0000	408,680000	R\$ 408,68
1	0821	DER-ES-E 160869	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS	UND	17,0000	62,430000	R\$ 1.061,31
1	09		INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME				R\$ 13.260,81
1	0901	DER-ES-E 150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,000000	252,900000	R\$ 252,90
1	0902	DER-ES-E 150628	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	20,000000	13,220000	R\$ 264,40
1	0903	COMP SEG-001	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	23,000000	17,560000	R\$ 403,88
1	0904	COMP SEG-002	ELETRODUTO FLEXÍVEL REFORÇADO CORRUGADO DIÂMETRO 1", LARANJA – TIGRE OU EQUIVALENTE	M	18,000000	15,510000	R\$ 279,18
1	0905	DER-ES-E 151127	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	114,000000	27,370000	R\$ 3.120,18
1	0906	COMP SEG-003	CABO DE ALARME 4X26 AWG	M	153,000000	13,070000	R\$ 1.999,71
1	0907	COMP SEG-004	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	17,000000	12,590000	R\$ 214,03
1	0908	DER-ES-E 160808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	183,000000	5,960000	R\$ 1.090,68
1	0909	DER-ES-E 160806	TOMADA 4" X 2" COM 1 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	9,000000	35,470000	R\$ 319,23
1	0910	COMP SEG-005	PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC	UND	11,000000	11,000000	R\$ 121,00
1	0911	COMP SEG-006	TAMPA CEGA OU COM FURO EM PVC P/ CONDULETE	UND	23,000000	10,910000	R\$ 250,93
1	0912	DER-ES-E 160828	GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO PADRÃO 19" - 44 U'S X 1940 X 50MM	UND	2,000000	523,980000	R\$ 1.047,96
1	0913	DER-ES-E 160845	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M	UND	9,000000	30,660000	R\$ 275,94
1	0914	DER-ES-E 160840	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,000000	351,580000	R\$ 351,58
1	0915	COMP SEG-007	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO	UND	1,000000	937,920000	R\$ 937,92
1	0916	COMP SEG-008	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO	UND	9,000000	185,870000	R\$ 1.672,83
1	0917	COMP SEG-009	SIRENE INTERNA PARA SISTEMA DE ALARME	UND	1,000000	96,590000	R\$ 96,59
1	0918	DER-ES-E 160869	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS	UND	9,000000	62,430000	R\$ 561,87
1	10		SISTEMA FOTOVOLTAICO				R\$ 106.804,67
1	1001	COMP SOL-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POTÊNCIA INSTALADA DE 58,5KWP, COMPLETO, INCLUSO APROVAÇÃO DA CONEXÃO À REDE JUNTO A CONCESSIONÁRIA	UND	1,000000	106804,670000	R\$ 106.804,67
1	11		HIDROSSANITÁRIO				R\$ 61.173,12
1	1101	COMP HID-001	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN, INSTALADO EM CALÇADA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE	UND	1,000000	507,260000	R\$ 507,26
1	1102	SINAPI 103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000000	50,130000	R\$ 50,13
1	1103	DER-ES-E 170320	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	3,000000	92,370000	R\$ 277,11



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
Registrou-se no Conselho
Engenheiro Civil
CICA nº 088578/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	1104	SINAPI 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000000	34,500000	R\$ 34,50
1	1105	DER-ES-E 142119	TORNEIRA DE BÓIA COM CORPO E HASTE EM LATÃO, BÓIA PLÁSTICA 3/4" (20MM)	UND	1,000000	152,720000	R\$ 152,72
1	1106	DER-ES-E 141410	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	51,640000	30,930000	R\$ 1.597,23
1	1107	DER-ES-E 141112	CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM	UND	2,000000	1274,400000	R\$ 2.548,80
1	1108	DER-ES-E 141110	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	UND	8,000000	1170,440000	R\$ 9.363,52
1	1109	DER-ES-E 142111	CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂMETRO 150 X 150 X 50MM DN75 ? 7 ENTRADAS, INCLUSIVE GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE JUNTA SOLDÁVEL	UND	6,000000	204,340000	R\$ 1.226,04
1	1110	DER-ES-E 141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,410000	100,180000	R\$ 1.844,31
1	1111	DER-ES-E 140903	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVACÃO E ATERRO COM AREIA	M	50,730000	92,200000	R\$ 4.677,31
1	1112	DER-ES-E 141906	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,560000	41,840000	R\$ 483,67
1	1113	DER-ES-E 141907	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,230000	54,570000	R\$ 667,39
1	1114	DER-ES-E 141414	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,330000	89,240000	R\$ 29,45
1	1115	COMP HID-002	REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA BIODIGESTOR 1500L/DIA, MARCA DE REFERÊNCIA ACQUALIMP OU EQUIV., IMPERMEÁVEL, INCLUINDO ESCAVACÃO, REATERRO COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME DETALHE EM PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)	UND	1,000000	7009,740000	R\$ 7.009,74
1	1116	DER-ES-E 142111	CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂMETRO 150 X 150 X 50MM DN75 ? 7 ENTRADAS, INCLUSIVE GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE JUNTA SOLDÁVEL	UND	1,000000	204,340000	R\$ 204,34
1	1117	DER-ES-E 140903	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVACÃO E ATERRO COM AREIA	M	3,480000	92,200000	R\$ 320,86
1	1118	DER-ES-E 141907	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,170000	54,570000	R\$ 63,85
1	1119	DER-ES-E 141908	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,820000	82,750000	R\$ 481,61
1	1120	SINAPI 98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,000000	255,350000	R\$ 255,35
1	1121	COMP HID-007	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 85X60CM E HMÁZ=1M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB., ESCAVACÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.	UND	1,000000	1897,000000	R\$ 1.897,00
1	1122	DER-ES-E 141111	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACÃO E REATERRO	UND	3,000000	1157,800000	R\$ 3.473,40
1	1123	COMP HID-003	RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC	UND	6,000000	41,850000	R\$ 251,10
1	1124	COMP HID-008	RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	2,000000	169,860000	R\$ 339,72
1	1125	DER-ES-E 141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,770000	100,180000	R\$ 4.885,78
1	1126	DER-ES-E 140903	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVACÃO E ATERRO COM AREIA	M	16,520000	92,200000	R\$ 1.523,14
1	1127	COMP HID-004	CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 40X40CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=40CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO	UND	1,000000	750,160000	R\$ 750,16
1	1128	COMP HID-005	ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERÊNCIA ARMAFLEX OU SIMILAR	M	9,890000	94,350000	R\$ 933,12
1	1129	COMP HID-006	ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 32 MM, MARCA DE REFERÊNCIA ARMAFLEX OU SIMILAR	M	4,800000	26,720000	R\$ 128,26
1	1130	DER-ES-E 141906	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	46,360000	41,840000	R\$ 1.939,70
1	1131	DER-ES-E 141410	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,890000	30,930000	R\$ 305,90
1	1132	DER-ES-E 141411	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,800000	37,300000	R\$ 179,04
1	1133	SINAPI 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,000000	19,760000	R\$ 98,80
1	1134	DER-ES-E 141907	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	23,130000	54,570000	R\$ 1.262,20



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
Registrou-se no Conselho Brasileiro de Engenharia Civil
CBO 2500570/P

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MULTIÚSO DE CARIACICA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.					DATA BASE: DEZ/25		
					LEIS SOCIAIS: 157,27%		BDI: 31,01%
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	1135	DER-ES-E 170321	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,000000	127,670000	R\$ 255,34
1	1136	DER-ES-E 170324	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 2" (50MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	3,000000	400,940000	R\$ 1.202,82
1	1137	DER-ES-E 170328	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	11,000000	191,040000	R\$ 2.101,44
1	1138	SINAPI 86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,000000	74,870000	R\$ 374,35
1	1139	SINAPI 86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,000000	14,550000	R\$ 72,75
1	1140	SINAPI 94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,000000	46,770000	R\$ 140,31
1	1141	SINAPI 94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,000000	100,950000	R\$ 605,70
1	1142	DER-ES-E 141410	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	74,350000	30,930000	R\$ 2.299,65
1	1143	DER-ES-E 141411	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,350000	37,300000	R\$ 386,06
1	1144	DER-ES-E 141414	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,880000	89,240000	R\$ 1.774,09
1	1145	DER-ES-E 170540	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA	UND	2,000000	1099,050000	R\$ 2.198,10
1	12		INCÊNDIO				R\$ 2.190,11
1	1201	DER-ES-E 160605	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B-C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO	UND	2,000000	263,020000	R\$ 526,04
1	1202	DER-ES-E 160613	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	UND	4,000000	341,480000	R\$ 1.365,92
1	1203	COMP INC-001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO	UND	2,000000	45,000000	R\$ 90,00
1	1204	COMP INC-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO	UND	5,000000	41,630000	R\$ 208,15
1	13		CLIMATIZAÇÃO				R\$ 167.291,94
1	1301	DER-ES-E 180603	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	2,000000	3526,610000	R\$ 7.053,22
1	1302	DER-ES-E 180604	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	2,000000	5467,060000	R\$ 10.934,12
1	1303	DER-ES-E 180606	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU'S ? R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	1,000000	6491,220000	R\$ 6.491,22
1	1304	SINAPI 103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	2,000000	14532,060000	R\$ 29.064,12
1	1305	COMP CLI-001	UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/M5, VAZÃO DE 54M³	UNID	3,000000	3195,140000	R\$ 9.585,42
1	1306	COMP CLI-002	UNIDADE CONDENSADORA 24HP VRF 220V/3F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000000	88792,540000	R\$ 88.792,54
1	1307	SINAPI 100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,000000	49,730000	R\$ 696,22
1	1308	DER-ES-E 161016	INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCCÃO, ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE	M	67,000000	94,740000	R\$ 6.347,58
1	1309	DER-ES-E 161002	FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 3/8" X 1/322 (0,79MM), DESTINADO A INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, REVESTIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTÔMERO DE 9 MM DE ESPESSURA, PARA USO EM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS	M	46,000000	44,960000	R\$ 2.068,16
1	1310	DER-ES-E 161004	FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 5/8" X 1/322 (0,79MM), DESTINADO A INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, REVESTIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTÔMERO DE 9 MM DE ESPESSURA, PARA USO EM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS	M	33,000000	74,540000	R\$ 2.459,82



Autenticar documento em <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3700390030003500360032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Luiz de Engenharia
Registrou-se no Conselho Brasileiro de Engenharia Civil
CBO 25005700

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sei.cariacica.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700390031003300360032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **KAMILA AZEVEDO PEREIRA** em **04/05/2026 16:51**

Checksum: **3E69056E063FE920BAA8C8A2397C4584D7BCE2975E60A2ED7F324F35E9733F73**

