



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

Rua Arlindo Loureiro das Neves, 24 - Jardim Santa Rosa – Guarapari/ES – 29217-235
tel.: 3361-5630/ 3362-4703 – Email: semop@guarapari.es.gov.br

Objeto: construção de cabeceiras de pontes em vias rurais do Município de Guarapari/ES

Orçamento: 1677601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS NOVEMBRO/2025(LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=72,95%; BDI=23,98%) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil MÊS 12/2025

Data Base: Novembro/2025

Data: 05 de FEVEREIRO de 2026

Itens		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unt.	Valor Total	Valor Total + BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
'020305	LABOR - 2024 - 020305 - 1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8	241,93	R\$ 1.935,44	R\$ 2.399,56
'020352	LABOR - 2024 - 020352 - 1	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	3	1.232,33	R\$ 3.696,99	R\$ 4.583,53
'020344	LABOR - 2024 - 020344 - 1	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4	1.766,67	R\$ 7.066,68	R\$ 8.761,27
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
'030101	LABOR - 2024 - 030101 - 1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	325	R\$ 63,96	R\$ 20.787,00	R\$ 25.771,72
'030201	LABOR - 2024 - 030201 - 1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	140	R\$ 68,88	R\$ 9.643,20	R\$ 11.955,64
3		CABECEIRA					
90439	SINAPI	FURO EM ROCHA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - caso necessário	UND	330	R\$ 13,26	R\$ 4.375,80	R\$ 5.425,12
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M2	952,55	R\$ 45,34	R\$ 43.188,62	R\$ 53.545,25
92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ DIREITO SIMPLES	M	1000	R\$ 16,24	R\$ 16.240,00	R\$ 20.134,35
100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2984,45	R\$ 14,39	R\$ 42.946,24	R\$ 53.244,74

100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	3267,65	R\$ 11,32	R\$ 36.989,80	R\$ 45.859,95
100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	5440,65	R\$ 8,47	R\$ 46.082,31	R\$ 57.132,84
'040324	LABOR - 2024 - 040324 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	309,05	R\$ 585,39	R\$ 180.914,78	R\$ 224.298,14
4		ENROCAMENTO - SE FOR O CASO					
92757	SINAPI	ENROCAMENTO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTIMENTROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E	M2	178,5	R\$ 340,90	R\$ 60.850,65	R\$ 75.442,64
103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJE DE PISO, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	17,9	R\$ 614,46	R\$ 10.998,83	R\$ 13.636,35
Valot Total						R\$ 485.716,33	
Valor Total + BDI							R\$ 602.191,11

Elaboração:

Ruan Felipe de Andrade Monteiro

Eng. Civil CREA ES 052574/D

Subsecretário de Obras

Matrícula: 188908

Assinado eletronicamente por:
 RUAN FELIPE DE ANDRADE MONTEIRO
 CPF: ***.716.537-**
 Data: 12/02/2026 16:04:21 -03:00

 noPaper

Assinado eletronicamente por:
 YGOR BARBOSA CRED-DIO
 CPF: ***.992.477-**
 Data: 12/02/2026 17:27:10 -03:00

 noPaper