	ESTADO DO ESPIRITO SANTO						
	MUNICIPIO DE GUARAPARI						
OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE GUARAPARI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.**					**EXTENSÃO:**	**8.599,00 m**
						DATA:	**23/04/2026**
TABELAS REF.	**DER-ES, OUTUBRO DE 2025 (RODOVIAS). (L.S=134,49%)**					**BDI:**	**23,32%**
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PLANILHA	**ITEM**	**FONTE/CÓD.**	**Descrição do Serviço**	**UNID.**	**QUANT.**	**P. UNIT. (C/BDI)**	**VALOR TOTAL**
1	**01**		**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**				
1	0101	DER-ROD/41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00	R$ 298,35	5.370,30
1	0102	DER-ROD/41578	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. (2 container)	MÊS	24,00	R$ 1.519,71	36.473,04
1	0103	DER-ROD/41495	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	UND.	2,00	R$ 2.178,66	4.357,32
1	0104	DER-ROD/41501	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	10,00	R$ 70,92	709,20
1	0105	DER-ROD/41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	5,00	R$ 553,93	2.769,65
1	0106	DER-ROD/41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,00	R$ 600,00	12.000,00
1	0107	DER-ROD/100882	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	60,00	R$ 175,42	10.525,20
1	0108	DER-ROD/42047	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	UND.	10,00	R$ 72,93	729,30
1	**02**		**PAVIMENTAÇÃO**				
1	0201	DER-ROD/40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M²	51594,00	R$ 2,20	113.506,80
1	0202	DER-ROD/42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M³	7739,10	R$ 187,84	1.453.712,54
1	0203	DER-ROD/60003	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante). 1,320XP + 1,375XR	T	13156,47	R$ 38,92	512.049,81
1	0204	DER-ROD/42499	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas	M²	51594,00	R$ 177,11	9.137.813,34
1	0205	DER-ROD//40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	17198,00	R$ 97,74	1.680.932,52
1	**03**		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1	0301	Comp. 01	Administração Local 5% (valor mensal a calcular de acordo com a obra)	UND.	1,00	R$ 648.547,45	648.547,45
TOTAL GERAL							**13.619.496,47**

PÁGINA 1/1 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://pmguarapari.nopapercloud.app/autenticidade/A28F99F2D4D5441784DE2D2F5D30FD2A