



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1685701 - INSTALAÇÃO DE PLACAS TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES (R08)					Data Base: Outubro/2025					
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES			Órgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES							
Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	(%) Acum.	Qt. Total Serviço	Preço Unitário	Tipo Item
	4771.000003	Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar-mod. 14000/15000 Itens: 1-020201	un	677.132,72	677.132,72	54,7239	54,7239	44	15.389,38	Serviço Composto
	5213776	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais Itens: 1-020205	un	278.944,78	956.077,50	22,5435	77,2674	2	139.472,39	Serviço Composto
	5213415	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefleiva tipo III + SI - confecção Itens: 1-020101	m²	179.204,78	1.135.282,28	14,4828	91,7502	199,7	897,37	Serviço Composto
	4771.000005	Administração local Itens: 1-030101	und	41.677,94	1.176.960,22	3,3683	95,1185	1	41.677,94	Serviço Composto
	1107890	Concreto fok = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais Itens: 1-020309	m³	17.486,34	1.194.446,56	1,4132	96,5317	32,99	530,05	Serviço Composto
	5213870	Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação Itens: 1-020204	un	16.987,96	1.211.434,52	1,3729	97,9046	4	4.246,99	Serviço Composto
	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Itens: 1-020307	kg	6.141,68	1.217.576,20	0,4964	98,4010	397,52	15,45	Serviço Composto
	4771.000002	Placa de obra nas dimensões de 4,0 x 2,0m, padrão Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV Itens: 1-010101	m2	4.811,04	1.222.387,24	0,3888	98,7898	16	300,69	Serviço Composto
	3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada Itens: 1-020306	m²	3.467,37	1.225.854,61	0,2802	99,0700	17,6	197,01	Serviço Composto
	5213869	Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação Itens: 1-020202	un	3.097,84	1.228.952,45	0,2504	99,3204	1	3.097,84	Serviço Composto
	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2.876,36	1.231.828,81	0,2325	99,5529	2	1.438,18	Serviço Composto
OASIS/ORCATECH										



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

CURVA - ABC DE SERVIÇO (Total)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1685701 - INSTALAÇÃO DE PLACAS TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES (R08)					Data Base: Outubro/2025		
Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES					Órgão Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES		
					1.237,360,85		
Base	Serviço/Item	Descrição do Serviço	Und.	Total	Total Parcial	(%) Parcial	Qt. Total Serviço
Itens: 1-020203							
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	Itens: 1-020301	m³	1.713,37	1.233.542,18	0,1385	25,87
4771.000004	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	Itens: 1-020310	m3	1.065,91	1.234.608,09	0,0861	9,26
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	Itens: 1-020305	m³	996,51	1.235.604,60	0,0805	1,8
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	Itens: 1-020304	m³	663,40	1.236.268,00	0,0536	29,91
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	Itens: 1-020308	kg	553,10	1.236.821,10	0,0447	32,44
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	Itens: 1-020302	m³	348,08	1.237.169,18	0,0281	39,6
4915608	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório	Itens: 1-020303	m²	191,67	1.237.360,85	0,0155	57,56