



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 01 OS VALORES DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS E ÍNDICE DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ENCONTRAM-SE DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ÍNDICE DE REAJUSTE"
- 02 #DOS CUSTOS UNITÁRIOS
- Os custos constantes desta planilha são elaborados com o objetivo de se parametrizar os custos referenciais máximos admissíveis em licitação, não sendo recomendada sua utilização para contratação direta ou cujos valores não tenham sido submetidos ao processo de licitação.
 - Os custos unitários dos serviços do orçamento foram obtidos, preferencialmente, por meio de Tabelas Referenciais. As tabelas utilizadas, e suas datas-base, no presente orçamento foram (em ordem sequencial de utilização):
 - LABOR (MAR/26)
 - SINAPI (MAR/26)
 - SBC (MAR/26)
 - SICRO (JAN/26 REAJUSTADO PARA MAR/26)
 - DER-ES (NOV/25 REAJUSTADO PARA MAR/26)
 - Na inexistência de serviço referenciado adequado, foram elaboradas Composições de Custos. As mesmas foram elaboradas com base em composições referenciadas, adequando-as a realidade do município.
 - Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
 - Os insumos com data-base diferente da data-base do orçamento foram reajustados/retroagidos por meio dos Índices de Reajustamento publicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
 - A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos custos unitários, foi realizada pela SEMOPE, no mercado (de varejo) da cidade de Vitória - ES ou posto em Vitória - ES, tomando-se como base, os valores médios para pagamento à vista;
- 03 #DO BDI
- Os valores de BDI adotados estão em conformidade com as prescrições da Resolução TC 366/2022 do TCE-ES.
 - A aplicação de BDI diferenciado foi realizada conforme as orientações do "Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes" elaborado pelo TCU e da Instrução Normativa nº 62/2021 do DNIT. Adotando-se BDI diferenciado para:
 - Aquisição de materiais ou equipamentos de relevância financeira;
 - Aquisição e transporte de material asfáltico
 - Serviços não constantes em tabela referencial, cujo custo de referência for definido por meio de cotação de preço de mercado que permita a execução total do serviço (fornecimento e instalação). Sendo tais serviços contratados diretamente de um fabricante/fornecedor com especialidade própria e diversa da empresa contratada para execução da obra.
- 04 #DOS ENCARGOS SOCIAIS
- O regime de contribuição previdenciária utilizado foi o SEM DESONERAÇÃO.
 - Os valores de encargos sociais adotados no orçamento estão em conformidade com os valores utilizados pelas Tabelas de Preço de origem de cada serviço.
 - LABOR: 157,27% e 84,04%
 - SINAPI: 116,89% e 72,95%
 - SICRO: variável com a mão-de-obra
 - DER-ES: 157,27% e 84,04%
 - Para as Composições Próprias do orçamento, foram adotados os valores de acordo com a Tabela de Preços de origem da mão-de-obra utilizada.
- 05 #DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- Conforme a Resolução TC 366/2022 do TCE-ES, a parcela referente a administração local encontra-se inclusa no percentual de BDI.
- 06 #SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS
- Para a substituição de material especificado, a comprovação da equivalência será feita através da entrega do material alternativo para análise e posicionamento da fiscalização e somente poderá ser aplicado após autorização formal do fiscal, devendo uma cópia da autorização ser anexada ao processo da obra. Os materiais especificados devem ser equivalentes em durabilidade, qualidade e preço.
- 07 #OBTENÇÃO DE LICENÇAS
- É responsabilidade da empresa contratada a obtenção das licenças e autorizações necessárias para início da execução da intervenção proposta junto aos órgãos públicos e demais entidades.
- 08 #DESTINAÇÃO FINAL
- Havendo o interesse de aproveitamento por parte da PMVV, de qualquer material proveniente de demolições e retiradas, este



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

deverá ser entregue ao fiscal, ou responsável por ele designado, para destinação da forma mais conveniente.

- Todo entulho gerado na obra deverá seguir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS).

09 #DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Orçamento elaborado por: Eng. Laíza de Lucas Arreco – CREA-ES 37421/D


Laíza de
Lucas Arreco
2026.05.28
17:21:03-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAIA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 1 - BLOCO 01 - RESTAURANTE

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	ESTRUTURA DE CONCRETO				
0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTÍNUA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	725.573,14	725.573,14
0102	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	95.611,02	95.611,03
0103	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	361.356,02	361.356,02
0104	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0104)	cj	1	663.062,11	663.062,11
Total do Item 01:					1.845.602,30
02	PAREDES E PAINÉIS				
0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	70.301,12	70.301,12
Total do Item 02:					70.301,12
03	COBERTURA				
0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	3.540.256,49	3.540.256,48
0302	CALHAS, RUFOS E CHAPINS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	21.713,84	21.713,84
0303	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0303)	cj	1	6.657,97	6.657,97
Total do Item 03:					3.568.628,29
04	IMPERMEABILIZAÇÃO				
0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	48.010,80	48.010,81
0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	63.091,89	63.091,88
0403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0403)	cj	1	34.879,86	34.879,86
Total do Item 04:					145.982,55
05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES				
0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	133.741,67	133.741,67
0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	268.333,11	268.333,11
0503	FORROS INTERNOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0503)	cj	1	28.252,39	28.252,39
Total do Item 05:					430.327,17
06	REVESTIMENTO DE PISOS				
0601	CONTRAPISO E ACABAMENTO CERÂMICO PARA PISOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	684.143,45	684.143,45
Total do Item 06:					684.143,45
07	ESQUADRIAS				
0701	PORTAS INTERNAS EM MADEIRA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	39.943,85	39.943,86
0702	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0702)	cj	1	52.503,98	52.503,97
0703	PORTAS HERMÉTICAS PARA CÂMARAS FRIAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0703)	cj	1	9.842,02	9.842,02
0704	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0704)	cj	1	22.740,95	22.740,95
0705	FACHADA EM PELE DE VIDRO INCLUSIVE PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0705)	cj	1	1.212.913,68	1.212.913,69
Total do Item 07:					1.337.944,49
08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS				
0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	21.701,77	21.701,77
0802	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA DECK (PRÓPRIA - cód.: 0802)	cj	1	45.452,87	45.452,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 1 - BLOCO 01 - RESTAURANTE

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Total do Item 08:					67.154,64
09	PINTURAS				
0901	PINTURA EM TETOS, FORROS E PAREDES - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0901)	cj	1	99.702,67	99.702,67
0902	PINTURA EM ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM MADEIRA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0902)	cj	1	13.292,28	13.292,28
0903	PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 0903)	cj	1	195.185,27	195.185,27
Total do Item 09:					308.180,22
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1001)	cj	1	18.855,40	18.855,40
1002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: RESERVATÓRIOS, BÓIAS E ADAPTADORES - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1002)	cj	1	6.063,09	6.063,09
1003	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1003)	cj	1	48.781,77	48.781,77
1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL: TUBULAÇÕES E CAIXAS (PRÓPRIA - cód.: 1004)	cj	1	11.444,04	11.444,04
Total do Item 10:					85.144,30
11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				
1101	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (PRÓPRIA - cód.: 1101)	cj	1	37.488,36	37.488,35
1102	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO, TORNEIRAS E CUBAS DE INOX (PRÓPRIA - cód.: 1102)	cj	1	30.704,28	30.704,28
1103	INSTALAÇÃO DE APARELHOS HIDRÁULICOS (PRÓPRIA - cód.: 1103)	cj	1	828,22	828,22
1104	EXECUÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO E INOX (PRÓPRIA - cód.: 1104)	cj	1	75.136,90	75.136,90
1105	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ESPELHOS (PRÓPRIA - cód.: 1105)	cj	1	19.032,51	19.032,51
Total do Item 11:					163.190,26
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
1201	EXTINTORES - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1201)	cj	1	2.038,49	2.038,48
1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1202)	cj	1	8.190,68	8.190,68
Total do Item 12:					10.229,16
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1301)	cj	1	32.240,99	32.240,99
1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1302)	cj	1	17.705,25	17.705,25
1303	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1303)	cj	1	192,05	192,05
1304	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1304)	cj	1	2.820,47	2.820,48
1305	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1305)	cj	1	3.654,59	3.654,59
1306	SPDA - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1306)	cj	1	58.872,90	58.872,90
Total do Item 13:					115.486,26
14	APARELHOS ELÉTRICOS				
1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1401)	cj	1	8.185,74	8.185,74
1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1402)	cj	1	17.312,04	17.312,04
Total do Item 14:					25.497,78
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV				
1501	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1501)	cj	1	14.131,40	14.131,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 1 - BLOCO 01 - RESTAURANTE

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1501)					
1502	CAIXAS DE PASSAGEM - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1502)	cj	1	155,79	155,78
1503	CABOS E FIOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1503)	cj	1	13.050,22	13.050,23
1504	TOMADAS E PLACAS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1504)	cj	1	693,76	693,75
1505	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1505)	cj	1	18.695,36	18.695,36
1506	OUTROS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1506)	cj	1	412,69	412,69
Total do Item 15:					47.139,22
16					
<i>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO</i>					
1601	TUBULAÇÕES (PRÓPRIA - cód.: 1601)	cj	1	58.008,46	58.008,46
1602	DISPOSITIVOS DE CLIMATIZAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 1602)	cj	1	217.932,16	217.932,16
1603	DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO (PRÓPRIA - cód.: 1603)	cj	1	36.628,28	36.628,28
Total do Item 16:					312.568,90
17					
<i>INSTALAÇÕES DE GÁS</i>					
1701	TUBULAÇÃO E CONEXÕES (PRÓPRIA - cód.: 1701)	cj	1	14.805,60	14.805,60
1702	APARELHOS - BL1 (PRÓPRIA - cód.: 1702)	cj	1	11.002,78	11.002,78
Total do Item 17:					25.808,38
Total da Planilha 1:					9.243.328,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 2 - BLOCO 02 - FÁBRICA DE PESCADOS

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	ESTRUTURA DE CONCRETO				
0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTÍNUA - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	664.083,90	664.083,89
0102	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	37.984,35	37.984,34
0103	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	157.471,75	157.471,75
0104	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO (PRÓPRIA - cód.: 0104)	cj	1	643.482,80	643.482,80
Total do Item 01:					1.503.022,78
02	PAREDES E PAINÉIS				
0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	213.747,21	213.747,21
Total do Item 02:					213.747,21
03	COBERTURA				
0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	315.486,78	315.486,78
0302	CALHAS, RUFOS E CHAPINS (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	73.835,17	73.835,17
0303	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA (PRÓPRIA - cód.: 0303)	cj	1	7.958,95	7.958,96
Total do Item 03:					397.280,91
04	IMPERMEABILIZAÇÃO				
0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	26.900,17	26.900,18
0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	102.639,52	102.639,52
0403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS (PRÓPRIA - cód.: 0403)	cj	1	8.070,44	8.070,43
Total do Item 04:					137.610,13
05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES				
0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	331.754,85	331.754,85
0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	102.236,76	102.236,76
0503	FORROS INTERNOS (PRÓPRIA - cód.: 0503)	cj	1	9.567,21	9.567,21
Total do Item 05:					443.558,82
06	REVESTIMENTO DE PISOS				
0601	REVESTIMENTO DE PISOS EM PISO EPÓXI, PARA AS ÁREAS INDUSTRIAIS (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	59.475,27	59.475,28
0602	CONTRAPISO E REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS (PRÓPRIA - cód.: 0602)	cj	1	45.679,54	45.679,54
Total do Item 06:					105.154,82
07	ESQUADRIAS				
0701	PORTAS DE MADEIRA INTERNAS (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	46.065,22	46.065,23
0702	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO (PRÓPRIA - cód.: 0702)	cj	1	16.250,80	16.250,81
0703	PORTAS HERMÉTICAS PARA CÂMARAS FRIAS (PRÓPRIA - cód.: 0703)	cj	1	59.052,12	59.052,12
0704	PORTAS EM AÇO (PORTA CORTA-FOGO E PORTA DE ENROLAR) (PRÓPRIA - cód.: 0704)	cj	1	10.844,81	10.844,81
0705	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 0705)	cj	1	34.660,63	34.660,62
Total do Item 07:					166.873,59
08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS				
0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	60.183,94	60.183,94
0802	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (PRÓPRIA - cód.: 0802)	cj	1	24.829,64	24.829,64
Total do Item 08:					85.013,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 2 - BLOCO 02 - FÁBRICA DE PESCADOS

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
09	PINTURAS				
0901	PINTURA EM TETOS, FORROS E PAREDES (PRÓPRIA - cód.: 0901)	cj	1	248.156,79	248.156,79
0902	PINTURA EM ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM MADEIRA (PRÓPRIA - cód.: 0902)	cj	1	9.667,11	9.667,11
Total do Item 09:					257.823,90
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1001)	cj	1	13.634,65	13.634,66
1002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: RESERVATÓRIOS, BÓIAS E ADAPTADORES (PRÓPRIA - cód.: 1002)	cj	1	4.042,07	4.042,06
1003	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA (PRÓPRIA - cód.: 1003)	cj	1	39.073,70	39.073,70
1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1004)	cj	1	22.500,04	22.500,04
Total do Item 10:					79.250,46
11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				
1101	LOUÇAS - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1101)	cj	1	16.438,98	16.438,98
1102	METAIS: BARRAS DE APOIO, TORNEIRAS E CUBAS DE INOX (PRÓPRIA - cód.: 1102)	cj	1	9.463,46	9.463,46
1103	APARELHOS (PRÓPRIA - cód.: 1103)	cj	1	3.312,88	3.312,88
1104	BANCADAS DE GRANITO (PRÓPRIA - cód.: 1104)	cj	1	7.242,44	7.242,44
1105	ACESSÓRIOS E ESPELHOS (PRÓPRIA - cód.: 1105)	cj	1	13.908,18	13.908,18
Total do Item 11:					50.365,94
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
1201	EXTINTORES - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1201)	cj	1	1.274,05	1.274,05
1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1202)	cj	1	6.161,16	6.161,16
Total do Item 12:					7.435,21
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1301)	cj	1	337.865,62	337.865,62
1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (PRÓPRIA - cód.: 1302)	cj	1	59.580,13	59.580,14
1303	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1303)	cj	1	1.671,41	1.671,40
1304	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS (PRÓPRIA - cód.: 1304)	cj	1	14.675,05	14.675,05
1305	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1305)	cj	1	22.580,25	22.580,26
1306	SPDA (PRÓPRIA - cód.: 1306)	cj	1	38.814,88	38.814,88
Total do Item 13:					475.187,35
14	APARELHOS ELÉTRICOS				
1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1401)	cj	1	12.285,51	12.285,51
1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL2 (PRÓPRIA - cód.: 1402)	cj	1	46.794,42	46.794,42
Total do Item 14:					59.079,93
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV				
1501	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS (PRÓPRIA - cód.: 1501)	cj	1	5.031,28	5.031,28
1502	CAIXAS DE PASSAGEM (PRÓPRIA - cód.: 1502)	cj	1	260,83	260,83
1503	CABOS E FIOS (PRÓPRIA - cód.: 1503)	cj	1	8.222,00	8.222,00
1504	TOMADAS E PLACAS (PRÓPRIA - cód.: 1504)	cj	1	1.026,46	1.026,46
1505	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (PRÓPRIA - cód.: 1505)	cj	1	6.495,41	6.495,41
1506	OUTROS (PRÓPRIA - cód.: 1506)	cj	1	412,69	412,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 2 - BLOCO 02 - FÁBRICA DE PESCADOS

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Total do Item 15:					21.448,67
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
1601	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 1601)	cj	1	23.688,91	23.688,91
1602	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 1602)	cj	1	112.764,96	112.764,95
1603	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO (PRÓPRIA - cód.: 1603)	cj	1	1.363,93	1.363,92
Total do Item 16:					137.817,78
Total da Planilha 2:					4.140.671,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 3 - BLOCO 03 - PEIXARIAS

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	ESTRUTURA DE CONCRETO				
0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTÍNUA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	344.339,79	344.339,79
0102	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	34.620,85	34.620,86
0103	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	152.065,45	152.065,45
0104	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0104)	cj	1	543.119,98	543.119,98
Total do Item 01:					1.074.146,08
02	PAREDES E PAINÉIS				
0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	88.209,59	88.209,58
Total do Item 02:					88.209,58
03	COBERTURA				
0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	211.580,08	211.580,08
0302	CALHAS, RUFOS E CHAPINS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	49.136,74	49.136,74
0303	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0303)	cj	1	7.958,95	7.958,96
Total do Item 03:					268.675,78
04	IMPERMEABILIZAÇÃO				
0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	24.894,24	24.894,24
0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	73.586,58	73.586,58
0403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0403)	cj	1	6.336,68	6.336,68
Total do Item 04:					104.817,50
05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES				
0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	84.331,37	84.331,37
0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	120.987,81	120.987,81
0503	FORROS INTERNOS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0503)	cj	1	42.661,43	42.661,43
Total do Item 05:					247.980,61
06	REVESTIMENTO DE PISOS				
0601	CONTRAPISO E ACABAMENTO CERÂMICO PARA PISOS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	157.799,47	157.799,48
Total do Item 06:					157.799,48
07	ESQUADRIAS				
0701	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	38.375,49	38.375,49
0702	PORTAS HERMÉTICAS PARA CÂMARAS FRIAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0702)	cj	1	19.684,04	19.684,04
0703	PORTAS EM MADEIRA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0703)	cj	1	5.167,92	5.167,92
0704	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0704)	cj	1	24.492,97	24.492,97
0705	FACHADA EM PELE DE VIDRO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0705)	cj	1	341.392,68	341.392,68
Total do Item 07:					429.113,10
08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS				
0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	4.826,74	4.826,74
Total do Item 08:					4.826,74
09	PINTURAS				
0901	PINTURA EM TETOS, FORROS E PAREDES - BL3 (PRÓPRIA -	cj	1	98.009,31	98.009,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAIA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 3 - BLOCO 03 - PEIXARIAS

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
0902	cód.: 0901) PINTURA EM ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM MADEIRA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 0902)	cj	1	1.611,17	1.611,17
Total do Item 09:					99.620,48
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1001)	cj	1	5.645,25	5.645,25
1002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: RESERVATÓRIOS, BÓIAS E ADAPTADORES - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1002)	cj	1	3.956,85	3.956,86
1003	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1003)	cj	1	30.684,36	30.684,36
1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1004)	cj	1	2.870,50	2.870,50
Total do Item 10:					43.156,97
11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				
1101	LOUÇAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1101)	cj	1	2.937,52	2.937,52
1102	METAIS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1102)	cj	1	28.417,39	28.417,40
1103	MARMORARIA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1103)	cj	1	24.919,62	24.919,63
1104	ACESSÓRIOS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1104)	cj	1	4.252,21	4.252,21
Total do Item 11:					60.526,76
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
1201	EXTINTORES - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1201)	cj	1	1.019,24	1.019,24
1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1202)	cj	1	4.619,80	4.619,80
Total do Item 12:					5.639,04
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1301)	cj	1	35.745,92	35.745,93
1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1302)	cj	1	29.485,68	29.485,68
1303	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1303)	cj	1	3.858,04	3.858,04
1304	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1304)	cj	1	6.428,95	6.428,95
1305	SPDA - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1305)	cj	1	21.209,22	21.209,22
Total do Item 13:					96.727,82
14	APARELHOS ELÉTRICOS				
1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1401)	cj	1	5.721,82	5.721,82
1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1402)	cj	1	26.604,60	26.604,60
Total do Item 14:					32.326,42
15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
1501	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1501)	cj	1	38.442,29	38.442,29
1502	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - BL3 (PRÓPRIA - cód.: 1502)	cj	1	63.476,46	63.476,46
Total do Item 15:					101.918,75
Total da Planilha 3:					2.815.485,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 4 - BLOCO 4 - ESTALEIRO

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	ESTRUTURA DE CONCRETO				
0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA CRAVADA COM APOIO NAÚTICO (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	1.816.894,06	1.816.894,06
0102	ENSECADEIRAS PARA EXECUÇÃO DO ESTALEIRO (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	244.072,44	244.072,44
0103	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	93.837,19	93.837,19
0104	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0104)	cj	1	964.340,38	964.340,38
0105	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0105)	cj	1	645.076,84	645.076,84
Total do Item 01:					3.764.220,91
02	PAREDES E PAINÉIS				
0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	16.345,10	16.345,11
Total do Item 02:					16.345,11
03	COBERTURA				
0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	758.212,92	758.212,92
Total do Item 03:					758.212,92
04	IMPERMEABILIZAÇÃO				
0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	73.635,04	73.635,04
0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	9.958,62	9.958,62
Total do Item 04:					83.593,66
05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES				
0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	31.188,94	31.188,95
0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	22.241,02	22.241,02
0503	FORROS INTERNOS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0503)	cj	1	4.598,64	4.598,64
Total do Item 05:					58.028,61
06	REVESTIMENTO DE PISOS				
0601	CONTRAPISO E ACABAMENTO CERÂMICO PARA PISOS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	8.112,02	8.112,02
0602	PISO CIMENTADO CAMURÇADO DE CONCRETO - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0602)	cj	1	63.174,67	63.174,67
Total do Item 06:					71.286,69
07	PORTAS EM MADEIRA				
0701	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	26.390,64	26.390,64
0702	PORTAS EM MADEIRA (PRÓPRIA - cód.: 0702)	cj	1	2.583,96	2.583,96
0703	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0703)	cj	1	6.022,75	6.022,75
Total do Item 07:					34.997,35
08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS				
0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	939,81	939,82
0802	GUARDA CORPO DO PÍER (PRÓPRIA - cód.: 0802)	cj	1	14.007,35	14.007,35
Total do Item 08:					14.947,17
09	PINTURAS				
0901	PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS (PRÓPRIA - cód.: 0901)	cj	1	15.367,64	15.367,64
0902	PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO (PRÓPRIA - cód.: 0902)	cj	1	57.706,44	57.706,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAIA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 4 - BLOCO 4 - ESTALEIRO

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Total do Item 09:					73.074,09
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO				
1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1001)	cj	1	1.874,17	1.874,17
1002	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1002)	cj	1	4.542,29	4.542,29
1003	INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO (PRÓPRIA - cód.: 1003)	cj	1	2.466,99	2.466,99
Total do Item 10:					8.883,45
11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				
1101	LOUÇAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1101)	cj	1	12.399,80	12.399,80
1102	METAIS (PRÓPRIA - cód.: 1102)	cj	1	2.204,88	2.204,88
1103	MARMORARIA (PRÓPRIA - cód.: 1103)	cj	1	20.497,27	20.497,27
1104	ACESSÓRIOS (PRÓPRIA - cód.: 1104)	cj	1	11.409,03	11.409,02
Total do Item 11:					46.510,97
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
1201	EXTINTORES - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1201)	cj	1	254,81	254,81
1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1202)	cj	1	1.193,99	1.193,99
Total do Item 12:					1.448,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1301)	cj	1	13.289,67	13.289,67
1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1302)	cj	1	13.672,66	13.672,66
1303	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1303)	cj	1	384,09	384,10
1304	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1304)	cj	1	2.270,07	2.270,07
1305	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1305)	cj	1	4.125,76	4.125,75
1306	SPDA - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1306)	cj	1	8.135,69	8.135,69
Total do Item 13:					41.877,94
14	APARELHOS ELÉTRICOS				
1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1401)	cj	1	1.688,45	1.688,44
1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL4 (PRÓPRIA - cód.: 1402)	cj	1	11.245,17	11.245,17
1403	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÍER (PRÓPRIA - cód.: 1403)	cj	1	6.472,31	6.472,31
Total do Item 14:					19.405,92
Total da Planilha 4:					4.992.833,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAIA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 5 - IMPLANTAÇÃO

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>				
0101	DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO LOCAL E DESTINAÇÃO FINAL (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	1.045.619,71	1.045.619,71
0102	RETIRADA DE ÁRVORES E DESTINAÇÃO FINAL (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	6.796,21	6.796,22
0103	LOCAÇÃO DE OBRA (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	94.677,54	94.677,53
0104	LOCAÇÃO DE ANDAIMES (PRÓPRIA - cód.: 0104)	cj	1	352.389,77	352.389,76
Total do Item 01:					1.499.483,22
02	<i>TERRAPLENAGEM</i>				
0201	MOVIMENTO DE TERRA PARA NIVELAMENTO DO TERRENO (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	172.281,71	172.281,71
Total do Item 02:					172.281,71
03	<i>OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR</i>				
0301	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTINUA - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	40.021,77	40.021,77
0302	MOVIMENTO DE TERRA PARA INFRAESTRUTURA (PRÓPRIA - cód.: 0302)	cj	1	7.303,72	7.303,72
0303	INFRAESTRUTURA (PRÓPRIA - cód.: 0303)	cj	1	49.706,05	49.706,05
0304	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 0304)	cj	1	1.256,30	1.256,31
0305	COBERTURA (PRÓPRIA - cód.: 0305)	cj	1	550,59	550,60
0306	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME (PRÓPRIA - cód.: 0306)	cj	1	3.233,30	3.233,30
0307	REVESTIMENTO DE PAREDES: CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (PRÓPRIA - cód.: 0307)	cj	1	5.538,14	5.538,14
0308	REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PRÓPRIA - cód.: 0308)	cj	1	5.397,33	5.397,33
0309	ESQUADRIAS (PRÓPRIA - cód.: 0309)	cj	1	2.199,22	2.199,22
0310	CERCAMENTO DO GERADOR (PRÓPRIA - cód.: 0310)	cj	1	15.680,41	15.680,41
Total do Item 03:					130.886,85
04	<i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</i>				
0401	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0401)	cj	1	12.145,06	12.145,06
0402	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES E CAIXAS EM ALVENARIA (PRÓPRIA - cód.: 0402)	cj	1	49.772,24	49.772,24
0403	CASTELO D'ÁGUA E CASA DE BOMBAS (PRÓPRIA - cód.: 0403)	cj	1	77.564,51	77.564,51
0404	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0404)	cj	1	53.994,02	53.994,02
Total do Item 04:					193.475,83
05	<i>INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</i>				
0501	TUBULAÇÕES E CONEXÕES (PRÓPRIA - cód.: 0501)	cj	1	49.196,70	49.196,70
0502	HIDRANTES (PRÓPRIA - cód.: 0502)	cj	1	35.851,80	35.851,81
0503	EXTINTORES - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0503)	cj	1	914,77	914,77
0504	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0504)	cj	1	948,55	948,55
0505	BOMBA DE INCÊNDIO (PRÓPRIA - cód.: 0505)	cj	1	14.765,34	14.765,34
Total do Item 05:					101.677,17
06	<i>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</i>				
0601	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0601)	cj	1	254.329,88	254.329,88
0602	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC (PRÓPRIA - cód.: 0602)	cj	1	155.005,05	155.005,05
0603	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0603)	cj	1	10.796,60	10.796,60
0604	INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO (PRÓPRIA - cód.: 0604)	cj	1	4.922,83	4.922,83
0605	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0605)	cj	1	29.071,67	29.071,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01					
Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES				Data Base (lo) :	Março/2026
Planilha : 5 - IMPLANTAÇÃO				BDI :	29,09 %
Local : CENTRO, VILA VELHA/ES				Leis Sociais :	157,27 %
Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
0606	INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 0606)	cj	1	865,50	865,50
0607	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE BOMBAS (PRÓPRIA - cód.: 0607)	cj	1	492,04	492,04
0608	INSTALAÇÃO DE GERADOR (PRÓPRIA - cód.: 0608)	cj	1	228.335,54	228.335,54
0609	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA (PRÓPRIA - cód.: 0609)	cj	1	394.669,92	394.669,91
Total do Item 06:					1.078.489,03
07	APARELHOS ELÉTRICOS				
0701	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA (PRÓPRIA - cód.: 0701)	cj	1	52.500,34	52.500,34
Total do Item 07:					52.500,34
08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV				
0801	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0801)	cj	1	25.934,04	25.934,04
0802	CAIXAS DE PASSAGEM - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0802)	cj	1	7.053,17	7.053,17
0803	TOMADAS E PLACAS - BL5 (PRÓPRIA - cód.: 0803)	cj	1	714,96	714,96
Total do Item 08:					33.702,17
09	URBANISMO				
0901	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS (PRÓPRIA - cód.: 0901)	cj	1	879.932,35	879.932,36
0902	FECHAMENTOS EXTERNOS E PORTÕES (PRÓPRIA - cód.: 0902)	cj	1	19.535,41	19.535,41
0903	MOBILIÁRIO URBANO (PRÓPRIA - cód.: 0903)	cj	1	44.162,19	44.162,19
0904	PAISAGISMO (PRÓPRIA - cód.: 0904)	cj	1	86.417,26	86.417,26
Total do Item 09:					1.030.047,22
10	SERVIÇOS FINAIS				
1001	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRÓPRIA - cód.: 1001)	cj	1	61.221,00	61.221,00
1002	TÓTEM E PLACA DE INAUGURAÇÃO (PRÓPRIA - cód.: 1002)	cj	1	1.730,74	1.730,74
Total do Item 10:					62.951,74
Total da Planilha 5:					4.355.495,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Planilha : 6 - ESTUDOS, PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS

BDI : 29,09 %

Local : CENTRO, VILA VELHA/ES

Leis Sociais : 157,27 %

Item	Especificação do Serviço/Fonte	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>ESTUDOS E PROJETOS</i>				
0101	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS (PRÓPRIA - cód.: 0101)	cj	1	3.335,18	3.335,18
0102	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS (PRÓPRIA - cód.: 0102)	cj	1	112.810,50	112.810,50
0103	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS COM AUXÍLIO DE FLUTUANTE (PRÓPRIA - cód.: 0103)	cj	1	100.594,83	100.594,83
0104	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REQUERIMENTO DE LICENÇAS AMBIENTAIS (PRÓPRIA - cód.: 0104)	cj	1	91.855,41	91.855,41
0105	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS (PRÓPRIA - cód.: 0105)	cj	1	849.488,56	849.488,56
Total do Item 01:					1.158.084,48
02	<i>CANTEIRO DE OBRAS</i>				
0201	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS E TAPUME (PRÓPRIA - cód.: 0201)	cj	1	30.243,48	30.243,48
0202	INSTALAÇÃO DOS BARRACÕES DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA (PRÓPRIA - cód.: 0202)	cj	1	103.913,04	103.913,04
0203	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (PRÓPRIA - cód.: 0203)	cj	1	28.989,04	28.989,05
Total do Item 02:					163.145,57
03	<i>EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS</i>				
0301	MANEJO DE FAUNA (PRÓPRIA - cód.: 0301)	cj	1	135.504,48	135.504,48
Total do Item 03:					135.504,48
Total da Planilha 6:					1.456.734,53
Total Orçamento :					27.004.548,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
1	0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTÍNUA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	725.573,14	725.573,14
1	0102	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	95.611,02	95.611,03
1	0103	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	361.356,02	361.356,02
1	0104	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	663.062,11	663.062,11
1	0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	70.301,12	70.301,12
1	0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELhado E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	3.540.256,49	3.540.256,48
1	0302	CALHAS, RUFOS E CHAPINS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	21.713,84	21.713,84
1	0303	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	6.657,97	6.657,97
1	0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	48.010,80	48.010,81
1	0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	63.091,89	63.091,88
1	0403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	34.879,86	34.879,86
1	0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	133.741,67	133.741,67
1	0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	268.333,11	268.333,11
1	0503	FORROS INTERNOS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	28.252,39	28.252,39
1	0601	CONTRAPISO E ACABAMENTO CERÂMICO PARA PISOS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	684.143,45	684.143,45
1	0701	PORTAS INTERNAS EM MADEIRA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	39.943,85	39.943,86
1	0702	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	52.503,98	52.503,97
1	0703	PORTAS HERMÉTICAS PARA CÂMARAS FRIAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	9.842,02	9.842,02
1	0704	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	22.740,95	22.740,95
1	0705	FACHADA EM PELE DE VIDRO INCLUSIVE PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.212.913,68	1.212.913,69
1	0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	21.701,77	21.701,77
1	0802	GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA DECK BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	45.452,87	45.452,87
1	0901	PINTURA EM TETOS, FORROS E PAREDES - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	99.702,67	99.702,67
1	0902	PINTURA EM ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM MADEIRA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	13.292,28	13.292,28
1	0903	PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	195.185,27	195.185,27
1	1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	18.855,40	18.855,40
1	1002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: RESERVATÓRIOS, BÓIAS E ADAPTADORES - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	6.063,09	6.063,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
1	1003	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	48.781,77	48.781,77
1	1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL: TUBULAÇÕES E CAIXAS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	11.444,04	11.444,04
1	1101	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	37.488,36	37.488,35
1	1102	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO, TORNEIRAS E CUBAS DE INOX BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	30.704,28	30.704,28
1	1103	INSTALAÇÃO DE APARELHOS HIDRÁULICOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	828,22	828,22
1	1104	EXECUÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO E INOX BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	75.136,90	75.136,90
1	1105	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ESPELHOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	19.032,51	19.032,51
1	1201	EXTINTORES - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.038,49	2.038,48
1	1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	8.190,68	8.190,68
1	1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	32.240,99	32.240,99
1	1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	17.705,25	17.705,25
1	1303	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	192,05	192,05
1	1304	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.820,47	2.820,48
1	1305	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	3.654,59	3.654,59
1	1306	SPDA - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	58.872,90	58.872,90
1	1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	8.185,74	8.185,74
1	1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	17.312,04	17.312,04
1	1501	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	14.131,40	14.131,41
1	1502	CAIXAS DE PASSAGEM - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	155,79	155,78
1	1503	CABOS E FIOS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	13.050,22	13.050,23
1	1504	TOMADAS E PLACAS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	693,76	693,75
1	1505	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	18.695,36	18.695,36
1	1506	OUTROS - BL1 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	412,69	412,69
1	1601	TUBULAÇÕES BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	58.008,46	58.008,46
1	1602	DISPOSITIVOS DE CLIMATIZAÇÃO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	217.932,16	217.932,16
1	1603	DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	36.628,28	36.628,28
1	1701	TUBULAÇÃO E CONEXÕES BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	14.805,60	14.805,60
1	1702	APARELHOS - BL1	cj	1	11.002,78	11.002,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
		<i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>				
2	0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTÍNUA - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	664.083,90	664.083,89
2	0102	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	37.984,35	37.984,34
2	0103	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	157.471,75	157.471,75
2	0104	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	643.482,80	643.482,80
2	0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	213.747,21	213.747,21
2	0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELhado E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	315.486,78	315.486,78
2	0302	CALHAS, RUFOS E CHAPINS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	73.835,17	73.835,17
2	0303	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	7.958,95	7.958,96
2	0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	26.900,17	26.900,18
2	0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	102.639,52	102.639,52
2	0403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	8.070,44	8.070,43
2	0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	331.754,85	331.754,85
2	0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	102.236,76	102.236,76
2	0503	FORROS INTERNOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	9.567,21	9.567,21
2	0601	REVESTIMENTO DE PISOS EM PISO EPÓXI, PARA AS ÁREAS INDUSTRIAIS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	59.475,27	59.475,28
2	0602	CONTRAPISO E REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	45.679,54	45.679,54
2	0701	PORTAS DE MADEIRA INTERNAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	46.065,22	46.065,23
2	0702	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	16.250,80	16.250,81
2	0703	PORTAS HERMÉTICAS PARA CÂMARAS FRIAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	59.052,12	59.052,12
2	0704	PORTAS EM AÇO (PORTA CORTA-FOGO E PORTA DE ENROLAR) <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	10.844,81	10.844,81
2	0705	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	34.660,63	34.660,62
2	0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	60.183,94	60.183,94
2	0802	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	24.829,64	24.829,64
2	0901	PINTURA EM TETOS, FORROS E PAREDES <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	248.156,79	248.156,79
2	0902	PINTURA EM ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM MADEIRA <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	9.667,11	9.667,11
2	1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	13.634,65	13.634,66
2	1002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: RESERVATÓRIOS, BÓIAS E ADAPTADORES	cj	1	4.042,07	4.042,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
		<i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>				
2	1003	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	39.073,70	39.073,70
2	1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	22.500,04	22.500,04
2	1101	LOUÇAS - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	16.438,98	16.438,98
2	1102	METAIS: BARRAS DE APOIO, TORNEIRAS E CUBAS DE INOX <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	9.463,46	9.463,46
2	1103	APARELHOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	3.312,88	3.312,88
2	1104	BANCADAS DE GRANITO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	7.242,44	7.242,44
2	1105	ACESSÓRIOS E ESPELHOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	13.908,18	13.908,18
2	1201	EXTINTORES - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	1.274,05	1.274,05
2	1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	6.161,16	6.161,16
2	1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	337.865,62	337.865,62
2	1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	59.580,13	59.580,14
2	1303	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	1.671,41	1.671,40
2	1304	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	14.675,05	14.675,05
2	1305	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	22.580,25	22.580,26
2	1306	SPDA <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	38.814,88	38.814,88
2	1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	12.285,51	12.285,51
2	1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL2 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	46.794,42	46.794,42
2	1501	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	5.031,28	5.031,28
2	1502	CAIXAS DE PASSAGEM <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	260,83	260,83
2	1503	CABOS E FIOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	8.222,00	8.222,00
2	1504	TOMADAS E PLACAS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	1.026,46	1.026,46
2	1505	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	6.495,41	6.495,41
2	1506	OUTROS <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	412,69	412,69
2	1601	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	23.688,91	23.688,91
2	1602	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	112.764,96	112.764,95
2	1603	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	1.363,93	1.363,92
3	0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTÍNUA - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	344.339,79	344.339,79
3	0102	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA - BL3	cj	1	34.620,85	34.620,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
		<i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>				
3	0103	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	152.065,45	152.065,45
3	0104	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	543.119,98	543.119,98
3	0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	88.209,59	88.209,58
3	0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	211.580,08	211.580,08
3	0302	CALHAS, RUFOS E CHAPINS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	49.136,74	49.136,74
3	0303	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	7.958,95	7.958,96
3	0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	24.894,24	24.894,24
3	0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	73.586,58	73.586,58
3	0403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	6.336,68	6.336,68
3	0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	84.331,37	84.331,37
3	0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	120.987,81	120.987,81
3	0503	FORROS INTERNOS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	42.661,43	42.661,43
3	0601	CONTRAPISO E ACABAMENTO CERÂMICO PARA PISOS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	157.799,47	157.799,48
3	0701	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	38.375,49	38.375,49
3	0702	PORTAS HERMÉTICAS PARA CÂMARAS FRIAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	19.684,04	19.684,04
3	0703	PORTAS EM MADEIRA - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	5.167,92	5.167,92
3	0704	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	24.492,97	24.492,97
3	0705	FACHADA EM PELE DE VIDRO - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	341.392,68	341.392,68
3	0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	4.826,74	4.826,74
3	0901	PINTURA EM TETOS, FORROS E PAREDES - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	98.009,31	98.009,31
3	0902	PINTURA EM ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM MADEIRA - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	1.611,17	1.611,17
3	1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	5.645,25	5.645,25
3	1002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: RESERVATÓRIOS, BÓIAS E ADAPTADORES - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	3.956,85	3.956,86
3	1003	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	30.684,36	30.684,36
3	1004	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	2.870,50	2.870,50
3	1101	LOUÇAS - BL3 <i>BDI:29.09% - LS: 157.27</i>	cj	1	2.937,52	2.937,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
3	1102	METAIS - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	28.417,39	28.417,40
3	1103	MARMORARIA - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	24.919,62	24.919,63
3	1104	ACESSÓRIOS - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	4.252,21	4.252,21
3	1201	EXTINTORES - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.019,24	1.019,24
3	1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	4.619,80	4.619,80
3	1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	35.745,92	35.745,93
3	1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	29.485,68	29.485,68
3	1303	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	3.858,04	3.858,04
3	1304	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	6.428,95	6.428,95
3	1305	SPDA - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	21.209,22	21.209,22
3	1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	5.721,82	5.721,82
3	1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	26.604,60	26.604,60
3	1501	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	38.442,29	38.442,29
3	1502	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - BL3 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	63.476,46	63.476,46
4	0101	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA CRAVADA COM APOIO NAÚTICO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.816.894,06	1.816.894,06
4	0102	ENSECADEIRAS PARA EXECUÇÃO DO ESTALEIRO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	244.072,44	244.072,44
4	0103	MOVIMENTO DE TERRA PARA A INFRAESTRUTURA - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	93.837,19	93.837,19
4	0104	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	964.340,38	964.340,38
4	0105	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	645.076,84	645.076,84
4	0201	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	16.345,10	16.345,11
4	0301	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELhado E TELHAMENTO EM TELHAS TERMOACÚSTICAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	758.212,92	758.212,92
4	0401	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM IGOL 2 - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	73.635,04	73.635,04
4	0402	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	9.958,62	9.958,62
4	0501	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES COM PINTURA - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	31.188,94	31.188,95
4	0502	CHAPISCO, EMBOÇO E ACABAMENTO CERÂMICO EM PAREDES - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	22.241,02	22.241,02
4	0503	FORROS INTERNOS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	4.598,64	4.598,64
4	0601	CONTRAPISO E ACABAMENTO CERÂMICO PARA PISOS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	8.112,02	8.112,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
4	0602	PISO CIMENTADO CAMURÇADO DE CONCRETO - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	63.174,67	63.174,67
4	0701	PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	26.390,64	26.390,64
4	0702	PORTAS EM MADEIRA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.583,96	2.583,96
4	0703	JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	6.022,75	6.022,75
4	0801	PEITORIS, RODAPÉS E SOLEIRAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	939,81	939,82
4	0802	GUARDA CORPO DO PÍER BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	14.007,35	14.007,35
4	0901	PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	15.367,64	15.367,64
4	0902	PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	57.706,44	57.706,45
4	1001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.874,17	1.874,17
4	1002	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS EM PVC, CAIXAS EM ALVENARIA - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	4.542,29	4.542,29
4	1003	INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.466,99	2.466,99
4	1101	LOUÇAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	12.399,80	12.399,80
4	1102	METAIS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.204,88	2.204,88
4	1103	MARMORARIA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	20.497,27	20.497,27
4	1104	ACESSÓRIOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	11.409,03	11.409,02
4	1201	EXTINTORES - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	254,81	254,81
4	1202	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.193,99	1.193,99
4	1301	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	13.289,67	13.289,67
4	1302	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	13.672,66	13.672,66
4	1303	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	384,09	384,10
4	1304	INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.270,07	2.270,07
4	1305	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	4.125,76	4.125,75
4	1306	SPDA - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	8.135,69	8.135,69
4	1401	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.688,45	1.688,44
4	1402	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - BL4 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	11.245,17	11.245,17
4	1403	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÍER BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	6.472,31	6.472,31
5	0101	DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NO LOCAL E DESTINAÇÃO FINAL BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.045.619,71	1.045.619,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
5	0102	RETIRADA DE ÁRVORES E DESTINAÇÃO FINAL BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	6.796,21	6.796,22
5	0103	LOCAÇÃO DE OBRA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	94.677,54	94.677,53
5	0104	LOCAÇÃO DE ANDAIMES BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	352.389,77	352.389,76
5	0201	MOVIMENTO DE TERRA PARA NIVELAMENTO DO TERRENO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	172.281,71	172.281,71
5	0301	FUNDAÇÃO PROFUNDA EM HÉLICE CONTINUA - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	40.021,77	40.021,77
5	0302	MOVIMENTO DE TERRA PARA INFRAESTRUTURA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	7.303,72	7.303,72
5	0303	INFRAESTRUTURA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	49.706,05	49.706,05
5	0304	ALVENARIA DE VEDAÇÃO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.256,30	1.256,31
5	0305	COBERTURA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	550,59	550,60
5	0306	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	3.233,30	3.233,30
5	0307	REVESTIMENTO DE PAREDES: CHAPISCO, REBOCO E PINTURA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	5.538,14	5.538,14
5	0308	REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	5.397,33	5.397,33
5	0309	ESQUADRIAS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	2.199,22	2.199,22
5	0310	CERCAMENTO DO GERADOR BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	15.680,41	15.680,41
5	0401	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBULAÇÕES EM PVC, ADAPTADORES E REGISTROS - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	12.145,06	12.145,06
5	0402	INSTALAÇÕES DE ESGOTO: TUBULAÇÕES E CAIXAS EM ALVENARIA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	49.772,24	49.772,24
5	0403	CASTELO D'ÁGUA E CASA DE BOMBAS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	77.564,51	77.564,51
5	0404	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	53.994,02	53.994,02
5	0501	TUBULAÇÕES E CONEXÕES BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	49.196,70	49.196,70
5	0502	HIDRANTES BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	35.851,80	35.851,81
5	0503	EXTINTORES - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	914,77	914,77
5	0504	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	948,55	948,55
5	0505	BOMBA DE INCÊNDIO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	14.765,34	14.765,34
5	0601	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	254.329,88	254.329,88
5	0602	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	155.005,05	155.005,05
5	0603	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	10.796,60	10.796,60
5	0604	INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	4.922,83	4.922,83
5	0605	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	29.071,67	29.071,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Planilha Orçamentária Por Índice de Reajuste

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Cliente : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Data Base (lo) : Março/2026

Plan.	Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Índice: DNIT - INCC						
5	0606	INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	865,50	865,50
5	0607	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE BOMBAS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	492,04	492,04
5	0608	INSTALAÇÃO DE GERADOR BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	228.335,54	228.335,54
5	0609	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	394.669,92	394.669,91
5	0701	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	52.500,34	52.500,34
5	0801	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	25.934,04	25.934,04
5	0802	CAIXAS DE PASSAGEM - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	7.053,17	7.053,17
5	0803	TOMADAS E PLACAS - BL5 BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	714,96	714,96
5	0901	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	879.932,35	879.932,36
5	0902	FECHAMENTOS EXTERNOS E PORTÕES BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	19.535,41	19.535,41
5	0903	MOBILIÁRIO URBANO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	44.162,19	44.162,19
5	0904	PAISAGISMO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	86.417,26	86.417,26
5	1001	LIMPEZA FINAL DA OBRA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	61.221,00	61.221,00
5	1002	TÓTEM E PLACA DE INAUGURAÇÃO BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	1.730,74	1.730,74
6	0101	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	3.335,18	3.335,18
6	0102	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	112.810,50	112.810,50
6	0103	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS COM AUXÍLIO DE FLUTUANTE BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	100.594,83	100.594,83
6	0104	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REQUERIMENTO DE LICENÇAS AMBIENTAIS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	91.855,41	91.855,41
6	0105	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	849.488,56	849.488,56
6	0201	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS E TAPUME BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	30.243,48	30.243,48
6	0202	INSTALAÇÃO DOS BARRACÕES DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	103.913,04	103.913,04
6	0203	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	28.989,04	28.989,05
6	0301	MANEJO DE FAUNA BDI:29.09% - LS: 157.27	cj	1	135.504,48	135.504,48
					Total Índice :	27.004.548,08
					Total Orçamento :	27.004.548,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01			
Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES		Órgão Cliente: SEMOPE	Data Base: Março/2026

Plan. Objeto da Planilha	
1	BLOCO 01 - RESTAURANTE
2	BLOCO 02 - FÁBRICA DE PESCADOS
3	BLOCO 03 - PEIXARIAS
4	BLOCO 4 - ESTALEIRO
5	IMPLANTAÇÃO
6	ESTUDOS, PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS

LEGENDA	
Célula - % Etapa	
<div>P1</div> <div>P2</div>	P1 - Percentual sobre o total do orçamento
	P2 - Percentual sobre o total da planilha
Célula - Período	
<div>P1</div> <div>P3</div>	P1 - Percentual sobre o total da planilha
	P2 - Percentual sobre o total do orçamento
<div>P3 ----- V1</div>	
P3 - Percentual previsto para a execução	
V1 - Valor previsto para a execução	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.845.602,30	6,8344% 19,9669%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 70.301,12	0,2603% 0,7606%						
	03	COBERTURA 3.568.628,29	13,2149% 38,6076%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 145.982,55	0,5406% 1,5793%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 430.327,17	1,5935% 4,6555%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 684.143,45	2,5334% 7,4015%						
	07	ESQUADRIAS 1.337.944,49	4,9545% 14,4747%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 67.154,64	0,2487% 0,7265%						
	09	PINTURAS 308.180,22	1,1412% 3,3341%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.144,30	0,3153% 0,9211%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 163.190,26	0,6043% 1,7655%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.229,16	0,0379% 0,1107%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,26	0,4277% 1,2494%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 25.497,78	0,0944% 0,2759%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 47.139,22	0,1746% 0,51%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 312.568,90	1,1575% 3,3816%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 25.808,38	0,0956% 0,2792%						
2	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.503.022,78	5,5658% 36,299%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 213.747,21	0,7915% 5,1621%						
	03	COBERTURA 397.280,91	1,4712% 9,5946%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 137.610,13	0,5096% 3,3234%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 443.558,82	1,6425% 10,7122%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	06	REVESTIMENTO DE PISOS 105.154,82	0,3894% 2,5396%						
	07	ESQUADRIAS 166.873,59	0,6179% 4,0301%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 85.013,58	0,3148% 2,0531%						
	09	PINTURAS 257.823,90	0,9547% 6,2266%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 79.250,46	0,2935% 1,914%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 50.365,94	0,1865% 1,2164%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.435,21	0,0275% 0,1796%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 475.187,35	1,7597% 11,4761%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 59.079,93	0,2188% 1,4268%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 21.448,67	0,0794% 0,518%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 137.817,78	0,5104% 3,3284%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
3	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.074.146,08	3,9776% 38,1514%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 88.209,58	0,3266% 3,133%						
	03	COBERTURA 268.675,78	0,9949% 9,5428%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 104.817,50	0,3881% 3,7229%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 247.980,61	0,9183% 8,8077%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 157.799,48	0,5843% 5,6047%						
	07	ESQUADRIAS 429.113,10	1,589% 15,2412%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.826,74	0,0179% 0,1714%						
	09	PINTURAS 99.620,48	0,3689% 3,5383%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.156,97	0,1598% 1,5328%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 60.526,76	0,2241% 2,1498%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
3	12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 5.639,04	0,0209% 0,2003%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.727,82	0,3582% 3,4356%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 32.326,42	0,1197% 1,1482%						
	15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 101.918,75	0,3774% 3,6199%						
4	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 3.764.220,91	13,9392% 75,3925%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 16.345,11	0,0605% 0,3274%						
	03	COBERTURA 758.212,92	2,8077% 15,186%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 83.593,66	0,3096% 1,6743%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 58.028,61	0,2149% 1,1622%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 71.286,69	0,264% 1,4278%						
	07	PORTAS EM MADEIRA 34.997,35	0,1296% 0,701%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
4	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 14.947,17	0,0554% 0,2994%						
	09	PINTURAS 73.074,09	0,2706% 1,4636%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 8.883,45	0,0329% 0,1779%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 46.510,97	0,1722% 0,9316%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.448,80	0,0054% 0,029%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.877,94	0,1551% 0,8388%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 19.405,92	0,0719% 0,3887%						
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499.483,22	5,5527% 34,4274%						
	02	TERRAPLENAGEM 172.281,71	0,638% 3,9555%						
	03	OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR 130.886,85	0,4847% 3,0051%						
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 193.475,83	0,7165% 4,4421%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
5	05	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 101.677,17	0,3765% 2,3345%						
	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.078.489,03	3,9937% 24,7616%						
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 52.500,34	0,1944% 1,2054%						
	08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 33.702,17	0,1248% 0,7738%						
	09	URBANISMO 1.030.047,22	3,8143% 23,6494%						
	10	SERVIÇOS FINAIS 62.951,74	0,2331% 1,4453%						
6	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.158.084,48	4,2885% 79,4987%	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56
	02	CANTEIRO DE OBRAS 163.145,57	0,6041% 11,1994%						
	03	EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS 135.504,48	0,5018% 9,3019%						
% Simples				0,5361%	0,5361%	0,5361%	0,5361%	0,5361%	0,5361%
% Acumulado				0,5361%	1,0721%	1,6082%	2,1442%	2,6803%	3,2164%
Total Simples				144.760,56	144.760,56	144.760,56	144.760,56	144.760,56	144.760,56
Total Acumulado				144.760,56	289.521,12	434.281,68	579.042,24	723.802,80	868.563,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.845.602,30	6,8344% 19,9669%				1,9967% 0,6834% 10% 184.560,23	5,9901% 2,0503% 30% 553.680,69	3,9934% 1,3669% 20% 369.120,46
	02	PAREDES E PAINÉIS 70.301,12	0,2603% 0,7606%						
	03	COBERTURA 3.568.628,29	13,2149% 38,6076%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 145.982,55	0,5406% 1,5793%						0,3159% 0,1081% 20% 29.196,51
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 430.327,17	1,5935% 4,6555%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 684.143,45	2,5334% 7,4015%						
	07	ESQUADRIAS 1.337.944,49	4,9545% 14,4747%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 67.154,64	0,2487% 0,7265%						
	09	PINTURAS 308.180,22	1,1412% 3,3341%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.144,30	0,3153% 0,9211%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 163.190,26	0,6043% 1,7655%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.229,16	0,0379% 0,1107%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,26	0,4277% 1,2494%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 25.497,78	0,0944% 0,2759%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 47.139,22	0,1746% 0,51%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 312.568,90	1,1575% 3,3816%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 25.808,38	0,0956% 0,2792%						
2	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.503.022,78	5,5658% 36,299%				10,8897% 1,6697% 30% 450.906,83	10,8897% 1,6697% 30% 450.906,83	7,2598% 1,1132% 20% 300.604,56
	02	PAREDES E PAINÉIS 213.747,21	0,7915% 5,1621%						
	03	COBERTURA 397.280,91	1,4712% 9,5946%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 137.610,13	0,5096% 3,3234%						0,6647% 0,1019% 20% 27.522,03
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 443.558,82	1,6425% 10,7122%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	06	REVESTIMENTO DE PISOS 105.154,82	0,3894% 2,5396%						
	07	ESQUADRIAS 166.873,59	0,6179% 4,0301%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 85.013,58	0,3148% 2,0531%						
	09	PINTURAS 257.823,90	0,9547% 6,2266%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 79.250,46	0,2935% 1,914%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 50.365,94	0,1865% 1,2164%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.435,21	0,0275% 0,1796%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 475.187,35	1,7597% 11,4761%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 59.079,93	0,2188% 1,4268%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 21.448,67	0,0794% 0,518%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 137.817,78	0,5104% 3,3284%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
3	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.074.146,08	3,9776% 38,1514%				11,4454% 1,1933% 30% 322.243,82	11,4454% 1,1933% 30% 322.243,82	7,6303% 0,7955% 20% 214.829,22
	02	PAREDES E PAINÉIS 88.209,58	0,3266% 3,133%						
	03	COBERTURA 268.675,78	0,9949% 9,5428%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 104.817,50	0,3881% 3,7229%						0,7446% 0,0776% 20% 20.963,50
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 247.980,61	0,9183% 8,8077%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 157.799,48	0,5843% 5,6047%						
	07	ESQUADRIAS 429.113,10	1,589% 15,2412%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.826,74	0,0179% 0,1714%						
	09	PINTURAS 99.620,48	0,3689% 3,5383%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.156,97	0,1598% 1,5328%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 60.526,76	0,2241% 2,1498%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
3	12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 5.639,04	0,0209% 0,2003%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.727,82	0,3582% 3,4356%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 32.326,42	0,1197% 1,1482%						
	15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 101.918,75	0,3774% 3,6199%						
4	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 3.764.220,91	13,9392% 75,3925%				7,5392% 1,3939% 10% 376.422,09	15,0785% 2,7878% 20% 752.844,18	15,0785% 2,7878% 20% 752.844,18
	02	PAREDES E PAINÉIS 16.345,11	0,0605% 0,3274%						
	03	COBERTURA 758.212,92	2,8077% 15,186%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 83.593,66	0,3096% 1,6743%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 58.028,61	0,2149% 1,1622%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 71.286,69	0,264% 1,4278%						
	07	PORTAS EM MADEIRA 34.997,35	0,1296% 0,701%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
4	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 14.947,17	0,0554% 0,2994%						
	09	PINTURAS 73.074,09	0,2706% 1,4636%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 8.883,45	0,0329% 0,1779%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 46.510,97	0,1722% 0,9316%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.448,80	0,0054% 0,029%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.877,94	0,1551% 0,8388%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 19.405,92	0,0719% 0,3887%						
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499.483,22	5,5527% 34,4274%			17,2137% 2,7764% 50% 749.741,61	17,2137% 2,7764% 50% 749.741,61		
	02	TERRAPLENAGEM 172.281,71	0,638% 3,9555%			1,9778% 0,319% 50% 86.140,86	1,9778% 0,319% 50% 86.140,85		
	03	OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR 130.886,85	0,4847% 3,0051%						
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 193.475,83	0,7165% 4,4421%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
5	05	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 101.677,17	0,3765% 2,3345%						
	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.078.489,03	3,9937% 24,7616%						
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 52.500,34	0,1944% 1,2054%						
	08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 33.702,17	0,1248% 0,7738%						
	09	URBANISMO 1.030.047,22	3,8143% 23,6494%						
	10	SERVIÇOS FINAIS 62.951,74	0,2331% 1,4453%						
6	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.158.084,48	4,2885% 79,4987%	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56	9,9373% 0,5361% 12,5% 144.760,56				
	02	CANTEIRO DE OBRAS 163.145,57	0,6041% 11,1994%			5,5997% 0,3021% 50% 81.572,79			
	03	EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS 135.504,48	0,5018% 9,3019%			0,3804% 0,0205% 4,09% 5.542,13	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54
% Simples				0,5361%	0,5361%	3,4179%	8,0567%	7,7221%	6,372%
% Acumulado				3,7524%	4,2885%	7,7064%	15,7631%	23,4852%	29,8572%
Total Simples				144.760,56	144.760,56	922.997,39	2.175.665,97	2.085.326,06	1.720.731,00
Total Acumulado				1.013.323,92	1.158.084,48	2.081.081,87	4.256.747,84	6.342.073,90	8.062.804,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.845.602,30	6,8344% 19,9669%	3,9934% 1,3669% 20% 369.120,46	3,9934% 1,3669% 20% 369.120,46				
	02	PAREDES E PAINÉIS 70.301,12	0,2603% 0,7606%	0,1521% 0,0521% 20% 14.060,22	0,2282% 0,0781% 30% 21.090,34	0,2282% 0,0781% 30% 21.090,34	0,1521% 0,0521% 20% 14.060,22		
	03	COBERTURA 3.568.628,29	13,2149% 38,6076%		3,8608% 1,3215% 10% 356.862,83	3,8608% 1,3215% 10% 356.862,83	7,7215% 2,643% 20% 713.725,66	7,7215% 2,643% 20% 713.725,66	7,7215% 2,643% 20% 713.725,66
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 145.982,55	0,5406% 1,5793%				0,3159% 0,1081% 20% 29.196,51	0,4738% 0,1622% 30% 43.794,77	0,4738% 0,1622% 30% 43.794,76
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 430.327,17	1,5935% 4,6555%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 684.143,45	2,5334% 7,4015%						
	07	ESQUADRIAS 1.337.944,49	4,9545% 14,4747%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 67.154,64	0,2487% 0,7265%						
	09	PINTURAS 308.180,22	1,1412% 3,3341%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.144,30	0,3153% 0,9211%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 163.190,26	0,6043% 1,7655%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.229,16	0,0379% 0,1107%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,26	0,4277% 1,2494%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 25.497,78	0,0944% 0,2759%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 47.139,22	0,1746% 0,51%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 312.568,90	1,1575% 3,3816%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 25.808,38	0,0956% 0,2792%						
2	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.503.022,78	5,5658% 36,299%	7,2598% 1,1132% 20% 300.604,56					
	02	PAREDES E PAINÉIS 213.747,21	0,7915% 5,1621%	1,0324% 0,1583% 20% 42.749,44	2,0649% 0,3166% 40% 85.498,88	1,0324% 0,1583% 20% 42.749,44	1,0324% 0,1583% 20% 42.749,45		
	03	COBERTURA 397.280,91	1,4712% 9,5946%				1,9189% 0,2942% 20% 79.456,18	2,8784% 0,4413% 30% 119.184,27	2,8784% 0,4413% 30% 119.184,27
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 137.610,13	0,5096% 3,3234%			0,6647% 0,1019% 20% 27.522,03	0,6647% 0,1019% 20% 27.522,03	0,6647% 0,1019% 20% 27.522,03	0,6647% 0,1019% 20% 27.522,01
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 443.558,82	1,6425% 10,7122%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	06	REVESTIMENTO DE PISOS 105.154,82	0,3894% 2,5396%						
	07	ESQUADRIAS 166.873,59	0,6179% 4,0301%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 85.013,58	0,3148% 2,0531%						
	09	PINTURAS 257.823,90	0,9547% 6,2266%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 79.250,46	0,2935% 1,914%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 50.365,94	0,1865% 1,2164%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.435,21	0,0275% 0,1796%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 475.187,35	1,7597% 11,4761%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 59.079,93	0,2188% 1,4268%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 21.448,67	0,0794% 0,518%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 137.817,78	0,5104% 3,3284%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
3	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.074.146,08	3,9776% 38,1514%	7,6303% 0,7955% 20% 214.829,22					
	02	PAREDES E PAINÉIS 88.209,58	0,3266% 3,133%	0,6266% 0,0653% 20% 17.641,92	0,9399% 0,098% 30% 26.462,87	0,9399% 0,098% 30% 26.462,87	0,6266% 0,0653% 20% 17.641,92		
	03	COBERTURA 268.675,78	0,9949% 9,5428%			2,8628% 0,2985% 30% 80.602,73	3,8171% 0,398% 40% 107.470,31	2,8628% 0,2985% 30% 80.602,74	
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 104.817,50	0,3881% 3,7229%				0,7446% 0,0776% 20% 20.963,50	1,1169% 0,1164% 30% 31.445,25	1,1169% 0,1164% 30% 31.445,25
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 247.980,61	0,9183% 8,8077%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 157.799,48	0,5843% 5,6047%						
	07	ESQUADRIAS 429.113,10	1,589% 15,2412%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.826,74	0,0179% 0,1714%						
	09	PINTURAS 99.620,48	0,3689% 3,5383%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.156,97	0,1598% 1,5328%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 60.526,76	0,2241% 2,1498%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
3	12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 5.639,04	0,0209% 0,2003%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.727,82	0,3582% 3,4356%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 32.326,42	0,1197% 1,1482%						
	15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 101.918,75	0,3774% 3,6199%						
4	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 3.764.220,91	13,9392% 75,3925%	15,0785% 2,7878% 20% 752.844,18	7,5392% 1,3939% 10% 376.422,09	7,5392% 1,3939% 10% 376.422,09	7,5392% 1,3939% 10% 376.422,10		
	02	PAREDES E PAINÉIS 16.345,11	0,0605% 0,3274%		0,0655% 0,0121% 20% 3.269,02	0,0982% 0,0182% 30% 4.903,53	0,0982% 0,0182% 30% 4.903,53	0,0655% 0,0121% 20% 3.269,03	
	03	COBERTURA 758.212,92	2,8077% 15,186%				4,5558% 0,8423% 30% 227.463,88	6,0744% 1,1231% 40% 303.285,17	4,5558% 0,8423% 30% 227.463,87
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 83.593,66	0,3096% 1,6743%	0,3349% 0,0619% 20% 16.718,73				0,3349% 0,0619% 20% 16.718,73	0,5023% 0,0929% 30% 25.078,10
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 58.028,61	0,2149% 1,1622%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 71.286,69	0,264% 1,4278%						
	07	PORTAS EM MADEIRA 34.997,35	0,1296% 0,701%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
4	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 14.947,17	0,0554% 0,2994%						
	09	PINTURAS 73.074,09	0,2706% 1,4636%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 8.883,45	0,0329% 0,1779%						
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 46.510,97	0,1722% 0,9316%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.448,80	0,0054% 0,029%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.877,94	0,1551% 0,8388%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 19.405,92	0,0719% 0,3887%						
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499.483,22	5,5527% 34,4274%						
	02	TERRAPLENAGEM 172.281,71	0,638% 3,9555%						
	03	OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR 130.886,85	0,4847% 3,0051%						
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 193.475,83	0,7165% 4,4421%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
5	05	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 101.677,17	0,3765% 2,3345%						
	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.078.489,03	3,9937% 24,7616%						
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 52.500,34	0,1944% 1,2054%						
	08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 33.702,17	0,1248% 0,7738%						
	09	URBANISMO 1.030.047,22	3,8143% 23,6494%						
	10	SERVIÇOS FINAIS 62.951,74	0,2331% 1,4453%						
6	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.158.084,48	4,2885% 79,4987%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 163.145,57	0,6041% 11,1994%						
	03	EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS 135.504,48	0,5018% 9,3019%	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54
% Simples				6,422%	4,608%	3,4893%	6,1739%	4,9814%	4,421%
% Acumulado				36,2792%	40,8872%	44,3765%	50,5503%	55,5317%	59,9527%
Total Simples				1.734.219,27	1.244.377,03	942.266,40	1.667.225,83	1.345.198,19	1.193.864,46
Total Acumulado				9.797.024,17	11.041.401,20	11.983.667,60	13.650.893,43	14.996.091,62	16.189.956,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.845.602,30	6,8344% 19,9669%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 70.301,12	0,2603% 0,7606%						
	03	COBERTURA 3.568.628,29	13,2149% 38,6076%	7,7215% 2,643% 20% 713.725,65					
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 145.982,55	0,5406% 1,5793%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 430.327,17	1,5935% 4,6555%		0,9311% 0,3187% 20% 86.065,43	1,3967% 0,4781% 30% 129.098,15	1,3967% 0,4781% 30% 129.098,15	0,9311% 0,3187% 20% 86.065,44	
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 684.143,45	2,5334% 7,4015%			1,4803% 0,5067% 20% 136.828,69	2,2204% 0,76% 30% 205.243,04	2,2204% 0,76% 30% 205.243,04	1,4803% 0,5067% 20% 136.828,68
	07	ESQUADRIAS 1.337.944,49	4,9545% 14,4747%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 67.154,64	0,2487% 0,7265%						
	09	PINTURAS 308.180,22	1,1412% 3,3341%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.144,30	0,3153% 0,9211%					0,0921% 0,0315% 10% 8.514,43	0,1842% 0,0631% 20% 17.028,86
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 163.190,26	0,6043% 1,7655%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.229,16	0,0379% 0,1107%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,26	0,4277% 1,2494%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 25.497,78	0,0944% 0,2759%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 47.139,22	0,1746% 0,51%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 312.568,90	1,1575% 3,3816%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 25.808,38	0,0956% 0,2792%						
2	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.503.022,78	5,5658% 36,299%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 213.747,21	0,7915% 5,1621%						
	03	COBERTURA 397.280,91	1,4712% 9,5946%	1,9189% 0,2942% 20% 79.456,19					
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 137.610,13	0,5096% 3,3234%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 443.558,82	1,6425% 10,7122%		2,1424% 0,3285% 20% 88.711,76	2,1424% 0,3285% 20% 88.711,76	2,1424% 0,3285% 20% 88.711,76	2,1424% 0,3285% 20% 88.711,76	2,1424% 0,3285% 20% 88.711,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
2	06	REVESTIMENTO DE PISOS 105.154,82	0,3894% 2,5396%			0,5079% 0,0779% 20% 21.030,96	0,5079% 0,0779% 20% 21.030,96	0,5079% 0,0779% 20% 21.030,96	0,5079% 0,0779% 20% 21.030,96
	07	ESQUADRIAS 166.873,59	0,6179% 4,0301%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 85.013,58	0,3148% 2,0531%						
	09	PINTURAS 257.823,90	0,9547% 6,2266%					0,6227% 0,0955% 10% 25.782,39	1,2453% 0,1909% 20% 51.564,78
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 79.250,46	0,2935% 1,914%					0,3828% 0,0587% 20% 15.850,09	0,5742% 0,088% 30% 23.775,14
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 50.365,94	0,1865% 1,2164%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.435,21	0,0275% 0,1796%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 475.187,35	1,7597% 11,4761%					2,2952% 0,3519% 20% 95.037,47	2,2952% 0,3519% 20% 95.037,47
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 59.079,93	0,2188% 1,4268%						
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 21.448,67	0,0794% 0,518%						
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 137.817,78	0,5104% 3,3284%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
3	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.074.146,08	3,9776% 38,1514%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 88.209,58	0,3266% 3,133%						
	03	COBERTURA 268.675,78	0,9949% 9,5428%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 104.817,50	0,3881% 3,7229%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 247.980,61	0,9183% 8,8077%		1,7615% 0,1837% 20% 49.596,12	2,6423% 0,2755% 30% 74.394,18	2,6423% 0,2755% 30% 74.394,18	1,7615% 0,1837% 20% 49.596,13	
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 157.799,48	0,5843% 5,6047%			1,1209% 0,1169% 20% 31.559,90	1,6814% 0,1753% 30% 47.339,84	1,6814% 0,1753% 30% 47.339,84	1,1209% 0,1169% 20% 31.559,90
	07	ESQUADRIAS 429.113,10	1,589% 15,2412%						
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.826,74	0,0179% 0,1714%						
	09	PINTURAS 99.620,48	0,3689% 3,5383%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.156,97	0,1598% 1,5328%					0,1533% 0,016% 10% 4.315,70	0,3066% 0,032% 20% 8.631,39
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 60.526,76	0,2241% 2,1498%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
3	12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 5.639,04	0,0209% 0,2003%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.727,82	0,3582% 3,4356%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 32.326,42	0,1197% 1,1482%						
	15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 101.918,75	0,3774% 3,6199%						
4	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 3.764.220,91	13,9392% 75,3925%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 16.345,11	0,0605% 0,3274%						
	03	COBERTURA 758.212,92	2,8077% 15,186%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 83.593,66	0,3096% 1,6743%	0,5023% 30% 25.078,10					
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 58.028,61	0,2149% 1,1622%			0,2324% 20% 11.605,72	0,3487% 30% 17.408,58	0,3487% 30% 17.408,58	0,2324% 20% 11.605,73
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 71.286,69	0,264% 1,4278%				0,2856% 20% 14.257,34	0,4283% 30% 21.386,01	0,4283% 30% 21.386,01
	07	PORTAS EM MADEIRA 34.997,35	0,1296% 0,701%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
4	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 14.947,17	0,0554% 0,2994%						
	09	PINTURAS 73.074,09	0,2706% 1,4636%						
	10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 8.883,45	0,0329% 0,1779%						0,0178% 0,0033% 10% 888,35
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 46.510,97	0,1722% 0,9316%						
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.448,80	0,0054% 0,029%						
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.877,94	0,1551% 0,8388%						
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 19.405,92	0,0719% 0,3887%						
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499.483,22	5,5527% 34,4274%						
	02	TERRAPLENAGEM 172.281,71	0,638% 3,9555%						
	03	OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR 130.886,85	0,4847% 3,0051%		1,5025% 0,2423% 50% 65.443,43	1,5025% 0,2423% 50% 65.443,42			
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 193.475,83	0,7165% 4,4421%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
5	05	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 101.677,17	0,3765% 2,3345%						
	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.078.489,03	3,9937% 24,7616%						
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 52.500,34	0,1944% 1,2054%						
	08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 33.702,17	0,1248% 0,7738%						
	09	URBANISMO 1.030.047,22	3,8143% 23,6494%						
	10	SERVIÇOS FINAIS 62.951,74	0,2331% 1,4453%						
6	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.158.084,48	4,2885% 79,4987%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 163.145,57	0,6041% 11,1994%						
	03	EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS 135.504,48	0,5018% 9,3019%	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54
% Simples				3,051%	1,0941%	2,0897%	2,2335%	2,5623%	1,9023%
% Acumulado				63,0037%	64,0978%	66,1876%	68,421%	70,9833%	72,8856%
Total Simples				823.910,48	295.467,28	564.323,32	603.134,39	691.932,38	513.699,59
Total Acumulado				17.013.866,56	17.309.333,84	17.873.657,16	18.476.791,55	19.168.723,93	19.682.423,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
1	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.845.602,30	6,8344% 19,9669%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 70.301,12	0,2603% 0,7606%						
	03	COBERTURA 3.568.628,29	13,2149% 38,6076%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 145.982,55	0,5406% 1,5793%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 430.327,17	1,5935% 4,6555%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 684.143,45	2,5334% 7,4015%						
	07	ESQUADRIAS 1.337.944,49	4,9545% 14,4747%	2,8949% 0,9909% 20% 267.588,90	2,8949% 0,9909% 20% 267.588,90	2,8949% 0,9909% 20% 267.588,90	2,8949% 0,9909% 20% 267.588,90	1,4475% 0,4955% 10% 133.794,45	1,4475% 0,4955% 10% 133.794,44
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 67.154,64	0,2487% 0,7265%				0,1453% 0,0497% 20% 13.430,93	0,2906% 0,0995% 40% 26.861,86	0,2906% 0,0995% 40% 26.861,85
	09	PINTURAS 308.180,22	1,1412% 3,3341%		0,6668% 0,2282% 20% 61.636,04	0,6668% 0,2282% 20% 61.636,04	0,6668% 0,2282% 20% 61.636,04	0,6668% 0,2282% 20% 61.636,04	0,6668% 0,2282% 20% 61.636,06
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.144,30	0,3153% 0,9211%	0,1842% 0,0631% 20% 17.028,86	0,1842% 0,0631% 20% 17.028,86	0,1842% 0,0631% 20% 17.028,86	0,0921% 0,0315% 10% 8.514,43		
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 163.190,26	0,6043% 1,7655%				0,3531% 0,1209% 20% 32.638,05	0,5296% 0,1813% 30% 48.957,08	0,5296% 0,1813% 30% 48.957,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
1	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.229,16	0,0379% 0,1107%				0,0221% 0,0076% 20% 2.045,83	0,0221% 0,0076% 20% 2.045,83	0,0443% 0,0152% 40% 4.091,66
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,26	0,4277% 1,2494%	0,1249% 0,0428% 10% 11.548,63	0,1249% 0,0428% 10% 11.548,63	0,2499% 0,0855% 20% 23.097,25	0,2499% 0,0855% 20% 23.097,25	0,2499% 0,0855% 20% 23.097,25	0,1249% 0,0428% 10% 11.548,63
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 25.497,78	0,0944% 0,2759%				0,0552% 0,0189% 20% 5.099,56	0,0828% 0,0283% 30% 7.649,33	0,0828% 0,0283% 30% 7.649,33
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 47.139,22	0,1746% 0,51%					0,204% 0,0698% 40% 18.855,69	0,204% 0,0698% 40% 18.855,69
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 312.568,90	1,1575% 3,3816%				1,3526% 0,463% 40% 125.027,56	1,3526% 0,463% 40% 125.027,56	0,3382% 0,1157% 10% 31.256,89
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 25.808,38	0,0956% 0,2792%				0,0838% 0,0287% 30% 7.742,51	0,1117% 0,0382% 40% 10.323,35	0,0838% 0,0287% 30% 7.742,52
2	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.503.022,78	5,5658% 36,299%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 213.747,21	0,7915% 5,1621%						
	03	COBERTURA 397.280,91	1,4712% 9,5946%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 137.610,13	0,5096% 3,3234%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 443.558,82	1,6425% 10,7122%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
2	06	REVESTIMENTO DE PISOS 105.154,82	0,3894% 2,5396%	0,5079% 0,0779% 20% 21.030,98					
	07	ESQUADRIAS 166.873,59	0,6179% 4,0301%		0,806% 0,1236% 20% 33.374,72	1,209% 0,1854% 30% 50.062,08	1,209% 0,1854% 30% 50.062,08	0,806% 0,1236% 20% 33.374,71	
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 85.013,58	0,3148% 2,0531%		0,4106% 0,063% 20% 17.002,72	0,4106% 0,063% 20% 17.002,72	0,4106% 0,063% 20% 17.002,72	0,4106% 0,063% 20% 17.002,72	0,4106% 0,063% 20% 17.002,70
	09	PINTURAS 257.823,90	0,9547% 6,2266%	1,2453% 0,1909% 20% 51.564,78	1,2453% 0,1909% 20% 51.564,78	1,2453% 0,1909% 20% 51.564,78	0,6227% 0,0955% 10% 25.782,39		
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 79.250,46	0,2935% 1,914%	0,5742% 0,088% 30% 23.775,14	0,3828% 0,0587% 20% 15.850,09				
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 50.365,94	0,1865% 1,2164%				0,2433% 0,0373% 20% 10.073,19	0,2433% 0,0373% 20% 10.073,19	0,3649% 0,056% 30% 15.109,78
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.435,21	0,0275% 0,1796%				0,0539% 0,0083% 30% 2.230,56	0,0539% 0,0083% 30% 2.230,56	0,0718% 0,011% 40% 2.974,09
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 475.187,35	1,7597% 11,4761%	2,2952% 0,3519% 20% 95.037,47	2,2952% 0,3519% 20% 95.037,47	2,2952% 0,3519% 20% 95.037,47			
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 59.079,93	0,2188% 1,4268%						0,5707% 0,0875% 40% 23.631,97
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 21.448,67	0,0794% 0,518%					0,2072% 0,0318% 40% 8.579,47	0,2072% 0,0318% 40% 8.579,47
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 137.817,78	0,5104% 3,3284%			0,6657% 0,1021% 20% 27.563,56	0,9985% 0,1531% 30% 41.345,33	0,9985% 0,1531% 30% 41.345,33	0,6657% 0,1021% 20% 27.563,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
3	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.074.146,08	3,9776% 38,1514%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 88.209,58	0,3266% 3,133%						
	03	COBERTURA 268.675,78	0,9949% 9,5428%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 104.817,50	0,3881% 3,7229%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 247.980,61	0,9183% 8,8077%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 157.799,48	0,5843% 5,6047%						
	07	ESQUADRIAS 429.113,10	1,589% 15,2412%		3,0482% 0,3178% 20% 85.822,62	3,0482% 0,3178% 20% 85.822,62	4,5724% 0,4767% 30% 128.733,93	4,5724% 0,4767% 30% 128.733,93	
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.826,74	0,0179% 0,1714%				0,0343% 0,0036% 20% 965,35	0,0686% 0,0071% 40% 1.930,70	0,0686% 0,0071% 40% 1.930,69
	09	PINTURAS 99.620,48	0,3689% 3,5383%		0,7077% 0,0738% 20% 19.924,10	0,7077% 0,0738% 20% 19.924,10	0,7077% 0,0738% 20% 19.924,10	0,7077% 0,0738% 20% 19.924,10	0,7077% 0,0738% 20% 19.924,08
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.156,97	0,1598% 1,5328%	0,3066% 0,032% 20% 8.631,39	0,3066% 0,032% 20% 8.631,39	0,3066% 0,032% 20% 8.631,39	0,1533% 0,016% 10% 4.315,71		
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 60.526,76	0,2241% 2,1498%				0,43% 0,0448% 20% 12.105,35	0,6449% 0,0672% 30% 18.158,03	0,6449% 0,0672% 30% 18.158,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
3	12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 5.639,04	0,0209% 0,2003%				0,0401% 0,0042% 20% 1.127,81	0,0401% 0,0042% 20% 1.127,81	0,0801% 0,0084% 40% 2.255,62
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.727,82	0,3582% 3,4356%	0,3436% 0,0358% 10% 9.672,78	0,3436% 0,0358% 10% 9.672,78	0,6871% 0,0716% 20% 19.345,56	0,6871% 0,0716% 20% 19.345,56	0,6871% 0,0716% 20% 19.345,56	0,3436% 0,0358% 10% 9.672,78
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 32.326,42	0,1197% 1,1482%				0,2296% 0,0239% 20% 6.465,28	0,3444% 0,0359% 30% 9.697,93	0,3444% 0,0359% 30% 9.697,93
	15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 101.918,75	0,3774% 3,6199%				1,448% 0,151% 40% 40.767,50	1,448% 0,151% 40% 40.767,50	0,362% 0,0377% 10% 10.191,88
4	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 3.764.220,91	13,9392% 75,3925%						
	02	PAREDES E PAINÉIS 16.345,11	0,0605% 0,3274%						
	03	COBERTURA 758.212,92	2,8077% 15,186%						
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 83.593,66	0,3096% 1,6743%						
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 58.028,61	0,2149% 1,1622%						
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 71.286,69	0,264% 1,4278%	0,2856% 0,0528% 20% 14.257,33					
	07	PORTAS EM MADEIRA 34.997,35	0,1296% 0,701%			0,1402% 0,0259% 20% 6.999,47	0,1402% 0,0259% 20% 6.999,47	0,2103% 0,0389% 30% 10.499,21	0,2103% 0,0389% 30% 10.499,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
4	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 14.947,17	0,0554% 0,2994%					0,0599% 0,0111% 20% 2.989,43	0,1197% 0,0221% 40% 5.978,87
	09	PINTURAS 73.074,09	0,2706% 1,4636%			0,2927% 0,0541% 20% 14.614,82	0,2927% 0,0541% 20% 14.614,82	0,2927% 0,0541% 20% 14.614,82	0,2927% 0,0541% 20% 14.614,82
	10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 8.883,45	0,0329% 0,1779%	0,0356% 0,0066% 20% 1.776,69	0,0356% 0,0066% 20% 1.776,69	0,0356% 0,0066% 20% 1.776,69	0,0356% 0,0066% 20% 1.776,69	0,0178% 0,0033% 10% 888,34	
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 46.510,97	0,1722% 0,9316%					0,1863% 0,0344% 20% 9.302,19	0,2795% 0,0517% 30% 13.953,29
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.448,80	0,0054% 0,029%					0,0058% 0,0011% 20% 289,76	0,0058% 0,0011% 20% 289,76
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.877,94	0,1551% 0,8388%		0,0839% 0,0155% 10% 4.187,79	0,0839% 0,0155% 10% 4.187,79	0,1678% 0,031% 20% 8.375,59	0,1678% 0,031% 20% 8.375,59	0,1678% 0,031% 20% 8.375,59
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 19.405,92	0,0719% 0,3887%					0,0777% 0,0144% 20% 3.881,18	0,1166% 0,0216% 30% 5.821,78
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499.483,22	5,5527% 34,4274%						
	02	TERRAPLENAGEM 172.281,71	0,638% 3,9555%						
	03	OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR 130.886,85	0,4847% 3,0051%						
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 193.475,83	0,7165% 4,4421%				1,3326% 0,2149% 30% 58.042,75	1,3326% 0,2149% 30% 58.042,75	0,8884% 0,1433% 20% 38.695,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
5	05	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 101.677,17	0,3765% 2,3345%					0,4669% 0,0753% 20% 20.335,43	1,4007% 0,2259% 60% 61.006,30
	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.078.489,03	3,9937% 24,7616%					7,4285% 1,1981% 30% 323.546,71	7,4285% 1,1981% 30% 323.546,71
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 52.500,34	0,1944% 1,2054%						0,6027% 0,0972% 50% 26.250,17
	08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 33.702,17	0,1248% 0,7738%				0,3095% 0,0499% 40% 13.480,87	0,2321% 0,0374% 30% 10.110,65	0,2321% 0,0374% 30% 10.110,65
	09	URBANISMO 1.030.047,22	3,8143% 23,6494%			2,3649% 0,3814% 10% 103.004,72	4,7299% 0,7629% 20% 206.009,44	4,7299% 0,7629% 20% 206.009,44	4,7299% 0,7629% 20% 206.009,44
	10	SERVIÇOS FINAIS 62.951,74	0,2331% 1,4453%						
6	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.158.084,48	4,2885% 79,4987%						
	02	CANTEIRO DE OBRAS 163.145,57	0,6041% 11,1994%						
	03	EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS 135.504,48	0,5018% 9,3019%	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54
% Simples				1,9536%	2,6155%	3,2607%	4,5993%	5,4994%	4,6284%
% Acumulado				74,8392%	77,4547%	80,7154%	85,3147%	90,814%	95,4425%
Total Simples				527.563,49	706.298,12	880.539,36	1.242.018,09	1.485.076,02	1.249.889,02
Total Acumulado				20.209.987,01	20.916.285,13	21.796.824,49	23.038.842,58	24.523.918,60	25.773.807,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
1	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.845.602,30	6,8344% 19,9669%		
	02	PAREDES E PAINÉIS 70.301,12	0,2603% 0,7606%		
	03	COBERTURA 3.568.628,29	13,2149% 38,6076%		
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 145.982,55	0,5406% 1,5793%		
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 430.327,17	1,5935% 4,6555%		
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 684.143,45	2,5334% 7,4015%		
	07	ESQUADRIAS 1.337.944,49	4,9545% 14,4747%		
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 67.154,64	0,2487% 0,7265%		
	09	PINTURAS 308.180,22	1,1412% 3,3341%		
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.144,30	0,3153% 0,9211%		
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 163.190,26	0,6043% 1,7655%	0,3531% 0,1209% 20% 32.638,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
1	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.229,16	0,0379% 0,1107%	0,0221% 0,0076% 20% 2.045,84	
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115.486,26	0,4277% 1,2494%	0,1249% 0,0428% 10% 11.548,62	
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 25.497,78	0,0944% 0,2759%	0,0552% 0,0189% 20% 5.099,56	
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 47.139,22	0,1746% 0,51%	0,102% 0,0349% 20% 9.427,84	
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 312.568,90	1,1575% 3,3816%	0,3382% 0,1157% 10% 31.256,89	
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 25.808,38	0,0956% 0,2792%		
2	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.503.022,78	5,5658% 36,299%		
	02	PAREDES E PAINÉIS 213.747,21	0,7915% 5,1621%		
	03	COBERTURA 397.280,91	1,4712% 9,5946%		
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 137.610,13	0,5096% 3,3234%		
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 443.558,82	1,6425% 10,7122%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
2	06	REVESTIMENTO DE PISOS 105.154,82	0,3894% 2,5396%		
	07	ESQUADRIAS 166.873,59	0,6179% 4,0301%		
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 85.013,58	0,3148% 2,0531%		
	09	PINTURAS 257.823,90	0,9547% 6,2266%		
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 79.250,46	0,2935% 1,914%		
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 50.365,94	0,1865% 1,2164%	0,3649% 0,056% 30% 15.109,78	
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.435,21	0,0275% 0,1796%		
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 475.187,35	1,7597% 11,4761%		
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 59.079,93	0,2188% 1,4268%	0,5707% 0,0875% 40% 23.631,97	0,2854% 0,0438% 20% 11.815,99
	15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 21.448,67	0,0794% 0,518%	0,1036% 0,0159% 20% 4.289,73	
	16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 137.817,78	0,5104% 3,3284%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
3	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 1.074.146,08	3,9776% 38,1514%		
	02	PAREDES E PAINÉIS 88.209,58	0,3266% 3,133%		
	03	COBERTURA 268.675,78	0,9949% 9,5428%		
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 104.817,50	0,3881% 3,7229%		
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 247.980,61	0,9183% 8,8077%		
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 157.799,48	0,5843% 5,6047%		
	07	ESQUADRIAS 429.113,10	1,589% 15,2412%		
	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.826,74	0,0179% 0,1714%		
	09	PINTURAS 99.620,48	0,3689% 3,5383%		
	10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.156,97	0,1598% 1,5328%		
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 60.526,76	0,2241% 2,1498%	0,43% 0,0448% 20% 12.105,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
3	12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 5.639,04	0,0209% 0,2003%	0,0401% 0,0042% 20% 1.127,80	
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 96.727,82	0,3582% 3,4356%	0,3436% 0,0358% 10% 9.672,80	
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 32.326,42	0,1197% 1,1482%	0,2296% 0,0239% 20% 6.465,28	
	15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 101.918,75	0,3774% 3,6199%	0,362% 0,0377% 10% 10.191,87	
4	01	ESTRUTURA DE CONCRETO 3.764.220,91	13,9392% 75,3925%		
	02	PAREDES E PAINÉIS 16.345,11	0,0605% 0,3274%		
	03	COBERTURA 758.212,92	2,8077% 15,186%		
	04	IMPERMEABILIZAÇÃO 83.593,66	0,3096% 1,6743%		
	05	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 58.028,61	0,2149% 1,1622%		
	06	REVESTIMENTO DE PISOS 71.286,69	0,264% 1,4278%		
	07	PORTAS EM MADEIRA 34.997,35	0,1296% 0,701%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
4	08	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS 14.947,17	0,0554% 0,2994%	0,1197% 0,0221% 40% 5.978,87	
	09	PINTURAS 73.074,09	0,2706% 1,4636%	0,2927% 0,0541% 20% 14.614,81	
	10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 8.883,45	0,0329% 0,1779%		
	11	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 46.510,97	0,1722% 0,9316%	0,2795% 0,0517% 30% 13.953,29	0,1863% 0,0344% 20% 9.302,20
	12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.448,80	0,0054% 0,029%	0,0116% 0,0021% 40% 579,52	0,0058% 0,0011% 20% 289,76
	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.877,94	0,1551% 0,8388%	0,0839% 0,0155% 10% 4.187,79	0,0839% 0,0155% 10% 4.187,80
	14	APARELHOS ELÉTRICOS 19.405,92	0,0719% 0,3887%	0,1166% 0,0216% 30% 5.821,78	0,0777% 0,0144% 20% 3.881,18
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 1.499.483,22	5,5527% 34,4274%		
	02	TERRAPLENAGEM 172.281,71	0,638% 3,9555%		
	03	OBRAS CIVIS DO CASTELO, CASA DE BOMBAS E GERADOR 130.886,85	0,4847% 3,0051%		
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 193.475,83	0,7165% 4,4421%	0,8884% 0,1433% 20% 38.695,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1722001 - MERCADO DE PESCADOS DA PRAINHA (POR EVENTOS) R01

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Órgão Cliente: SEMOPE

Data Base: Março/2026

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 31 930 dias	Período: 32 960 dias
5	05	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 101.677,17	0,3765% 2,3345%	0,4669% 0,0753% 20% 20.335,44	
	06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.078.489,03	3,9937% 24,7616%	4,9523% 0,7987% 20% 215.697,81	4,9523% 0,7987% 20% 215.697,80
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 52.500,34	0,1944% 1,2054%	0,6027% 0,0972% 50% 26.250,17	
	08	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO, SEGURANÇA E CFTV 33.702,17	0,1248% 0,7738%		
	09	URBANISMO 1.030.047,22	3,8143% 23,6494%	4,7299% 0,7629% 20% 206.009,44	2,3649% 0,3814% 10% 103.004,74
	10	SERVIÇOS FINAIS 62.951,74	0,2331% 1,4453%		1,4453% 0,2331% 100% 62.951,74
6	01	ESTUDOS E PROJETOS 1.158.084,48	4,2885% 79,4987%		
	02	CANTEIRO DE OBRAS 163.145,57	0,6041% 11,1994%		5,5997% 0,3021% 50% 81.572,78
	03	EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS 135.504,48	0,5018% 9,3019%	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,54	0,3879% 0,0209% 4,17% 5.650,47
% Simples				2,7121%	1,8454%
% Acumulado				98,1546%	100%
Total Simples				732.386,00	498.354,46
Total Acumulado				26.506.193,62	27.004.548,08