Rua Fritz Von Lutzow, nº217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

OBRA :	REFORMA DA USF JOSEPHINE MARIE OBERMULLER
LOCAL :	RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, SÃO VICENTE - BAIXO GUANDU/ES

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO
1	**Caixa Para Hidrômetro Embutida, Com Fornecimento E Instalação Da Caixa, Escavação, Lastro, Reaterro E Tampa.**	UN	R$ 585,39

MÃO DE OBRA							TOTAL	R$ -
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
MATERIAL							**TOTAL**	**R$ 585,39**
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,49000		R$ 119,34	R$ 58,48
C	SINAPI	94962	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,05000		R$ 451,49	R$ 22,57
C	SINAPI	95676	Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024	UN	1,00000		R$ 146,98	R$ 146,98
C	SINAPI	101798	Tampa Para Caixa Tipo R1, Em Ferro Fundido, Dimensões Internas: 0,40 X 0,60 M - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020	UN	1,00000		R$ 348,37	R$ 348,37
C	SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,25000		R$ 35,96	R$ 8,99

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO
2	**Ventilador de Teto, 3 Pás, Branco. Fornecimento e Substituição/Instalação.**	UN	R$ 347,43

MÃO DE OBRA							TOTAL	R$ 76,14
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	1,00000		R$ 33,08	R$ 33,08
C	SINAPI	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	1,00000		R$ 43,06	R$ 43,06
MATERIAL							**TOTAL**	**R$ 271,29**
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	MERC	1	Ventilador De Teto 3 Pás Branco 127V	UND	1,00000		R$ 271,29	R$ 271,29

COMP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO
3	**Instalação De Placa Em ACM Vermelho Fosco, Dimensões 500x120cm, E=3MM, Letras E Contorno Em ACM Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão Em Alta Definição, Assim Como Projeto Em Anexo.**	UN	R$ 3.530,17

MÃO DE OBRA							TOTAL	R$ 30,17
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,00000		R$ 30,17	R$ 30,17
MATERIAL							**TOTAL**	**R$ 3.500,00**
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	FATOR	UNIT	TOTAL
C	MERC	2	Placa Em Acm Vermelho Fosco, Dimensões 500X120Cm, E=3Mm, Letras E Contorno Em Acm Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão Em Alta Definição.	UND	1,00000		R$ 3.500,00	R$ 3.500,00

Baixo Guandu - ES, 29 de outubro de 2026

FABRICIO BENICIO DE BRITO
CREA ES-014512