

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO**

Razão Social:  
 CNPJ:  
 Inscrição Estadual:  
 Endereço:  
 Validade da Proposta:  
 E-mail:  
 Telefone:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS VICINAIS COM APIS E PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL				
Espessura de reparo (m)		0,15		
Espessura regularizada inclusive ajuste de terraplenagem		0,05		
Largura da via (m)		7		
Trecho	Descrição do trecho	Extensão do Trecho	m²	m³
1	Acesso à Vila do Bananal	10,80	75600,000	15120,00
<b>Total</b>		<b>10,80</b>	<b>75600,00</b>	<b>15120,00</b>

Item	Referencial	Descrição dos Serviços	Unid	Qtde	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO GREIDE DA VIA</b>					
42547	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora da limpeza)	m³	300,00	R\$ 2,75	R\$ 825,00
40230	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	23351,33	R\$ 5,30	R\$ 123.762,03
43340	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Compactação de Aterro 100% PI	m³	19459,44	R\$ 10,88	R\$ 211.718,70
60019	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (1,672XP + 1,848XR + 2,933) (Bota-fora da limpeza)	T	300,00	R\$ 10,45	R\$ 3.136,15
60019	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (1,672XP + 1,848XR + 2,933) (Jazida para pista)	T	31135,00	R\$ 10,45	R\$ 325.480,19
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>664.922,07</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>					
40530	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	Ud	8,00	R\$ 1.638,25	R\$ 13.106,00
41333	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m)	Ud	9,00	R\$ 3.502,85	R\$ 31.525,65
40531	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	Ud	1,00	R\$ 2.731,16	R\$ 2.731,16
41334	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m)	Ud	1,00	R\$ 4.432,41	R\$ 4.432,41
40431	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	42,00	R\$ 523,32	R\$ 21.979,44
41161	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m	Ud	1,00	R\$ 6.817,20	R\$ 6.817,20
40670	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação	m	400,00	R\$ 93,94	R\$ 37.576,00
40703	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	m	40,00	R\$ 197,91	R\$ 7.916,40
40659	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação	m	21600,00	R\$ 74,90	R\$ 1.617.840,00
40641	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita	m	20,00	R\$ 173,53	R\$ 3.470,60
40673	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Entrada para descida d'água EDA-01	Ud	9,00	R\$ 110,90	R\$ 998,10
40706	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto	m	20,00	R\$ 508,44	R\$ 10.168,80
40678	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal	m	20,00	R\$ 518,96	R\$ 10.379,20
40743	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC	m	117,00	R\$ 24,66	R\$ 2.885,22
40723	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra	m³	30,00	R\$ 165,26	R\$ 4.957,80
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>1.776.783,98</b>
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					
41579	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Aluguel de container para almoxarifado	mês	6,00	R\$ 991,49	R\$ 5.948,94
41546	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	4,00	R\$ 458,59	R\$ 1.834,36
41547	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	4,00	R\$ 361,58	R\$ 1.446,32
41495	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Mobilização e desmobilização de container até 50km	Ud	6,00	R\$ 1.222,37	R\$ 7.334,22

41544	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	10,00	R\$	704,68	R\$ 7.046,80
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 23.610,64</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
111.882	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Regularização e Compactação de Solos com adição de Aditivo Permutador Iônico de Solo (APIS) - 65% do trecho	m²	49140,00	R\$	37,21	R\$ 1.828.499,40
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 1.828.499,40</b>
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>						
40817	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	m²	75600,00	R\$	10,87	R\$ 821.772,00
40831	DER-ES - out/2024 S/Desoneração	T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita	m²	75600,00	R\$	33,64	R\$ 2.543.184,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 3.364.956,00</b>
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
100.390	COMPOSIÇÃO	Administração Local	mês	6,00	R\$	69.335,11	R\$ 416.010,66
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 416.010,66</b>

<b>TOTAL R\$</b>							<b>8.074.782,75</b>
------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

QUADRO RESUMO						
Item	Descrição		Und	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviços de complementação de rede de drenagem, manutenção de base com Aditivo Permutador Ionico de Solos e pavimentação com tratamento superficial		m2	75600,00	R\$ 106,81	R\$ 8.074.782,75