

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
CPU 07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Unidade:	UN
Fonte		Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total
SINAPI	COMPOSICAO	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	H	1,500	209,6	314,40
OBS: composição montada para transporte de Retroescavadeira. Os coeficientes foram estimados considerando uma média de 0,5 horas de transporte produtivo com caminhão em circulação multiplicado por 1 equipamentos. Foi considerado um período de uma hora improdutivo para carregar cada equipamento no local da obra e descarregar no local de origem.							
						SUB-TOTAL =	R\$ 314,40
						BDI =	36,59%
						TOTAL =	R\$ 429,44

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINÉ
 Engenheiro Civil
 CREA ES-043313/D