



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"

"Doce Terra dos Colibris"

PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS
NÃO DESONERADOS MAIO/2026 e DER RODOVIAS FEVEREIRO 2026

DEMOLIÇÃO DE ROCHAS EM DIVERSOS TRECHOS

BDI - 24,67%

DATA ELABORAÇÃO: SETEMBRO/2026

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01	Código	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	323,51	2.588,05
					Total do item	2.588,05
		DEMOLIÇÕES				
2.1	41048	Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras	m³	404,87	369,85	149.739,56
2.2	42940	Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado	m³	173,51	398,62	69.164,53
					Total do item	218.904,09
VALOR TOTAL DA OBRA						R\$ 221.492,14
Santa Teresa, 14 de setembro de 2026						
			Engª Sebastião Teixeira de Souza CREA MG 37502D			

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SEBASTIÃO TEIXEIRA DE SOUSA

GESTOR(A) DE PROJETOS

GEPLAN - SMPE - PMST

assinado em 14/09/2026 10:55:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/09/2026 10:55:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por DJEINY FROHLICH LOSS (GESTOR(A) DE PROJETOS - SMOIPROJETOS - SMOI - PMST)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-G0VJTF>