

CÓD: 71001		SERVIÇO: Subestação ext. aérea trifás. 300KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6							
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (abril-26). SINAPI (abril-26). ORSE (abril-26).						UNIDADE: und	REFERENCIA: -		
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES EDIF.	10101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	238,98	8,53	157,27 %	21,95	5.244,45	
DER-ES EDIF.	10121	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,59	10,12	157,27 %	26,04	15,48	
DER-ES EDIF.	10111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	7,19	10,12	157,27 %	26,04	187,25	
DER-ES EDIF.	10115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	190,76	10,12	157,27 %	26,04	4.966,68	
DER-ES EDIF.	10117	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	H	60,00	17,49	157,27 %	45,00	2.699,79	
DER-ES EDIF.	10139	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	31,41	10,12	157,27 %	26,04	817,83	
DER-ES EDIF.	10140	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	9,01	10,12	157,27 %	26,04	234,58	
DER-ES EDIF.	10146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	64,02	7,65	157,27 %	19,68	1.260,06	
(B) TOTAL									15.426,12
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									771,31
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									16.197,43
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO		CUSTO	
DER-ES EDIF.	21517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	8,5445		5,89		50,33	
DER-ES EDIF.	27020	ARAME GALVANIZADO N.14 AWG	M	6,4000		0,44		2,82	
DER-ES EDIF.	27010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0558		12,95		0,72	
DER-ES EDIF.	20503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	1,2302		154,00		189,45	
DER-ES EDIF.	49694	ARMAÇAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM	UN	1,0000		29,08		29,08	
DER-ES EDIF.	48525	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" - WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	10,0000		31,62		316,20	
DER-ES EDIF.	49633	ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 3MM, C/ FURO 18MM.	UN	18,0000		3,00		54,00	
DER-ES EDIF.	22585	BLOCO CERÂMICO 08 FUIROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA	UN	423,0000		1,57		664,11	
DER-ES EDIF.	20517	BRITA 1	M3	0,2100		177,39		37,26	
DER-ES EDIF.	20518	BRITA 2	M3	0,4915		177,39		87,19	
DER-ES EDIF.	20519	BRITA 3	M3	0,0216		177,39		3,83	
DER-ES EDIF.	81115	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0035		5.175,00		18,11	
DER-ES EDIF.	48512	BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	10,0000		63,63		636,30	
DER-ES EDIF.	49695	CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6"	UN	1,0000		80,43		80,43	
DER-ES EDIF.	28067	CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4")	M	6,0000		4,81		28,86	
DER-ES EDIF.	43040	CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 - CLASSE 2A	M	16,0000		30,82		493,12	
DER-ES EDIF.	43041	CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A	M	10,0000		44,01		440,10	
DER-ES EDIF.	43038	CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A	M	15,0000		20,84		312,60	
DER-ES EDIF.	43253	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 90° HEPR	M	88,0000		350,75		30.866,00	
DER-ES EDIF.	41579	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 300KVA - 400:5A	UN	1,0000		1.337,20		1.337,20	
DER-ES EDIF.	20505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	28,8340		1,07		30,85	

DER-ES EDIF.	21032	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	M2	0,6676	33,99	22,69
DER-ES EDIF.	20508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	409,0429	0,57	233,15
DER-ES EDIF.	49897	CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM	UN	9,0000	48,65	437,85
DER-ES EDIF.	41569	CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003	UN	1,0000	176,48	176,48
DER-ES EDIF.	49101	CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM	UN	4,0000	490,07	1.960,28
DER-ES EDIF.	28008	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,7233	12,22	21,06
ORSE	834	Disjuntor tripolar compacto e aberto ate 1000a	un	1,0000	35,19	35,19
DER-ES EDIF.	42047	ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 6"	M	7,0000	381,19	2.668,33
DER-ES EDIF.	43243	FIO DE COBRE RECOZIDO Nº 6 P/ AMARRAÇÃO	KG	0,2200	108,34	23,83
DER-ES EDIF.	81124	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0067	143.750,00	963,13
DER-ES EDIF.	48035	HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA	UN	4,0000	144,90	579,60
DER-ES EDIF.	40504	ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM	UN	6,0000	73,77	442,62
DER-ES EDIF.	48342	ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM	UN	1,0000	8,52	8,52
DER-ES EDIF.	38013	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	UN	7,9500	0,92	7,31
DER-ES EDIF.	60406	LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2"	UN	2,0000	162,20	324,40
DER-ES EDIF.	38014	MASSA ACRILICA A BASE D AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE	KG	7,4200	8,29	61,51
DER-ES EDIF.	49696	NIPLE PVC DUPLO 6"	UN	4,0000	117,17	468,68
DER-ES EDIF.	48041	PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE	UN	3,0000	280,88	842,64
DER-ES EDIF.	49709	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M10 X 150MM	UN	4,0000	28,66	114,64
DER-ES EDIF.	49537	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 150MM	UN	8,0000	36,40	291,20
DER-ES EDIF.	48444	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 300MM	UN	1,0000	41,75	41,75
DER-ES EDIF.	49774	PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO	UN	6,0000	31,15	186,90
DER-ES EDIF.	21009	PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	M	2,0925	8,31	17,39
DER-ES EDIF.	49502	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16	UN	2,0000	1,57	3,14
DER-ES EDIF.	40102	POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA	UN	2,0000	1.436,79	2.873,58
DER-ES EDIF.	26560	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	KG	0,0135	13,85	0,19
DER-ES EDIF.	26569	PREGO 18X27	KG	0,9761	12,96	12,65
DER-ES EDIF.	20985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	4,3353	3,83	16,60
DER-ES EDIF.	49514	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	UN	8,0000	18,21	145,68
DER-ES EDIF.	37519	SELADOR ACRILICO	L	1,2720	12,31	15,66
DER-ES EDIF.	20988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	6,4820	17,00	110,19
DER-ES EDIF.	25569	TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL	M2	1,3500	107,92	145,69
DER-ES EDIF.	37514	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	L	2,5440	26,75	68,05
ORSE	12394	Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-3 80v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1	un	1,0000	39.794,75	39.794,75
(F) TOTAL						88.793,89
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO

SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		37,88	0,00	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		37,88	0,00	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		37,88	0,00	
(G) TOTAL						0,00	
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
						0,00	
(H) TOTAL						0,00	
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO
			XP	XR			
							0,00
(I) TOTAL						0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)						104.991,32	

CÓD: 71002		SERVIÇO: Fornecimento e instalação de quadro de força para QGBT								
DATA-BASE:				DER-ES EDIF. (abril-26). SINAPI (mar-24). ORSE (mar-24). Item 10106 reajustado com fator de 1,1474			UNIDADE: und		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL			
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO	
(A) TOTAL									0,00	
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO		
DER-ES EDIF.	10101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	6,00	8,53	157,27 %	21,95	131,67		
DER-ES EDIF.	10115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	6,00	10,12	157,27 %	26,04	156,21		
(B) TOTAL									287,88	
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									14,39	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									302,27	
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO	
DER-ES EDIF.	41815	QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 150A C/ TRINCO	UN	1,0000			924,62		924,62	
DER-ES EDIF.	44712	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V	UN	1,0000			58,48		58,48	
DER-ES EDIF.	44561	DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 220/127V	UN	1,0000			339,40		339,40	
DER-ES EDIF.	44582	DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A 20KA	UN	1,0000			343,90		343,90	
ORSE	832	Disjuntor tripolar 300 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	un	1,0000			803,18		803,18	
DER-ES EDIF.	44481	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 400A, ICU: 65KA, 380/415VCA	UN	1,0000			1.064,58		1.064,58	
ORSE	10106	Disjuntor tripolar ajustável com variação de 800 a 1000A	un	1,0000			32.769,74		32.769,74	
SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,0000			90,48		271,44	
(F) TOTAL									36.575,34	
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO	
(G) TOTAL									0,00	
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO	
									0,00	
(H) TOTAL									0,00	
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO			
			XP	XR						
							0,00			
(I) TOTAL									0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									36.877,61	

CÓD: 80001		SERVIÇO: Reservatório Metálico tipo Taça de 8000 L fornecimento e instalação							
DATA-BASE: reajustado com fator de 1,1525						UNIDADE: und		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
(B) TOTAL									0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									0,00
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									0,00
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
(F) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
COT	COT-002	Reservatório Metálico tipo Taça de 8000 L	UND	1,0000			39.271,01	39.271,01	
(G) TOTAL									39.271,01
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
								0,00	
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
							0,00		
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									39.271,01

CÓD: 90001		SERVIÇO: DPS centelhador tetrapolar Tipo II, Esquema TNC							
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (abril-26). Item Cotado (DPS) foi reajustado com fator 1,1501						UNIDADE: UND		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES EDIF.	10101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	2,00	8,53	157,27 %	21,95	43,89	
DER-ES EDIF.	10115	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	H	2,00	10,12	157,27 %	26,04	52,07	
(B) TOTAL									95,96
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									4,80
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									100,76
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
COT	COT-001	DPS TETRAPOLAR TIPO II	UND	1,0000			525,43		525,43
(F) TOTAL									525,43
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
(G) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
									0,00
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									626,19

CÓD: 130001		SERVIÇO: Porta de abrir com respiro, barra de apoio para PNE e chapa metálica resistente a impactos							
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (abril-26). SINAPI (abril-26). SCO-RIO (abril-26).						UNIDADE: m²		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES EDIF.	10101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	2,11	8,53	157,27 %	21,95	46,20	
DER-ES EDIF.	10111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	2,11	10,12	157,27 %	26,04	54,81	
SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,11	28,02	117,06%	60,82	128,04	
(B) TOTAL									229,05
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									11,45
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									240,50
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
DER-ES EDIF.	30496	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	M	5,7895			35,57		205,93
DER-ES EDIF.	31601	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO	UN	1,5789			53,07		83,79
DER-ES EDIF.	26560	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	KG	0,1000			13,85		1,39
DER-ES EDIF.	30212	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA	UN	0,5291			314,93		166,63
DER-ES EDIF.	68020	CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM)	M2	0,1905			126,50		24,10
DER-ES EDIF.	31507	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	0,5291			270,78		143,27
(F) TOTAL									625,11
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
DER-ES EDIF.	170602	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm	und	0,5291			142,34		75,31
DER-ES EDIF.	60112	Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela	m	0,8466			61,56		52,11
SCO-RIO	RV 10.40.0050 (/)	Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com 1,2mm de espessura, aparafusadas e medida pela área colocada. Fornecimento e colocação.	m2	0,0847			836,80		70,84
(G) TOTAL									198,26
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
							0,00		
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									1.063,87

CÓD: 130002		SERVIÇO: Porta de correr com respiro, barra de apoio para PNE e chapa metálica resistente a impactos							
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (abril-26). SINAPI (abril-26). SCO-RIO (abril-26).						UNIDADE: m²		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES EDIF.	10101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	2,11	8,53	157,27 %	21,95	46,20	
DER-ES EDIF.	10111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	2,11	10,12	157,27 %	26,04	54,81	
SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,11	28,02	117,06%	60,82	128,04	
(B) TOTAL									229,05
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									11,45
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									240,50
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
DER-ES EDIF.	30496	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	M	5,7895			35,57	205,93	
DER-ES EDIF.	31601	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO	UN	1,5789			53,07	83,79	
DER-ES EDIF.	26560	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	KG	0,1000			13,85	1,39	
DER-ES EDIF.	30212	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA	UN	0,5291			314,93	166,63	
DER-ES EDIF.	68020	CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM)	M2	0,1905			126,50	24,10	
DER-ES EDIF.	31507	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	0,5291			270,78	143,27	
(F) TOTAL									625,11
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
DER-ES EDIF.	170602	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm	und	0,5291			142,34	75,31	
DER-ES EDIF.	60112	Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela	m	0,8466			61,56	52,11	
SCO-RIO	RV 10.40.0050 (/)	Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com 1,2mm de espessura, aparafusadas e medida pela área colocada. Fornecimento e colocação.	m2	0,0847			836,80	70,84	
(G) TOTAL									198,26
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO	CUSTO	
								0,00	
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
							0,00		
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									1.063,87

CÓD: 140001		SERVIÇO: MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM CHAPA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA EMASSADA E COM PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL NA COR FOTO RETRÔ SUVINIL OU SIMILAR							
DATA-BASE: DER-ES EDIF. (abril-26). SINAPI (abril-26). SCO-RIO (abril-26). ORSE (abril-26).					UNIDADE: M²		REFERENCIA: -		
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES EDIF.	10146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	4,00	7,65	157,27 %	19,68	78,72	
DER-ES EDIF.	10147	SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	4,00	10,12	157,27 %	26,04	104,14	
DER-ES EDIF.	10130	MONTADOR (SINTRACONST)	H	0,22	15,13	157,27 %	38,92	8,72	
(B) TOTAL									191,58
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									9,58
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									201,16
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SCO-RIO	MAT027950	Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: (1 1/2"x3/16")	Kg	4,6200			8,21		37,93
SCO-RIO	MAT028000	Cantoneira de aço, com abas iguais, de: Cantoneira de aço, com abas iguais, de: (2"x3/16")	Kg	1,0000			9,67		9,67
SCO-RIO	MAT030450	Chapa de aço USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"	Kg	8,1600			8,66		70,67
SCO-RIO	MAT050700	Eletrodo com diâmetro de Eletrodo com diâmetro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G	Kg	0,0590			50,30		2,97
(F) TOTAL									121,24
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				37,88		0,00
ORSE	12828	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas apa rentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentam ento)	m2	1,0000			75,90		75,90
DER-ES EDIF.	100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	2,0000			47,62		95,24
DER-ES EDIF.	190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil,	m2	2,0000			19,27		38,54
DER-ES EDIF.	190117	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	2,0000			24,10		48,20
(G) TOTAL									257,88
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
								0,00	
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									580,28

Heloísa Costa Rodex
CREA-ES 056705/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HELOÍSA COSTA RODEX
ENGENHEIRO(A) CIVIL
GEPLAN - SMPE - PMST
assinado em 10/07/2026 13:51:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/07/2026 13:51:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ADAUBERTO DO MEIRELES JUNIOR (GESTOR(A) DE PROJETOS - GEPLAN - SMPE - PMST)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5GX9NR>