



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES

Obra:		EXECUÇÃO DE 14 BASES DE SUPORTE, INCLUINDO FUNDAÇÃO E ALVENARIA ARMADA, PARA PLACAS CIMENTÍCIAS COM MOSAICOS.			Data base DER-ED:	nov/25	Data Base:	nov/25
PREFEITURA DE SANTA TERESA					Data base ORSE:	nov/25	Leis Sociais:	157,27%
							BDI Dif:	15,57%
							BDI:	38,08%
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT. SEM BDI	V. UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
01			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 631,52
1.1	10219	DER-ED	Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento	m3	0,11	R\$ 260,73	R\$ 360,02	R\$ 39,60
1.2	30304	DER-ED	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	4,64	R\$ 92,39	R\$ 127,57	R\$ 591,92
02			BASES VIA SACRA					R\$ 12.872,06
2.1	30101	DER-ED	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	4,53	R\$ 63,96	R\$ 88,32	R\$ 400,09
2.2	40231	DER-ED	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,50	R\$ 719,84	R\$ 993,96	R\$ 496,98
2.3	40224	DER-ED	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	4,03	R\$ 808,03	R\$ 1.115,73	R\$ 4.496,39
2.4	40249	DER-ED	Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	20,16	R\$ 146,33	R\$ 202,05	R\$ 4.073,33
2.5	40243	DER-ED	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	234,20	R\$ 10,53	R\$ 14,54	R\$ 3.405,27
03			ALVENARIA VIA SACRA					R\$ 9.862,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES

Obra:		EXECUÇÃO DE 14 BASES DE SUPORTE, INCLUINDO FUNDAÇÃO E ALVENARIA ARMADA, PARA PLACAS CIMENTÍCIAS COM MOSAICOS.			Data base DER-ED:	nov/25	Data Base:	nov/25
PREFEITURA DE SANTA TERESA					Data base ORSE:	nov/25	Leis Sociais:	157,27%
							BDI Dif:	15,57%
							BDI:	38,08%
ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT. SEM BDI	V. UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
3.1	12688	ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m2	29,12	R\$ 227,13	R\$ 313,62	R\$ 9.132,61
3.2	120101	DER-ED	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	67,18	R\$ 7,87	R\$ 10,87	R\$ 730,25
VALOR TOTAL								R\$ 23.366,44



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/01/2026 15:46:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRÉA GASPARINI MACIEL (ASSESSOR(A) DE CULTURA - ASSECULT - SMTC - PMST)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-H4DCGN>