



## Curva ABC de Serviços



INFORMAÇÕES GERAIS	Planilha Referência	Data Base	BDI SERVIÇOS(%)
Município: SANTA TERESA-ES	DER-EDF.ES	março/26	34,71%
Projeto: CENTRO DIA DO IDOSO	DER-ROD.ES	março/26	
Responsável Técnico: RICHARD RODRIGUES FERNANDES	DNIT	março/26	<b>BDI EQUIP.(%)</b>
NºCREA: 291356/D	SINAPI	março/26	15,57%
Data: 11/05/2026	<b>ONERADO</b>		

### Curva ABC de Serviços

Código	Referência	Descrição	Unidade	Quant.	Unitário c/BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CLASSIFICAÇÃO
407819	DNIT	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	16905,75	R\$ 17,25	R\$ 291.624,19	7,71%	7,71%	A
90101	DER. EDF - ES	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS	M2	835,65	R\$ 309,46	R\$ 258.600,25	6,83%	14,54%	A
1116264	DNIT	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	385,55	R\$ 566,56	R\$ 218.437,21	5,77%	20,31%	A
92454	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	266,05	R\$ 434,06	R\$ 115.481,66	3,05%	23,37%	A
71701	DER. EDF - ES	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	110,40	R\$ 913,12	R\$ 100.808,45	2,66%	26,03%	A
2306074	DNIT	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFEÇÃO	M³	162,50	R\$ 458,85	R\$ 74.563,13	1,97%	28,00%	A
104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1388,45	R\$ 52,48	R\$ 72.865,86	1,93%	29,93%	A
CPU-060	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE GRADE FIXA EM AÇO EM BARRA REDONDA DE 1/2" E QUADRO EM CANTONEIRA 1"X3/16" INCLUINDO CHUMBADORES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	123,35	R\$ 577,46	R\$ 71.229,69	1,88%	31,81%	A
92512	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	501,05	R\$ 142,00	R\$ 71.149,10	1,88%	33,69%	A

104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	494,00	R\$ 137,55	R\$ 67.949,70	1,80%	35,48%	A
103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	470,00	R\$ 138,79	R\$ 65.231,30	1,72%	37,21%	A
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	835,65	R\$ 74,43	R\$ 62.197,43	1,64%	38,85%	A
190103	DER. EDF - ES	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	1876,25	R\$ 32,25	R\$ 60.509,06	1,60%	40,45%	A
98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	912,15	R\$ 62,45	R\$ 56.963,77	1,51%	41,96%	A
96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	348,60	R\$ 162,20	R\$ 56.542,92	1,49%	43,45%	A
200141	DER. EDF - ES	CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	M	91,05	R\$ 595,02	R\$ 54.176,57	1,43%	44,88%	A
CPU-126	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - HÉLICE CONTÍNUA	UND	1,00	R\$ 52.302,34	R\$ 52.302,34	1,38%	46,27%	A
407820	DNIT	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2676,05	R\$ 18,68	R\$ 49.988,61	1,32%	47,59%	A
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	347,60	R\$ 135,06	R\$ 46.946,86	1,24%	48,83%	A
96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	210,65	R\$ 214,50	R\$ 45.184,43	1,19%	50,02%	A
90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21,00	R\$ 2.025,23	R\$ 42.529,83	1,12%	51,15%	A
97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	2503,00	R\$ 16,81	R\$ 42.075,43	1,11%	52,26%	A
CPU-145	PRÓPRIO	PORTA EM AÇO DE CORRER COM VIDRO	M²	19,50	R\$ 2.156,81	R\$ 42.057,80	1,11%	53,37%	A

102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	103,50	R\$ 405,71	R\$ 41.990,99	1,11%	54,48%	A
CPU-033	PRÓPRIO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA EM MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	32,00	R\$ 1.270,42	R\$ 40.653,44	1,07%	55,55%	A
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	277,50	R\$ 142,47	R\$ 39.535,43	1,04%	56,60%	A
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	434,40	R\$ 88,02	R\$ 38.235,89	1,01%	57,61%	A
110101	DER. EDF - ES	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	1794,95	R\$ 21,01	R\$ 37.711,90	1,00%	58,60%	A
CPU-007	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30 CM	M2	246,90	R\$ 147,60	R\$ 36.442,44	0,96%	59,57%	A
916325	DNIT	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, TRÊS DEMÃOS	M²	901,80	R\$ 39,98	R\$ 36.053,96	0,95%	60,52%	A
110201	DER. EDF - ES	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	507,00	R\$ 70,75	R\$ 35.870,25	0,95%	61,47%	A
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4076,80	R\$ 8,41	R\$ 34.285,89	0,91%	62,37%	A
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	629,55	R\$ 54,42	R\$ 34.260,11	0,91%	63,28%	A
1107860	DNIT	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M³	385,55	R\$ 88,13	R\$ 33.978,52	0,90%	64,18%	A
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9518,35	R\$ 3,31	R\$ 31.505,74	0,83%	65,01%	A
87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	416,10	R\$ 65,35	R\$ 27.192,14	0,72%	65,73%	A
180608	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER PISO TETO DE 36.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	2,00	R\$ 13.528,46	R\$ 27.056,92	0,72%	66,44%	A

92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	229,85	R\$ 117,12	R\$ 26.920,03	0,71%	67,16%	A
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	235,45	R\$ 107,93	R\$ 25.412,12	0,67%	67,83%	A
CPU-008	PRÓPRIO	REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA BRANCA	M2	128,50	R\$ 195,92	R\$ 25.175,72	0,67%	68,49%	A
141102	DER. EDF - ES	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	29,00	R\$ 866,18	R\$ 25.119,22	0,66%	69,16%	A
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1392,20	R\$ 17,30	R\$ 24.085,06	0,64%	69,79%	A
CPU-036	PRÓPRIO	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE EM AÇO INOX DE 1.1/2"	M	54,45	R\$ 438,95	R\$ 23.900,83	0,63%	70,42%	A
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	127,50	R\$ 163,31	R\$ 20.822,03	0,55%	70,97%	A
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	25,30	R\$ 814,75	R\$ 20.613,18	0,54%	71,52%	A
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	144,00	R\$ 136,00	R\$ 19.584,00	0,52%	72,04%	A
CPU-019	PRÓPRIO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM, FECHADURA E PUXADOR	M2	15,60	R\$ 1.255,05	R\$ 19.578,78	0,52%	72,55%	A
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	297,90	R\$ 64,20	R\$ 19.125,18	0,51%	73,06%	A
CPU-022	PRÓPRIO	ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ARBUSTO, LANTANA CAMARA	M²	150,55	R\$ 126,65	R\$ 19.067,16	0,50%	73,56%	A
2003983	DNIT	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00	R\$ 290,37	R\$ 18.874,05	0,50%	74,06%	A
CPU-120	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	98,00	R\$ 179,23	R\$ 17.564,54	0,46%	74,53%	A
180604	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	3,00	R\$ 5.571,18	R\$ 16.713,54	0,44%	74,97%	A
41498	DER-ROD	BARRAÇÃO COM SANITÁRIO, EM CHAPA COMPENSADA 12 MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA EM TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. INSPEÇÃO	M²	10,90	R\$ 1.481,06	R\$ 16.143,55	0,43%	75,40%	A

141910	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R\$ 132,88	R\$ 15.945,60	0,42%	75,82%	A
CPU-025	PRÓPRIO	DIVISÓRIA EM MADEIRA MDF COM FERRAGENS DE CORRER	M2	28,80	R\$ 533,67	R\$ 15.369,70	0,41%	76,22%	A
87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	404,05	R\$ 35,55	R\$ 14.363,98	0,38%	76,60%	A
CPU-119	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	127,20	R\$ 112,08	R\$ 14.256,58	0,38%	76,98%	A
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	129,60	R\$ 106,74	R\$ 13.833,50	0,37%	77,34%	A
96400	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	45,45	R\$ 303,68	R\$ 13.802,26	0,36%	77,71%	A
CPU-131	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO L=0,20 M COM GRELHA METÁLICA	M	19,35	R\$ 705,34	R\$ 13.648,33	0,36%	78,07%	A
2003377	DNIT	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	164,95	R\$ 81,93	R\$ 13.514,35	0,36%	78,43%	A
105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	154,25	R\$ 87,39	R\$ 13.479,91	0,36%	78,78%	A
20801	DER. EDF - ES	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	14,50	R\$ 917,71	R\$ 13.306,80	0,35%	79,14%	A
130322	DER. EDF - ES	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO	M	286,80	R\$ 44,24	R\$ 12.688,03	0,34%	79,47%	A
141909	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	121,95	R\$ 102,09	R\$ 12.449,88	0,33%	79,80%	A
CPU-068	PRÓPRIO	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT POE + 4 PORTAS SFP+	UND	2,00	R\$ 6.170,14	R\$ 12.340,28	0,33%	80,13%	B
170562	DER. EDF - ES	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA ACESSIBILIDADE BDF300 PNE ? IBLB OU EQUIVALENTE	UND	3,00	R\$ 4.090,67	R\$ 12.272,01	0,32%	80,45%	B
41531	DER-ROD	BARRAÇÃO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, INCL. PONTO DE LUZ	M²	12,00	R\$ 1.019,49	R\$ 12.233,88	0,32%	80,77%	B
4815671	DNIT	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	458,65	R\$ 26,49	R\$ 12.149,64	0,32%	81,09%	B
CPU-084	PRÓPRIO	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADEROBASE EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM	UND	209,00	R\$ 57,87	R\$ 12.094,83	0,32%	81,41%	B
92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,55	R\$ 243,62	R\$ 11.827,75	0,31%	81,73%	B

87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	85,25	R\$ 137,89	R\$ 11.755,12	0,31%	82,04%	B
CPU-144	PRÓPRIO	MOLDURA DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3, 0,20M EM JANELAS	M	309,50	R\$ 37,93	R\$ 11.739,34	0,31%	82,35%	B
20339	DER. EDF - ES	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	307,15	R\$ 36,09	R\$ 11.085,04	0,29%	82,64%	B
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	507,00	R\$ 21,58	R\$ 10.941,06	0,29%	82,93%	B
CPU-116	PRÓPRIO	QDC - 2	UND	1,00	R\$ 10.664,99	R\$ 10.664,99	0,28%	83,21%	B
151710	DER. EDF - ES	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V	UND	1,00	R\$ 10.653,79	R\$ 10.653,79	0,28%	83,49%	B
CPU-034	PRÓPRIO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, DUPLO CORRIMÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA EM MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	6,45	R\$ 1.642,95	R\$ 10.597,03	0,28%	83,77%	B
160326	DER. EDF - ES	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUIROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	M	191,15	R\$ 55,01	R\$ 10.515,16	0,28%	84,05%	B
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	124,25	R\$ 82,89	R\$ 10.299,08	0,27%	84,32%	B
87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	158,80	R\$ 64,24	R\$ 10.201,31	0,27%	84,59%	B
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,40	R\$ 1.169,63	R\$ 9.824,89	0,26%	84,85%	B
CPU-055	PRÓPRIO	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 LITROS - COM TAMPA ROSQUEADA	UN	2,00	R\$ 4.700,58	R\$ 9.401,16	0,25%	85,10%	B
180607	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	1,00	R\$ 9.227,95	R\$ 9.227,95	0,24%	85,35%	B
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	23,00	R\$ 397,23	R\$ 9.136,29	0,24%	85,59%	B

CPU-075	PRÓPRIO	GRAVADOR DE IMAGEM IP 32 CANAIS	UND	1,00	R\$ 8.812,24	R\$ 8.812,24	0,23%	85,82%	B
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	10,25	R\$ 838,00	R\$ 8.589,50	0,23%	86,05%	B
103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	M	88,60	R\$ 94,31	R\$ 8.355,87	0,22%	86,27%	B
CPU-020	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE AÇO Ø5,0MM, INCL. POSTE DE AÇO GALV. 60X40MM	M2	6,75	R\$ 1.205,24	R\$ 8.135,37	0,21%	86,48%	B
102040	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	11,55	R\$ 694,87	R\$ 8.025,75	0,21%	86,69%	B
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	87,10	R\$ 91,51	R\$ 7.970,52	0,21%	86,90%	B
CPU-005	PRÓPRIO	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	25,50	R\$ 295,47	R\$ 7.534,49	0,20%	87,10%	B
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	597,00	R\$ 12,62	R\$ 7.534,14	0,20%	87,30%	B
100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	766,70	R\$ 9,74	R\$ 7.467,66	0,20%	87,50%	B
105031	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	105,35	R\$ 70,25	R\$ 7.400,84	0,20%	87,70%	B
CPU-032	PRÓPRIO	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2"	M	11,25	R\$ 656,71	R\$ 7.387,99	0,20%	87,89%	B
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	266,20	R\$ 27,29	R\$ 7.264,60	0,19%	88,08%	B
903845	DNIT	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	31,50	R\$ 230,05	R\$ 7.246,58	0,19%	88,27%	B
180603	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	2,00	R\$ 3.593,77	R\$ 7.187,54	0,19%	88,46%	B

20802	DER. EDF - ES	BARRAÇÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	R\$ 650,93	R\$ 7.095,14	0,19%	88,65%	B
CPU-073	PRÓPRIO	CÂMERA BULLET IP, COM 30M DE ALCANCE, POWER OVER ETHERNET	UND	10,00	R\$ 709,49	R\$ 7.094,90	0,19%	88,84%	B
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	117,20	R\$ 59,57	R\$ 6.981,60	0,18%	89,02%	B
102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	17,70	R\$ 393,53	R\$ 6.965,48	0,18%	89,21%	B
142201	DER. EDF - ES	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"	M	364,25	R\$ 19,01	R\$ 6.924,39	0,18%	89,39%	B
CPU-026	PRÓPRIO	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	7,80	R\$ 879,95	R\$ 6.863,61	0,18%	89,57%	B
86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 850,51	R\$ 6.804,08	0,18%	89,75%	B
CPU-059	PRÓPRIO	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	11,55	R\$ 587,20	R\$ 6.782,16	0,18%	89,93%	B
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	45,85	R\$ 147,47	R\$ 6.761,50	0,18%	90,11%	B
170220	DER. EDF - ES	BANCADA DE GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA, COM ESPESSURA DE 2 CM, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO NA ALVENARIA, EXCLUSIVE CANTONEIRA DE APOIO	M2	9,00	R\$ 739,69	R\$ 6.657,21	0,18%	90,29%	B
180605	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	1,00	R\$ 6.490,42	R\$ 6.490,42	0,17%	90,46%	B
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	525,10	R\$ 12,29	R\$ 6.453,48	0,17%	90,63%	B
CPU-029	PRÓPRIO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	25,40	R\$ 248,18	R\$ 6.303,77	0,17%	90,80%	B

92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	137,00	R\$ 45,96	R\$ 6.296,52	0,17%	90,96%	B
CPU-115	PRÓPRIO	QDC - 1	UND	1,00	R\$ 6.152,88	R\$ 6.152,88	0,16%	91,12%	B
170357	DER. EDF - ES	CHUVEIRO EM METAL CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL E DUCHA MANUAL LINHA MAX 1975C ? DECA OU EQUIVALENTE	UND	4,00	R\$ 1.511,45	R\$ 6.045,80	0,16%	91,28%	B
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	470,85	R\$ 12,45	R\$ 5.862,08	0,15%	91,44%	B
142203	DER. EDF - ES	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4"	M	136,05	R\$ 42,94	R\$ 5.841,99	0,15%	91,59%	B
CPU-017	PRÓPRIO	KIT PORTA MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, COM BARRA DE APOIO PCD E CHAPA DE PROTEÇÃO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 2.849,12	R\$ 5.698,24	0,15%	91,74%	B
93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4558,05	R\$ 1,25	R\$ 5.697,56	0,15%	91,89%	B
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	166,00	R\$ 34,01	R\$ 5.645,66	0,15%	92,04%	B
141907	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	99,95	R\$ 55,61	R\$ 5.558,22	0,15%	92,19%	B
102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	190,65	R\$ 28,98	R\$ 5.525,04	0,15%	92,34%	B
CPU-118	PRÓPRIO	QGBT	UND	1,00	R\$ 5.515,82	R\$ 5.515,82	0,15%	92,48%	B
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	290,90	R\$ 18,79	R\$ 5.466,01	0,14%	92,63%	B
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,00	R\$ 65,73	R\$ 5.389,86	0,14%	92,77%	B
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	17,00	R\$ 312,53	R\$ 5.313,01	0,14%	92,91%	B
141410	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	167,00	R\$ 31,52	R\$ 5.263,84	0,14%	93,05%	B
CPU-077	PRÓPRIO	BARRA DE AÇO, Ø3/8" (70MM2), RE-BAR, EM BARRAS DE 3,4M	UND	61,45	R\$ 82,31	R\$ 5.057,95	0,13%	93,18%	B
CPU-049	PRÓPRIO	VASO SANITÁRIO PCD COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 2.527,31	R\$ 5.054,62	0,13%	93,32%	B
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	157,00	R\$ 31,06	R\$ 4.876,42	0,13%	93,44%	B

181004	DER. EDF - ES	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	UND	21,00	R\$ 231,99	R\$ 4.871,79	0,13%	93,57%	B
CPU-010	PRÓPRIO	CILINDRO GLP CAPACIDADE 45 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.209,37	R\$ 4.837,48	0,13%	93,70%	B
181002	DER. EDF - ES	LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	19,00	R\$ 241,25	R\$ 4.583,75	0,12%	93,82%	B
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	246,75	R\$ 18,46	R\$ 4.555,01	0,12%	93,94%	B
CPU-096	PRÓPRIO	LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR LED 24W - 64,1X24,8X4,4 CM - ABERTURA DE FACHO: 110° - ACABAMENTO: CORPO NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 895,24	R\$ 4.476,20	0,12%	94,06%	B
CPU-147	PRÓPRIO	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDO EM ACM	M	5,80	R\$ 765,69	R\$ 4.441,00	0,12%	94,18%	B
170612	DER. EDF - ES	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa P/ BANHEIRO PNE, VOUGLE PLUS CONFORTO L.51.17 + CS.1.17, REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	2,00	R\$ 2.091,31	R\$ 4.182,62	0,11%	94,29%	B
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,20	R\$ 17,28	R\$ 4.150,66	0,11%	94,40%	B
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	32,20	R\$ 127,44	R\$ 4.103,57	0,11%	94,51%	B
96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,30	R\$ 308,27	R\$ 4.099,99	0,11%	94,62%	B
94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	106,70	R\$ 37,46	R\$ 3.996,98	0,11%	94,72%	B
CPU-117	PRÓPRIO	QDC - 3	UND	1,00	R\$ 3.937,51	R\$ 3.937,51	0,10%	94,83%	B
CPU-074	PRÓPRIO	CÂMERA DOME IP, COM 30M DE ALCANCE, POWER OVER ETHERNET	UND	6,00	R\$ 614,56	R\$ 3.687,36	0,10%	94,92%	B
CPU-009	PRÓPRIO	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, COM ISOLAMENTO. INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,60	R\$ 274,51	R\$ 3.458,83	0,09%	95,01%	C
181001	DER. EDF - ES	LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9/10W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	19,00	R\$ 181,86	R\$ 3.455,34	0,09%	95,11%	C

180602	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S - R32 - 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP, EXCLUSIVE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM COBRE, ISOLANTES TÉRMICOS, CABOS ELÉTRICOS DE INTERLIGAÇÃO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	UND	1,00	R\$ 3.398,66	R\$ 3.398,66	0,09%	95,20%	C
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	R\$ 1.697,21	R\$ 3.394,42	0,09%	95,29%	C
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	107,00	R\$ 31,66	R\$ 3.387,62	0,09%	95,37%	C
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	R\$ 27,51	R\$ 3.301,20	0,09%	95,46%	C
CPU-065	PRÓPRIO	ROTEADOR DE LONGO ALCANCE	UND	4,00	R\$ 814,69	R\$ 3.258,76	0,09%	95,55%	C
CPU-038	PRÓPRIO	AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N26, DESENVOLVIMENTO DE 40CM - INCLUSO TRANSPORTE VERTICA	M	46,45	R\$ 68,97	R\$ 3.203,66	0,08%	95,63%	C
190603	DER. EDF - ES	PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM	M2	96,60	R\$ 33,08	R\$ 3.195,53	0,08%	95,72%	C
141416	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 85MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,15	R\$ 166,30	R\$ 3.184,65	0,08%	95,80%	C
CPU-138	PRÓPRIO	ESTAÇA BROCA, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA.	M	65,10	R\$ 48,55	R\$ 3.160,61	0,08%	95,88%	C
97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	57,80	R\$ 54,23	R\$ 3.134,49	0,08%	95,97%	C
CPU-066	PRÓPRIO	NOBREAK 1KV 2U PARA RACK	UND	1,00	R\$ 3.070,69	R\$ 3.070,69	0,08%	96,05%	C
CPU-024	PRÓPRIO	MAPA TÁTIL EM BRAILE, INCLUSO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.070,14	R\$ 3.070,14	0,08%	96,13%	C
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	10,75	R\$ 257,86	R\$ 2.772,00	0,07%	96,20%	C
CPU-133	PRÓPRIO	CABO PP 4 VIAS 2,5MM	M	98,05	R\$ 27,97	R\$ 2.742,46	0,07%	96,28%	C
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 681,69	R\$ 2.726,76	0,07%	96,35%	C
CPU-128	PRÓPRIO	POSTE DE AÇO TELECÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.343,31	R\$ 2.686,62	0,07%	96,42%	C
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R\$ 531,35	R\$ 2.656,75	0,07%	96,49%	C
20305	DER. EDF - ES	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2	8,00	R\$ 328,51	R\$ 2.628,08	0,07%	96,56%	C
CPU-129	PRÓPRIO	SUPORTE EM AÇO PARA 1 LUMINÁRIA - FIXADO EM TOPO DE POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 863,32	R\$ 2.589,96	0,07%	96,63%	C

CPU-143	PRÓPRIO	PORTA EM AÇO DE ABRIR COM VIDRO	M²	3,40	R\$ 741,31	R\$ 2.520,45	0,07%	96,69%	C
CPU-051	PRÓPRIO	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL EM PVC COM 5 ENTRADAS - DN 100 X 140 X 50 MM - INCLUSIVE GRELHA, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00	R\$ 139,53	R\$ 2.511,54	0,07%	96,76%	C
CPU-127	PRÓPRIO	POSTE DE AÇO TELECÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO SIMPLES COM 0,5M DE SOLO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.244,88	R\$ 2.489,76	0,07%	96,83%	C
141411	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	65,25	R\$ 38,01	R\$ 2.480,15	0,07%	96,89%	C
CPU-087	PRÓPRIO	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	24,05	R\$ 101,25	R\$ 2.435,06	0,06%	96,96%	C
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	78,75	R\$ 30,36	R\$ 2.390,85	0,06%	97,02%	C
CPU-135	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO PARA CONFINAMENTO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	19,10	R\$ 123,15	R\$ 2.352,17	0,06%	97,08%	C
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R\$ 1.144,95	R\$ 2.289,90	0,06%	97,14%	C
CPU-079	PRÓPRIO	CONECTOR ATERRINSERT 25 A 40MM M12	UND	19,00	R\$ 120,08	R\$ 2.281,52	0,06%	97,20%	C
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	645,05	R\$ 3,48	R\$ 2.244,77	0,06%	97,26%	C
CPU-054	PRÓPRIO	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 222,77	R\$ 2.227,70	0,06%	97,32%	C
97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	18,75	R\$ 114,26	R\$ 2.142,38	0,06%	97,38%	C
990115	DER. EDF - ES	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	3,40	R\$ 599,58	R\$ 2.038,57	0,05%	97,43%	C
CPU-082	PRÓPRIO	MINICAPTÓR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 600MM	UND	24,00	R\$ 83,17	R\$ 1.996,08	0,05%	97,48%	C
5501706	DNIT	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	200,00	R\$ 9,97	R\$ 1.994,00	0,05%	97,54%	C
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	R\$ 176,67	R\$ 1.943,37	0,05%	97,59%	C
98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	18,40	R\$ 103,03	R\$ 1.895,75	0,05%	97,64%	C
151139	DER. EDF - ES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	45,35	R\$ 41,24	R\$ 1.870,23	0,05%	97,69%	C

151141	DER. EDF - ES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	19,95	R\$ 90,80	R\$ 1.811,46	0,05%	97,73%	C
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R\$ 104,74	R\$ 1.780,58	0,05%	97,78%	C
141108	DER. EDF - ES	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPAS EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.	UND	1,00	R\$ 1.755,29	R\$ 1.755,29	0,05%	97,83%	C
CPU-142	PRÓPRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA BARRAÇÃO DE OBRA EM CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 1.730,43	R\$ 1.730,43	0,05%	97,87%	C
CPU-141	PRÓPRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TRIFÁSICO, INCLUSIVE POSTE E CAIXA PARA MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.649,32	R\$ 1.649,32	0,04%	97,92%	C
CPU-091	PRÓPRIO	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR LED 18,5W - Ø16,0X6,0 CM - T:3000K - ACABAMENTO: CORPO EM ALUMÍNIO MICROTERTURIZADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 81,30	R\$ 1.626,00	0,04%	97,96%	C
CPU-139	PRÓPRIO	PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA, FIXAÇÃO E PEDESTAL EM CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.612,05	R\$ 1.612,05	0,04%	98,00%	C
CPU-016	PRÓPRIO	FORMA PARA HORTA	M2	6,80	R\$ 229,11	R\$ 1.557,95	0,04%	98,04%	C
CPU-039	PRÓPRIO	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM	M	16,45	R\$ 92,63	R\$ 1.523,76	0,04%	98,08%	C
CPU-113	PRÓPRIO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, 1.200 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 212,33	R\$ 1.486,31	0,04%	98,12%	C
141908	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,50	R\$ 84,32	R\$ 1.475,60	0,04%	98,16%	C
4805757	DNIT	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	153,75	R\$ 9,56	R\$ 1.469,85	0,04%	98,20%	C
CPU-069	PRÓPRIO	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.422,71	R\$ 1.422,71	0,04%	98,24%	C
CPU-028	PRÓPRIO	JANELA EM ALUMÍNIO FIXA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO BRONZE, INCLUSIVE PERFIS, EXCLUSIVE VIDRO	M2	3,00	R\$ 462,93	R\$ 1.388,79	0,04%	98,28%	C
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 229,91	R\$ 1.379,46	0,04%	98,31%	C
CPU-048	PRÓPRIO	TORNEIRA COM ALAVANCA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UND	5,00	R\$ 263,99	R\$ 1.319,95	0,03%	98,35%	C
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,40	R\$ 43,07	R\$ 1.309,33	0,03%	98,38%	C
CPU-095	PRÓPRIO	PENDENTE INDUSTRIAL - ACABAMENTO: CORPO EM ACRÍLICO NA COR PRETO E BRANCO - INCLUSIVE 1 LÂMPADA LED BULBO E2 - 30W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 309,21	R\$ 1.236,84	0,03%	98,41%	C

94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 609,91	R\$ 1.219,82	0,03%	98,45%	C
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,55	R\$ 24,41	R\$ 1.209,52	0,03%	98,48%	C
CPU-099	PRÓPRIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 300,67	R\$ 1.202,68	0,03%	98,51%	C
200402	DER. EDF - ES	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)	M2	629,55	R\$ 1,86	R\$ 1.170,96	0,03%	98,54%	C
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,95	R\$ 16,81	R\$ 1.142,24	0,03%	98,57%	C
CPU-045	PRÓPRIO	ESPELHO CRISTAL 120X75CM, ESP=4MM, FIXADO COM 4 PARAFUSOS TIPO FINESSON	UND	2,00	R\$ 569,84	R\$ 1.139,68	0,03%	98,60%	C
CPU-052	PRÓPRIO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, DN 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 563,73	R\$ 1.127,46	0,03%	98,63%	C
86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R\$ 1.123,23	R\$ 1.123,23	0,03%	98,66%	C
CPU-044	PRÓPRIO	ESPELHO CRISTAL 50X75CM, ESP=4MM, FIXADO COM 4 PARAFUSOS TIPO FINESSON	UND	4,00	R\$ 267,76	R\$ 1.071,04	0,03%	98,69%	C
141906	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,75	R\$ 42,64	R\$ 1.055,34	0,03%	98,72%	C
100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R\$ 348,80	R\$ 1.046,40	0,03%	98,74%	C
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R\$ 1.043,96	R\$ 1.043,96	0,03%	98,77%	C
CPU-081	PRÓPRIO	GRAMPO TIPO X PARA EMENDA DE BARRAS CHATAS OU FITAS	UND	14,00	R\$ 74,51	R\$ 1.043,14	0,03%	98,80%	C
50502	DER. EDF - ES	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM	M2	4,25	R\$ 245,44	R\$ 1.043,12	0,03%	98,83%	C
141413	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,40	R\$ 65,65	R\$ 1.011,01	0,03%	98,85%	C
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 167,73	R\$ 1.006,38	0,03%	98,88%	C
CPU-090	PRÓPRIO	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR LED 20W - 19,5X9,0X5,0 CM - T:3000K - ABERTURA DE FACHO: 120° - ACABAMENTO: CORPO EM POLICARBONATO BRANCO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 100,61	R\$ 1.006,10	0,03%	98,91%	C
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	R\$ 242,06	R\$ 968,24	0,03%	98,93%	C

CPU-063	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO R1 PARA ENTRADA DE TELEFONIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 30X40X60CM	UND	1,00	R\$ 966,87	R\$ 966,87	0,03%	98,96%	C
CPU-130	PRÓPRIO	SUORTE EM AÇO PARA 2 LUMINÁRIAS - FIXADO EM TOPO DE POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 960,29	R\$ 960,29	0,03%	98,98%	C
CPU-112	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO COM TAMPA OCULTA INVISÍVEL 30X30X30CM	UND	2,00	R\$ 469,30	R\$ 938,60	0,02%	99,01%	C
160325	DER. EDF - ES	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM NOVE (9) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM AÇO, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA, REF. TEL-903, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 916,15	R\$ 916,15	0,02%	99,03%	C
151137	DER. EDF - ES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	23,60	R\$ 38,51	R\$ 908,84	0,02%	99,06%	C
CPU-014	PRÓPRIO	VÁLVULA ESFERA Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 176,69	R\$ 883,45	0,02%	99,08%	C
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 215,31	R\$ 861,24	0,02%	99,10%	C
CPU-041	PRÓPRIO	ALARME AUDIO VISUAL PARA PCD COM FIO	UND	2,00	R\$ 426,06	R\$ 852,12	0,02%	99,13%	C
106034	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	3,75	R\$ 225,07	R\$ 844,01	0,02%	99,15%	C
CPU-140	PRÓPRIO	KIT PORTEIRO ELETRÔNICO (INTERFONE) COM FECHADURA	UN	1,00	R\$ 832,68	R\$ 832,68	0,02%	99,17%	C
CPU-070	PRÓPRIO	TOMADA DE REDE COM DOIS MÓDULOS RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 136,56	R\$ 819,36	0,02%	99,19%	C
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,00	R\$ 89,70	R\$ 807,30	0,02%	99,21%	C
CPU-083	PRÓPRIO	REDUTOR PRISIONEIRO M12 X 3/16	UND	19,00	R\$ 41,80	R\$ 794,20	0,02%	99,23%	C
141415	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 75MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,70	R\$ 131,92	R\$ 751,94	0,02%	99,25%	C
4011209	DNIT	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	302,70	R\$ 2,48	R\$ 750,70	0,02%	99,27%	C
93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 177,20	R\$ 708,80	0,02%	99,29%	C
CPU-098	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R\$ 115,38	R\$ 692,28	0,02%	99,31%	C
CPU-064	PRÓPRIO	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA E TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.	UND	1,00	R\$ 660,77	R\$ 660,77	0,02%	99,33%	C
CPU-047	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA BAIXA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	R\$ 81,19	R\$ 649,52	0,02%	99,35%	C

86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 108,24	R\$ 649,44	0,02%	99,36%	C
CPU-040	PRÓPRIO	RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM	M	12,70	R\$ 50,79	R\$ 645,03	0,02%	99,38%	C
151138	DER. EDF - ES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	19,20	R\$ 33,51	R\$ 643,39	0,02%	99,40%	C
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	R\$ 64,26	R\$ 642,60	0,02%	99,41%	C
CPU-062	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM PVC EM EMBUTIR 400X400X100MM	UND	1,00	R\$ 624,77	R\$ 624,77	0,02%	99,43%	C
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 55,47	R\$ 610,17	0,02%	99,45%	C
CPU-046	PRÓPRIO	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO ROLÃO	UND	10,00	R\$ 60,50	R\$ 605,00	0,02%	99,46%	C
CPU-004	PRÓPRIO	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 2,0CM	M	6,50	R\$ 87,44	R\$ 568,36	0,02%	99,48%	C
20712	DER. EDF - ES	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	7,00	R\$ 78,09	R\$ 546,63	0,01%	99,49%	C
CPU-043	PRÓPRIO	DISPENSER DE PAPEL INTERFOLHA	UND	7,00	R\$ 75,65	R\$ 529,55	0,01%	99,51%	C
4805754	DNIT	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	49,20	R\$ 10,73	R\$ 527,92	0,01%	99,52%	C
CPU-056	PRÓPRIO	PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UND	24,00	R\$ 21,80	R\$ 523,20	0,01%	99,53%	C
140207	DER. EDF - ES	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1B DA CESAN. INSTALADO EMBUTIDO NA ALVENARIA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.	UND	1,00	R\$ 515,37	R\$ 515,37	0,01%	99,55%	C
200306	DER. EDF - ES	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2	M3	1,50	R\$ 332,54	R\$ 498,81	0,01%	99,56%	C
CPU-123	PRÓPRIO	RALO SEMIESFERICOTIPO ABACAXI D= 150MM	UN	7,00	R\$ 68,96	R\$ 482,72	0,01%	99,57%	C
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	16,00	R\$ 29,43	R\$ 470,88	0,01%	99,59%	C
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R\$ 153,37	R\$ 460,11	0,01%	99,60%	C
160834	DER. EDF - ES	BANDEJA DESLIZANTE 1 U X 500MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	2,00	R\$ 229,63	R\$ 459,26	0,01%	99,61%	C
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 111,98	R\$ 447,92	0,01%	99,62%	C
CPU-122	PRÓPRIO	RALO SEMIESFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM	UN	12,00	R\$ 36,78	R\$ 441,36	0,01%	99,63%	C
CPU-035	PRÓPRIO	GUIA DE BALIZAMENTO H=20CM	M	9,65	R\$ 45,59	R\$ 439,94	0,01%	99,64%	C
CPU-088	PRÓPRIO	CONJUNTO SAIDA DE FIO HORIZONTAL 4X2"	UND	12,00	R\$ 36,33	R\$ 435,96	0,01%	99,66%	C
CPU-053	PRÓPRIO	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 433,40	R\$ 433,40	0,01%	99,67%	C

91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 69,35	R\$ 416,10	0,01%	99,68%	C
CPU-148	PRÓPRIO	CABO COAXIAL PARA TV - 75OHMS	M	35,00	R\$ 11,18	R\$ 391,30	0,01%	99,69%	C
CPU-042	PRÓPRIO	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 40X50CM EM INOX	UND	1,00	R\$ 382,79	R\$ 382,79	0,01%	99,70%	C
170601	DER. EDF - ES	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 184,33	R\$ 368,66	0,01%	99,71%	C
102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,10	R\$ 35,24	R\$ 355,92	0,01%	99,72%	C
141414	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,70	R\$ 90,94	R\$ 336,48	0,01%	99,73%	C
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 11,30	R\$ 316,40	0,01%	99,74%	C
180809	DER. EDF - ES	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	UND	2,00	R\$ 156,75	R\$ 313,50	0,01%	99,74%	C
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 310,20	R\$ 310,20	0,01%	99,75%	C
4805755	DNIT	APILOAMENTO MANUAL	M³	6,35	R\$ 48,56	R\$ 308,36	0,01%	99,76%	C
CPU-106	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00	R\$ 76,81	R\$ 307,24	0,01%	99,77%	C
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 76,68	R\$ 306,72	0,01%	99,78%	C
CPU-050	PRÓPRIO	RALO ANTIESPUMA PARA CAIXA SIFONADA EM PVC - DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO	UN	5,00	R\$ 59,18	R\$ 295,90	0,01%	99,78%	C
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 94,39	R\$ 283,17	0,01%	99,79%	C
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4,00	R\$ 70,52	R\$ 282,08	0,01%	99,80%	C
CPU-013	PRÓPRIO	REGULADOR DE PRESSÃO - 12 KG/H - ESTÁGIO ÚNICO - 1/2 NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 276,18	R\$ 276,18	0,01%	99,81%	C
CPU-061	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE EMBUTIR 200X200X100MM	UND	1,00	R\$ 270,92	R\$ 270,92	0,01%	99,81%	C
180220	DER. EDF - ES	TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV	UND	4,00	R\$ 66,96	R\$ 267,84	0,01%	99,82%	C
CPU-076	PRÓPRIO	BANDEJA MOVEL DE ACOMODAÇÃO DE CORDÕES 350X450MM	UND	1,00	R\$ 252,62	R\$ 252,62	0,01%	99,83%	C
CPU-107	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (300X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	7,00	R\$ 36,03	R\$ 252,21	0,01%	99,83%	C
89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 12,54	R\$ 250,80	0,01%	99,84%	C

CPU-105	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00	R\$ 60,19	R\$ 240,76	0,01%	99,85%	C
5605942	DNIT	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	M²	3,40	R\$ 67,64	R\$ 229,98	0,01%	99,85%	C
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	R\$ 76,27	R\$ 228,81	0,01%	99,86%	C
141412	DER. EDF - ES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,20	R\$ 52,32	R\$ 219,74	0,01%	99,87%	C
CPU-125	PRÓPRIO	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	0,80	R\$ 264,07	R\$ 211,26	0,01%	99,87%	C
100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	2,40	R\$ 86,12	R\$ 206,69	0,01%	99,88%	C
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	R\$ 98,72	R\$ 197,44	0,01%	99,88%	C
CPU-134	PRÓPRIO	CABO PP 4 VIAS 1,5MM	M	9,35	R\$ 20,84	R\$ 194,85	0,01%	99,89%	C
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 48,17	R\$ 192,68	0,01%	99,89%	C
CPU-086	PRÓPRIO	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA M6X60MM COM BUCHA DE NYLON	UND	24,00	R\$ 7,23	R\$ 173,52	0,00%	99,90%	C
CPU-021	PRÓPRIO	MANÔMETRO 0 A 300 PSI D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 169,36	R\$ 169,36	0,00%	99,90%	C
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 84,13	R\$ 168,26	0,00%	99,91%	C
CPU-100	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (420X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 162,72	R\$ 162,72	0,00%	99,91%	C
CPU-067	PRÓPRIO	RÉGUA 8 TOMADAS PARA RACK	UND	1,00	R\$ 158,42	R\$ 158,42	0,00%	99,91%	C
CPU-011	PRÓPRIO	PIGTAIL PARA GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,45	R\$ 97,58	R\$ 141,49	0,00%	99,92%	C
CPU-006	PRÓPRIO	BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ENGASTADO EM PAREDE	M2	0,25	R\$ 564,72	R\$ 141,18	0,00%	99,92%	C
100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	10,45	R\$ 13,28	R\$ 138,78	0,00%	99,92%	C
CPU-111	PRÓPRIO	CABO FLEXÍVEL 750V PARA SPDA	M	3,10	R\$ 44,74	R\$ 138,69	0,00%	99,93%	C
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	19,20	R\$ 7,15	R\$ 137,28	0,00%	99,93%	C
CPU-124	PRÓPRIO	EPS 20MM PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	2,70	R\$ 50,81	R\$ 137,19	0,00%	99,94%	C

104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 44,71	R\$ 134,13	0,00%	99,94%	C
CPU-109	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P1", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$ 62,14	R\$ 124,28	0,00%	99,94%	C
CPU-071	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,90	R\$ 12,45	R\$ 123,26	0,00%	99,95%	C
CPU-085	PRÓPRIO	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO 16MM2	UND	2,00	R\$ 60,36	R\$ 120,72	0,00%	99,95%	C
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 14,97	R\$ 119,76	0,00%	99,95%	C
10224	DER. EDF - ES	RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES METÁLICOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARGAMASSA DE CHUMBAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CORTE DE SOLDAS	M2	6,40	R\$ 18,60	R\$ 119,04	0,00%	99,96%	C
CPU-072	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,30	R\$ 18,79	R\$ 118,38	0,00%	99,96%	C
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 112,99	R\$ 112,99	0,00%	99,96%	C
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 56,40	R\$ 112,80	0,00%	99,96%	C
94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 55,72	R\$ 111,44	0,00%	99,97%	C
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 21,89	R\$ 109,45	0,00%	99,97%	C
160335	DER. EDF - ES	CHAPA PERFURADA(TELA CASA DA MOEDA) BELINOX, LARGURA 245 MM, ESPESSURA 1.5MM, REF. TEL-754, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	M	1,50	R\$ 71,78	R\$ 107,67	0,00%	99,97%	C
CPU-012	PRÓPRIO	MANGUEIRA DE COBRE FLEXIVELPARA GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 97,99	R\$ 97,99	0,00%	99,98%	C
CPU-015	PRÓPRIO	VÁLVULA ESFERA ANGULAR MACHO/MACHO1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 97,26	R\$ 97,26	0,00%	99,98%	C
89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 14,01	R\$ 84,06	0,00%	99,98%	C
160319	DER. EDF - ES	PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UND	5,00	R\$ 16,53	R\$ 82,65	0,00%	99,98%	C

CPU-108	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (300X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	2,00	R\$ 36,03	R\$ 72,06	0,00%	99,98%	C
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 35,74	R\$ 71,48	0,00%	99,99%	C
CPU-110	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 62,14	R\$ 62,14	0,00%	99,99%	C
10216	DER. EDF - ES	RETIRADA MANUAL DE MEIO-FIO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 15,13	R\$ 60,52	0,00%	99,99%	C
1600436	DNIT	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,10	R\$ 596,49	R\$ 59,65	0,00%	99,99%	C
CPU-103	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M8", DIMENSÃO (200X400)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 57,44	R\$ 57,44	0,00%	99,99%	C
160334	DER. EDF - ES	TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 50MM², REF. TEL-5150, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 51,53	R\$ 51,53	0,00%	99,99%	C
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 38,74	R\$ 38,74	0,00%	100,00%	C
89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 17,43	R\$ 34,86	0,00%	100,00%	C
1619003	DNIT	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	0,40	R\$ 84,27	R\$ 33,71	0,00%	100,00%	C
CPU-102	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO (240X120)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 26,09	R\$ 26,09	0,00%	100,00%	C
CPU-104	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M9", DIMENSÃO (240X120)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 26,09	R\$ 26,09	0,00%	100,00%	C
CPU-101	PRÓPRIO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (240X120)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 26,09	R\$ 26,09	0,00%	100,00%	C
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	15,50	R\$ 1,23	R\$ 19,07	0,00%	100,00%	C



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/05/2026 14:46:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por LEONARDO ZINGER (GESTOR(A) DE PROJETOS - GERCAPRE - SMPE - PMST)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-69306W>