ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC), que caracteriza o interesse público envolvido, bem como a sua melhor solução e da base ao Anteprojeto, ao Termo de Referência ou Projeto Básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Desta forma, apresentamos, a seguir, o Estudo Técnico Preliminar realizado, objetivando identificar as condições que disciplinarão a resolução da demanda constante no Documento de Formalização de Demanda – DFD nº 024/2026.

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração - Corporativo

2. COMISSÃO DE PLANEJAMENTO:

Claudio Ferreira da Silva e Souza

José Carlos Canciglieri

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO:

Este Estudo tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PAINEL DE LED, GERADORES, CADEIRAS, MESAS, SONORIZAÇÃO VOLANTE E MÓVEL, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO EXERCICIO 2026/2027**.

Adicionalmente, cabe destacar que os serviços pleiteados neste Estudo são classificados como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Suas especificações técnicas podem ser objetivamente descritas no edital, utilizando parâmetros amplamente aceitos no mercado, de forma a garantir qualidade, eficácia e segurança no fornecimento e utilização dos equipamentos destinados ao atendimento das demandas do Município.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DA DEMANDA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade de disponibilização de estrutura adequada para a realização de eventos institucionais, culturais, esportivos, educacionais, sociais e demais ações promovidas pela Administração

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 1 / 24

Pública, garantindo condições apropriadas de segurança, acessibilidade, organização e conforto aos participantes.

A contratação visa assegurar a execução eficiente das atividades de interesse público, possibilitando a realização de eventos que promovam a integração da comunidade, a disseminação de informações, o fortalecimento das políticas públicas e a valorização das ações desenvolvidas pelo Poder Público.

Considerando que a Administração não dispõe de estrutura própria suficiente para atender às demandas de diferentes portes e características, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem, manutenção, operação e desmontagem das estruturas necessárias, tais como palcos, tendas, sistemas de sonorização, iluminação, banheiros químicos, geradores, grades de contenção, mobiliário e demais equipamentos correlatos, conforme a necessidade de cada evento.

Dessa forma, a contratação atende ao interesse público ao garantir a continuidade das ações governamentais, a adequada prestação dos serviços à população, a otimização dos recursos públicos e a realização de eventos com qualidade, segurança e eficiência.

5. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu artigo 11, parágrafo único, estabelece que cabe à Administração Pública gerir as contratações de forma eficiente, criando processos e estruturas que permitam avaliar, orientar e acompanhar os procedimentos licitatórios e os contratos deles originados. Isso garante que essas aquisições estejam em sintonia com o planejamento estratégico e as diretrizes orçamentárias.

A demanda em questão deverá ser inclusa no Plano Anual de Contratações – PAC 2025, seguindo as determinações do artigo 18, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. A prioridade atribuída é **ALTA**, com execução programada para agosto de 2026.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Quanto à forma da futura contratação da empresa, tendo em vista que se trata de uma demanda com resolução pré-estabelecida, endente-se que a prática institucional de licitação no formato pregão, na forma presencial, no sistema de registro de preço.

O **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR** deverá prestar o serviço, quando da solicitação da Contratante, em remessa única, conforme o solicitado pela secretaria em cada ordem de serviço, nos endereços especificados informados pela secretaria;

O **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR** deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos serviços prestados;

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 2 / 24

O **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR** deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferira responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço;

A proposta da contratada deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. Deverá ainda conter a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento;

Todas as especificações do serviço terão que estar contidas na proposta, tais como, tipo de prestação de serviço, modelo de execução e tipos de serviços, vinculam o **COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR**;

Para todos os efeitos, os serviços demandados foram definidos como comuns, por esta razão a licitação se dará por meio de PREGÃO ELETRONICO.

O PREGÃO será no formato eletrônico e no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) conforme justificativa a seguir:

Em uma licitação convencional, a licitação tem por finalidade uma compra ou contratação específica. Após o procedimento licitatório e assinatura do contrato administrativo, prestação de serviço à Administração e finda-se o processo.

Por outro lado, a licitação pelo SRP destina-se a registrar preços de fornecedores (que assumem o compromisso de entregar os bens ou executar os serviços durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços - até doze meses - e nas condições nela estipuladas) para contratações eventuais futuras, que poderão ocorrer quantas vezes forem necessárias, dentro do prazo de validade da ata, respeitadas as condições nela estipuladas.

A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Isso importa em vantagem significativa, tendo em vista da redução do número de licitações pois, através de uma única licitação, a administração poderá efetuar a compra ou contratação do objeto pelo prazo de validade da ata, quantas vezes forem necessárias, até atingir os quantitativos máximos licitados.

7- LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Após a verificação dos serviços demandados e dos requisitos da contratação, o requisitante realizou o levantamento de mercado e identificou características:

A prestação do serviço demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

Em razão da baixa complexidade do objeto demandado não será necessário a realização de audiência e /ou consulta pública, junto ao mercado para coleta de contribuições

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 3 / 24

Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos serviços a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

No caso em estudo, observa-se a necessidade de contratação dos itens com previsão de entrega parcelada, e ainda a impossibilidade de se definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Na composição do valor estimado, foi levantado de acordo com empresas especializadas.

8 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Para subsidiar o presente Estudo Técnico, o levantamento do quantitativo da presente demanda foi realizado com base nas necessidades do Município atendidas anteriormente nos eventos já realizados, bem como as estimativas de futuras contratações.

Assim ficou definidos os quantitativos constantes do Anexo I deste ETP.

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PAINEL DE LED, GERADORES, CADEIRAS, MESAS, SONORIZAÇÃO VOLANTE E MÓVEL, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO EXERCICIO 2026/2027** é fundamental para a realização de diversos eventos, organizados ou apoiados pelo Municipio, durante o exercício de 2026/2027.

O Municipio é responsável pela realização de vários eventos, dos quais se destaca a Festa Itaguaçuense das Culturas, Festival de Inverno, Itaviola, Reveilon, Formaturas Escolares, Campeonatos Esportivos, Feira Literária, dentre outros.

Com isso, tal serviço se torna indispensável para execução destas ações promovidas pelo Município no ano de 2026/2027.

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 4 / 24

Considerando as especificidades do presente objeto a demanda será parcelada, haja visto, se comprovarem ser técnica e economicamente viável, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Ainda promover a cultura, turismo, esporte e lazer trazendo momentos únicos para a nossa população, e assim, contribuir para o desenvolvimento econômico turístico e cultural da Cidade;

Proporcionar a aos munícipes e visitantes um evento de qualidade com serviço de sonorização e iluminação que atenda as demandas dos eventos, garantindo com a organização dos eventos com a sonorização e iluminação de qualidade, permitindo a participação de todos, possibilitando um processo de inclusão social;

Ainda a sonorização e iluminação pode ser adaptada para diferentes tipos de eventos, desde apresentações musicais até palestras e debates, atendendo às diversas demandas das Secretarias.

A sonorização e iluminação profissional garante que todos os eventos, como shows, festivais e atividades esportivas, tenham uma qualidade de áudio e luz adequada.

Isso melhora a experiência do público e dos artistas, tornando os eventos mais atrativos e memoráveis, o Município organiza vários eventos durante o ano e ainda apoia eventos culturais/turísticos/esportivos, diante disso a necessidade da contratação de sonorização e iluminação, mencionando alguns eventos podemos falar sobre: Festa Itaguaçuense das Culturas, Festival de Inverno, Itaviola, Reveilon, Formaturas Escolares, Campeonatos Esportivos, Feira Literária, dentre outros.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a utilização desses produtos, não se faz necessário o treinamento dos servidores.

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

13 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 5 / 24

14 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

A realização de eventos culturais pode gerar diversos impactos ambientais, desde a produção de resíduos até o consumo de recursos naturais. No entanto, é possível adotar medidas mitigadoras para minimizar esses impactos. Abaixo estão possíveis impactos ambientais associados a eventos culturais específicos em Itaguaçu/ES, juntamente com medidas mitigadoras:

Possíveis Impactos:

a) Geração de Resíduos: grande quantidade de resíduos, especialmente plásticos, produção de resíduos orgânicos e inorgânicos, além da produção de resíduos relacionados à decoração.

b) Consumo de Energia: iluminação e sistemas de som demandam energia.

c) Consumo de Água: uso intensivo de água para atividades como limpeza e irrigação.

d) Impacto Sonoro: ruídos provenientes de atividades festivas.

e) Impacto Visual: instalação de estruturas que alteram a paisagem local.

f) Tráfego e Emissões: aumento do tráfego local durante o evento.

g) Consumo de Recursos Locais: utilização intensiva de recursos naturais da região.

h) Consumo Energético: uso intensivo de aquecimento em ambientes fechados.

i) Resíduos Térmicos: descarte inadequado de resíduos térmicos.

j) Geração de Resíduos: produção de resíduos relacionados à decoração.

k) Consumo de Recursos Locais: utilização intensiva de recursos naturais da região.

l) Compactação do Solo: instalação de estruturas pesadas que podem compactar o solo.

Medidas Mitigadoras:

a) Uso de Materiais Recicláveis: incentivo ao uso de materiais recicláveis nos produtos vendidos durante o evento.

b) Energia Sustentável: utilização de fontes de energia sustentáveis, como geradores movidos a biodiesel ou energia solar.

c) Reuso de Água: implantação de sistemas de reuso de água para atividades não potáveis.

d) Restrição de Horários: estabelecimento de horários específicos para atividades mais ruidosas, respeitando o descanso da comunidade.

e) Design Integrado: planejamento de estruturas que se integram harmoniosamente ao ambiente.

f) Transporte Sustentável: incentivo ao transporte público e compartilhamento de caronas.

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 6 / 24

g) Coleta Seletiva: implementação de sistemas de coleta seletiva durante o evento.
h) Uso Consciente de Recursos: conscientização sobre o uso sustentável dos recursos naturais locais.

i) Eficiência Energética: utilização de equipamentos com eficiência energética.

j) Reciclagem de Resíduos Térmicos: estabelecimento de processos para reciclagem ou reutilização de resíduos térmicos.

k) Limitação de Ruídos: regulamentação e controle da emissão de ruídos durante o evento.

l) Iluminação LED: uso de iluminação LED eficiente em termos energéticos.

m) Decoração Sustentável: utilização de materiais recicláveis na decoração natalina.

n) Estruturas Elevadas: uso de estruturas elevadas para minimizar o impacto no solo.

Essas medidas mitigadoras visam equilibrar a celebração dos eventos culturais com a preservação do meio ambiente local, promovendo práticas sustentáveis e conscientizando a comunidade sobre a importância da responsabilidade ambiental.

Considerando a análise dos requisitos para a contratação conforme a Lei 14133, nas providências adotadas pelo município previamente à celebração dos contratos e nas medidas mitigadoras para os possíveis impactos ambientais, é possível concluir que a contratação para os eventos culturais, esportivo, turísticos em Itaguaçu/ES está alinhada com práticas éticas, legais e sustentáveis

15 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Segundo a Lei Federal nº 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, pontuando que o referido documento deverá conter um posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (art. 18, §2º, XIII).

Este Estudo Técnico Preliminar evidenciou que para suprir as necessidade rotineiras do Município, em atendimento às suas atividades administrativas, que a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PAINEL DE LED, GERADORES, CADEIRAS, MESAS, SONORIZAÇÃO VOLANTE E MÓVEL, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO EXERCICIO 2026/2027** é a solução mais viável e vantajosa para atender as solicitações da Unidade Requisitante, mostrando-se tecnicamente necessária.

Os resultados pretendidos com a contratação de empresa para a execução de tais serviços são amplamente positivos para a gestão pública municipal. Eles incluem não apenas a melhoria da eficiência operacional e redução de custos, mas também a qualidade dos serviços prestados, a flexibilidade no atendimento das demandas e a segurança das operações. Com esses resultados, o Município alcançará maior

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 7 / 24

eficiência na utilização de recursos públicos e, consequentemente, proporcionará melhor qualidade de vida à população.

Por derradeito, diante da fundamentação exposta neste documento, e com base nos levantamentos apresentados nesse Estudo Técnico Preliminar, **DECLARAMOS SER TECNICAMANTE VIÁVEL E VANTAJOSA** a contratação de empresa nos moldes solicitados, através de processo licitatório na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, conforme normas e requisitos contidos acima, que dará embase na formulação do Termo de Referência.

16. COMISSÃO DE PLANEJAMENTO:

Responsável pela Elaboração: EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Claudio Ferreira da Silva e Souza
Membro
Matricula 228154

Jose Carlos Canceglieri
Membro
Matricula 051020

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 8 / 24

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	**ARQUIBANCADA** Estrutura de arquibancada sem cobertura - montagem de arquibancada modular em estrutura tubular metálica composta de 4 degraus mais um patamar de acesso de 1,20 m de largura á 1,60m de altura do piso. Arquibancada deverá ser dotada com guarda corpo em estrutura similar, na parte inferior e laterais de 1,10 m de altura e na parte superior posterior de 2,00 m de altura. A arquibancada deverá conter 1 entradas interseccionadas pelo meio e escadas de acesso das laterais. A estrutura deverá estar em todo o seu conjunto estabilizada e sobreposta em sapatas metálicas com aterramento conforme a norma da ABNT. Os degraus deverão estar devidamente sinalizados com fitas adesivas apropriadas. Inclui montagem, desmontagem, manutenção, operação e conforme norma ABNT. Todas as estruturas devem conter isolamento e aterramento conforme as normas da ABNT.	ML / DIARIA	300
2.	**PALCO 10 X 8m COM HOUSE MIX** **Palco principal** · **Dimensões:** 10,00m (largura) x 8,00m (profundidade) · **Modelo:** estrutura modelo duas águas com cobertura em lona antichamas (retardante de chamas), fixada sobre estrutura em alumínio tipo p30, com altura máxima de 6,00m. · **Torres de elevação:** 4 torres em alumínio para sustentação da cobertura e demais estruturas suspensas. · **Fechamento:** fechamento lateral e fundo em tecido tipo sombrite ou similar, de alta resistência e antichamas. · **Piso:** TRACFLOR 20MM Estrutura metálica em aço galvanizado; Revestimento com placas de maderite naval de 18mm de espessura; Capacidade de carga: entre 300 kg/m² e 350 kg/m²; Piso principal com medidas de 10,00m x 8,00m, com área de cena mínima de 8,00m x 5,00m, localizada a 1,00m de altura do solo e 4,00m do piso ao teto da cobertura. · Acessos ao palco: 01 escada metálica com piso antiderrapante e corrimão lateral; 02 rampas de acesso à área de cena, com piso antiderrapante e corrimão, sendo uma destinada a cadeirantes e equipamentos, localizada ao lado da escada principal. **House mix (frontal ao palco)** · Dimensões: 3,00m x 3,30m · Piso elevado a 0,30m do solo, com estrutura metálica; · Cobertura com altura de 2,50m, em lona ou material similar com tratamento antichamas. **Asas PA (suporte de som)** · 02 unidades laterais ao palco, com dimensões de 1,50m cada, para instalação de caixas de som (line array). **Itens de segurança e documentação técnica** · A estrutura deverá obrigatoriamente dispor de **02 extintores de incêndio**, sendo: 01 extintor de pó químico seco (pqs ou tipo abc); 01 extintor de dióxido de carbono (co²), ambos devidamente sinalizados e posicionados. · A empresa contratada deverá apresentar: **Anotação de responsabilidade técnica (ART)** emitida por engenheiro habilitado; **Atestado de regularidade do corpo de bombeiros**, incluindo laudos de prevenção e combate a incêndio, sistema de aterramento e demais exigências conforme a legislação e normas técnicas (ABNT NBR 15575, NBR 9077, NBR 5419, entre outras aplicáveis).	DIARIA	06

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 9 / 24

3.	**PALCO COBERTO 6X6 METROS – MODELO DUAS ÁGUAS** · **Estrutura do palco:** palco coberto, modelo duas águas, com área de cena mínima de **6 metros de largura por 6 metros de profundidade**. Cobertura com estrutura em alumínio tipo q30, com lona tensionada e pé-direito mínimo de **4 metros de altura livre**, oferecendo total proteção contra intempéries. · **Piso elevado:** piso estruturado e nivelado, montado em pranchões de **metalon revestidos com compensado naval**, em módulos de 2x1 metros. Altura do piso em relação ao solo: **mínima de 1,50 m e máxima de 2,00 m**, com **capacidade de carga mínima de 300 kg/m²**. · **Acabamento e proteção:** acabamento superior em compensado naval e aplicação de sombrite para proteção extra em áreas específicas, conforme necessidade técnica e estética. · **Acesso ao palco:** escada de acesso com largura mínima de 1 metro, piso antiderrapante e **corrimão em ambas as laterais**, fixado adequadamente à estrutura do palco. · Segurança e prevenção: · As **anotações de responsabilidade técnica (ARTs)** dos profissionais responsáveis; A estrutura deverá conter **02 extintores de incêndio**, sendo: 01 (um) extintor de **água pressurizada (agp)**; 01 (um) extintor de **gás carbônico (co²)**. A estrutura deve seguir todas as **normas técnicas de segurança e prevenção contra incêndio**. A empresa prestadora deverá fornecer obrigatoriamente: · O **atestado de regularidade do corpo de bombeiros**, incluindo laudo de **prevenção contra incêndio**, sistema de **aterramento elétrico**, e demais exigências legais pertinentes.	DIARIA	15
4.	**CAMARIM** **Camarim:** · **Modelo:** estrutura octanorm – medidas: 3,00m x 3,00m · **Piso:** tablado elevado com moldura em madeira revestida com carpete tipo fadeal; · **Paredes:** painéis TS dupla face branca com espessura de 4mm, emoldurados com perfis de alumínio octogonais; · **Cobertura:** estrutura em pergolado de alumínio anodizado com cobertura em lona; · Instalações elétricas: Iluminação com lâmpadas de 100w; Tomadas de 110v conforme padrão brasileiro. · Mobiliário e equipamentos inclusos: 01 frigobar; 01 ar-condicionado portátil ou split; 01 sofá de 2 lugares; 01 mesa com 04 cadeiras; 01 cabideiro tipo arara; 01 espelho de corpo. **Itens de segurança e documentação técnica** · A estrutura deverá obrigatoriamente dispor de **02 extintores de incêndio**, sendo: 01 extintor de pó químico seco (pqs ou tipo ABC); 01 extintor de dióxido de carbono (CO^2), ambos devidamente sinalizados e posicionados. · A empresa contratada deverá apresentar: **Anotação de responsabilidade técnica (ART)** emitida por engenheiro habilitado; **Atestado de regularidade do corpo de bombeiros**, incluindo laudos de prevenção e combate a incêndio, sistema de aterramento e demais exigências conforme a legislação e normas técnicas (ABNT NBR 15575, NBR 9077, NBR 5419, entre outras aplicáveis).	DIARIA	25

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 10 / 24

5.	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE:** **12 coobs**: equipamentos de iluminação utilizados para projeção de luz ampla, instalados em locais estratégicos para garantir a distribuição homogênea da iluminação. Deve ser assegurada a fixação segura e isolação adequada de cabos, com aterramento conforme normas técnicas. **24 par led 3 watts**: equipamentos de led de baixo consumo e alta performance para iluminação de palco e ambiente. A instalação deve garantir que todos os cabos de alimentação sejam devidamente protegidos e conectados a tomadas de acordo com a norma NBR 5410. **08 strobow 3.000 watts**: luminárias de alta potência utilizadas para efeitos de luz estroboscópica. Deve ser garantida a proteção contra sobrecarga e curto-circuito, com uso de disjuntores adequados. A instalação e o manuseio dos cabos e conexões devem ser feitos de forma segura e com aterramento eficiente. **02 canhões seguidor 1.200 watts**: equipamentos de iluminação direcionados para o acompanhamento de artistas ou pontos específicos do palco. Devem ser instalados em suportes estáveis e com fixação correta para evitar quedas. A fiação precisa estar isolada e protegida contra riscos de curto-circuito. **02 máquinas de fumaça 3.000 watts**: equipamentos utilizados para efeitos de ambiente, projetando fumaça densa. Devem ser posicionadas em áreas ventiladas e com a fiação protegida por cabos com isolamento adequado. A segurança no manuseio dos fluidos e a ventilação do local devem ser verificadas para evitar acidentes. **24 movings bean 200 10r**: luminárias móveis para criação de efeitos dinâmicos de iluminação. A instalação deve ser feita com fiação e conectores em conformidade com as normas técnicas, além de garantir que as luminárias não apresentem risco de queda ou movimentação inadequada. **08 mini bruts de 06 lâmpadas**: equipamentos de iluminação compactos, instalados em locais estratégicos para efeitos de luz cênica. A instalação deve garantir que todos os cabos e conexões estejam isolados corretamente, e os suportes utilizados sejam adequados para suportar o peso dos equipamentos. **01 mesa de luz digital 2048 canais dmx com 04 saídas individuais**: equipamento para controle digital de iluminação, instalado em local seco e seguro. O painel de controle deve ser operado por profissionais capacitados, e a fiação deve ser organizada para evitar riscos de choque ou curto-circuito. **01 pro power com 60 saídas individuais de ac**: distribuidor de energia com múltiplas saídas para garantir a alimentação elétrica segura dos equipamentos de iluminação. A instalação deve ser realizada com o uso de disjuntores adequados e aterramento eficiente para evitar sobrecarga elétrica. **10 elipsoidal com IRIS**: luminárias de alta potência para projeção precisa de luz. Deve ser assegurada a instalação estável e com fiação protegida, seguindo as normas de segurança elétrica e garantindo que os equipamentos não apresentem risco de sobrecarga. **01 sistema de 36 canais DMX**: sistema de controle e distribuição de sinais DMX para gerenciar os dispositivos de iluminação. A instalação do sistema deve seguir as normas de cabeamento e aterramento, com a certificação de que todos os cabos e conexões estão seguros e livres de risco de curto-circuito. **Acessórios (cabos, conexões, plugs, tomadas, etc.)**: todos os acessórios necessários para a instalação devem ser compatíveis com os equipamentos e atender às normas técnicas de segurança elétrica (NBR 5410). Cabos devem ser de qualidade e adequados para a carga elétrica, com proteção contra sobrecarga e curto-circuito. **Responsabilidades da contratada:** A contratada é responsável pelo fornecimento de toda a parte elétrica (artes elétricas), incluindo fiação, conectores e dispositivos de segurança. **Equipamentos de segurança e certificação:** A estrutura deve contar com **dois extintores de incêndio**: 1 com **agp (água, gás pressurizado)** e 1 com **CO^2**, conforme normas de segurança para combate a incêndios	DIARIA	06

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 11 / 24

	em ambientes de grande porte. A contratada deverá entregar as **anotações de responsabilidade técnica (ART's)** e o **atestado de regularidade do corpo de bombeiros**, validando que a estrutura está em conformidade com as exigências de prevenção contra incêndio, aterramento e outras normas técnicas da legislação vigente.		
6.	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE:** **12 par led 3W:** Os pares de led devem ser instalados em locais com ventilação adequada, evitando sobreaquecimento. Garantir que todos os cabos e conexões estejam em conformidade com as normas de segurança elétrica. Verificar periodicamente o funcionamento das lâmpadas e garantir que não haja risco de sobrecarga elétrica. **36 canais de dimmer:** Os dimmers devem ser devidamente aterrados e protegidos contra sobrecarga elétrica. A mesa de controle dos canais de dimmer deve ser operada por profissional capacitado, de acordo com as normas técnicas de segurança. **01 mesa de iluminação:** A mesa deve ser mantida em local seco e longe de fontes de calor ou umidade excessiva. Garantir que a mesa de iluminação seja operada de acordo com as orientações do fabricante, com o uso de equipamentos de proteção adequados. **08 movings beam 200 5r:** Os movings beam devem ser instalados em suportes fixos e seguros, com capacidade de carga suficiente para suportar o peso do equipamento. O acionamento dos movings deve ser feito por pessoal treinado, com a utilização de dispositivos de segurança, como proteção contra sobrecarga elétrica. **32 metros de q30:** O q30 deve ser utilizado de acordo com as especificações do fabricante, com foco na segurança das instalações elétricas. Inspecionar periodicamente o q30 para verificar sinais de desgaste ou falhas nos cabos. **04 sleeve de box truss i30:** O truss i30 deve ser montado e desmontado por profissionais capacitados e de acordo com as normas de segurança. A estrutura deve ser inspecionada quanto à integridade antes de cada uso, garantindo que os pontos de fixação estejam seguros. **04 base reforçada de alumínio i30:** As bases de alumínio devem ser fixadas corretamente e garantir estabilidade à estrutura montada. Verificar a resistência das bases e garantir que o peso da estrutura seja distribuído de forma segura. **04 pau de carga:** O pau de carga deve ser operado por profissionais capacitados e deve estar devidamente fixado durante o uso. A carga máxima permitida deve ser observada para evitar acidentes. **04 talhas de 01 tonelada, com no mínimo 05 metros de elevação:** As talhas devem ser inspecionadas regularmente para garantir o bom funcionamento e a segurança na operação. As talhas devem ser utilizadas apenas para a carga e elevação previstas, com treinamento adequado para os operadores. **01 máquina de fumaça, com filtros, cabos e demais equipamentos para funcionamento do sistema:** A máquina de fumaça deve ser utilizada em ambientes ventilados e com controle da quantidade de fumaça gerada, evitando riscos de asfixia. Filtros e cabos devem ser inspecionados para garantir seu bom funcionamento e segurança. **Observações de segurança:** A estrutura de iluminação deve contar com **02 extintores**, sendo 01 **AGP** e 01 contendo **CO^2**, localizados em pontos estratégicos e de fácil acesso. Os extintores devem ser verificados periodicamente quanto ao prazo de validade e funcionamento. A **prestadora de serviços** deverá entregar as **anotações de responsabilidade técnica (ARTs)** dos profissionais envolvidos, bem como o **atestado de regularidade do corpo de bombeiros**, que certifica que a estrutura atende às exigências de segurança contra	DIARIA	12

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 12 / 24

	incêndio, conforme a legislação vigente. A estrutura deve contar com **aterramento** adequado para garantir a proteção contra descargas elétricas, seguindo as normas técnicas estabelecidas pela legislação em vigor.		
7.	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE -** **Equipamentos de iluminação:** **08 coobs**: equipamentos de iluminação de alta performance, projetados para garantir eficiência luminosa e segurança durante o evento. **16 refletores par led**: utilizados para iluminação ampla e eficaz, com baixo consumo de energia, garantindo segurança no uso prolongado. **04 refletores elipsoidais**: com foco ajustável para direcionamento preciso da luz, ideais para criar efeitos de iluminação em palco. **04 mini brut com 04 lâmpadas**: equipamentos compactos, projetados para iluminação pontual e controle de intensidade. **01 pro power com 60 saídas individuais de ac**: equipamento para distribuição elétrica segura e eficaz, com capacidade para suportar os equipamentos iluminotécnicos. **01 mesa digital de 2010 canais**: sistema de controle digital para programação e operação segura da iluminação durante o evento. **08 moving beam 200 5r**: moving lights para efeitos dinâmicos, com lâmpadas de alta potência, proporcionando flexibilidade no direcionamento de luz. **08 moving beam 230 7r**: moving lights com maior capacidade de potência e alcance, com lâmpadas de 7r, para maior versatilidade na iluminação. **04 strobos atomic 3000**: efeitos estroboscópicos com alta intensidade, para criar efeitos visuais impressionantes, com controle preciso de segurança. **Estrutura elétrica e suporte:** **50 metros de q30**: cabos de alta resistência, com proteção e isolamento adequados, para garantir o transporte seguro da energia elétrica. **04 talhas de 1t com no mínimo 5 metros de elevação**: equipamentos para movimentação segura das estruturas de iluminação, com capacidade para suportar o peso de até 1 tonelada, garantindo a estabilidade e segurança no posicionamento. **04 sleeve box q30**: caixa de conexão para distribuição de energia, garantindo segurança no manuseio e evitando sobrecarga elétrica. **04 bases reforçadas p30**: estruturas de suporte para garantir a estabilidade das luzes e reduzir riscos de quedas. **04 pau de carga**: estruturas auxiliares para sustentar e ajustar a altura das luzes de forma segura. **02 máquinas de fumaça 3.000 watts**: equipamentos para criar efeitos visuais de fumaça, com controle de segurança para evitar sobreaquecimento e garantir ventilação adequada. **Equipamentos de segurança:** **Extintores de incêndio:** **01 extintor AGP (água com pressão)**: para combater incêndios de classe a (materiais sólidos combustíveis). **01 extintor CO2 (dióxido de carbono)**: para combate a incêndios elétricos e de líquidos inflamáveis. **Aterramento elétrico**: sistema de aterramento de todos os equipamentos de iluminação e distribuição elétrica, conforme exigido pela legislação vigente, para evitar riscos de choques elétricos. **Prevenção contra incêndio**: todos os equipamentos devem ser instalados de acordo com as normas de segurança e prevenção contra incêndios estabelecidas pelo corpo de bombeiros. **Responsabilidades da contratada:** **Fornecimento da ART (anotação de responsabilidade técnica) da eletricidade**: a contratada deverá fornecer a ART com a assinatura de profissional habilitado, garantindo que todos os aspectos técnicos estejam conforme a legislação.	DIARIA	10

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 13 / 24

	Atestado de regularidade do corpo de bombeiros: a contratada deverá fornecer o atestado de regularidade do corpo de bombeiros, que certifique que a instalação e os equipamentos estão em conformidade com as normas de segurança contra incêndio. **Cumprimento das normas técnicas de segurança**: todos os equipamentos e instalações devem atender às normas técnicas e de segurança conforme as regulamentações em vigor, incluindo a norma regulamentadora nr-10, sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade, e a nr-18, referente às condições de segurança em obras. **Observação importante:** todos os equipamentos devem ser operados por profissionais capacitados, garantindo a segurança do evento e a integridade dos participantes. A contratada deve garantir que a instalação da estrutura de iluminação siga rigorosamente as orientações de segurança e que os equipamentos de combate a incêndio e prevenção estejam acessíveis e em perfeito funcionamento durante todo o evento.		
8.	**LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE** - 01 console digital com no mínimo 16 canais e 08 canais auxiliares;- 02 microfones sem fio (com bateria);- 04 microfones com fio (com bateria);- 04 pedestais articulados para microfone grande;- 04 directs box passivos com chave on/off anti ruído;- 01 notebook com entrada para cd;- 04 caixas de som com 02 vias e com potência de no mínimo de 500w cada;- 01 amplificador stereo com potência de no mínimo de 3000w rms (quando as caixas de som forem passivas);- 02 réguas de ac 120c 60hz estabilizados e com aterramento;- toda a fiação necessária e acessórios como: cabos, conexões, plugs, tomadas e outros itens necessários para o funcionamento dos equipamentos;- apresentar todas as ARTs e licenças necessárias.1 main power trifásico.	DIARIA	30
9.	**LOCAÇÃO SOM MEDIO PORTE** 01 console digital com no mínimo 32 canais e com no mínimo 14 auxiliares;- 16 caixas acústicas (08 caixas por lado), tipo line array, com seus respectivos subgraves, amplificadores e processamento, capazes de reproduzir 115 db a 50metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz. Monitor 01 console digital, 32 canais input com no mínimo 14 auxiliares;- 01 intercomunicador PA / monitor (palco);- 01 bateria completa;- 01 amplificadores de guitarra;- 01 amplificador para contrabaixo;- 01 caixa para contrabaixo 04 x 10 + 1 x 15;- 01 caixa para teclado; - 02 microfones sem fio;- 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com resposta de frequência entre50hz e 18khz;- kit de microfones para bateria e percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box;- caixas de monitor: side fill de 02 caixas de grave 2 x 18;- 02 caixas com autofalantes de 10 ou 12 e 01 (uma) corneta bi-radial 60 x 40com driver de 150w;- 06 monitores com 02 autofalantes de 12 + corneta bi-radial com driver de 150w;- 01 powerplay para 08 fones;- 01 side fill para bateria;- caixa de sub-grave 2 x 18;- equipamento para proteção elétrica. Equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios como: cabos conexões, plugs, tomadas e outros necessários para o funcionamento dos equipamentos.	DIARIA	20
10.	**LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE** 01 console digital com no mínimo 48 canais 24 auxiliares (condicionado as necessidades do rider técnico do artista); sistema de line array, composto com no mínimo 36 caixas de alta frequência e 20 subwoofer, capaz de reproduzir 115 db a 50 metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz dimensionado, conforme o local do evento; sistema delay para reforço do sistema de pa capaz de reproduzir 115 db a 50 metros com resposta de frequência de 20 hz a 20 khz; processamento digital de alta qualidade para atender todos os sistemas; multi-cabo com no mínimo 56 vias splitado palco 01 console digital com no mínimo 48 canais 24 auxiliares (condicionado as necessidades do rider técnico do artista); 01 intercomunicador pa / monitor (palco); 01 bateria completa; 02 amplificadores de guitarra; 01 amplificador para contrabaixo; 04 microfones sem fio de primeira linha; 05 microfones dinâmicos de boa qualidade com resposta de frequência entre 50hz e 18khz; kit de microfones para bateria e	DIARIA	06

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 14 / 24

	percussão com no mínimo 15 microfones; 10 direct box; 02 side; 06 monitores; 01 powerplay para 08 fones; 01 side fill para bateria; caixa de sub-grave 2 x 18; equipamento para proteção elétrica; equipe técnica especializada e toda fiação necessária e acessórios como: cabos conexões, plugs, tomadas e outros necessários para o funcionamento dos equipamentos.		
11.	**SONORIZAÇÃO MÓVEL PEQUENA** PALCO MOVEL PEQUENO (TRIO ELETRICO): com palco superior e inferior, comprimento entre 10,00m e 9,00m. caminhão 4/2 (02 eixos), a partir de 2006 regular no INMETRO, cor fantasia. 01 gerador de 25kva; cobertura em lona. som para frente/fundo/laterais, controle no segundo andar. 32 canais digitais; 16 graves; 24 m. graves; 12 drives/birradiais; amplificação do sistema; 02 processadores; 01 powerplay; 08 fones; 04 monitores; 02 microfones sem fio uhf; 16 microfones/pedestais; 04directbox; 01 bateria eletronica c/ memoria; luz com 08 parled; 04 minibrutt; 04 moving. equipe 01 motorista/tecnico/ajudante. O veículo será destinado para campanhas, caminhadas, carreatas e demais eventos a serem realizados pelas Secretarias Municipais de Itaguaçu/ES.	DIARIA	10
12.	**SONORIZAÇÃO MÓVEL MEDIA** Palco Móvel Médio (trio elétrico): com palco superior e inferior, comprimento entre 14,00m e 13,00m. caminhão 6/2 (03 eixos), regular no INMETRO, cor fantasia. 02 geradores de 45kva; cobertura em lona. som para frente/fundo/laterais, controle no segundo andar. 40 canais digitais; 32 graves; 40 m. graves; 16 drives/birradiais; amplificação do sistema; 02 processadores; 01 powerplay; 08 fones; 04 monitores; 02 microfones sem fio UHF; 24 microfones/pedestais; 04 directbox; 01 bateria eletrônica c/ memoria; luz com 08 parled; 04 minibrutt; 08 moving. equipe 01 motorista/tecnico/ajudante.	DIARIA	3
13.	**TORRE Fly PA** Com estrutura de alumínio 4” treliçado com sapatas para ajustes de nível e quatro tralha com capacidade de carga de até duas toneladas.	DIARIA	10
14.	**PAINEL DE LED** Painel de led p3 virtual outdoor 960mm x 960mm. gabinetes em destemlocks e hanring poles que pode ser montado, desmontado e transportado com urgencia. densidade de 14000 p estatico. brilho 8000 nits. greycale 16,7 milhoes de cores (full color sincronition). metodo de display pc 1024x768 consumo medio de 5652w a 14112w/m2 de video dvd player. mesa de corte mainpower 110/220v.	DIARIA	100
15.	**TENDAS 10X10 "COM FECHAMENTO" DIMENSÕES**: tenda com medidas de 10 metros de largura por 10 metros de comprimento. **Estrutura**: construída com estrutura metálica resistente, com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água da chuva, garantindo a segurança e a durabilidade da tenda em condições climáticas adversas. **Cobertura**: a cobertura é feita de lona PVC na cor branca, com propriedades antichama, proteção UV e alta resistência. A lona possui tratamento específico para resistir ao fogo e reduzir a propagação de chamas, em conformidade com as normas de segurança contra incêndios. **Ventilação e evacuação de ar**: a parte superior da tenda é equipada com um protetor triangular, tipo chapéu, para promover ventilação e permitir a evasão de ar quente, garantindo o conforto dos usuários e prevenindo o superaquecimento no interior da tenda. **Altura**: a altura da tenda é de 3,50 metros, proporcionando uma boa circulação de ar e garantindo a segurança dos participantes. **Fixação**: a sustentação da tenda é feita por pés laterais com 15 cm de largura, fixados com mãos francesas em estrutura metálica nas quatro laterais da tenda, garantindo maior estabilidade e resistência contra v2entos e condições climáticas adversas. **Fechamento**: as laterais da tenda são completamente fechadas com lona branca,	DIARIA	10

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 15 / 24

	proporcionando maior proteção contra intempéries, além de assegurar a privacidade e segurança do espaço. **Normas de combustibilidade**: a lona utilizada possui laudo de combustibilidade, atestando sua conformidade com as normas de segurança contra incêndios. **Alongador opcional**: caso necessário, pode ser solicitado um alongador de até 2 metros de altura adicional, aumentando a altura total da tenda para atender a necessidades específicas de ventilação ou uso de equipamentos. **Normas de segurança:** A tenda segue rigorosamente as normas de segurança contra incêndios, ventilação e estabilidade estrutural. A fixação da estrutura é feita de acordo com as exigências de segurança para garantir a resistência ao vento e a estabilidade da tenda durante o evento. A tenda deve ser montada e desmontada por profissionais qualificados, de acordo com as normas de segurança e conforme o manual do fabricante.		
16.	**TENDAS 10X10 SEM FECHAMENTO** As tendas a serem utilizadas no evento terão as seguintes características, conforme normas de segurança: **Dimensões e estrutura:** As tendas terão as medidas de 10 metros de comprimento por 10 metros de largura (10m x 10m). A estrutura será metálica, tipo piramidal, garantindo estabilidade e segurança. **Cobertura:** cobertura será feita de lona pvc de cor branca, com tratamento antichama e proteção uv, atendendo aos requisitos de segurança contra incêndios. A lona será resistente, com certificação de qualidade e laudo de combustibilidade aprovado. A cobertura superior terá um protetor triangular do tipo chapéu, proporcionando ventilação adequada e a evasão do ar quente, essencial para o conforto e segurança dos usuários. **Calhas e escoamento de água**: A tenda será equipada com calhas inteiriças laterais, garantindo a captação e o escoamento eficiente da água da chuva, prevenindo o acúmulo de água na estrutura e possíveis riscos de escorregamento ou danos à tenda. **Altura e sustentação:** A altura total da tenda será de 3,50 metros, permitindo amplo espaço para circulação e conforto. A sustentação será feita por pés laterais com 15 cm de largura, fixados com mãos francesas em estrutura metálica em todas as 4 laterais da tenda, garantindo estabilidade e resistência. **Segurança adicional:** Laudo técnico de combustibilidade da lona será exigido para garantir que o material utilizado esteja de acordo com as normas de segurança contra incêndio. Caso necessário, será possível a inclusão de alongadores para aumento da altura da tenda, com um máximo de 2 metros adicionais, mediante solicitação.	DIARIA	10
17.	**TENDAS 4X4 COM TABLADO** **Estrutura metálica**: a estrutura será composta por tubos de aço galvanizado tubular de alta resistência, interligados por encaixes e parafusos de aço de alta resistência, garantindo robustez e estabilidade. Todos os componentes metálicos são projetados para suportar cargas pesadas e resistir a condições climáticas adversas, de acordo com as normas de segurança vigentes. · **Cobertura**: a cobertura da tenda será do tipo "chapéu de bruxa", confeccionada em lona de alta qualidade, na cor gelo (externa) e gelo (interna), que possui características de impermeabilidade, resistência ao fogo (anti-chamas), proteção contra fungos, raios uv e oxidação. A lona atende às normas de segurança e resistência exigidas para eventos de grande porte, garantindo proteção aos usuários contra intempéries e riscos de incêndio.	DIARIA	08

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 16 / 24

	· **Tablado**: o tablado terá as dimensões de 4m x 4m, com uma elevação de 40 cm em relação ao solo, proporcionando acesso seguro e adequado para as atividades do evento. O piso será reforçado e com acabamento antiderrapante, visando a segurança dos frequentadores e evitando acidentes relacionados a escorregões e quedas. · **Fixação e estabilidade**: a tenda e o tablado estarão fixados de maneira segura ao solo, com o uso de sistemas de ancoragem adequados, para garantir estabilidade durante o evento. Os pontos de fixação serão inspecionados regularmente, conforme as orientações dos engenheiros responsáveis pela montagem, e o sistema de amarração será revisado para garantir que não haja deslocamento ou riscos para os usuários. · **Segurança contra incêndio**: a estrutura e os materiais utilizados atendem aos requisitos de segurança contra incêndio, incluindo a utilização de lona anti-chamas e a instalação de extintores de incêndio adequados nas proximidades das tendas e das áreas de tráfego de público, de acordo com as normas de proteção civil. · **Sinalização de emergência**: as tendas e áreas de circulação estarão equipadas com sinalizações de emergência, incluindo iluminação de saída de emergência e indicação clara das rotas de fuga. A sinalização será visível e de fácil compreensão para garantir que o público saiba como proceder em caso de emergência.		
18.	**TENDA PIRAMIDAL 4X4** Tenda piramidal 04 x 04 tipo bar com balcão e saia fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. pés de sustentação - estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,60m ou 3,00m, ancoradas com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. lona de cobertura - laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas quente. Balcão confeccionado em metalon 20 x20 galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda mig, com suporte, chapa de compensado marítino de 16 mm, medido 3,0 x 0,30. saia confeccionado em laminado de pvc calandra do com reforço de poliester impermeável, com black- out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas	DIARIA	50
19.	**TENDA PIRAMIDAL 6X6** Tenda piramidal 06 x 06 tipo bar com balcão e saia fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20"), com partes soldadas em sistema "MIG", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. pés de sustentação - estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,60m ou 3,00m, ancoradas com cordas de nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. lona de cobertura - laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas quente. Balcão confeccionado em metalon 20 x20 galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda MIG, com suporte, chapa de compensado marítino de 16 mm, medido 3,0 x 0,30. saia confeccionado em laminado de pvc calandra do com reforço de poliester impermeável, com black- out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas	DIARIA	30
20.	**TENDAS 06 X 06 SEM FECHAMENTO** As tendas possuem as seguintes características de segurança e construção: · **Dimensões**: 06 metros de largura por 06 metros de comprimento, sem fechamento lateral, proporcionando ventilação adequada e evitando o acúmulo de calor. · **Cobertura**: a cobertura é do tipo "chapéu de bruxa", confeccionada em lona PVC de alta resistência, na cor branca. O material utilizado é **anti-chama**, o que significa que possui tratamento específico para retardar a propagação de chamas, atendendo às normas de segurança contra incêndio. · **Proteção UV**: a lona possui tratamento contra raios ultravioleta (UV), o que assegura maior durabilidade e proteção contra os danos causados pela exposição ao sol. · **Estrutura metálica**: a estrutura é composta por tubos de aço galvanizado com	DIARIA	40

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 17 / 24

	espessura de 1 ½ (uma polegada e meia), do tipo 18, que garante a estabilidade e resistência da tenda. · **Laudo de combustibilidade**: o material utilizado para a construção das tendas apresenta laudo de combustibilidade, atestando que a estrutura e a lona atendem aos requisitos técnicos exigidos pelas normas de segurança e prevenção de incêndios.		
21.	**TENDAS 04 X 04 SEM FECHAMENTO** As tendas possuem as seguintes características de segurança e construção: · **Dimensões**: 04 metros de largura por 04 metros de comprimento, sem fechamento lateral, proporcionando ventilação adequada e evitando o acúmulo de calor. · **Cobertura**: a cobertura é do tipo "chapéu de bruxa", confeccionada em lona PVC de alta resistência, na cor branca. O material utilizado é **anti-chama**, o que significa que possui tratamento específico para retardar a propagação de chamas, atendendo às normas de segurança contra incêndio. · **Proteção UV**: a lona possui tratamento contra raios ultravioleta (UV), o que assegura maior durabilidade e proteção contra os danos causados pela exposição ao sol. · **Estrutura metálica**: a estrutura é composta por tubos de aço galvanizado com espessura de 1 ½ (uma polegada e meia), do tipo 18, que garante a estabilidade e resistência da tenda. · **Laudo de combustibilidade**: o material utilizado para a construção das tendas apresenta laudo de combustibilidade, atestando que a estrutura e a lona atendem aos requisitos técnicos exigidos pelas normas de segurança e prevenção de incêndios.	DIARIA	30
22.	**TENDAS 4X4 "COM FECHAMENTO" DIMENSÕES**: tenda com medidas de 04 metros de largura por 04 metros de comprimento. **Estrutura**: construída com estrutura metálica resistente, com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água da chuva, garantindo a segurança e a durabilidade da tenda em condições climáticas adversas. **Cobertura**: a cobertura é feita de lona PVC na cor branca, com propriedades antichama, proteção UV e alta resistência. A lona possui tratamento específico para resistir ao fogo e reduzir a propagação de chamas, em conformidade com as normas de segurança contra incêndios. **Ventilação e evacuação de ar**: a parte superior da tenda é equipada com um protetor triangular, tipo chapéu, para promover ventilação e permitir a evasão de ar quente, garantindo o conforto dos usuários e prevenindo o superaquecimento no interior da tenda. **Altura**: a altura da tenda é de 3,50 metros, proporcionando uma boa circulação de ar e garantindo a segurança dos participantes. **Fixação**: a sustentação da tenda é feita por pés laterais com 15 cm de largura, fixados com mãos francesas em estrutura metálica nas quatro laterais da tenda, garantindo maior estabilidade e resistência contra v2entos e condições climáticas adversas. **Fechamento**: as laterais da tenda são completamente fechadas com lona branca, proporcionando maior proteção contra intempéries, além de assegurar a privacidade e segurança do espaço. **Normas de combustibilidade**: a lona utilizada possui laudo de combustibilidade, atestando sua conformidade com as normas de segurança contra incêndios. **Alongador opcional**: caso necessário, pode ser solicitado um alongador de até 2 metros de altura adicional, aumentando a altura total da tenda para atender a necessidades específicas de ventilação ou uso de equipamentos. **Normas de segurança:** A tenda segue rigorosamente as normas de segurança contra incêndios, ventilação e estabilidade estrutural. A fixação da estrutura é feita de acordo com as exigências de segurança para garantir a resistência ao vento e a estabilidade da tenda durante o evento. A tenda deve ser montada e desmontada por profissionais qualificados, de acordo com as normas de segurança e conforme o manual do fabricante.	DIARIA	30
23.	**ESTANDES** Locação de estrutura de estandes (de 13 a 18"), com altura de 2,60m ou 3,00m,	DIARIA	10

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 18 / 24

	ancoradas com cordas de nylon. de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. lona de cobertura - laminado de PVC calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Balcão confeccionado em metalon 20 x20 galvanizado nas espessuras de chapa 1,20 em solda MIG, com suporte, chapa de compensado marítino de 16 mm, medido 3,0 x 0,30. saia confeccionado em laminado de PVC calandra do com reforço de poliester impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas.		
24.	**PRATICÁVEL** Piso praticável, piso em chapa de compensado naval de no mínimo de 20mm, com medidas e tamanho em 2mt x 1mt em cantoneira de ferro ou alumínio, encarpetado em toda sua dimensão contratada, travamento em mão francesa, pés em estrutura tubular em aço com regulagem mínima de 0,20 e máximo de 0,60m.	M²/DIARIA	100
25.	**PISO ELEVADO** Piso elevado 10cm com placa naval 10mm medindo 1x1mt encarpetado.	M²/DIARIA	350
26.	**SEPARADOR DE PÚBLICO** O separador de público será composto por **grades de estrutura metálica galvanizada**, com altura de **1,30 m** em relação ao solo e comprimento de **2 metros** por unidade. Cada grade será fabricada com tubos de **1/2 polegada (½")**, distribuídos nas verticais a cada **12 cm**, garantindo alta resistência e estabilidade. A estrutura será projetada para garantir **boa sustentação**, proporcionando segurança ao público durante o evento. A base do separador será fixada de maneira robusta para prevenir deslocamentos ou tombamentos, mesmo em condições de grande movimentação. Além disso, a **galvanização** do material assegura a durabilidade da estrutura, protegendo-a contra corrosão e desgaste, especialmente em ambientes externos. **Requisitos de segurança:** · **Altura de 1,30 m**: impede o acesso não autorizado ou a transposição fácil pela grade. · **Tubos a cada 12 cm**: oferece resistência à tração e integridade da estrutura. · **Fixação segura no solo**: a instalação deve seguir o planejamento adequado de ancoragem, de forma que não haja risco de deslocamento da grade durante o evento. · **Inspeção periódica**: é obrigatória a verificação da integridade das grades antes do início do evento, durante sua execução e após o término.	DIARIA	400
27.	**CADEIRAS EM PLÀSTICO INDIVIDUAIS** Cadeiras monobloco, injetadas em polipropileno virgem de alta resistência, sem braço, na cor branca, empilháveis, com proteção contra raios ultravioleta (UV), apropriadas para uso em eventos temporários em áreas externas e internas. Cada cadeira deverá suportar carga estática de até **140 kg**, conforme padrões de resistência previstos nas normas da **ABNT NBR 14776** (cadeiras plásticas monobloco − requisitos e métodos de ensaio). **Dimensões aproximadas:** · Altura: 74,0 cm · Largura: 43,0 cm · Comprimento (profundidade): 49,5 cm As cadeiras deverão ser entregues **devidamente limpas, higienizadas e em perfeitas condições de uso**, sendo dispostas nos locais previamente determinados pela secretaria responsável pela organização. Após o término do(s) evento(s), será de responsabilidade da contratada a **retirada total das cadeiras**, garantindo que os espaços sejam desocupados e deixados limpos, conforme cronograma pré-estabelecido.	DIARIA	3000
28.	**MESAS EM PLÁSTICO INDIVIDUAIS** **Descrição:** mesas plásticas quadradas, modelo tipo bar, fabricadas em material plástico de alta resistência, na cor branca, monobloco (sem emendas), com acabamento uniforme e sem arestas cortantes, empilháveis para facilitar o transporte	DIARIA	750

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 19 / 24

	e armazenamento. **Dimensões:** 70 cm x 70 cm (tampo) e 72 cm de altura. **Normas técnicas:** as mesas deverão atender às especificações da **ABNT NBR 14776** (móveis − mesas para uso externo − requisitos e métodos de ensaio), garantindo estabilidade, resistência mecânica, durabilidade e segurança no uso em ambientes coletivos e eventos. **Condições de uso:** · Todas as mesas deverão estar **devidamente limpas, higienizadas e em perfeitas condições de uso**, livres de rachaduras, deformações ou sujeiras visíveis. · Devem ser **posicionadas nos locais previamente determinados** pela secretaria responsável pela organização do evento. · A empresa contratada deverá garantir a **entrega, montagem (se necessário) e posterior retirada** das mesas imediatamente após a finalização do evento, respeitando os prazos acordados e sem causar transtornos à desmontagem geral da estrutura. · O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a evitar danos às mesas e garantir a segurança da equipe de montagem e do público.		
29.	**CARPETE TIPO FEIRA NA COR CINZA, PRETO, VERMELHO OU AZUL,** fabricado em fibra sintética, com espessura mínima de 3mm. Deve ser instalado sobre superfície nivelada, livre de umidade, utilizando fita adesiva dupla face ou cola específica para carpete, garantindo total aderência e segurança para o tráfego de pessoas. **Normas de segurança:** · Material antichamas, conforme norma NBR 9442 da ABNT (classificação de comportamento ao fogo de materiais de construção). · Instalação deve seguir orientações da NR 18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção) no que tange à prevenção de acidentes com pisos provisórios. · O carpete não pode apresentar ondulações, rugas ou falhas que possam ocasionar quedas ou tropeços. As bordas devem estar devidamente fixadas ao solo, sem possibilidade de levantamento espontâneo.	M^2	500
30.	**FECHAMENTO METÁLICO** O fechamento metálico deverá ser devidamente afixado e instalado de forma segura, garantindo estabilidade, resistência e isolamento da área do evento. A estrutura será composta por placas metálicas com dimensões mínimas de **2,00 metros de largura por 2,20 metros de altura**, fabricadas em material resistente, livre de rebarbas ou arestas cortantes, e com pintura na cor **preta** (acabamento anticorrosivo e esteticamente uniforme). O fechamento deverá conter: · **Portas de acesso para pedestres**, com no mínimo 0,90 m de largura, dotadas de trincos ou fechaduras, sinalização visível e livre de obstáculos; · **Portões de acesso para veículos de grande porte**, como **carros, caminhões, carretas e ônibus**, com largura mínima compatível à entrada segura desses veículos (mínimo de 4,00 metros, preferencialmente 6,00 metros), com sistema de abertura que garanta agilidade e segurança nas operações; · Todo o conjunto deverá ser instalado respeitando as normas técnicas de segurança vigentes, incluindo a **NR 18** (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), no que couber, e normas locais de prevenção contra incêndios, controle de acesso e evacuação de público. A instalação do fechamento deve assegurar a circulação fluida nas áreas de acesso, conter sinalização de emergência visível (saídas, rotas de fuga, etc.) Contendo portas para passagem de pessoas e portões para carros, caminhões, carretas e ônibus. Não comprometer o acesso de viaturas de emergência, quando aplicável.	DIARIA	80
31.	**CLIMATIZADOR**	DIARIA	20

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 20 / 24

	Climatizador portátil: 20.000m3/h, Voltagem TO ou 220v, opções de Velocidade 12, frequência 50hz, consumo 0.60kw/h, potência 1110w, ruído menor que 65, ventilação axial, medidas 105x105x110m, área de atuação 140-160m2, corrente nominal 6.0 a para uso em locais fechados que necessitam de climatização em grande escala. compreendendo despesas de transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário a execução dos serviços.		
32.	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TRELICA EM ALUMINIO** Locação de estrutura trelica em alumínio box truss q30 − característica(s): com medidas de 0,5m 1m 2m 3 e 4metros linear linha pesada com espessura mínima de 2mm já incluído cubos, pau de carga, base e slive, parafusos. Incluindo montagem, desmontagem e transporte.	METRO LINEAR	50
33.	**GERADOR DE 120 KVA STANDBY** **Capacidade:** gerador de 120 kva standby, projetado para fornecer energia elétrica de emergência em situações de falha de fornecimento normal. Este gerador é ideal para garantir a continuidade do fornecimento de energia durante imprevistos, com acionamento rápido e eficiente. **Motor:** equipado com motor a diesel arrefecido a água, garantindo maior eficiência e durabilidade. O motor é dotado de filtro de óleo combustível e sistema de separação de água, além de válvula de dreno de óleo lubrificante incorporada para facilitar a manutenção e o controle de lubrificação. **Sistema de partida:** o motor é acionado por um sistema de partida elétrico, com a utilização de bateria montada na base do grupo gerador, garantindo operação rápida e segura. **Alternador:** o gerador é equipado com alternador vcc (voltagem constante controlada), que assegura a estabilidade da tensão fornecida, independentemente das flutuações de carga. **Observações importantes:** **Documentação e licenças:** toda a documentação necessária, incluindo ART (anotação de responsabilidade técnica) e a vistoria do corpo de bombeiros, será de responsabilidade do contratado. O contratado deverá providenciar e garantir o cumprimento das normas e exigências legais pertinentes. **Abastecimento de combustível:** o abastecimento de combustível será de responsabilidade da contratada, que deverá garantir o fornecimento contínuo e adequado para o pleno funcionamento do gerador durante o evento ou situação de emergência. **Normas de segurança:** O gerador deverá ser instalado em conformidade com as normas de segurança vigentes, incluindo as regulamentações de segurança elétrica, prevenção de incêndios e ventilação adequada. A área ao redor do gerador deve ser mantida livre de obstruções e materiais inflamáveis, de modo a garantir a ventilação adequada e prevenir riscos de acidentes. O gerador deverá ser operado exclusivamente por pessoal qualificado e capacitado, em conformidade com as normas de segurança operacional. A manutenção periódica do gerador deve ser realizada conforme o manual do fabricante, com registros adequados de todas as intervenções.	DIARIA	10
34.	**BRIGADISTA OU BOMBEIRO CIVIL** **Descrição:** Prestação de serviço de brigadista ou bombeiro civil, devidamente certificado conforme as normas da ABNT 14608 e/ou NBR 14277, para atuação em eventos de grande porte. O profissional deverá estar uniformizado, com identificação visível, portando os equipamentos de proteção individual (epi) adequados e em conformidade com as exigências legais. A jornada será de 8 (oito) horas diárias, podendo ocorrer em turno diurno ou noturno, conforme necessidade do evento. O serviço será faturado por profissional/dia. A equipe deverá estar apta a atuar na prevenção, combate a princípios de incêndio, prestação de primeiros socorros e evacuação de público, se necessário.	DIARIA	20

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 21 / 24

	Observações: · Obrigatória apresentação de certificados e regularidade profissional. · O número de profissionais deverá obedecer às recomendações do corpo de bombeiros local e ao dimensionamento previsto no plano de prevenção e combate a incêndios do evento.		
35.	**SERVIÇO DE SEGURANÇA (DESARMADA) PROFISSIONAL PARA EVENTO** **Descrição do serviço:** Contratação de profissionais de segurança treinados, devidamente habilitados para atuarem no apoio, controle e prevenção de ocorrências durante a realização do evento. Os profissionais deverão atuar com foco na proteção e no bem-estar do público, dos artistas, autoridades presentes, bem como na salvaguarda das estruturas físicas e equipamentos contratados para o evento. **Finalidade:** garantir a segurança e o bom andamento das atividades do evento, prevenindo e contendo eventuais situações de risco ou emergência. **Especificações técnicas:** · Profissionais uniformizados e identificados; · Inclusão de radiocomunicadores com fone de ouvido (um por profissional); · Inclusão de transporte e alimentação dos profissionais; · Escala de trabalho com duração de até 12 horas por diária; · Profissionais alocados conforme o planejamento da organização, em pontos estratégicos do evento. **Forma de apresentação da proposta:** a empresa contratada deverá apresentar proposta com **valor unitário por diária de cada profissional de segurança**, incluindo todos os custos operacionais e benefícios descritos acima.	DIARIA	100
36.	**BANHEIRO** Fornecimento de locação e serviços de banheiro tipo container/trailler: Com 4 cabines individuais femininas, com assento sanitário, lavatório, porta papel higiênico e recipiente para sabonete liquido, sendo 01 cabine com fraldário de parede, incluindo colchão de espuma injetada e revestimento plástico com estampas lúdicas, lavável no tamanho aproximado de 80x50 cm	DIARIA	20
37.	**BANHEIRO** Fornecimento de locação e serviços de banheiro tipo container/trailler: 02 cabines individuais masculinas, com assento sanitário, lavatório, porta papel hiugienico e recipiente para sabonete líquido; - mictorio para uso de até 4 pessoas simultaneamente. Possuir, 2 escada de acesso individual, sendo 01 par o lado femenino e 01 para o lado masculin, com corredor e proteção lateral. Caixa d' água com capacidade de no minimo 1000 lts e depósito de dejetos com capacidade de no mínimo 1000lts acoplado ao contEiner e dispositivo com bomba de descarte em fossa séptica, equipado com duplo sistema de cilíndro pneumático para uma maior segurança na abertura e fechamento do container.	DIARIA	20
38.	**BANHEIRO QUÍMICO** Locação de banheiros químicos individuais com cabines confeccionadas em polietileno de alta densidade, placa de identificação (masculinos e femininos), teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, indicação de livre/ocupado, com medidas mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,20m de altura. **Incluso:** Papel higiênico (com reposição), produto químico desodorizante biodegradável (sem formol) e todo o material necessário para a limpeza, incluindo uma sucção dos sanitários químicos e limpeza diária com equipe para manutenção durante todo o evento. O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção e retirada dos banheiros em todos os eventos.	DIARIA	50
39.	**BANHEIRO QUÍMICO – SANITÁRIOS PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)** Cabines confeccionadas em polietileno de alta densidade, com placa de identificação (masculino/feminino), teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação,	DIARIA	10

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 22 / 24

	trava interna de segurança, indicação de livre/ocupado, alças de apoio laterais e rampa de acesso para cadeirantes. **Dimensões:** Altura: 2,30 m Largura: 1,57 m Comprimento: 1,57 m Peso (vazio): 108 kg Capacidade do tanque: 125 litros **Incluso:** Papel higiênico com reposição, produto químico desodorizante biodegradável (sem formol). Todo o material necessário para limpeza, incluindo serviço de sucção e higienização dos sanitários PNE (1 limpeza por dia) Equipe de manutenção durante todo o evento Responsabilidades do locador: O locador será responsável pelo transporte, colocação, limpeza, sucção e retirada dos banheiros em todos os eventos.		

2026-77PB5B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/08/2026 14:46 PÁGINA 23 / 24

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA
ASSESSOR JURIDICO
AJUR - GABPREF - PMITAG
assinado em 06/08/2026 14:46:49 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/08/2026 14:46:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA (ASSESSOR JURIDICO - AJUR - GABPREF - PMITAG)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-77PB5B