

<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA</div><div>GRÁFICO CURVA ABC - Conforme Documento de Orientação - Adsup 3/2012 (DO - Adsup 3/2012)</div><div>OBRA: COBERTURA DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MONTANHA - ES</div><div>LOCAL: RUA JOSÉ HILÁRIO, 621 - CENTRO - MONTANHA - ES - CEP: 29890-000</div><div>REFERÊNCIA: DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS (LS HORISTAS: 157,27; LS MENSAUSTAS: 73,85%) / SINAPI SEM DESONERAÇÃO (LS HORISTAS: 118,30%; MENSAUSTAS: 73,85%) - DATA BASE: ABRIL/2026</div><div>BDI: 33,25%</div></div></div> <div></div>										
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
2.8	DER/ES - EDIF	200738	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberto constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	kg	6.705,02	R\$ 54,37	R\$ 364.551,94	70,902%	70,902%	A
3.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	183,00	R\$ 276,72	R\$ 50.639,76	9,849%	80,751%	B
3.2	DER/ES - EDIF	090228	Cobertura com Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, espessura: 0,50 mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação - Santo André, Elemat, Metform ou equivalente	m2	180,00	R\$ 125,96	R\$ 22.672,80	4,410%	85,161%	B
2.4	DER/ES - EDIF	040235	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - [5% de perdas já incluído no custo]	m3	24,12	R\$ 1.018,18	R\$ 24.558,30	4,776%	89,937%	B
2.5	DER/ES - EDIF	100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	111,60	R\$ 63,45	R\$ 7.081,02	1,377%	91,315%	B
2.3	DER/ES - EDIF	040238	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	60,40	R\$ 114,56	R\$ 6.919,42	1,346%	92,660%	B
2.7	DER/ES - EDIF	040332	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	1.111,46	R\$ 15,12	R\$ 16.805,28	3,268%	95,929%	C
2.1	DER/ES - EDIF	030101	Escavação manual em material de 1.a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	56,35	R\$ 85,23	R\$ 4.802,71	0,934%	96,863%	C
2.2	DER/ES - EDIF	130112	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	64,32	R\$ 76,35	R\$ 4.910,83	0,955%	97,818%	C
1.2	DER/ES - EDIF	020703	Barração para depósito de cimento área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto [1 utilização]	m2	10,90	R\$ 698,68	R\$ 7.615,61	1,481%	99,299%	C
2.6	DER/ES - EDIF	030201	Reatero apiloado de cava de fundação, em camadas de 20 cm	m3	32,23	R\$ 91,78	R\$ 2.958,07	0,575%	99,875%	C
1.1	DER/ES - EDIF	020305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão Prefeitura Municipal de Montanha	m2	2,00	R\$ 322,37	R\$ 644,74	0,125%	100,000%	C
						VALOR TOTAL	R\$ 514.160,68	100,00%		

