

			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA: COBERTURA DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MONTANHA - ES										
LOCAL: RUA JOSÉ HILÁRIO, 621 - CENTRO - MONTANHA - ES - CEP: 29890-000										
REFERÊNCIA: DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS (LS HORISTAS: 157,27; LS MENSALISTAS: 73,85%) / SINAPI SEM DESONERAÇÃO (LS HORISTAS: 118,30%; MENSALISTAS: 73,85%) - DATA BASE: ABRIL/2026			BDI:		33,25%					
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALORES				
						UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									
1.1	DER/ES - EDIF	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão Prefeitura Municipal de Montanha	m2	2,00	R\$ 241,93	R\$ 322,37	R\$ 644,74		
1.2	DER/ES - EDIF	020703	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	10,90	R\$ 524,34	R\$ 698,68	R\$ 7.615,61		
TOTAL								R\$ 8.260,35		
2	ESTRUTURAL									
2.1	DER/ES - EDIF	030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	56,35	R\$ 63,96	R\$ 85,23	R\$ 4.802,71		
2.2	DER/ES - EDIF	130112	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	64,32	R\$ 57,30	R\$ 76,35	R\$ 4.910,83		
2.3	DER/ES - EDIF	040238	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	60,40	R\$ 85,97	R\$ 114,56	R\$ 6.919,42		
2.4	DER/ES - EDIF	040235	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	24,12	R\$ 764,11	R\$ 1.018,18	R\$ 24.558,50		
2.5	DER/ES - EDIF	100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	111,60	R\$ 47,62	R\$ 63,45	R\$ 7.081,02		
2.6	DER/ES - EDIF	030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	32,23	R\$ 68,88	R\$ 91,78	R\$ 2.958,07		
2.7	DER/ES - EDIF	040332	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	1.111,46	R\$ 11,35	R\$ 15,12	R\$ 16.805,28		
2.8	DER/ES - EDIF	200738	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	kg	6.759,02	R\$ 40,80	R\$ 54,37	R\$ 367.487,92		
TOTAL								R\$ 435.523,75		
3	COBERTURA									
3.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	189,10	R\$ 207,67	R\$ 276,72	R\$ 52.327,75		
3.2	DER/ES - EDIF	090228	Cobertura com Telha em aço galvanume trapezoidal 40, espessura: 0.50 mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação -Santo André, Eternit, Metform ou equivalente	m2	180,00	R\$ 94,53	R\$ 125,96	R\$ 22.672,80		
TOTAL								R\$ 75.000,55		
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI								R\$ 518.784,65		

Montanha - ES, Junho de 2026

DAVI
GRASSI:13352797765

DAVI GRASSI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES: 0048103/D

Assinado digitalmente por DAVI GRASSI:13352797765
 MD C=BR, S=CE, L=Montanha, O=PPB Montanha, OU=PPB MONTANHA
 DIGITAL, OU=Certificado Digital PPB AL, CN=23958270000116,
 CN=PPB Montanha, CN=DAVI GRASSI:13352797765
 Feito em 06/06/2026 08:53:03
 Data: 2026.06.06 08:53:03-0100
 Versão: 2.0.0