

## ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	01.019.0 010-0	EMOP	LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15 00M2 9% - TRENA E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS	m <sup>2</sup>	1500	R\$ 7,41	R\$ 8,93	R\$ 13.389,13	15,35 %
2	01.001.0 140-A	EMOP	DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31 -BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA	UN	32	R\$ 458,86	R\$ 552,74	R\$ 17.687,77	20,28 %
3	01.001.0 139-A	EMOP	AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE SOLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA	UN	32	R\$ 460,46	R\$ 554,67	R\$ 17.749,44	20,35 %
4	01.001.0 128-A	EMOP	RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA	UN	32	R\$ 69,61	R\$ 83,85	R\$ 2.683,27	3,08 %
5	000262	SBC	PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL	m <sup>2</sup>	1500	R\$ 19,77	R\$ 23,81	R\$ 35.722,41	40,95 %
						<b>Total sem BDI</b>		<b>R\$ 72.415,76</b>	
						<b>Total do BDI</b>		<b>R\$ 14.816,26</b>	
						<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 87.232,02</b>	