

	SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO												
	COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO												
	ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS												
	Encargos sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Bancos: SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro SBC - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 03/2026							Processo Eletrônico 23069.181125/2025-07					
Percentual de BDI(%)								23,54%	Percentual de desconto ofertado (%) - Lote 1		0,00%		
									Percentual de desconto ofertado (%) - Lote 2		0,00%		
LOTE/ITEM	Item	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Valor Unitário	BDI	Valor Unitario com BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI e Desconto (R\$)	Total Item		
	1	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de armário para bancada com 120cm (l) x 60cm (p) x 70cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação.	UN	50	R\$ 4.766,97	23,54%	R\$ 5.889,11	R\$ 5.889,11	R\$ 294.455,50		
	2	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de armário aéreo com 120cm (l) x 40cm (a) x 80cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação.	UN	30	R\$ 5.277,17	23,54%	R\$ 6.519,41	R\$ 6.519,41	R\$ 195.582,30		
	3	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de armário de canto aéreo com 80cm(l) x 80cm(l) x 40cm(p), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação.	UN	10	R\$ 4.735,47	23,54%	R\$ 5.850,19	R\$ 5.850,19	R\$ 58.501,90		
	4	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de armário com 120cm (l) x60cm (p) x210cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação.	UN	30	R\$ 6.598,37	23,54%	R\$ 8.151,62	R\$ 8.151,62	R\$ 244.548,60		
	5	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de armário com 120cm(l) x60cm (p) x 300cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação.	UN	20	R\$ 8.760,57	23,54%	R\$ 10.822,80	R\$ 10.822,80	R\$ 216.456,00		
	6	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de mesa com 120cm (l) x 60cm (p) 75cm (a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens e passa-fio. fornecimento e colocação	UN	100	R\$ 1.235,73	23,54%	R\$ 1.526,62	R\$ 1.526,62	R\$ 152.662,00		
	7	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de mesa em L com 200cm (l) x 140cm (p) x 75cm (a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. fornecimento e colocação.	UN	10	R\$ 3.438,93	23,54%	R\$ 4.248,45	R\$ 4.248,45	R\$ 42.484,50		
	8	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de bancada com 120cm (l) x 60cm (p), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens e passa-fio.. fornecimento e colocação.	UN	30	R\$ 1.267,00	23,54%	R\$ 1.565,25	R\$ 1.565,25	R\$ 46.957,50		
	9	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de prateleira com 120cm (l) x 40cm (p), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. fornecimento e colocação.	UN	100	R\$ 902,83	23,54%	R\$ 1.115,35	R\$ 1.115,35	R\$ 111.535,00		

1 - MOBILIÁRIO,
DIVISÓRIAS,
DRYWALL, FORROS,
ESQUADRIAS E
PINTURA

10	PESQUISA DE MERCADO	-	Fornecimento e instalação de escaninho com 120cm (l) x 40cm (p) x 120cm(a), composto de 15 nichos de 0,20(l) x 0,35(a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação.	UN	10	R\$ 5.103,50	23,54%	R\$ 6.304,86	R\$ 6.304,86	R\$ 63.048,60
11	PESQUISA DE MERCADO	-	fornecimento e instalação de bancada para entrada com 190cm (l) x 40cm (p) x 110cm(a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e Colocação.	UN	5	R\$ 4.934,40	23,54%	R\$ 6.095,95	R\$ 6.095,95	R\$ 30.479,75
12	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	400	R\$ 99,91	23,54%	R\$ 123,42	R\$ 123,42	R\$ 49.368,00
13	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	400	R\$ 111,58	23,54%	R\$ 137,84	R\$ 137,84	R\$ 55.136,00
14	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	400	R\$ 133,15	23,54%	R\$ 164,49	R\$ 164,49	R\$ 65.796,00
15	SINAPI	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	600	R\$ 127,27	23,54%	R\$ 157,22	R\$ 157,22	R\$ 94.332,00
16	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	600	R\$ 148,70	23,54%	R\$ 183,70	R\$ 183,70	R\$ 110.220,00
17	SINAPI	104719	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	600	R\$ 186,97	23,54%	R\$ 230,98	R\$ 230,98	R\$ 138.588,00
18	SCO	AL 10.05.0153	Divisoria tipo painel-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressao, estruturado em perfis de aco galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	M2	800	R\$ 162,79	23,54%	R\$ 201,11	R\$ 201,11	R\$ 160.888,00
19	SCO	AL 10.05.0800	Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressao, estruturado em perfis de aco galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	M2	250	R\$ 179,02	23,54%	R\$ 221,16	R\$ 221,16	R\$ 55.290,00
20	SCO	AL 10.05.0450	Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel de vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressao, estruturado em perfis de aco galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	M2	250	R\$ 235,09	23,54%	R\$ 290,43	R\$ 290,43	R\$ 72.607,50
21	SINAPI	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	1000	R\$ 122,63	23,54%	R\$ 151,49	R\$ 151,49	R\$ 151.490,00
22	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	500	R\$ 84,94	23,54%	R\$ 104,93	R\$ 104,93	R\$ 52.465,00
23	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	600	R\$ 98,55	23,54%	R\$ 121,74	R\$ 121,74	R\$ 73.044,00
24	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30	R\$ 1.032,50	23,54%	R\$ 1.275,55	R\$ 1.275,55	R\$ 38.266,50
25	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	R\$ 1.114,52	23,54%	R\$ 1.376,87	R\$ 1.376,87	R\$ 68.843,50

26	ESQ 02	Próprio	KIT PORTA DE MADEIRA CORRER LISA DIREITA 213x80,5x12cm ESEL - FORN E INST	UN	10	R\$ 1.434,99	23,54%	R\$ 1.772,78	R\$ 1.772,78	R\$ 17.727,80
27	ESQ 003	Próprio	Fechadura, cromada, para portas de correr de ferro ou alumínio, referencia 1222/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peça.(desonerado)	UN	10	R\$ 199,42	23,54%	R\$ 246,36	R\$ 246,36	R\$ 2.463,60
28	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	80	R\$ 210,27	23,54%	R\$ 259,76	R\$ 259,76	R\$ 20.780,80
29	ESQ 001	Próprio	FECHADURA PARA DIVISORIA/TUBULAR TIPO SOPRANO - FORN. E INST.	UN	80	R\$ 127,05	23,54%	R\$ 156,95	R\$ 156,95	R\$ 12.556,00
30	SBC	140027	DOBRADICA 3.1/2"x3"" - GALVANIZADA	UN	150	R\$ 44,11	23,54%	R\$ 54,49	R\$ 54,49	R\$ 8.173,50
31	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	50	R\$ 917,60	23,54%	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 56.680,00
32	SCO	ES 45.05.0309	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - fornecimento e instalação	M2	50	R\$ 296,61	23,54%	R\$ 366,43	R\$ 366,43	R\$ 18.321,50
33	SCO	RV 10.45.0050 (A)	Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.	M2	50	R\$ 118,60	23,54%	R\$ 146,51	R\$ 146,51	R\$ 7.325,50
34	SINAPI	87421	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF 03/2023	M2	500	R\$ 36,13	23,54%	R\$ 44,63	R\$ 44,63	R\$ 22.315,00
35	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	500	R\$ 24,45	23,54%	R\$ 30,20	R\$ 30,20	R\$ 15.100,00
36	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	200	R\$ 44,52	23,54%	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 11.000,00
37	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 03/2024	M2	100	R\$ 40,01	23,54%	R\$ 49,42	R\$ 49,42	R\$ 4.942,00
38	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	8000	R\$ 15,93	23,54%	R\$ 19,67	R\$ 19,67	R\$ 157.360,00
39	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	500	R\$ 19,30	23,54%	R\$ 23,84	R\$ 23,84	R\$ 11.920,00
40	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	200	R\$ 27,44	23,54%	R\$ 33,89	R\$ 33,89	R\$ 6.778,00
41	SINAPI	102496	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	800	R\$ 17,30	23,54%	R\$ 21,37	R\$ 21,37	R\$ 17.096,00
42	SINAPI	104726	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023	M2	1800	R\$ 4,09	23,54%	R\$ 5,05	R\$ 5,05	R\$ 9.090,00
43	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023	M	100	R\$ 36,60	23,54%	R\$ 45,21	R\$ 45,21	R\$ 4.521,00
44	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF 09/2020	M	200	R\$ 53,27	23,54%	R\$ 65,80	R\$ 65,80	R\$ 13.160,00
45	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF 09/2020	M	800	R\$ 61,72	23,54%	R\$ 76,24	R\$ 76,24	R\$ 60.992,00
46	SCO	RV 30.05.0550	Rodape de PVC tipo hospitalar, "plano" e "curvo", h = 7,5cm, para pisos vinilicos, tipo Paviflex ou similar. Fornecimento e colocacao.	M	400	R\$ 30,68	23,54%	R\$ 37,90	R\$ 37,90	R\$ 15.160,00
47	SBC	130360	RODAMEIO-FAIXA DE PROTECAO MDF 1502 MOLDUFAMA 15mmx15cm	M	200	R\$ 57,87	23,54%	R\$ 71,49	R\$ 71,49	R\$ 14.298,00
48	SBC	210013	RASPAGEM PISOS MADEIRA COM LIXADEIRA ELETRICA ROTATIVA	M2	50	R\$ 17,31	23,54%	R\$ 21,38	R\$ 21,38	R\$ 1.069,00
49	SBC	170790	APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO	M2	50	R\$ 135,00	23,54%	R\$ 166,77	R\$ 166,77	R\$ 8.338,50
50	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	600	R\$ 13,17	23,54%	R\$ 16,27	R\$ 16,27	R\$ 9.762,00
51	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	500	R\$ 3,07	23,54%	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 1.895,00
52	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1000	R\$ 4,53	23,54%	R\$ 5,59	R\$ 5,59	R\$ 5.590,00
53	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	100	R\$ 1,00	23,54%	R\$ 1,23	R\$ 1,23	R\$ 123,00
54	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	50	R\$ 2,69	23,54%	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 166,00
55	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	100	R\$ 14,34	23,54%	R\$ 17,71	R\$ 17,71	R\$ 1.771,00
56	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M2	200	R\$ 42,82	23,54%	R\$ 52,89	R\$ 52,89	R\$ 10.578,00
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1										R\$ 3.190.099,35
1	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	130	R\$ 920,78	23,54%	R\$ 1.137,53	R\$ 1.137,53	R\$ 147.878,90
2	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20	R\$ 1.523,11	23,54%	R\$ 1.881,65	R\$ 1.881,65	R\$ 37.633,00

2 - MARMORARIA	3	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M²	100	R\$ 918,52	23,54%	R\$ 1.134,73	R\$ 1.134,73	R\$ 113.473,00
	4	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M²	100	R\$ 1.077,39	23,54%	R\$ 1.331,00	R\$ 1.331,00	R\$ 133.100,00
	5	SINAPI	45334	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	20	R\$ 23,96	23,54%	R\$ 29,60	R\$ 29,60	R\$ 592,00
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2											R\$ 432.676,90
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO											R\$ 3.622.776,25
1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.											
2 - Fonte de consulta: SINAPI-RJ 03/2026, SCO-RJ 03/2026 e SBC-RJ 04/2026.											
3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.											
4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.											