




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
RJ-137 CASCATA PORTAL DE IPIABAS
PRAZO DE EXECUÇÃO 1 MÊS



SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MÊS BASE= 02/024

Item	Código	Descrição	Unid.	Pr unit.	Quant.	Pr parcial
1		ACERTO DO TERRENO				
1.1	01.090.0000-6	Administração local da obra	UN	135,00	63,00	8.505,00
1.2	01.005.0003-A	Preparo manual de terreno,compreendendo acerto,raspagem eventualmente ate 0.30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente,inclusive compactacao mecanica	M2	11,93	506,00	6.036,58
						14.541,58
2		BASES E PAVIMENTOS				
2.1	08.001.0002-B	Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao	M3	267,69	75,90	20.317,67
2.2	08.020.0008-A	Pavimentacao intertravada de lajotas de concreto,pre-fabrica das,cor natural,com espessura de 6cm,resistencia a compressao de 35mpa,conforme abnt nbr 15953,exclusive o preparo do subleito e base	M2	96,93	506,00	49.046,58
						69.364,25
3		PARQUES E JARDINS				
3.1	09.013.0002-0	Banco para jardins com 14 reguas de madeira de lei,secao de 5,5x2,5cm e comprimento de 2,00m,presas com parafusos de porcas nos pes de ferro fundido,estes com 14kg,barra de ferro a o centro do assentamento,inclusive espigao de fixacao,4 bases de co	UN	2.157,78	6,00	12.946,68
						12.946,68
					Soma :	96.852,51
				BDI (%): 23,34		22.605,38
					Pr. final :	119.457,89


Ivan de Oliveira Czaba
Eng. Civil
CREA RJ 881047709