NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Nova Friburgo, 06 de fevereiro de 2026.

**Assunto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e execução de obras de contenção no Município de Nova Friburgo/RJ decorrentes do PAC-2024 do Governo Federal.**

**Convênio: N°965408/2024**

# TERMO DE RELEVÂNCIA - META 5

ITEM 1.2.4. - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024;

ITEM 1.6.1. - PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO;

ITEM 1.9.5. - TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO;

ITEM 1.9.7. - CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONCRETO C25. (Base Ref. 100349);

ITEM 1.11.4. - DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA;

ITEM 1.12.3. - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS.

**Luan Leite Feijó**
**Subsecretário de Projetos e Inovações em Obras Públicas**
**Matrícula n.º 115.288**