



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 975911	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CORDEIRO RJ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTICO CORDEIRO RJ			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO RJ	BDI 1 25,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.									471.828,09	
1.			CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS					-	471.828,09	
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	17.860,96	
1.1.1.	EMOP	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	2,00	4.765,40	BDI 1	5.963,42	11.926,84	RA
1.1.2.	EMOP	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA	UN	2,00	2.370,99	BDI 1	2.967,06	5.934,12	RA
1.2.			ADMINISTRCAO MÊS 01					-	13.289,27	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	140,85	BDI 1	176,26	2.820,16	RA
1.2.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	8.365,92	BDI 1	10.469,11	10.469,11	RA
1.3.			ADMINISTRCAO MÊS 02					-	13.289,27	
1.3.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	140,85	BDI 1	176,26	2.820,16	RA
1.3.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	8.365,92	BDI 1	10.469,11	10.469,11	RA
1.4.			BANHEIRO QUIMICO MÊS 01					-	3.378,78	
1.4.1.	EMOP	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UN	2,00	1.350,00	BDI 1	1.689,39	3.378,78	RA
1.5.			BANHEIRO QUIMICO MÊS 02					-	3.378,78	
1.5.1.	EMOP	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UN	2,00	1.350,00	BDI 1	1.689,39	3.378,78	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.500,04	
1.6.1.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	24,00	22,88	BDI 1	28,63	687,12	RA
1.6.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	323,00	5,58	BDI 1	6,98	2.254,54	RA
1.6.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	44,56	10,22	BDI 1	12,79	569,92	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 975911	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE CORDEIRO RJ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTICO CORDEIRO RJ			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO RJ	BDI 1 25,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.									471.828,09	
1.6.4.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	74,98	21,19	BDI 1	26,52	1.988,46	RA
1.7.			ATERRAMENTO					-	1.569,34	
1.7.1.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	242,12	BDI 1	302,99	1.211,96	RA
1.7.2.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	123,78	BDI 1	154,90	309,80	RA
1.7.3.	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	19,01	BDI 1	23,79	47,58	RA
1.8.			FUNDAÇÕES					-	72.508,84	
1.8.1.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	29,42	757,42	BDI 1	947,84	27.885,46	RA
1.8.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.301,92	12,32	BDI 1	15,42	20.075,60	RA
1.8.3.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	45,90	318,97	BDI 1	399,16	18.321,44	RA
1.8.4.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	82,12	60,59	BDI 1	75,82	6.226,34	RA
1.9.			PILARES					-	53.138,44	
1.9.1.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	10,24	658,87	BDI 1	824,51	8.442,98	RA
1.9.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	344,80	10,29	BDI 1	12,88	4.441,02	RA
1.9.3.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.010,40	11,19	BDI 1	14,00	14.145,60	RA
1.9.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	260,00	15,22	BDI 1	19,05	4.953,00	RA
1.9.5.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	102,40	147,94	BDI 1	185,13	18.957,32	RA
1.9.6.	EMOP	11.004.0061-A	REFORÇO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA	M2	102,40	17,16	BDI 1	21,47	2.198,52	RA
1.10.			VIGAS BALDRAME					-	4.048,24	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 975911	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CORDEIRO RJ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTICO CORDEIRO RJ			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO RJ	BDI 1 25,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.									471.828,09	
1.10.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,02	719,58	BDI 1	900,48	918,48	RA
1.10.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	176,40	12,32	BDI 1	15,42	2.720,08	RA
1.10.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	18,00	18,19	BDI 1	22,76	409,68	RA
1.11.			VIGAS METÁLICAS					-	62.756,92	
1.11.1.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1.021,70	8,69	BDI 1	10,87	11.105,88	RA
1.11.2.	SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1.523,68	8,92	BDI 1	11,16	17.004,26	RA
1.11.3.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,46	3,19	BDI 1	3,99	101,58	RA
1.11.4.	SINAPI	98749	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	211,20	125,16	BDI 1	156,63	33.080,26	RA
1.11.5.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	81,84	14,30	BDI 1	17,90	1.464,94	RA
1.12.			ESCAVAÇÕES DA FUNDAÇÃO					-	9.666,80	
1.12.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	59,86	129,05	BDI 1	161,49	9.666,80	RA
1.13.			REATERRO					-	1.064,70	
1.13.1.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	29,42	28,92	BDI 1	36,19	1.064,70	RA
1.14.			TRANSPORTE PARA O BOTA-FORA					-	361,27	
1.14.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	66,97	2,75	BDI 1	3,44	230,38	RA
1.14.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,05	2,75	BDI 1	3,44	130,89	RA
1.15.			ALVENARIA E REVESTIMENTO					-	72.635,64	
1.15.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	132,00	162,50	BDI 1	203,35	26.842,20	RA
1.15.2.	SINAPI	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	132,00	12,19	BDI 1	15,25	2.013,00	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 975911	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CORDEIRO RJ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTICO CORDEIRO RJ			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO RJ	BDI 1 25,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.									471.828,09	
1.15.3.	SINAPI	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	132,00	68,83	BDI 1	86,13	11.369,16	RA
1.15.4.	EMOP	13.331.0035-A	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (20X120)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	132,00	196,21	BDI 1	245,54	32.411,28	RA
1.16.			COBERTURA					-	78.010,16	
1.16.1.	SINAPI	92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.852,39	BDI 1	2.318,08	9.272,32	RA
1.16.2.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88,00	99,66	BDI 1	124,71	10.974,48	RA
1.16.3.	SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88,00	131,62	BDI 1	164,71	14.494,48	RA
1.16.4.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	133,00	230,78	BDI 1	288,80	38.410,40	RA
1.16.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	42,86	BDI 1	53,64	1.180,08	RA
1.16.6.	EMOP	17.025.0006-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS, EM TELHA OU TIJOLO CERAMICO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	88,00	33,40	BDI 1	41,80	3.678,40	RA
1.17.			PINTURA					-	14.444,92	
1.17.1.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021	M2	117,00	38,54	BDI 1	48,23	5.642,92	RA
1.17.2.	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAÃO). AF_01/2020	M2	214,84	32,74	BDI 1	40,97	8.802,00	RA
1.18.			LETRAS					-	38.842,40	
1.18.1.	EMOP	05.055.0024-A	LETRA CAIXA DE AÇO INOX POLIDO OU ESCOVADO, COM 40CM DE ALTURA, ESPESSURA DE 4CM, COM PINOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	92,00	337,38	BDI 1	422,20	38.842,40	RA
1.19.			JARDINS					-	6.083,32	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 975911	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CORDEIRO RJ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTICO CORDEIRO RJ			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO RJ	BDI 1 25,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pórtico para o município de Cordeiro/RJ.									471.828,09	
1.19.1.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	28,00	55,30	BDI 1	69,20	1.937,60	RA
1.19.2.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	10,56	3,88	BDI 1	4,86	51,32	RA
1.19.3.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	60,00	32,47	BDI 1	40,63	2.437,80	RA
1.19.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	60,00	22,06	BDI 1	27,61	1.656,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORDEIRO RJ
Local
segunda-feira, 29 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
CREA/CAU: 2017103759
ART/RRT: 2020250296064

