



Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtde.	FIDÉLIS		NOVA SECOR	RODEIO AMÉRICA	SOLLAR	FMG PRODUÇÕES	Preço Médio Unitário	Preço Médio Total						
00001	00001567	CAMARINS 4X4 COM MOBÍLIAS. - camarins 4x4 com mobílias no mínimo de 2 sofá de dois lugares, 1 espelho, 2 jogos de mesa e cadeiras plásticas, 1 aparador, 1 frigobar ou geladeira, 1 ar-condicionado de 12000btw. locação, montagem e desmontagem de estrutura de estande básico para montagem de camarins, recepção, salas de produção, dentre outras estruturas, confeccionado em material padrão octanorm, formado por colunas (montantes) com altura de 2,70m e travessas de alumínio anodizado e fechamentos em painéis de fórmica dupla face lisa (na cor branca); com spots de iluminação formados por arandela de alumínio com lâmpada econômica com luminosidade equivalente a uma lâmpada incandescente de 100w a cada 2m²; com, no mínimo, 2 pontos de energia a cada 3m² (tomadas, conforme nbr 14136) com testeira de identificação padrão, medindo 100x50mm (lxa). obs.: a montagem do(s) estande(s) obedecerá ao projeto arquitetônico do evento.	unid	12,00	R\$	6.850,00	R\$	4.500,00	R\$	4.000,00	R\$	6.500,00	R\$	5.500,00	R\$	5.470,00	R\$	65.640,00
00002	00001568	CAMAROTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS. - 11,50m x 10,80m ou 200m², camarote em estruturas metálicas, 2,20m de altura em relação ao solo, guarda-corpo frontal tipo grade medindo 1,10m, guarda-corpo traseiro tipo grade medindo 1,80m, largura do espaçamento dos guarda-corpos de 15cm, escada de acesso, revestimento em lonas anti-extinguível em toda extensão tudo de acordo com normas.	unid	20,00	R\$	31.000,00	R\$	25.690,00	R\$	24.000,00	R\$	28.950,00	R\$	28.000,00	R\$	27.528,00	R\$	550.560,00
00003	00001574	INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADAS. - instalação de arquibancadas, contendo 04 degraus, com 100% de evacuação. sendo ela com assentos de 0,55cm de largura com perfis metálicos, fechados com compensado naval. armações tubular, contraventamento, corrimãos espelhos e parapeitos de 1.80m, fabricados em tubos de aço carbono com costura, formados a frio, para uso industrial (nbr 8261). as armações deverão ser dimensionadas de modo a suportar carga de 400 kg/m2, uniformemente distribuídos e 100 kg referente à carga concentrada aplicada na parte central do assento, conforme exigências da nbr6120/1980. os corrimãos e parapeitos são dimensionados para uma carga horizontal de 80 kg/m (nbr6120/1980).	MTL	300,00	R\$	600,00	R\$	590,00	R\$	550,00	R\$	570,00	R\$	650,00	R\$	592,00	R\$	177.600,00
VALOR ESTIMADO																	R\$	793.800,00