

OBSERVAÇÕES ANTES DE PREENCHER:

PREENCHER APENAS AS CÉLULAS AMARELAS RELATIVAS AO CUSTO UNITÁRIO E CASO MODIFIQUEM O BDI, ENCAMINHAR EM ANEXO A COMPOSIÇÃO DETALHADA FOI CONSIDERADO ARREDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE; CUSTO UNITÁRIO; BDI; PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL.

ÁREA PARA CABEÇALHO DA EMPRESA								
DATA BASE:		06/2025	REGIME PREVIDENCIÁRIO			DESONERADO		BDI
OBJETO			CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MORRO DO CASTELO			VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 0,00
ITEM	FONTE	CÓDIGO	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1.			ADMINISTRAÇÃO				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.1.1.	Composição	C016	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	14,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	9,79		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,43		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,14		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.			FUNDAÇÃO				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.3.1.	Composição	C008	ESTACA BROCA DE CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,5M, INTEIRAMENTE ARMADA COM ARMADURA LONGITUDINAL DE 10.0MM E TRANSVERSAL DE 6.3MM E CONCRETAGEM COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UND	50,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2.	Composição	C009	VIGA DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 20MPA, DIMENSÕES 20CM X 40CM, COM ARMADURA LONGITUDINAL DE 10.0MM E TRANSVERSAL DE 6.3MM, E FORMAS DE MADEIRA SERRADA DE ESPESSURA DE 25MM COM 4 UTILIZAÇÕES E CONCRETAGEM COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M	122,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.			FECHAMENTO E ALVENARIA				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	391,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00

ÁREA PARA CABEÇALHO DA EMPRESA								
DATA BASE:		06/2025	REGIME PREVIDENCIÁRIO		DESONERADO		BDI	
OBJETO			CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MORRO DO CASTELO				VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 0,00
ITEM	FONTE	CÓDIGO	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4.2.	Composição	C014	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL E SOCIETY DE NYLON - FIO 2 MALHA 10CM	M2	1.015,21		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.3.	Composição	C015	CABO DE AÇO 1/8" (3,18mm) REVESTIDO DE PVC, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DE REDES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (ESTICADORES E CLIPS)	M	226,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.4.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	99,68		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.5.	Composição	C017	POSTE DN = 2" PARA ILUMINAÇÃO ACOPLADO AO ALAMBRADO CONFORME PROJETO	M	70,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5.			REVESTIMENTO E PINTURA				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.5.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	199,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5.2.	EMOP	13.001.0041-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESSURA DE 2CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	199,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	199,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	199,36		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.			PAVIMENTAÇÃO				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.6.1.	Composição	C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	77,62		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.2.	Composição	C004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	38,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.3.	Composição	C005	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	38,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.4.	EMOP	09.001.0100-A	GRAMA SINTÉTICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO, REGULARIZAÇÃO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	776,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	117,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.6.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	91,49		R\$ 0,00	R\$ 0,00

ÁREA PARA CABEÇALHO DA EMPRESA								
DATA BASE:		06/2025	REGIME PREVIDENCIÁRIO		DESONERADO		BDI	26,89%
OBJETO			CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MORRO DO CASTELO				VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 0,00
ITEM	FONTE	CÓDIGO	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.6.7.	Composição	C018	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. REF 94994	M2	91,49		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.8.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	22,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.			DRENAGEM				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.7.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.2.	Composição	C001	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS:0,8X0,6X0,5M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.3.	Composição	C002	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	155,11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.4.	SINAPI	102993	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	30,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8.			EQUIPAMENTOS				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.8.1.	Composição	C006	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8.2.	Cotação	COT 07	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO	UND	4,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.			ELÉTRICA				SUBTOTAL	R\$ 0,00
1.9.1.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	5,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.2.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	5,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	590,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

ÁREA PARA CABEÇALHO DA EMPRESA								
DATA BASE:		06/2025	REGIME PREVIDENCIÁRIO		DESONERADO		BDI	
OBJETO			CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MORRO DO CASTELO				VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 0,00
ITEM	FONTE	CÓDIGO	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.9.5.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.6.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.7.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.8.	Composição	C011	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.9.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	84,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.10.	EMOP	06.014.0060-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40X0,40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESURA DE 10CM	UN	10,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	5,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.12.	Composição	C012	ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA 50A	UN	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.13.	EMOP	21.015.0208-A	ATERRAMENTO DE POSTE DE AÇO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	UN	9,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.14.	Cotação	COT 04	REFLETOR LED 200W	UND	24,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.15.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.16.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.17.	Composição	C013	POSTE METÁLICO, CONT.RETO, CONICO, SIMPLES/ENGASTAM.C/ALT.APROX.7,00M, C/JANELA/P/ILUMINACAO PUBLICA, TIPO SEM BASE	UN	1,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 0,00	