Data do Orçamento: SETEMBRO/2026

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LAURINDO — AGETOP 06/2026 ONERADO

LOCAL:Rua Tupã, Qd. 10, Bairro Águas Claras, Iporá - GO — BDI= 25,00% — SINAPI 07/2026 ONERADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL com BDI	% ITEM
	01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
021301-GO	1.1	PLACA DE OBRA	M²	2,70	419,66	524,58	1.416,35	1,18%
SUB-TOTAL					-	-	**R$ 1.416,35**	1,18%
	02	**DEMOLIÇÕES**						0,00%
020101-GO	2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBDA E CARGA	M²	25,00	8,54	10,68	266,88	0,22%
020111-GO	2.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M²	138,85	13,30	16,63	2.308,38	1,93%
020115-GO	2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M²	113,24	5,93	7,41	839,39	0,70%
020121-GO	2.4	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M³	10,00	247,14	308,93	3.089,25	2,58%
020137-GO	2.5	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND.	6,00	5,95	7,44	44,63	0,04%
020138-GO	2.6	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND.	6,00	7,93	9,91	59,48	0,05%
020140-GO	2.7	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS /OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND.	16,00	7,00	8,75	140,00	0,12%
SUB-TOTAL							**R$ 6.748,01**	5,63%
	03	**COBERTURA**						0,00%
120104-GO	3.1	MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B	M²	100,00	113,31	141,64	14.163,75	11,82%
160501-GO	3.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M²	50,00	46,30	57,88	2.893,75	2,42%
160502-GO	3.3	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M	30,75	52,66	65,83	2.024,12	1,69%
160100-GO	3.4	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	M²	25,00	45,29	56,61	1.415,31	1,18%
160601-GO	3.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	M	4,40	75,23	94,04	413,77	0,35%
142-SI	3.6	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M	50,00	32,18	40,23	2.011,25	1,68%
4939-ORSE	3.7	PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA 02 DEMÃOS	M²	490,00	26,56	33,20	16.268,00	13,58%
SUB-TOTAL							**R$ 39.189,95**	32,72%
	04	**PINTURA**						0,00%
88489-SI	4.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas	M²	375,37	14,62	18,28	6.859,89	5,73%
88489-SI	4.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas	M²	691,62	14,62	18,28	12.639,36	10,55%
261307-GO	4.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	M²	481,37	11,78	14,73	7.088,17	5,92%
261550-GO	4.4	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	M²	375,37	18,83	23,54	8.835,27	7,38%
261602-GO	4.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	M²	203,12	32,23	40,29	8.183,20	6,83%
SUB-TOTAL				-			**R$ 43.605,89**	36,40%
	05	**REVESTIMENTO DE PISO**						0,00%
220311-GO	5.3	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M²	138,85	89,39	111,74	15.514,75	12,95%
220312-GO	5.4	RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE	M	66,97	11,77	14,71	985,30	0,82%
SUB-TOTAL				-			**R$ 16.500,05**	13,77%
	06	**RAMPA**						0,00%
220102-GO	6.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (rampa menor)	M²	3,95	43,37	54,21	214,14	0,18%
180340-GO	6.2	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" (rampa menor)	M²	3,08	326,65	408,31	1.257,60	1,05%
SUB-TOTAL							**R$ 1.471,74**	1,23%
	07	**DIVERSOS**						0,00%
080502-GO	7.1	VASO SANITÁRIO	UND.	6,00	364,88	456,10	2.736,60	2,28%
080510-GO	7.2	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND.	6,00	19,25	24,06	144,38	0,12%
080513-GO	7.3	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	UND.	6,00	26,08	32,60	195,60	0,16%
080514-GO	7.4	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	UND.	6,00	49,26	61,58	369,45	0,31%
080517-GO	7.5	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	UND.	6,00	409,40	511,75	3.070,50	2,56%
080520-GO	7.6	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	UND.	6,00	24,25	30,31	181,88	0,15%
100849-SI	7.7	ASSENTO EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	UND.	6,00	43,28	54,10	324,60	0,27%
18.006.0007-A EMOP	7.8	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L xA)	UND.	6,00	110,84	138,55	831,30	0,69%
080550-GO	7.9	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	UND.	6,00	21,45	26,81	160,88	0,13%
080556-GO	7.10	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UND.	6,00	17,48	21,85	131,10	0,11%

Data do Orçamento: SETEMBRO/2026

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LAURINDO — AGETOP 06/2026 ONERADO

LOCAL:Rua Tupã, Qd. 10, Bairro Águas Claras, Iporá - GO — BDI= 25,00% — SINAPI 07/2026 ONERADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL com BDI	% ITEM
080561-GO	7.11	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UND.	6,00	30,92	38,65	231,90	0,19%
080572-GO	7.12	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UND.	6,00	205,85	257,31	1.543,88	1,29%
080580-GO	7.13	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UND.	6,00	62,84	78,55	471,30	0,39%
080903-GO	7.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	UND.	4,00	93,17	116,46	465,85	0,39%
SUB-TOTAL				-			**R$ 10.859,22**	9,07%
	TOTAL GERAL						**R$ 119.791,21**	100,00%

FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167

Assinado de forma digital por FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167
Dados: 2026.09.10 16:07:06 -03'00'

FELIPE GUARESCHI BERIGO
ENG° CIVIL - CREA -10161494765/D-GO