



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Orçamento Base para Licitação									
PROPONENTE / TOMADOR									
Município de Iporá - GO									
DATA BASE	TABELA	DESCRIÇÃO DO LOTE				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
10-25(N DES.)	GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO/SINAPI - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO	CONSTRUÇÃO MURO, DEPÓSITO E CENTRAL DE GÁS ESCOLA MUNICIPAL JORCELINO ALVES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO				IPORÁ-GO	25,07%	30,21%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
META	CONSTRUÇÃO MURO, DEPÓSITO E CENTRAL DE GÁS ESCOLA MUNICIPAL JORCELINO ALVES BARBOSA NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO								70.100,41
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								751,88
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	1,50	400,78	BDI 1	501,26	751,88
2.0	SERVICO EM TERRA								247,24
2.1	GOINFRA	40902	REATERRO COM APOLOAMENTO	M3	5,72	34,56	BDI 1	43,22	247,24
3.0	FUNDAOES E SONDAENS								4.795,55
3.1	GOINFRA	50304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M	10,00	93,70	BDI 1	117,19	1171,91
3.2	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	0,50	66,05	BDI 1	82,61	41,30
3.3	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDAOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	13,64	94,84	BDI 1	118,62	1617,93
3.4	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	1,22	567,10	BDI 1	709,27	865,31
3.5	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	1,22	69,73	BDI 1	87,21	106,40
3.6	GOINFRA	52004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	48,80	11,79	BDI 1	14,75	719,59
3.7	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	17,10	12,77	BDI 1	15,97	273,11
4.0	ESTRUTURA								6.051,61
4.1	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,37	2970,06	BDI 1	3714,65	1374,42
4.2	GOINFRA	60203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	M2	17,20	110,80	BDI 1	138,58	2383,53
4.3	GOINFRA	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	31,90	11,79	BDI 1	14,75	470,39
4.4	GOINFRA	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	32,20	11,78	BDI 1	14,73	474,41
4.5	GOINFRA	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	33,60	12,77	BDI 1	15,97	536,64
4.6	GOINFRA	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	1,02	567,10	BDI 1	709,27	723,46
4.7	GOINFRA	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	1,02	69,57	BDI 1	87,01	88,75
5.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO								4.016,39
5.1	GOINFRA	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	M	21,28	4,36	BDI 1	5,45	116,04
5.2	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	80,34	5,73	BDI 1	7,17	575,76
5.3	GOINFRA	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	M	92,28	6,84	BDI 1	8,55	789,44
5.4	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	UN	47,00	0,98	BDI 1	1,23	57,61
5.5	GOINFRA	71861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	UN	47,00	0,75	BDI 1	0,94	44,09
5.6	GOINFRA	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	UN	14,00	4,85	BDI 1	6,07	84,92
5.7	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	3,00	26,76	BDI 1	33,47	100,41
5.8	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	31,53	11,00	BDI 1	13,76	433,78
5.9	GOINFRA	70352	ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"	UN	47,00	1,19	BDI 1	1,49	69,95
5.10	GOINFRA	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	46,14	17,49	BDI 1	21,87	1009,30
5.11	GOINFRA	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UN	1,00	173,65	BDI 1	217,18	217,18
5.12	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN	1,00	33,55	BDI 1	41,96	41,96
5.13	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	3,00	25,00	BDI 1	31,27	93,80
5.14	GOINFRA	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	1,00	29,69	BDI 1	37,13	37,13
5.15	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	18,57	BDI 1	23,23	92,90
5.16	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	15,13	BDI 1	18,92	37,85
5.17	GOINFRA	71688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	UN	2,00	61,13	BDI 1	76,46	152,91
5.18	GOINFRA	71540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	UN	2,00	24,53	BDI 1	30,68	61,36
6.0	INSTALACOES ESPECIAIS								543,20



6.1	GOINFRA	91007	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	UN	0,05	8686,31	BDI 1	10863,97	543,20
7.0			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						3.442,02
7.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUIOS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3) m2 26,54 38,97 65,51	M2	42,01	65,51	BDI 1	81,93	3442,02
8.0			IMPERMEABILIZACAO						439,03
8.1	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM	M2	8,04	43,66	BDI 1	54,61	439,03
9.0			ESTRUTURA DE MADEIRA						9.692,16
9.1	GOINFRA	140102	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS	M2	40,84	189,75	BDI 1	237,32	9692,16
10.0			COBERTURAS						3.058,59
10.1	GOINFRA	160301	COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	M2	40,84	59,88	BDI 1	74,89	3058,59
11.0			ESQUADRIAS METÁLICAS						3.241,96
11.1	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,68	556,80	BDI 1	696,39	1169,93
11.2	GOINFRA	180402	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS	M2	2,40	690,29	BDI 1	863,35	2072,03
12.0			VIDROS						641,82
12.1	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	M2	2,40	213,82	BDI 1	267,42	641,82
13.0			REVESTIMENTO DE PAREDES						9.975,69
13.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	84,02	7,14	BDI 1	8,93	750,30
13.2	GOINFRA	200504	REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)	M2	201,37	36,63	BDI 1	45,81	9225,39
14.0			FORROS						2.881,99
14.1	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	M2	26,95	69,27	BDI 1	86,64	2334,84
14.2	GOINFRA	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	21,70	20,16	BDI 1	25,21	547,15
15.0			REVESTIMENTO DE PISO						4.721,32
15.1	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	26,95	88,74	BDI 1	110,99	2991,10
15.2	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	20,90	11,69	BDI 1	14,62	305,57
15.3	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	10,80	105,47	BDI 1	131,91	1424,64
16.0			PINTURA						9.149,98
16.1	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	15,20	8,13	BDI 1	10,17	154,56
16.2	GOINFRA	261306	PINTURA PVA LATEX 1 DEMAOS SEM SELADOR	M2	26,95	7,17	BDI 1	8,97	241,67
16.3	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	318,35	11,72	BDI 1	14,66	4666,44
16.4	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	23,19	16,56	BDI 1	20,71	480,30
16.5	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	11,39	17,01	BDI 1	21,27	242,32
16.6	GOINFRA	261305	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	M2	34,57	15,84	BDI 1	19,81	684,87
16.7	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	61,02	16,31	BDI 1	20,40	1244,74
16.8	GOINFRA	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	M2	61,02	14,13	BDI 1	17,67	1078,37
16.9	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	8,91	32,01	BDI 1	40,03	356,71
17.0			DIVERSOS						174,92
17.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	28,60	4,89	BDI 1	6,12	174,92
18.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.275,07
18.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,39	138,02	BDI 1	172,62	1275,67
18.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,78	41,07	BDI 1	51,37	759,19
18.3	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	139,92	24,23	BDI 1	30,30	4240,20
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									

Iporá/GO
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade
CREA/CAU: 1018243151/D-GO