

OBRA: REFORMA DA ESCOLA VEREADOR ANTÔNIO LAURINDO
SUB-NOME: TROCA DE TELHAMENTO, PINTURA EM TETO E INSTALAÇÃO DE CALHA
ENDEREÇO: RUA TUPÃ, QD.10, CONJUNTO ÁGUAS CLARAS, CEP 76200-000, IPORÁ-GO.



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Código GOINFRA	Serviço	Levantamento		Quantidade levantada	UND
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	5,78x1,0	5,78	5,78	M2
20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	8 canaleta de 5 metros	40	40,00	M2
260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	Área do teto = 43,43+43,43+29,98+10,73+23,27+16,67+30,83+6,19+13,91	218,44	218,44	M2
21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	Placa de Obra	1,5*2	3,00	M2
21602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	Área das cobertura	40 + 5,78	45,78	M2
160000	COBERTURAS				
160901	COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS	8 canaleta de 5 metros	40	40,00	M2
160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	5,78x1,0	5,78	5,78	M2
160404	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	6,28+14,82+6,28	27,38	27,38	M
160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	4,59	4,59	4,59	M
250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	2 semanas (10 dias úteis)	10*0,6	6,00	H
250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	2 semanas (10 dias úteis)	10*2	20,00	H
260000	PINTURA				

OBRA: REFORMA DA ESCOLA VEREADOR ANTÔNIO LAURINDO
SUB-NOME: TROCA DE TELHAMENTO, PINTURA EM TETO E INSTALAÇÃO DE CALHA
ENDEREÇO: RUA TUPÃ, QD.10, CONJUNTO ÁGUAS CLARAS, CEP 76200-000, IPORÁ-GO.



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Código GOINFRA	Serviço	Levantamento	Quantidade levantada	UND	
261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	Área de pintura do teto = $43,43+43,43+29,98+10,73+23,27+16,67+30,83+6,19+13,91$	$43,43+43,43+29,98+10,73+23,27+16,67+30,83+6,19+13,91$	218,44	M2
270000	DIVERSOS				
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	Área das coberturas	$40 + 5,78$	45,78	M2

DÉBORA BORGES DONATO NEVES
 ENG. CIVIL CREA GO 1019224908 D-GO