Data do Orçamento: MAIO/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS - NÚCLEO INFANTIL JOAQUIM PITOMBA — AGETOP 02/2026 DESONERADO

LOCAL: Rua Itabuna, Qd. 10, Lote 01, Bairro Águas Claras, Iporá - GO — BDI= 28,81% — SINAPI 04/2026 DESONERADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL com BDI	% ITEM
	01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
021301-GO	1.1	PLACA DE OBRA	M²	3,00	393,54	506,92	1.520,76	0,63%
020121-GO	1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M³	5,72	232,95	300,06	1.716,36	0,71%
020118-GO	1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	7,12	55,99	72,12	513,50	0,21%
030105-GO	1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	12,84	113,28	145,92	1.873,56	0,78%
020701-GO	1.5	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M²	90,17	6,04	7,78	701,53	0,29%
SUB-TOTAL					-	-	**R$ 6.325,71**	2,62%
	02	**SERVIÇOS EM TERRA**						0,00%
COTAÇÃO 01	2.1	AQUISIÇÃO DE TERRA	M³	35,18	50,00	64,41	2.265,77	0,94%
041002-GO	2.2	APILOAMENTO	M³	234,56	7,86	10,12	2.374,79	0,99%
040101-GO	2.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	1,84	50,47	65,01	119,62	0,05%
SUB-TOTAL				-			**R$ 4.760,18**	1,97%
	03	**FUNDAÇÃO**						0,00%
050304-GO	3.1	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M	57,00	92,75	119,47	6.809,86	2,82%
051009-GO	3.2	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	36,82	91,81	118,26	4.354,35	1,81%
051030-GO	3.3	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M³	1,82	576,17	742,16	1.350,74	0,56%
051055-GO	3.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M³	1,82	66,77	86,01	156,53	0,06%
120903-GO	3.5	IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	M²	37,47	15,76	20,30	760,66	0,32%
052006-GO	3.6	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	29,40	12,68	16,33	480,19	0,20%
052005-GO	3.7	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	26,10	11,70	15,07	393,35	0,16%
052004-GO	3.8	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	542,88	11,91	15,34	8.328,47	3,45%
052003-GO	3.9	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	0,90	12,01	15,47	13,92	0,01%
052014-GO	3.10	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	106,42	11,91	15,34	1.632,62	0,68%
SUB-TOTAL							**R$ 24.280,69**	10,07%
	04	**ESTRUTURA**						0,00%
060010-GO	4.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M³	0,14	2.904,05	3.740,71	525,20	0,22%
060205-GO	4.2	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M²	79,26	57,00	73,42	5.819,40	2,41%
060517-GO	4.3	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M³	3,51	576,17	742,16	2.605,00	1,08%
060801-GO	4.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M³	3,51	66,77	86,01	301,88	0,13%
052006-GO	4.5	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	3,50	12,68	16,33	57,17	0,02%
052005-GO	4.6	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	63,40	11,70	15,07	955,49	0,40%
052004-GO	4.7	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	250,60	11,91	15,34	3.844,52	1,59%
052003-GO	4.8	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	1,30	12,01	15,47	20,11	0,01%
052014-GO	4.9	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	128,70	11,91	15,34	1.974,42	0,82%
SUB-TOTAL							**R$ 16.103,19**	6,68%
	05	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						0,00%
070229-GO	5.1	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	kg	2,00	62,44	80,43	160,86	0,07%
070563-GO	5.2	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	M	260,00	5,48	7,06	1.835,28	0,76%
070564-GO	5.3	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	M	60,00	6,79	8,75	524,77	0,22%
070565-GO	5.4	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	M	120,00	10,48	13,50	1.619,91	0,67%
070648-GO	5.5	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	UN.	2,00	174,30	224,52	449,03	0,19%
070691-GO	5.6	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	UN.	16,00	10,04	12,93	206,92	0,09%
071173-GO	5.7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	UN.	8,00	96,15	123,85	990,81	0,41%
071175-GO	5.8	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN.	1,00	290,32	373,96	373,96	0,16%
071184-GO	5.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN.	6,00	106,96	137,78	826,65	0,34%
071195-GO	5.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	150,00	12,52	16,13	2.419,05	1,00%
071321-GO	5.11	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	UN.	2,00	43,94	56,60	113,20	0,05%
071330-GO	5.12	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	UN.	2,00	16,78	21,61	43,23	0,02%
071443-GO	5.13	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN.	3,00	32,18	41,45	124,35	0,05%
071693-GO	5.14	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE60W	UN.	9,00	243,34	313,45	2.821,02	1,17%
072585-GO	5.15	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UN.	6,00	27,35	35,23	211,38	0,09%
072578-GO	5.16	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN.	4,00	24,91	32,09	128,35	0,05%

Data do Orçamento:MAIO/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS - NÚCLEO INFANTIL JOAQUIM PITOMBA AGETOP 02/2026 DESONERADO

LOCAL:Rua Itabuna, Qd. 10, Lote 01, Bairro Águas Claras, Iporá - GO BDI= 28,81% SINAPI 04/2026 DESONERADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL com BDI	% ITEM
SUB-TOTAL				-			R$ 12.848,77	5,33%
	06	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						0,00%
100848-SI	6.1	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN.	4,00	643,93	829,45	3.317,78	1,38%
100851-SI	6.2	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN.	4,00	86,29	111,15	444,60	0,18%
080510-GO	6.3	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN.	4,00	18,67	24,05	96,20	0,04%
080513-GO	6.4	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4"	UN.	4,00	25,19	32,45	129,79	0,05%
080514-GO	6.5	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	UN.	4,00	47,66	61,39	245,56	0,10%
080517-GO	6.6	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	UN.	4,00	385,12	496,07	1.984,29	0,82%
080520-GO	6.7	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR	UN.	4,00	23,63	30,44	121,75	0,05%
080532-GO	6.8	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN.	4,00	61,39	79,08	316,31	0,13%
080556-GO	6.9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UN.	4,00	16,65	21,45	85,79	0,04%
080561-GO	6.10	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UN.	4,00	29,66	38,21	152,82	0,06%
080572-GO	6.11	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN.	4,00	203,15	261,68	1.046,71	0,43%
080580-GO	6.12	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UN.	4,00	61,40	79,09	316,36	0,13%
080590-GO	6.13	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	UN.	4,00	130,30	167,84	671,36	0,28%
080721-GO	6.14	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UN.	4,00	152,38	196,28	785,12	0,33%
080734-GO	6.15	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	UN.	2,00	59,21	76,27	152,54	0,06%
080742-GO	6.16	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	UN.	2,00	51,50	66,34	132,67	0,06%
271608-GO	6.17	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO E SAIA	UN.	1,50	564,03	726,53	1.089,79	0,45%
271605-GO	6.18	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UN.	4,00	34,63	44,61	178,43	0,07%
080905-GO	6.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	UN.	4,00	152,38	196,28	785,12	0,33%
080496-GO	6.20	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	UN.	4,00	115,47	148,74	594,95	0,25%
081004-GO	6.21	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	32,00	14,36	18,50	591,91	0,25%
081006-GO	6.22	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	20,00	26,73	34,43	688,62	0,29%
081043-GO	6.23	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	UN.	4,00	35,81	46,13	184,51	0,08%
081322-GO	6.24	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1"	UN.	20,00	11,02	14,19	283,90	0,12%
081324-GO	6.25	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN.	8,00	18,91	24,36	194,86	0,08%
081381-GO	6.26	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	UN.	10,00	18,13	23,35	233,53	0,10%
081403-GO	6.27	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	UN.	4,00	13,13	16,91	67,65	0,03%
081425-GO	6.28	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm	UN.	4,00	29,28	37,72	150,86	0,06%
081661-GO	6.29	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN.	6,00	31,88	41,06	246,39	0,10%
081829-GO	6.30	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M²	12,00	92,40	119,02	1.428,25	0,59%
081922-GO	6.31	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN.	2,00	16,72	21,54	43,07	0,02%
081927-GO	6.32	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UN.	4,00	18,60	23,96	95,83	0,04%
081938-GO	6.33	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN.	4,00	29,87	38,48	153,90	0,06%
081973-GO	6.34	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN.	6,00	35,44	45,65	273,90	0,11%
082301-GO	6.35	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	14,00	18,13	23,35	326,95	0,14%
082302-GO	6.36	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	10,00	37,93	48,86	488,58	0,20%
082304-GO	6.37	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	29,00	41,94	54,02	1.566,66	0,65%
SUB-TOTAL				-			R$ 19.667,31	8,16%
	07	**ALVENARIAS**						0,00%
100201-GO	7.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DECI/M3)	M²	284,37	68,40	88,11	25.054,71	10,39%
SUB-TOTAL				-			R$ 25.054,71	10,39%
	08	**REVESTIMENTO DE PAREDE**						0,00%
200101-GO	8.1	CHAPISCO COMUM	M²	568,74	6,94	8,94	5.084,20	2,11%
200403-GO	8.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M²	568,74	22,57	29,07	16.534,65	6,86%
201302-GO	8.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M²	60,62	80,35	103,50	6.274,10	2,60%
SUB-TOTAL				-			R$ 27.892,95	11,57%
	09	**REVESTIMENTO DE PISO**						0,00%
220050-GO	9.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M²	83,40	34,35	44,25	3.690,14	1,53%
220102-GO	9.2	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (passeio externo)	M²	26,70	41,02	52,84	1.410,77	0,59%
220311-GO	9.3	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE (incluso rodapé)	M²	81,39	86,94	111,99	9.114,66	3,78%
220920-GO	9.4	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	M²	2,01	479,90	618,16	1.242,50	0,52%

Data do Orçamento:MAIO/2026

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS - NÚCLEO INFANTIL JOAQUIM PITOMBA AGETOP 02/2026 DESONERADO

LOCAL:Rua Itabuna, Qd. 10, Lote 01, Bairro Águas Claras, Iporá - GO BDI= 28,81% SINAPI 04/2026 DESONERADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	PREÇO TOTAL com BDI	% ITEM
270210-GO	9.5	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M²	11,46	31,42	40,47	463,81	0,19%
SUB-TOTAL				-			**R$ 15.921,88**	6,60%
	10	**PINTURA**						0,00%
261304-GO	10.1	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS	M²	145,67	21,54	27,75	4.041,71	1,68%
261000-GO	10.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (pintura interna)	M²	72,84	15,72	20,25	1.474,93	0,61%
261000-GO	10.3	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (pintura externa)	M²	275,34	15,72	20,25	5.575,34	2,31%
261550-GO	10.4	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR (barrado)	M²	72,84	18,13	23,35	1.701,05	0,71%
SUB-TOTAL							**R$ 12.793,03**	5,31%
	11	**COBERTURA**						0,00%
92608-SI	11.1	FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M²	4,00	1.087,28	1.400,53	5.602,10	2,32%
92581-SI	11.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M²	90,17	49,70	64,02	5.772,55	2,39%
160501-GO	11.3	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M²	90,17	46,81	60,30	5.436,89	2,26%
160601-GO	11.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	M	15,70	71,91	92,63	1.454,25	0,60%
160602-GO	11.5	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	M	28,25	44,39	57,18	1.615,30	0,67%
201410-GO	11.6	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	16,13	81,35	104,79	1.690,21	0,70%
261609-GO	11.7	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M²	90,17	13,86	17,85	1.609,81	0,67%
SUB-TOTAL							**R$ 23.181,11**	9,62%
	12	**FORRO**						0,00%
210462-GO	12.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	M²	81,40	63,31	81,55	6.638,14	2,75%
SUB-TOTAL							**R$ 6.638,14**	2,75%
	13	**ESQUADRIAS**						0,00%
220920-GO	13.1	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA (1CI:3ARML)	M²	0,60	479,90	618,16	370,90	0,15%
180114-GO	13.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M²	7,56	931,38	1.199,71	9.069,81	3,76%
180115-GO	13.3	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) -EXCLUSO VIDRO	M²	2,40	925,38	1.191,98	2.860,76	1,19%
190105-GO	13.4	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	M²	2,40	181,91	234,32	562,36	0,23%
102180-GO	13.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M²	4,00	270,81	348,83	1.395,32	0,58%
100674-SI	13.6	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	4,00	825,23	1.062,98	4.251,92	1,76%
SUB-TOTAL							**R$ 18.511,07**	7,68%
	14	**ADMINISTRAÇÃO**						0,00%
90777-SI	14.1	ENEGENHEIRO CIVIL	H	64,00	128,80	165,91	10.618,07	4,40%
90776-SI	14.1	ENCARREGADO	H	320,00	38,68	49,82	15.943,59	6,61%
SUB-TOTAL				-			**R$ 26.561,66**	11,02%
	15	**DIVERSOS**						0,00%
270501-GO	15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	90,17	4,75	6,12	551,70	0,23%
SUB-TOTAL				-			**R$ 551,70**	0,23%
	TOTAL GERAL						**R$ 241.092,10**	100,00%

FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167

Assinado de forma digital por FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167
Dados: 2026.06.08 12:16:10 -03'00'

FELIPE GUARESCHI BERIGO
ENG° CIVIL - CREA -10161494765/D-GO