

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C-PM-01	PARAFUSO DE AÇO, COM PAREDES E FUSO DE TABOAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE CIMA PARA BAIXO, REABRIMENTOS DE BUEIROS	M2		662,54	709,04
SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0,95	1,70	1,70
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,33	14,50	14,50
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2	8,74	8,74
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,12	19,91	19,91
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,06	8,74	8,74
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,9	39,71	43,19
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3	29,60	31,89
SINAPI-I	2433	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	0,08	10,33	10,33
SINAPI-I	5088	PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	UN	0,06	7,33	7,33
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIÇO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NÃO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	0,08	32,60	32,60
SINAPI-I	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1	29,04	29,04
Composição	C-PM-02	INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO, 9,0M DE ALTURA, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENCASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN		2.063,98	2.088,68
SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENCASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	776,63	801,33
Cotação	01	POSTE DE CONCRETO , 9M, RESISTENCIA 300 DAN	UNIDADE	1	1.287,35	1.287,35
Composição	C-PM-03	ESTRUTURA PARA BASQUETE, DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, PARA, COM AVANÇO LIVRE DE 1,30M, COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, AROS E REDES, INCLUSIVE FURACÃO DE CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	PAR		6.970,71	7.044,42
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	684,25	698,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7978	29,60	31,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3934	37,82	41,06
SINAPI	104762	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	2	37,87	41,06
SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	3.478,06	3.533,73
Cotação	02	ESTRUTURA DE BASQUETE MODELO PÉ DIREITO TRELIÇADO, EM TUBO DE 4", COM SAPATA E AVANÇO DE 1,30 m	UN	2	1.600,00	1.600,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289	119,37	119,37
Composição	C-PM-04	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PAR		4.263,75	4.302,19
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2905	684,25	698,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7936	29,60	31,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3809	37,82	41,06
SINAPI	104762	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	4	37,87	41,06
Cotação	03	Trave de Futsal em tubo de aço carbono 3", requadro de 1", de 3,00 x 2,00 m, com ganchos para fixação da rede, acabamento em pintura eletrostática.	UNIDADE	2	1.825,00	1.825,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0579	119,37	119,37
Composição	C-PM-05	POSTE PARA VOLEI-BOL REGULÁVEL, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRAÇA E BUEIROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PAR		1.878,58	1.891,41
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	684,25	698,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968	29,60	31,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6904	37,82	41,06
Cotação	04	POSTE DE VOLEI COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255", COM REGULAGEM	PAR	1	1.440,00	1.440,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289	119,37	119,37
Cotação	05	KIT BUCHA E LUVA DE PVC PARA POSTE DE VOLEI	PAR	1	207,50	207,50
Composição	C-PM-06	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		450,36	454,48
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	37,55	40,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	31,08	33,53
Cotação	06	Luminária tipo Projetor (holofote), de uso externo com tecnologia LEDs, potência 1000w, aproximadamente 65.000 lúmens	UN	1	399,90	399,90
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	10,62	10,62
Composição	C-PM-07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TIPO FITA FUSIMEC EM AÇO INOX 3/4" X 0,5MM.	UN		25,78	27,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193	37,55	40,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193	31,08	33,53
Cotação	07	FITA FUSIMEC EM AÇO INOX 3/4" X 0,5MM	M	1	3,88	3,88
Composição	C-PM-08	COLOCAÇÃO DE MORETA PARA ENTRADA INDIVIDUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	UN		1.885,34	1.915,56
SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	1,47	102,29	105,92
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,042	515,20	529,42
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,568	15,22	15,60
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,1088	16,55	17,12
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,49	83,30	88,21
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,57	10,13	10,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	3,57	68,89	73,05
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,57	5,43	5,69
SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,57	11,63	12,26
Cotação	01	POSTE DE CONCRETO , 9M, RESISTENCIA 300 DAN	UNIDADE	1	1.287,35	1.287,35
Composição	C-PMM-09	CONJUNTO DE MESA REDONDA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TABULEIRO P/ JOGO DE DAMAS/XADREZ, COM 04 BANCOS, DIAMETRO DE 80CM	UN		1.086,02	1.102,89
COTAÇÃO	09	CONJUNTO DE MESA REDONDA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TABULEIRO P/ JOGO DE DAMAS/XADREZ, COM 04 BANCOS, DIAMETRO DE 80CM	UN	1	800,00	800,00
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,104	515,20	529,42
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,32	117,58	125,14
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0305	482,92	497,32
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1736	117,09	126,14
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,104	405,83	438,64
Composição	C-PMM-10	BANCO RETO SEM ENCOSTO, MEDINDO 1,50 X 0,40 X 0,45M (CAIXA) EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		655,48	664,23
Cotação	08	BANCO RETO SEM ENCOSTO, COM 1,50M EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1	500,00	500,00
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	515,20	529,42
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,6	117,58	125,14
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	482,92	497,32
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,126	117,09	126,14
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,05	405,83	438,64
Composição	C-PMM-11	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, ENTERRADA, PARA FISO, EM PVC, DIMENSÕES DE 3/4" X 4" , FUNDO COM REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		50,55	50,70
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,002076	362,95	380,12
Cotação	10	Caixa Inspeção Aterramento Piso Redonda Pvc Com Tampa	UN	1	48,34	48,34
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0191	37,55	40,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0243	31,08	33,53

12/11/2025

Data

Responsável Técnico: ELENILDE ARAUJO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA RJ 2001109101

—