

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ	BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO									325.617,34	
1.			REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO						325.617,34	
1.1.			SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						10.392,06	
1.1.1.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	54,00	54,15	BDI 1	67,16	3.626,64	RA
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	531,50	6,84	BDI 1	8,48	4.507,12	RA
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	531,50	0,75	BDI 1	0,93	494,30	RA
1.1.4.	SINAPI	105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	150,00	9,48	BDI 1	11,76	1.764,00	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS						16.976,52	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	1.600,00	BDI 1	1.984,48	5.953,44	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	2.000,00	BDI 1	2.480,60	7.441,80	RA
1.2.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	481,24	BDI 1	596,88	3.581,28	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA						5.388,89	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	19,33	127,05	BDI 1	157,58	3.046,02	RA
1.3.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	60,43	31,26	BDI 1	38,77	2.342,87	RA
1.4.			TRANSPORTES						1.422,28	
1.4.1.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	472,17	0,77	BDI 1	0,96	453,28	RA
1.4.2.	SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	110,49	7,07	BDI 1	8,77	969,00	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						35.715,22	
1.5.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,00	37,04	BDI 1	45,94	137,82	RA
1.5.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,80	14,34	BDI 1	17,79	298,87	RA
1.5.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	18,83	BDI 1	23,35	210,15	RA
1.5.4.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00	19,73	BDI 1	24,47	2.447,00	RA

RECURSO ↓

Rubrica 09F Fis 16
 Processo nº 095516
 P.M.C.M.

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ	BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO									325.617,34	
1.5.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	350,00	5,33	BDI 1	6,61	2.313,50	RA
1.5.6.	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	54,42	24,40	BDI 1	30,26	1.646,75	RA
1.5.7.	Composição	001	DECAPAGEM CUIDADOSA DE ESCULTURAS, PECAS EM ARGAMASSA E/OU FERRO, COM REMOCAO DE SUCESSIVAS CAMADAS DE TINTAS, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE	M2	2,50	1.347,31	BDI 1	1.671,07	4.177,68	RA
1.5.8.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,88	174,60	BDI 1	216,56	2.356,17	RA
1.5.9.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	27,00	299,47	BDI 1	371,43	10.028,61	RA
1.5.10.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	72,59	34,85	BDI 1	43,22	3.137,34	RA
1.5.11.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	25,90	BDI 1	32,12	4.818,00	RA
1.5.12.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,57	855,18	BDI 1	1.060,68	1.665,27	RA
1.5.13.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	18,00	111,00	BDI 1	137,67	2.478,06	RA
1.6.			GALERIA, DRENOS E CONEXOS					-	1.511,29	
1.6.1.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	602,67	BDI 1	747,49	747,49	RA
1.6.2.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	615,82	BDI 1	763,80	763,80	RA
1.7.			BASES E PAVIMENTOS					-	60.745,00	
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	235,00	59,00	BDI 1	73,18	17.197,30	RA
1.7.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9,00	63,13	BDI 1	78,30	704,70	RA
1.7.3.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	300,00	115,14	BDI 1	142,81	42.843,00	RA
1.8.			SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS					-	32.092,98	
1.8.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	1.268,52	BDI 1	1.573,35	15.733,50	RA

Processo nº 145506
Rubrica SF Fis 17
P.M.C.M.

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ		
			BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO									325.617,34	
1.8.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	387,47	22,87	BDI 1	28,37	10.992,52	RA
1.8.3.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	387,47	4,41	BDI 1	5,47	2.119,46	RA
1.8.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	30,00	22,22	BDI 1	27,56	826,80	RA
1.8.5.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	30,00	65,06	BDI 1	80,69	2.420,70	RA
1.9.			ESTRUTURAS					-	9.950,59	
1.9.1.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,79	672,07	BDI 1	833,57	2.325,66	RA
1.9.2.	SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	167,40	7,42	BDI 1	9,20	1.540,08	RA
1.9.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,40	11,10	BDI 1	13,77	2.305,10	RA
1.9.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,79	1.092,28	BDI 1	1.354,75	3.779,75	RA
1.10.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					-	12.478,72	
1.10.1.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	12,20	108,00	BDI 1	133,95	1.634,19	RA
1.10.2.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,90	248,23	BDI 1	307,88	277,09	RA
1.10.3.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	7,93	1.074,41	BDI 1	1.332,59	10.567,44	RA
1.11.			REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS					-	31.112,24	
1.11.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	50,00	93,04	BDI 1	115,40	5.770,00	RA
1.11.2.	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	25,00	245,22	BDI 1	304,15	7.603,75	RA
1.11.3.	SINAPI	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	29,69	65,99	BDI 1	81,85	2.430,13	RA
1.11.4.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	25,00	189,77	BDI 1	235,37	5.884,25	RA
1.11.5.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	150,00	29,17	BDI 1	36,18	5.427,00	RA

RECURSO

P.M.C.M.
 Processo nº 095516
 Rubrica 05F - Fis 18

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ	BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO										
1.11.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,92	147,02	BDI 1	182,35	3.997,11	RA
1.12.			ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					-	16.706,20	
1.12.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,72	913,83	BDI 1	1.133,42	7.616,58	RA
1.12.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	6,96	786,52	BDI 1	975,52	6.789,62	RA
1.12.3.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,00	133,84	BDI 1	166,00	1.660,00	RA
1.12.4.	SINAPI-H	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,20	430,00	BDI 1	533,33	640,00	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					-	17.442,80	
1.13.1.	SINAPI-H	6020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"	UN	3,00	25,65	BDI 1	31,81	95,43	RA
1.13.2.	SINAPI-H	5102	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	2,00	17,96	BDI 1	22,28	44,56	RA
1.13.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,29	BDI 1	36,33	72,66	RA
1.13.4.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	555,49	BDI 1	688,97	2.755,88	RA
1.13.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	168,93	BDI 1	209,52	419,04	RA
1.13.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	112,26	BDI 1	139,24	278,48	RA
1.13.7.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	934,53	BDI 1	1.159,10	1.159,10	RA
1.13.8.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	14,65	BDI 1	18,17	127,19	RA
1.13.9.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.228,24	BDI 1	1.523,39	1.523,39	RA
1.13.10.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	116,33	BDI 1	144,28	144,28	RA
1.13.11.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	402,08	BDI 1	498,70	498,70	RA
1.13.12.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	60,20	BDI 1	74,67	74,67	RA

RECURSO

PM/CM
 Processo nº 095516
 Rubrica 085 Fls. 19



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ	BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
325.617,34										
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO										
1.13.13.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	15,91	BDI 1	19,73	157,84	RA
1.13.14.	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	55,61	BDI 1	68,97	689,70	RA
1.13.15.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,00	36,33	BDI 1	45,06	1.081,44	RA
1.13.16.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	15,56	BDI 1	19,30	231,60	RA
1.13.17.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	27,38	BDI 1	33,96	1.358,40	RA
1.13.18.	SINAPI-I	43096	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM	UN	15,00	321,43	BDI 1	398,67	5.980,05	RA
1.13.19.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,00	4,58	BDI 1	5,68	56,80	RA
1.13.20.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,10	BDI 1	43,53	43,53	RA
1.13.21.	SINAPI-I	11767	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	278,79	BDI 1	345,78	345,78	RA
1.13.22.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	245,33	BDI 1	304,28	304,28	RA
1.14.			COBERTURAS						11.062,75	
1.14.1.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,46	71,70	BDI 1	88,93	5.287,78	RA
1.14.2.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,88	44,08	BDI 1	54,67	1.469,53	RA
1.14.3.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	57,22	25,72	BDI 1	31,90	1.825,32	RA
1.14.4.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	150,00	12,73	BDI 1	15,79	2.368,50	RA
1.14.5.	SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	2,25	40,00	BDI 1	49,61	111,62	RA
1.15.			PINTURAS						6.827,78	
1.15.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	335,53	12,58	BDI 1	15,60	5.234,27	RA

RECURSO

P.M.C.M.
 Processo nº 4455416
 Rubrica SBF Fis. 00

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ	BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO									325.617,34	
1.15.2.	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	66,22	13,58	BDI 1	16,84	1.115,14	RA
1.15.3.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,08	15,67	BDI 1	19,44	370,92	RA
1.15.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3,14	27,59	BDI 1	34,22	107,45	RA
1.16.			APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS					-	7.322,38	
1.16.1.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.382,15	BDI 1	1.714,28	6.857,12	RA
1.16.2.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	62,78	BDI 1	77,87	311,48	RA
1.16.3.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,99	BDI 1	76,89	153,78	RA
1.17.			CUSTOS RODOVIÁRIOS					-	1.103,04	
1.17.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	383,00	2,32	BDI 1	2,88	1.103,04	RA

PMCM
Processo nº 4955/16
Rubrica 05F
Fls. 21

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 940666	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COMAÇÃO DE MACABÚ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ	BDI 1 24,03%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OPERAÇÃO NOVO CORAÇÃO DE CONCEIÇÃO									325.617,34	
1.18.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA						33.236,10	
1.18.1.	SINAPI	105953	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	5,00	1.891,75	BDI 1	2.346,34	11.731,70	RA
1.18.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	5,13	BDI 1	6,36	2.544,00	RA
1.18.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	7,78	BDI 1	9,65	2.895,00	RA
1.18.4.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	15,00	652,12	BDI 1	808,82	12.132,30	RA
1.18.5.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15,00	144,87	BDI 1	179,68	2.695,20	RA
1.18.6.	SINAPI-I	38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	5,00	41,23	BDI 1	51,14	255,70	RA
1.18.7.	SINAPI-I	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	15,00	52,79	BDI 1	65,48	982,20	RA
1.19.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						14.130,50	
1.19.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	11.392,81	BDI 1	14.130,50	14.130,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DE MACABÚ/RJ

Local

quinta-feira, 12 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **DAIANE DA SILVA FIDÉLIS**

CREA/CAU: CREA-RJ 2021110983

ART/RRT: 2020250258763

RECURSO
↓

PMCM
Processo nº 995516
Rubrica 05F Fls. 02