



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									878.268,06
Meta	Meta	1.			CRAS RHODIA					-	878.268,06
Nível 2	Nível 2	1.1.			CANTEIRO DE OBRA					-	35.566,11
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	481,24	BDI 1	580,86	1.742,58
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	375,00	6,84	BDI 1	8,26	3.097,50
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.493,48	BDI 1	3.009,63	3.009,63
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	160,00	108,22	BDI 1	130,62	20.899,20
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,00	46,48	BDI 1	56,10	1.122,00
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	56,00	84,26	BDI 1	101,70	5.695,20
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	3.811,18
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	21,45	91,53	BDI 1	110,48	2.369,80
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	81,25	14,70	BDI 1	17,74	1.441,38
Nível 2	Nível 2	1.3.			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO					-	12.740,48
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	117,00	19,47	BDI 1	23,50	2.749,50
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	152,00	24,26	BDI 1	29,28	4.450,56
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	3,90	677,16	BDI 1	817,33	3.187,59
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,90	499,83	BDI 1	603,29	2.352,83
Nível 2	Nível 2	1.4.			SUPERESTRUTURA					-	122.603,38
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	136,68	171,98	BDI 1	207,58	28.372,03
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	594,00	10,48	BDI 1	12,65	7.514,10
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,00	17,72	BDI 1	21,39	4.513,29
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,90	499,83	BDI 1	603,29	2.352,83
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,90	440,47	BDI 1	531,65	2.073,44

P.M.C.M.
Processo nº 466/2024
Rubrica 457-1066/2024
101



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ			

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
											878.268,06
LOTE	LOTE	0									
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	46,00	24,46	BDI 1	29,52	1.357,92
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE *LT* = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	175,69	198,31	BDI 1	239,36	42.053,16
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	19,70	1.118,75	BDI 1	1.350,33	26.601,50
Serviço	Serviço	1.4.9.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,67	1.092,28	BDI 1	1.318,38	7.475,21
Serviço	Serviço	1.4.10.	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	10,00	24,02	BDI 1	28,99	289,90
Nível 2	Nível 2	1.5.			PAREDES						55.750,40
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	640,00	72,17	BDI 1	87,11	55.750,40
Nível 2	Nível 2	1.6.			ESQUADRIAS						6.221,26
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	2.577,16	BDI 1	3.110,63	6.221,26
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11,00	470,60	BDI 1	568,01	6.248,11
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	427,01	BDI 1	515,40	1.030,80
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	UN	2,00	1.078,08	BDI 1	1.301,24	2.602,48
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	3,36	786,52	BDI 1	949,33	3.189,75
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	4,50	913,83	BDI 1	1.102,99	4.963,46
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,00	1.316,75	BDI 1	1.589,32	7.946,60
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	10,00	701,43	BDI 1	846,63	8.466,30
Nível 2	Nível 2	1.7.			COBERTURA						25.335,96

P.M.C.M.
Processo nº 4666/206
Rubrica 057
Fls 102



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROPRONETE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
878.268,06											
LOTE	LOTE	0									
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	279,00	56,96	BDI 1	68,75	19.181,25
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	53,20	95,85	BDI 1	115,69	6.154,71
Nível 2	Nível 2	1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO						63.259,23
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	180,72	63,95	BDI 1	77,19	13.949,78
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	180,72	167,51	BDI 1	202,18	36.537,97
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	180,72	58,55	BDI 1	70,67	12.771,48
Nível 2	Nível 2	1.9.			REVESTIMENTO DE PAREDE						147.504,34
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.300,00	6,32	BDI 1	7,63	9.919,00
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	495,00	8,70	BDI 1	10,50	5.197,50
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.300,00	52,13	BDI 1	62,92	81.796,00
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.300,00	26,43	BDI 1	31,90	41.470,00
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	104,00	72,67	BDI 1	87,71	9.121,84
Nível 2	Nível 2	1.10.			PAVIMENTAÇÃO E RODAPÉS						58.491,33
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,25	422,34	BDI 1	509,76	4.205,52
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	8,25	673,93	BDI 1	813,43	6.710,80
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	162,24	82,29	BDI 1	99,32	16.113,68
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	159,00	9,32	BDI 1	11,25	1.788,75

P.M.C.M.
 Processo nº 4666/206
 Rubrica 88F
 Fís 103



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ			

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
378.268,06											
LOTE	LOTE	0									29.672,58
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	93,00	264,34	BDI 1	319,06	108.509,80
Nível 2	Nível 2	1.11.			PINTURA						17.453,80
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	490,00	29,51	BDI 1	35,62	38.181,00
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.300,00	24,33	BDI 1	29,37	45.432,00
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.800,00	20,91	BDI 1	25,24	3.127,22
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	101,50	25,53	BDI 1	30,81	4.315,78
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	101,50	35,23	BDI 1	42,52	13.728,87
Nível 2	Nível 2	1.12.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFONICA						1.093,28
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	905,78	BDI 1	1.093,28	950,64
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	UN	24,00	32,82	BDI 1	39,61	254,76
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	91945	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	17,59	BDI 1	21,23	1.501,50
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	37,70	BDI 1	45,50	388,50
Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	22,99	BDI 1	27,75	332,16
Serviço	Serviço	1.12.6.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	68,80	BDI 1	83,04	138,74
Serviço	Serviço	1.12.7.	SINAPI	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	57,47	BDI 1	69,37	429,48
Serviço	Serviço	1.12.8.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	88,96	BDI 1	107,37	3.551,94
Serviço	Serviço	1.12.9.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	1,00	2.942,78	BDI 1	3.551,94	719,40
Serviço	Serviço	1.12.10.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	59,60	BDI 1	71,94	2.938,80
Serviço	Serviço	1.12.11.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	40,00	60,87	BDI 1	73,47	1.066,00
Serviço	Serviço	1.12.12.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	22,08	BDI 1	26,65	202,79
Serviço	Serviço	1.12.13.	SINAPI	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	38,48	4,37	BDI 1	5,27	

P.M.C.M.
Processo nº 4666126
Rubrica 88F
Fis 104



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
878.268,06											
LOTE	LOTE	0									
Serviço	Serviço	1.12.14.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	4,00	33,32	BDI 1	40,22	160,88
6.362,24											
Nível 2	Nível 2	1.13.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS						
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	7,00	32,26	BDI 1	38,94	272,58
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,00	32,30	BDI 1	38,99	1.169,70
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	5,00	43,14	BDI 1	52,07	260,35
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	20,00	20,30	BDI 1	24,50	490,00
Serviço	Serviço	1.13.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,00	23,83	BDI 1	28,76	57,52
Serviço	Serviço	1.13.6.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	31,16	BDI 1	37,61	37,61
Serviço	Serviço	1.13.7.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	41,10	BDI 1	49,61	49,61
Serviço	Serviço	1.13.8.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	63,65	BDI 1	76,83	76,83
Serviço	Serviço	1.13.9.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	245,33	BDI 1	296,11	592,22
Serviço	Serviço	1.13.10.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	127,09	BDI 1	153,40	153,40
Serviço	Serviço	1.13.11.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	123,19	BDI 1	148,69	297,38
Serviço	Serviço	1.13.12.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	1.171,35	BDI 1	1.413,82	2.827,64
Serviço	Serviço	1.13.13.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30,00	0,80	BDI 1	0,97	29,10
Serviço	Serviço	1.13.14.	SINAPI-I	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	30,00	1,33	BDI 1	1,61	48,30
48.758,07											
Nível 2	Nível 2	1.14.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	40,00	49,39	BDI 1	59,61	2.384,40
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	21,00	43,92	BDI 1	53,01	1.113,21
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI	104085	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	M	4,00	64,38	BDI 1	77,71	310,84

P.M.C.M.
Processo nº 4666/2020
Rubrica 857 Fís. 105



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
878.268,06											
LOTE	LOTE	0									
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,20	49,39	BDI 1	59,61	2.873,20
Serviço	Serviço	1.14.5.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,40	43,92	BDI 1	53,01	180,23
Serviço	Serviço	1.14.6.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2,65	15,56	BDI 1	18,78	49,77
Serviço	Serviço	1.14.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,80	28,69	BDI 1	34,63	339,37
Serviço	Serviço	1.14.8.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	217,69	BDI 1	262,75	262,75
Serviço	Serviço	1.14.9.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	687,56	BDI 1	829,88	1.659,76
Serviço	Serviço	1.14.10.	SINAPI	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	4,00	1.548,34	BDI 1	1.868,85	7.475,40
Serviço	Serviço	1.14.11.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.589,97	BDI 1	6.747,09	6.747,09
Serviço	Serviço	1.14.12.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.540,03	BDI 1	5.479,82	5.479,82
Serviço	Serviço	1.14.13.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.063,92	BDI 1	10.940,15	10.940,15
Serviço	Serviço	1.14.14.	SINAPIH	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	4,00	241,15	BDI 1	291,07	1.164,28
Serviço	Serviço	1.14.15.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	4,00	821,75	BDI 1	991,85	3.967,40
Serviço	Serviço	1.14.16.	SINAPIH	10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UN	4,00	789,23	BDI 1	952,60	3.810,40
14.275,47											
Nível 2	Nível 2	1.15.			LOUÇAS E METAIS						
Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	572,54	BDI 1	691,06	2.764,24
Serviço	Serviço	1.15.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	43,57	BDI 1	52,59	210,36

P.M.C.M.
 Processo nº 1666196
 Rubrica 957 - Fis 106



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
878.268,06											
LOTE	LOTE	0									
Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	1.329,57	BDI 1	1.604,79	6.419,16
Serviço	Serviço	1.15.4.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	999,49	BDI 1	1.206,38	1.206,38
Serviço	Serviço	1.15.5.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	1.357,31	BDI 1	1.638,27	1.638,27
Serviço	Serviço	1.15.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	61,99	BDI 1	74,82	299,28
Serviço	Serviço	1.15.7.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	51,64	BDI 1	62,33	249,32
Serviço	Serviço	1.15.8.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	61,59	BDI 1	74,34	74,34
Serviço	Serviço	1.15.9.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	99,62	BDI 1	120,24	721,44
Serviço	Serviço	1.15.10.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	88,80	BDI 1	107,18	428,72
Serviço	Serviço	1.15.11.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	13,47	BDI 1	16,26	97,56
Serviço	Serviço	1.15.12.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	16,67	BDI 1	20,12	120,72
Serviço	Serviço	1.15.13.	SINAPI	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	4,00	9,46	BDI 1	11,42	45,68
107.151,32											
Nível 2	Nível 2	1.16.			SERVIÇOS DIVERSOS						
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	M3	18,75	10,47	BDI 1	12,64	237,00
Serviço	Serviço	1.16.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF 10/2022	M2	210,00	94,76	BDI 1	114,38	24.019,80
Serviço	Serviço	1.16.3.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023	M3	83,10	789,79	BDI 1	953,28	79.217,57
Serviço	Serviço	1.16.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	M	10,00	42,43	BDI 1	51,21	512,10
Serviço	Serviço	1.16.5.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	25,00	65,06	BDI 1	78,53	1.963,25

PMCM
 Processo nº 4666/26
 Rubrica 857
 Fís 107



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 952029	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS RHODIA			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ	BDI 1 20,70%	BDI 2 24,03%	BDI 3 24,03%

O custo unitário (coluna U) na Linha 16 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
											878.268,06
LOTE	LOTE	0									1.024,00
Serviço	Serviço	1.16.6.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.	M2	160,00	5,30	BDI 1	6,40	177,60
					AF_10/2025_PS	M2	160,00	0,92	BDI 1	-	13.751,12
Serviço	Serviço	1.16.7.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025						13.751,12
Nível 2	Nível 2	1.17.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Serviço	Serviço	1.17.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	11.392,81	BDI 1	13.751,12	13.751,12

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ
Local
terça-feira, 17 de março de 2026
Data

Giselle
Responsável Técnico
Nome: GISELLE VICENTE RIBEIRO SALLES
CREA/CAU: CREA-RJ 2015100548
ART/RRT: 2020250258789

P.M.C.M.
Processo nº 4666/206
Rubrica 007 Fis 108