

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 39.186,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (16)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL (220V), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H. QUANTIDADE MÍNIMA DE MATERIAIS E DIMENSÕES DOS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES: 5,00 METROS - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4" JÁ FLANGEADO; 5,00 METROS - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2" JÁ FLANGEADO; 2 PORCAS DE 1/4" EM LATÃO; 2 PORCAS DE 1/2" EM LATÃO; 5,00 METROS - ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO 1/4"; 5,00 METROS - ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO 1/2"; 7,40 METROS - CABO PP FLEXÍVEL 4X2,5MM²; 20,00 METROS - FITA DE PVC BRANCA; 4 PARAFUSOS Nº 6 PHILIPS PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA; 4 BUCHAS Nº 6 PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA; 1 ACABAMENTO DE PAREDE Ø55MM; 200G - MASSA DE CALAFETAR; 1 PAR DE SUPORTE 450MM (COMPATÍVEL COM CONDENSADORA, REDONDA E RETANGULAR); 6 PARAFUSOS Nº 10 SEXTAVADOS PARA A FIXAÇÃO DO SUPORTE; 6 BUCHAS Nº 10 FU PARA A FIXAÇÃO DO SUPORTE; 5,00 METROS - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" PARA DRENO. OBSERVAÇÕES: O APARELHO DEVE SER NOVO, SEM USO, SEM REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, E EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE. GARANTIA DE 3 MESES PARA A INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 12.370,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (16)

Grupo: G1

3 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 13.430,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (3)

Grupo: G2

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

TIPO: HIGH-WALL OU PISO/TETO, CONVENCIONAL OU INVERTER; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: ATÉ 24.000 BTU/H; COR: BRANCO; TENSÃO: 220V DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: A INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO APARELHO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E OS PADRÕES DE SEGURANÇA. OS PRINCIPAIS COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO INCLUEM: TUBO DE COBRE FLEXÍVEL PARA A CONEXÃO ENTRE A UNIDADE INTERNA E A UNIDADE EXTERNA. TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO PARA ISOLAMENTO; FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO; TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENO; CABO DE ENERGIA PP, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE; PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES; SUPORTE ADEQUADO PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO (UNIDADE INTERNA E EXTERNA). TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS SÃO DE ALTA QUALIDADE E ATENDEM ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO É REALIZADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E INCLUI O TRANSPORTE INTERNO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 3 MESES PARA A INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.536,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (3)

Grupo: G2

5 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.456,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (2)

Grupo: G3

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, HIGH-WALL OU PISO-TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: DE 30.000 ATÉ 60.000 BTU/H; TENSÃO: 220V; DISTÂNCIA ENTRE UNIDADES: DE 3,51 METROS ATÉ 6 METROS; FIXAÇÃO: SUPORTE MÃO FRANCESA DE FIBRA DE VIDRO, COR BRANCA; INSTALAÇÃO COM: TUBO DE COBRE FLEXÍVEL (1/4" E 1/2"); TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO (FLEXÍVEL); FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO; PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO; TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENO; CABO DE ENERGIA PP CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. MATERIAIS E PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO: O AR CONDICIONADO SERÁ INSTALADO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE, GARANTINDO A EFICIÊNCIA DO SISTEMA E A SEGURANÇA. TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, COMO PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES, ARRUELAS, E OUTROS COMPONENTES, SERÃO FORNECIDOS E UTILIZADOS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO. GARANTIA DE 3 MESES PARA A INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.367,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (2)

Grupo: G3

7 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.158,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (2)

Grupo: G4

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; TENSÃO: 220V; MODELO: HIGH-WALL OU PISO/TETO, CONVENCIONAL OU INVERTER; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000 ATÉ 60.000 BTU/H; DISTÂNCIA ENTRE A UNIDADE INTERNA E EXTERNA: DE 6,01M ATÉ 20M; INSTALAÇÃO: SUPORTE: MÃO FRANCESA DE FIBRA DE VIDRO, COR BRANCA; MATERIAIS UTILIZADOS: TUBO DE COBRE FLEXÍVEL: ADEQUADO PARA REFRIGERAÇÃO; TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO E FLEXÍVEL; FITA ALUMINIZADA: PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E REFRIGERAÇÃO; PARAFUSOS E BUCHAS: PARA FIXAÇÃO DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA; CONECTORES E ARRUELAS; TUBULAÇÃO DE PVC: PARA DRENO; CABO DE ENERGIA PP: DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA; RECOMENDAÇÕES: TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE SERÃO UTILIZADOS, GARANTINDO A EFICIÊNCIA DO SISTEMA. OBSERVAÇÕES: A INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA DE FORMA A GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO SISTEMA. TODOS OS PRODUTOS E MATERIAIS SÃO DE ALTA QUALIDADE E SEGUEM AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. GARANTIA DE 3 MESES PARA A INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.959,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (2)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho Ar Condicionado	16	Unidade
2	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	16	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Aparelho Ar Condicionado	3	Unidade
4	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	3	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
6	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	2	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
8	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	2	UNIDADE