

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		88.201,44	96.198,40
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192	140,85	156,99
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1936	31,59	34,12

Composição	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 CM, FIXADA EM TUBO GALVANIZADO	UN		632,20	635,00
Cotação	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (INSUMO ATRIBUÍDO SP)	M2	0,196	1.152,01	1.152,01
Cotação	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) (INSUMO ATRIBUÍDO SP)	M	3	124,12	124,12
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,56	40,77
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,53	32,92

Composição	003	CONJUNTO DE DUAS PLACAS, SENDO UMA DE INDICAÇÃO DE DE LOGRADOUROS EM ACO ESMALTADA, MEDINDO 45 CM X 20 CM, E OUTRA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 CM, AMBAS FIXADAS NO MESMO TUBO GALVANIZADO	UN		764,20	767,00
Cotação	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (INSUMO ATRIBUÍDO SP)	UN	1	132,00	132,00
Cotação	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (INSUMO ATRIBUÍDO SP)	M2	0,196	1.152,01	1.152,01
Cotação	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) (INSUMO ATRIBUÍDO SP)	M	3	124,12	124,12
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	37,56	40,77
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,53	32,92

Carmo-RJ, 21/10/2025

Data

 Responsável Técnico: Diego de Salles Abreu Curty  
 CREA/CAU: CAU/BR nº A69836-9