

## Concorrência

### Dados do Processo

**Nº Processo**

 PBS-020608/000459  
/2026

**Responsável**

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ

**Objeto**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PADRÃO PROINFÂNCIA/FNDE, NA LOCALIDADE DE INEMA, MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ, SITUADA NA ESTRADA QUIRINO FRANCISCO PINHEIRO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 786,07 M², INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELE

### Dados Gerais

**Situação**

Aguardando Abertura

**Início Envio Propostas**

29/10/2026 - 18:00

**Fim Envio Propostas**

10/12/2026 - 09:59

**Agente de Contratação**

 VICTOR HENRIQUE TAVARES  
THIAGO

**Modo de Disputa**

Valor Total

**Exibir Valor de Referência**

Sim

**Amparo legal**

Lei 14.133/2021, Art. 28, II

**Tipo**

Menor Preço

**Inversão de Fase**

Não

**Recurso Federal**

Sim

**Benefícios Selecionados**

Nenhum

### Listagem de Lotes/Itens

| Lote     | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Un  | Qtd   | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| LOTE 001 | 1.1  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03 /2022_PS                                                                                                                                                | M2  | 6     | 626,5900       | 4.060,3000  |
| LOTE 001 | 1.2  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 154   | 119,6400       | 18.424,5600 |
| LOTE 001 | 1.3  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025                                                                                                  | UN  | 1     | 2.685,9600     | 2.685,9600  |
| LOTE 001 | 1.4  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 1     | 3.956,1500     | 3.956,1500  |
| LOTE 001 | 1.5  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                             | M   | 160   | 102,6000       | 16.416,0000 |
| LOTE 001 | 1.6  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO)                                                                                          | MÊS | 8     | 2.234,9800     | 17.879,8400 |
| LOTE 001 | 1.7  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                      | MÊS | 8     | 1.807,1700     | 14.457,3600 |
| LOTE 001 | 1.8  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                            | MÊS | 8     | 2.723,9000     | 21.791,2000 |
| LOTE 001 | 2.1  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                                                           | M2  | 1.575 | 0,9300         | 1.464,7500  |
| LOTE 001 | 2.2  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | M3  | 367   | 171,3300       | 62.843,8400 |
| LOTE 001 | 2.3  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                          | M2  | 282   | 6,1400         | 1.732,3400  |
| LOTE 001 | 2.4  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3  | 273   | 19,9000        | 5.422,9500  |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |             |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|
| LOTE 001 | 2.5  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | M3    | 19    | 171,3300   | 3.178,1700  |
| LOTE 001 | 2.6  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                          | M2    | 19    | 6,1400     | 113,9000    |
| LOTE 001 | 2.7  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3    | 11    | 19,9000    | 227,2600    |
| LOTE 001 | 2.8  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                         | M3    | 7     | 171,3300   | 1.156,4800  |
| LOTE 001 | 2.9  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                          | M2    | 3     | 6,1400     | 15,7200     |
| LOTE 001 | 2.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3    | 2     | 19,9000    | 40,4000     |
| LOTE 001 | 3.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                                   | M2    | 282   | 57,5100    | 16.225,8700 |
| LOTE 001 | 3.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                                           | M2    | 143   | 123,0100   | 17.629,7900 |
| LOTE 001 | 3.3  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                         | KG    | 2.809 | 17,3100    | 48.618,6000 |
| LOTE 001 | 3.4  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                                                                 | M3    | 90    | 1.010,4800 | 91.084,6700 |
| LOTE 001 | 3.5  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                      | M2    | 85    | 166,0100   | 14.044,4500 |
| LOTE 001 | 3.6  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG    | 535   | 20,0100    | 10.705,3500 |
| LOTE 001 | 3.7  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG    | 189   | 14,3000    | 2.705,5600  |
| LOTE 001 | 3.8  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                                                                             | M3    | 4     | 1.390,8200 | 5.771,9000  |
| LOTE 001 | 3.9  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026                                                                                              | M     | 48    | 344,8700   | 16.553,7600 |
| LOTE 001 | 3.10 | PLACA DE AÇO CONTRAPUNÇÃO, NAS DIMENSÕES DE PROJETO, SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA DE AÇO DE PERFIL SIMPLES OU DUPLO, MEDIDA PELO PESO INCORPORADO DE CHAPA DE AÇO                                                                                    | KG    | 3     | 23,5800    | 75,9300     |
| LOTE 001 | 3.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                            | M3    | 10    | 75,4400    | 724,2200    |
| LOTE 001 | 3.12 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 60/80T, INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                              | H     | 12    | 641,9400   | 8.024,2500  |
| LOTE 001 | 3.13 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 60/80T, INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                                                                              | H     | 8     | 261,6500   | 1.962,3800  |
| LOTE 001 | 3.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                                                                                         | TXK M | 720   | 3,0900     | 2.224,8000  |
| LOTE 001 | 3.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                                                                 | TXK M | 2.880 | 1,1700     | 3.369,6000  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |            |             |

|          |      |                                                                                                                                                                        |    |     |            |             |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-------------|
| LOTE 001 | 3.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                   | M2 | 3   | 57,5100    | 198,4100    |
| LOTE 001 | 3.17 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                      | M2 | 10  | 200,8700   | 1.928,3500  |
| LOTE 001 | 3.18 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                   | KG | 7   | 30,3100    | 206,1100    |
| LOTE 001 | 3.19 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                 | KG | 39  | 26,2400    | 1.033,8600  |
| LOTE 001 | 3.20 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                | KG | 121 | 14,5300    | 1.759,5800  |
| LOTE 001 | 3.21 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                  | M3 | 2   | 974,6500   | 1.754,3700  |
| LOTE 001 | 3.22 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6   | 137,8300   | 882,1100    |
| LOTE 001 | 3.23 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG | 20  | 18,0500    | 364,6100    |
| LOTE 001 | 3.24 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG | 46  | 11,8300    | 541,8100    |
| LOTE 001 | 3.25 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                             | M3 | 1   | 1.390,8200 | 1.780,2500  |
| LOTE 001 | 3.26 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                            | M2 | 9   | 151,6400   | 1.316,2400  |
| LOTE 001 | 3.27 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG | 19  | 20,0100    | 388,1900    |
| LOTE 001 | 3.28 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG | 78  | 11,8300    | 927,4700    |
| LOTE 001 | 3.29 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                   | M3 | 78  | 960,1400   | 75.274,9800 |
| LOTE 001 | 3.30 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                           | M2 | 2   | 3,2900     | 7,7300      |
| LOTE 001 | 3.31 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                     | KG | 27  | 17,0800    | 467,9900    |
| LOTE 001 | 3.32 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                    | KG | 21  | 13,5100    | 281,0100    |
| LOTE 001 | 3.33 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREÁ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                | M3 | 0   | 1.423,1700 | 540,8000    |
| LOTE 001 | 3.34 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                   | M2 | 19  | 57,5100    | 1.066,8100  |
| LOTE 001 | 3.35 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                           | M2 | 38  | 123,0100   | 4.694,0600  |
| LOTE 001 | 3.36 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                          | KG | 236 | 19,7500    | 4.664,9500  |
| LOTE 001 | 3.37 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                 | M3 | 6   | 1.010,4800 | 5.628,3700  |
| LOTE 001 | 3.38 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                      | M2 | 33  | 166,0100   | 5.420,2300  |

|          |      |                                                                                                                                                                             |    |       |            |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|
| LOTE 001 | 3.39 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG | 59    | 20,0100    | 1.188,5900  |
| LOTE 001 | 3.40 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 212   | 14,3000    | 3.027,3100  |
| LOTE 001 | 3.41 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                  | M3 | 2     | 1.390,8200 | 2.169,6800  |
| LOTE 001 | 4.1  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                                            | M3 | 28    | 370,2000   | 10.206,4100 |
| LOTE 001 | 4.2  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2 | 551   | 57,5100    | 31.714,4600 |
| LOTE 001 | 4.3  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                      | M2 | 332   | 105,5700   | 35.004,9000 |
| LOTE 001 | 4.4  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                               | KG | 245   | 19,7500    | 4.835,2000  |
| LOTE 001 | 4.5  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG | 491   | 17,3100    | 8.507,6900  |
| LOTE 001 | 4.6  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                     | KG | 1.005 | 14,5300    | 14.606,7200 |
| LOTE 001 | 4.7  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                               | KG | 510   | 24,6900    | 12.585,2300 |
| LOTE 001 | 4.8  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                        | M3 | 33    | 960,1400   | 31.223,7500 |
| LOTE 001 | 4.9  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                                            | M3 | 6     | 370,2000   | 2.191,5800  |
| LOTE 001 | 4.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | M2 | 118   | 57,5100    | 6.813,2100  |
| LOTE 001 | 4.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                      | M2 | 75    | 105,5700   | 7.898,7500  |
| LOTE 001 | 4.12 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                               | KG | 202   | 19,7500    | 3.988,3200  |
| LOTE 001 | 4.13 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                              | KG | 72    | 17,3100    | 1.246,3200  |
| LOTE 001 | 4.14 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                        | M3 | 6     | 960,1400   | 5.386,3900  |
| LOTE 001 | 4.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 390   | 82,7900    | 32.287,2700 |
| LOTE 001 | 4.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 1.099 | 14,3000    | 15.720,9900 |
| LOTE 001 | 4.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                | KG | 14    | 11,8300    | 160,4100    |
| LOTE 001 | 4.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                 | KG | 465   | 20,0100    | 9.306,2500  |
| LOTE 001 | 4.19 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                   | M3 | 19    | 636,3800   | 12.103,9500 |
| LOTE 001 | 4.20 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | M3 | 19    | 538,3500   | 10.239,4200 |
| LOTE     |      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO                                                                                  |    |       |            |             |

|          |      |                                                                                                                                                             |    |       |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|
| 001      | 4.21 | SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                            | M2 | 67    | 82,7900  | 5.537,0000  |
| LOTE 001 | 4.22 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG | 205   | 14,3000  | 2.936,3600  |
| LOTE 001 | 4.23 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG | 92    | 20,0100  | 1.841,5200  |
| LOTE 001 | 4.24 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                   | M3 | 3     | 636,3800 | 2.030,0500  |
| LOTE 001 | 4.25 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                | M3 | 3     | 538,3500 | 1.717,3400  |
| LOTE 001 | 4.26 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 667   | 97,6700  | 65.105,8500 |
| LOTE 001 | 4.27 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG | 1.031 | 16,3700  | 16.869,6100 |
| LOTE 001 | 4.28 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG | 320   | 14,3000  | 4.571,2800  |
| LOTE 001 | 4.29 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG | 144   | 11,8300  | 1.700,9200  |
| LOTE 001 | 4.30 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG | 564   | 20,0100  | 11.286,8400 |
| LOTE 001 | 4.31 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                   | M3 | 40    | 636,3800 | 25.175,1900 |
| LOTE 001 | 4.32 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                | M3 | 40    | 538,3500 | 21.297,1300 |
| LOTE 001 | 4.33 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67    | 97,6700  | 6.577,1000  |
| LOTE 001 | 4.34 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG | 203   | 16,3700  | 3.318,2000  |
| LOTE 001 | 4.35 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG | 74    | 20,0100  | 1.481,3400  |
| LOTE 001 | 4.36 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                   | M3 | 3     | 636,3800 | 2.220,9700  |
| LOTE 001 | 4.37 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                | M3 | 3     | 538,3500 | 1.878,8400  |
| LOTE 001 | 4.38 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                 | M2 | 13    | 5,9800   | 76,9000     |
| LOTE 001 | 4.39 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                    | M3 | 1     | 290,9600 | 375,3400    |
| LOTE 001 | 4.40 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                | M2 | 13    | 3,2900   | 42,3100     |
| LOTE 001 | 4.41 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                 | M2 | 6     | 220,2600 | 1.233,4600  |
| LOTE 001 | 4.42 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021                                                     | KG | 16    | 15,0800  | 239,3200    |
| LOTE 001 | 4.43 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                   | M3 | 2     | 832,7700 | 1.432,3600  |
| LOTE 001 | 4.44 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021                                                           | M2 | 5     | 45,1900  | 232,7300    |
|          |      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,                                                                                                             |    |       |          |             |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |            |              |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------------|
| LOTE 001 | 4.45 | PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                                                           | M2 | 16     | 50,9700    | 821,1300     |
| LOTE 001 | 4.46 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                    | KG | 1      | 17,0800    | 14,1800      |
| LOTE 001 | 4.47 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                    | KG | 12     | 15,4900    | 192,0800     |
| LOTE 001 | 4.48 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                    | KG | 25     | 18,9600    | 466,2300     |
| LOTE 001 | 4.49 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                             | M3 | 1      | 636,3800   | 929,1100     |
| LOTE 001 | 4.50 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                           | M3 | 1      | 75,4400    | 110,1400     |
| LOTE 001 | 4.51 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | KG | 11.833 | 15,5000    | 183.415,6900 |
| LOTE 001 | 4.52 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                                                                       | M2 | 1.029  | 17,7600    | 18.281,4300  |
| LOTE 001 | 5.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                           | M2 | 5      | 303,4100   | 1.456,3700   |
| LOTE 001 | 5.2  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                      | M2 | 633    | 106,0000   | 67.094,8200  |
| LOTE 001 | 5.3  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                        | M2 | 538    | 77,3500    | 41.642,9200  |
| LOTE 001 | 5.4  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                        | M2 | 12     | 152,4600   | 1.771,5900   |
| LOTE 001 | 5.5  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                       | M2 | 10     | 212,8100   | 2.034,4600   |
| LOTE 001 | 5.6  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                                                                         | M  | 387    | 19,8300    | 7.665,4800   |
| LOTE 001 | 5.7  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                      | M2 | 267    | 106,0000   | 28.290,3400  |
| LOTE 001 | 5.8  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                                                                         | M  | 130    | 19,8300    | 2.569,5700   |
| LOTE 001 | 5.9  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                   | M  | 36     | 77,9900    | 2.821,6800   |
| LOTE 001 | 5.10 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                   | M  | 1      | 95,1900    | 95,1900      |
| LOTE 001 | 5.11 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                             | M  | 48     | 58,9800    | 2.860,5300   |
| LOTE 001 | 5.12 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                             | M  | 35     | 70,0700    | 2.469,9700   |
| LOTE 001 | 5.13 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025                                                                                                                         | M2 | 9      | 1.316,8900 | 11.628,1400  |
| LOTE 001 | 5.14 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025                                                                                                                                                           | M2 | 5      | 835,1900   | 4.359,6900   |
| LOTE 001 | 6.1  | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9      | 1.840,9400 | 16.568,4600  |
|          |      | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA,                                                                                                                                                                                         |    |        |            |              |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |            |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-------------|
| LOTE 001 | 6.2  | 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | UN | 3   | 2.541,0500 | 7.623,1500  |
| LOTE 001 | 6.3  | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6   | 1.840,9400 | 11.045,6400 |
| LOTE 001 | 6.4  | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | UN | 5   | 2.541,0500 | 12.705,2500 |
| LOTE 001 | 6.5  | PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60X105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL                                                                                                        | UN | 8   | 646,7600   | 5.174,0800  |
| LOTE 001 | 6.6  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE                                                                                                                                 | M2 | 1   | 302,3600   | 329,5700    |
| LOTE 001 | 6.7  | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025                                                                                                                                                                          | UN | 8   | 110,4100   | 883,2800    |
| LOTE 001 | 6.8  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                   | UN | 3   | 339,9700   | 1.019,9100  |
| LOTE 001 | 6.9  | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS                                                                                                                                                               | M2 | 11  | 226,9800   | 2.469,5400  |
| LOTE 001 | 6.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01 /2021                                                                                                                                 | M2 | 122 | 28,2100    | 3.430,3400  |
| LOTE 001 | 6.11 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                          | UN | 1   | 1.106,6000 | 1.106,6000  |
| LOTE 001 | 6.12 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                              | M2 | 3   | 1.114,2600 | 3.743,9100  |
| LOTE 001 | 6.13 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                    | M2 | 3   | 1.114,2600 | 3.743,9100  |
| LOTE 001 | 6.14 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                          | M2 | 83  | 698,7300   | 58.329,9800 |
| LOTE 001 | 6.15 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA5 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                    | M2 | 6   | 1.114,2600 | 6.251,0000  |
| LOTE 001 | 6.16 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                         | M2 | 1   | 1.663,9500 | 1.464,2800  |
| LOTE 001 | 6.17 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                         | M2 | 2   | 1.663,9500 | 3.577,4900  |
| LOTE 001 | 6.18 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                        | M2 | 3   | 1.663,9500 | 4.542,5800  |
| LOTE 001 | 6.19 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                              | M2 | 3   | 1.948,2100 | 4.987,4200  |
| LOTE 001 | 6.20 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                    | M2 | 1   | 1.663,9500 | 1.747,1500  |
| LOTE 001 | 6.21 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                    | M2 | 9   | 1.663,9500 | 15.724,3300 |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |            |              |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|--------------|
| LOTE 001 | 6.22 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                      | M2 | 8   | 1.663,9500 | 13.977,1800  |
| LOTE 001 | 6.23 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                      | M2 | 6   | 1.663,9500 | 10.482,8900  |
| LOTE 001 | 6.24 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                        | M2 | 2   | 1.663,9500 | 2.629,0400   |
| LOTE 001 | 6.25 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 135 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                      | M2 | 5   | 1.663,9500 | 8.419,5900   |
| LOTE 001 | 6.26 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                      | M2 | 4   | 1.663,9500 | 6.988,5900   |
| LOTE 001 | 6.27 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                     | M2 | 17  | 1.663,9500 | 27.954,3600  |
| LOTE 001 | 6.28 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM                                                                                                                                                                                                            | M2 | 0   | 417,2400   | 100,1400     |
| LOTE 001 | 6.29 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM                                                                                                                                                                                                           | M2 | 0   | 417,2400   | 200,2800     |
| LOTE 001 | 6.30 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO                                                                                                                                                             | M2 | 15  | 279,3700   | 4.056,4500   |
| LOTE 001 | 6.31 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                       | M2 | 9   | 1.785,7800 | 15.196,9900  |
| LOTE 001 | 6.32 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                                        | M2 | 3   | 1.196,8900 | 3.686,4200   |
| LOTE 001 | 6.33 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                                        | M2 | 3   | 1.187,4800 | 3.491,1900   |
| LOTE 001 | 6.34 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                                 | M2 | 73  | 1.169,8400 | 85.948,1400  |
| LOTE 001 | 6.35 | GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                | M2 | 20  | 1.186,1600 | 24.126,4900  |
| LOTE 001 | 6.36 | FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO                                                                                                                                                                                   | M2 | 26  | 1.159,3600 | 29.563,6800  |
| LOTE 001 | 6.37 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 71  | 394,0700   | 27.844,9900  |
| LOTE 001 | 6.38 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | M2 | 8   | 1.485,5500 | 11.542,7200  |
| LOTE 001 | 6.39 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | M2 | 6   | 1.485,5500 | 8.319,0800   |
| LOTE 001 | 6.40 | P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | M2 | 2   | 1.485,5500 | 3.565,3200   |
| LOTE 001 | 6.41 | P04 - PORTÃO METÁLICO 3.12 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)                                                                                 | M2 | 7   | 1.485,5500 | 9.730,3500   |
| LOTE 001 | 7.1  | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 880 | 225,6900   | 198.670,3900 |
| LOTE 001 | 7.2  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                            | M  | 14  | 107,9900   | 1.511,8600   |

|          |      |                                                                                                                                                                                     |    |       |          |              |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------------|
| LOTE 001 | 7.3  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                     | M  | 82    | 207,3400 | 16.898,2100  |
| LOTE 001 | 7.4  | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO                                                                                 | M  | 8     | 179,4900 | 1.525,6700   |
| LOTE 001 | 7.5  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                            | M  | 258   | 72,4500  | 18.689,2000  |
| LOTE 001 | 7.6  | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                                         | M  | 182   | 50,1000  | 9.131,7300   |
| LOTE 001 | 8.1  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                  | M2 | 440   | 71,5700  | 31.502,2500  |
| LOTE 001 | 8.2  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                           | M2 | 14    | 71,5700  | 993,3900     |
| LOTE 001 | 8.3  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                           | M2 | 117   | 71,5700  | 8.390,1500   |
| LOTE 001 | 8.4  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                         | M2 | 35    | 71,5700  | 2.525,7100   |
| LOTE 001 | 8.5  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023                                                                           | M2 | 14    | 82,1300  | 1.139,9600   |
| LOTE 001 | 8.6  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                  | M2 | 94    | 71,5700  | 6.693,9400   |
| LOTE 001 | 9.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022    | M2 | 1.166 | 13,3600  | 15.579,7600  |
| LOTE 001 | 9.2  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                            | M2 | 1.441 | 6,8600   | 9.884,9900   |
| LOTE 001 | 9.3  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.166 | 88,3600  | 103.041,0100 |
| LOTE 001 | 9.4  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024          | M2 | 912   | 58,4400  | 53.300,2000  |
| LOTE 001 | 9.5  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024             | M2 | 829   | 50,4600  | 41.849,5100  |
| LOTE 001 | 9.6  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                  | M2 | 429   | 103,6000 | 44.438,1800  |
| LOTE 001 | 9.7  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                               | M2 | 68    | 101,6600 | 6.918,9800   |
| LOTE 001 | 9.8  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                                  | M2 | 5     | 101,6600 | 504,2300     |
| LOTE 001 | 9.9  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                                | M2 | 7     | 101,6600 | 723,8200     |
| LOTE 001 | 9.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                              | M2 | 5     | 101,6600 | 467,6400     |
| LOTE 001 | 9.11 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                   | M  | 124   | 48,6700  | 6.020,4800   |
| LOTE 001 | 9.12 | CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO                                                                                                                                           | M  | 35    | 75,3700  | 2.640,9600   |
| LOTE 001 | 9.13 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                               | M2 | 423   | 103,8200 | 43.965,6900  |
| LOTE     |      | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL                                                                                                                                        |    |       |          |              |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |            |             |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|
| 001      | 9.14  | METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023                                                                                                                                                                                                     | M  | 526   | 22,0000    | 11.571,5600 |
| LOTE 001 | 9.15  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                    | M2 | 259   | 126,1700   | 32.731,0200 |
| LOTE 001 | 9.16  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO                                                                              | M2 | 269   | 11,2700    | 3.033,8800  |
| LOTE 001 | 9.17  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO                                                                              | M2 | 269   | 11,2700    | 3.033,8800  |
| LOTE 001 | 9.18  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM                                          | M2 | 269   | 58,7700    | 15.820,8800 |
| LOTE 001 | 9.19  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM                                          | M2 | 269   | 58,7700    | 15.820,8800 |
| LOTE 001 | 9.20  | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                                                                                          | M  | 85    | 50,1000    | 4.262,5100  |
| LOTE 001 | 10.1  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                                                                          | M2 | 821   | 5,9800     | 4.911,6700  |
| LOTE 001 | 10.2  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                                                            | M3 | 82    | 290,9600   | 23.899,4500 |
| LOTE 001 | 10.3  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                         | M2 | 821   | 3,2900     | 2.702,2400  |
| LOTE 001 | 10.4  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                                                                                                               | KG | 1.216 | 17,6600    | 21.467,5000 |
| LOTE 001 | 10.5  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024                                                                                                                                                  | M3 | 66    | 1.041,2200 | 68.408,1500 |
| LOTE 001 | 10.6  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                          | M2 | 293   | 55,6100    | 16.295,4000 |
| LOTE 001 | 10.7  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                       | M2 | 550   | 77,6800    | 42.685,1600 |
| LOTE 001 | 10.8  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | M2 | 437   | 133,6200   | 58.437,3700 |
| LOTE 001 | 10.9  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                         | M2 | 43    | 92,0800    | 3.946,5500  |
| LOTE 001 | 10.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                         | M2 | 133   | 77,2900    | 10.277,2500 |
| LOTE 001 | 10.11 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO                                                                                                                                      | M2 | 218   | 9,9400     | 2.169,1100  |
| LOTE 001 | 10.12 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.                                                                                                                                                       | M2 | 23    | 294,8900   | 6.688,1100  |
| LOTE 001 | 10.13 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                   | M2 | 63    | 294,8900   | 18.557,4300 |
| LOTE 001 | 10.14 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                           | M2 | 15    | 294,8900   | 4.520,6600  |
| LOTE 001 | 10.15 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                    | M2 | 117   | 294,8900   | 34.584,7000 |
| LOTE     |       | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO                                                                                                                                                                                     |    |       |            |             |

|          |       |                                                                                                                                                            |    |       |          |             |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|
| 001      | 10.16 | ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                 | M  | 54    | 17,8900  | 967,4900    |
| LOTE 001 | 10.17 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026                                                                                                            | M  | 110   | 75,4400  | 8.278,0300  |
| LOTE 001 | 10.18 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026                                                                                                            | M  | 58    | 75,4400  | 4.379,2900  |
| LOTE 001 | 10.19 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022                                                | M2 | 23    | 145,2100 | 3.380,4900  |
| LOTE 001 | 10.20 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                              | M  | 15    | 235,5100 | 3.532,6500  |
| LOTE 001 | 10.21 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                 | M  | 27    | 235,5100 | 6.302,2500  |
| LOTE 001 | 10.22 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                             | M2 | 3     | 307,0500 | 954,9300    |
| LOTE 001 | 10.23 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM                                                                                                                         | M3 | 18    | 167,7200 | 3.064,2400  |
| LOTE 001 | 10.24 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                            | M2 | 368   | 21,8300  | 8.026,8900  |
| LOTE 001 | 10.25 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO                                                                                                                   | M  | 5     | 24,3700  | 111,1300    |
| LOTE 001 | 10.26 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021                                                          | M2 | 7     | 45,1900  | 312,2600    |
| LOTE 001 | 10.27 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                | M2 | 415   | 5,9800   | 2.481,6400  |
| LOTE 001 | 10.28 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                  | M3 | 36    | 290,9600 | 10.521,1100 |
| LOTE 001 | 10.29 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 362   | 121,6200 | 43.983,8700 |
| LOTE 001 | 11.1  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                | M2 | 804   | 29,8900  | 24.021,4000 |
| LOTE 001 | 11.2  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                   | M2 | 1.099 | 48,9000  | 53.753,8100 |
| LOTE 001 | 11.3  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                          | M2 | 1.533 | 19,4700  | 29.856,4700 |
| LOTE 001 | 11.4  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                             | M2 | 16    | 19,4700  | 310,9400    |
| LOTE 001 | 11.5  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                | M2 | 338   | 19,4700  | 6.572,4900  |
| LOTE 001 | 11.6  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                 | M2 | 78    | 19,4700  | 1.515,5400  |
| LOTE 001 | 11.7  | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                            | M2 | 49    | 92,7200  | 4.567,3900  |
| LOTE 001 | 11.8  | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                          | M2 | 50    | 92,7200  | 4.677,7200  |
| LOTE 001 | 11.9  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO                                                                                 | M2 | 9     | 28,2100  | 244,3000    |
| LOTE 001 | 11.10 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                    | M2 | 435   | 36,1400  | 15.707,1700 |
| LOTE 001 | 11.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                          | M2 | 435   | 23,5900  | 10.252,6900 |
| LOTE 001 | 11.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                             | M2 | 1     | 96,8700  | 141,4300    |
| LOTE 001 | 11.13 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                                | M2 | 3     | 96,8700  | 312,8900    |
| LOTE 001 | 11.14 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                              | M2 | 1     | 96,8700  | 91,0600     |
| LOTE 001 | 11.15 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                               | M2 | 1     | 96,8700  | 119,1500    |
| LOTE 001 | 11.16 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                             | M2 | 2     | 96,8700  | 222,8000    |

|          |       |                                                                                                                                                                      |    |     |         |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-------------|
| LOTE 001 | 11.17 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                                         | M2 | 2   | 96,8700 | 164,6800    |
| LOTE 001 | 11.18 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                 | M2 | 269 | 24,6400 | 6.633,0900  |
| LOTE 001 | 11.19 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO                                             | M2 | 269 | 24,6400 | 6.633,0900  |
| LOTE 001 | 12.1  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | M  | 274 | 39,1600 | 10.729,8400 |
| LOTE 001 | 12.2  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | M  | 2   | 52,0500 | 83,2800     |
| LOTE 001 | 12.3  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | M  | 14  | 38,5500 | 543,5600    |
| LOTE 001 | 12.4  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | M  | 29  | 44,2400 | 1.278,5400  |
| LOTE 001 | 12.5  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                   | M  | 25  | 37,4600 | 925,2600    |
| LOTE 001 | 12.6  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                   | M  | 216 | 83,1400 | 17.924,9800 |
| LOTE 001 | 12.7  | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                        | UN | 14  | 59,1500 | 828,1000    |
| LOTE 001 | 12.8  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022    | UN | 62  | 9,9300  | 615,6600    |
| LOTE 001 | 12.9  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2   | 17,5600 | 35,1200     |
| LOTE 001 | 12.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34  | 20,9100 | 710,9400    |
| LOTE 001 | 12.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN | 16  | 54,6200 | 873,9200    |
| LOTE 001 | 12.12 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN | 1   | 12,8700 | 12,8700     |
| LOTE 001 | 12.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN | 1   | 15,5200 | 15,5200     |
| LOTE 001 | 12.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | UN | 1   | 21,9000 | 21,9000     |
| LOTE 001 | 12.15 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                | UN | 3   | 27,5600 | 82,6800     |
| LOTE 001 | 12.16 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN | 10  | 21,5100 | 215,1000    |
| LOTE 001 | 12.17 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN | 21  | 22,8900 | 480,6900    |
| LOTE 001 | 12.18 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                      | UN | 21  | 39,1700 | 822,5700    |
| LOTE 001 | 12.19 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                                        | UN | 1   | 48,1800 | 48,1800     |
| LOTE 001 | 12.20 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                           | UN | 16  | 40,9100 | 654,5600    |

|          |       |                                                                                                                                                       |    |     |          |            |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|------------|
| LOTE 001 | 12.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | UN | 130 | 14,4800  | 1.882,4000 |
| LOTE 001 | 12.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | UN | 2   | 27,1500  | 54,3000    |
| LOTE 001 | 12.23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN | 6   | 55,4900  | 332,9400   |
| LOTE 001 | 12.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN | 26  | 158,3400 | 4.116,8400 |
| LOTE 001 | 12.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN | 4   | 14,4800  | 57,9200    |
| LOTE 001 | 12.26 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | UN | 1   | 15,4600  | 15,4600    |
| LOTE 001 | 12.27 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN | 1   | 21,5900  | 21,5900    |
| LOTE 001 | 12.28 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022     | UN | 36  | 24,1000  | 867,6000   |
| LOTE 001 | 12.29 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022     | UN | 41  | 19,7400  | 809,3400   |
| LOTE 001 | 12.30 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN | 2   | 10,6100  | 21,2200    |
| LOTE 001 | 12.31 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN | 1   | 15,3500  | 15,3500    |
| LOTE 001 | 12.32 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN | 1   | 19,4300  | 19,4300    |
| LOTE 001 | 12.33 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN | 2   | 23,1300  | 46,2600    |
| LOTE 001 | 12.34 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN | 25  | 31,1900  | 779,7500   |
| LOTE 001 | 12.35 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN | 1   | 78,0400  | 78,0400    |
| LOTE 001 | 12.36 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN | 38  | 19,8700  | 755,0600   |
| LOTE 001 | 12.37 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN | 1   | 38,4000  | 38,4000    |
| LOTE 001 | 12.38 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN | 4   | 45,3600  | 181,4400   |
| LOTE 001 | 12.39 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN | 8   | 65,0900  | 520,7200   |
| LOTE 001 | 12.40 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | UN | 21  | 138,8900 | 2.916,6900 |
| LOTE 001 | 12.41 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                      | UN | 12  | 37,5900  | 451,0800   |
| LOTE 001 | 12.42 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                    | UN | 6   | 157,9600 | 947,7600   |
| LOTE 001 | 12.43 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN | 1   | 81,6100  | 81,6100    |
| LOTE 001 | 12.44 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1   | 32,7200  | 32,7200    |

|          |       |                                                                                                                                                       |    |     |             |             |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|
| LOTE 001 | 12.45 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                 | UN | 8   | 364,8400    | 2.918,7200  |
| LOTE 001 | 12.46 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                          | UN | 10  | 176,8800    | 1.768,8000  |
| LOTE 001 | 12.47 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                            | UN | 29  | 100,3100    | 2.908,9900  |
| LOTE 001 | 12.48 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                           | UN | 8   | 95,7300     | 765,8400    |
| LOTE 001 | 12.49 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                        | UN | 1   | 44,3600     | 44,3600     |
| LOTE 001 | 12.50 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                          | UN | 1   | 53,5500     | 53,5500     |
| LOTE 001 | 12.51 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                             | UN | 1   | 89,2300     | 89,2300     |
| LOTE 001 | 12.52 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN | 14  | 417,7100    | 5.847,9400  |
| LOTE 001 | 12.53 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA- CORPO, ESCADA E PINTURA                                                              | UN | 1   | 55.661,9700 | 55.661,9700 |
| LOTE 001 | 13.1  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                               | M  | 106 | 44,6000     | 4.714,2200  |
| LOTE 001 | 13.2  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                               | M  | 23  | 91,6600     | 2.117,3500  |
| LOTE 001 | 13.3  | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021               | M  | 78  | 150,6700    | 11.676,9300 |
| LOTE 001 | 13.4  | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021               | M  | 5   | 234,4700    | 1.125,4600  |
| LOTE 001 | 13.5  | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                         | UN | 2   | 91,8800     | 183,7600    |
| LOTE 001 | 13.6  | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                              | UN | 2   | 29,0300     | 58,0600     |
| LOTE 001 | 13.7  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022    | UN | 1   | 83,3600     | 83,3600     |
| LOTE 001 | 13.8  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | UN | 12  | 63,7700     | 765,2400    |
| LOTE 001 | 13.9  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | UN | 3   | 62,4400     | 187,3200    |
| LOTE 001 | 13.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022             | UN | 1   | 245,4000    | 245,4000    |
| LOTE 001 | 13.11 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO                    | UN | 4   | 139,6200    | 558,4800    |
| LOTE 001 | 13.12 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9   | 842,5700    | 7.583,1300  |
| LOTE 001 | 13.13 | TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM                                                                                        | UN | 9   | 490,4500    | 4.414,0500  |
| LOTE 001 | 13.14 | CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 LITROS                                                                                           | UN | 2   | 2.405,2300  | 4.810,4600  |
| LOTE 001 | 13.15 | SMART FILTRO                                                                                                                                          | UN | 2   | 525,7000    | 1.051,4000  |
| LOTE 001 | 14.1  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | M  | 76  | 34,7400     | 2.654,1400  |
|          |       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,                                                                                                     |    |     |             |             |

|          |       |                                                                                                                                                                                          |    |     |          |            |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|------------|
| LOTE 001 | 14.2  | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                      | M  | 140 | 42,7700  | 5.966,4200 |
| LOTE 001 | 14.3  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                    | M  | 4   | 52,9500  | 206,5100   |
| LOTE 001 | 14.4  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | M  | 148 | 59,6000  | 8.802,9200 |
| LOTE 001 | 14.5  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                             | M  | 30  | 80,9400  | 2.403,9200 |
| LOTE 001 | 14.6  | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12  | 16,1200  | 193,4400   |
| LOTE 001 | 14.7  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 48  | 20,3100  | 974,8800   |
| LOTE 001 | 14.8  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 2   | 33,2200  | 66,4400    |
| LOTE 001 | 14.9  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN | 14  | 59,2000  | 828,8000   |
| LOTE 001 | 14.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 33  | 16,8100  | 554,7300   |
| LOTE 001 | 14.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 37  | 23,1700  | 857,2900   |
| LOTE 001 | 14.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 2   | 33,9100  | 67,8200    |
| LOTE 001 | 14.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                       | UN | 16  | 40,7300  | 651,6800   |
| LOTE 001 | 14.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 29  | 16,5100  | 478,7900   |
| LOTE 001 | 14.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 26  | 22,2200  | 577,7200   |
| LOTE 001 | 14.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                       | UN | 5   | 39,6400  | 198,2000   |
| LOTE 001 | 14.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN | 8   | 71,7100  | 573,6800   |
| LOTE 001 | 14.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN | 12  | 38,2000  | 458,4000   |
| LOTE 001 | 14.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                         | UN | 6   | 23,7100  | 142,2600   |
| LOTE 001 | 14.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                 | UN | 3   | 122,0200 | 366,0600   |
| LOTE 001 | 14.21 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO                                                             | UN | 7   | 45,6000  | 319,2000   |
| LOTE     | 14.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE                                                                                  | UN | 1   | 35,1400  | 35,1400    |

|          |       |                                                                                                                                                                        |    |     |             |             |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|
| 001      |       | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                      |    |     |             |             |
| LOTE 001 | 14.23 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                  | UN | 12  | 842,5700    | 10.110,8400 |
| LOTE 001 | 14.24 | TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM                                                                                                                     | UN | 12  | 604,1000    | 7.249,2000  |
| LOTE 001 | 14.25 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12  | 119,1900    | 1.430,2800  |
| LOTE 001 | 14.26 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                      | UN | 3   | 173,6900    | 521,0700    |
| LOTE 001 | 14.27 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022                                      | UN | 16  | 31,0600     | 496,9600    |
| LOTE 001 | 14.28 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                               | M  | 3   | 255,7400    | 767,2200    |
| LOTE 001 | 14.29 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020                                              | UN | 5   | 267,0800    | 1.335,4000  |
| LOTE 001 | 14.30 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020     | UN | 1   | 16.072,6500 | 16.072,6500 |
| LOTE 001 | 14.31 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020       | UN | 1   | 11.152,6300 | 11.152,6300 |
| LOTE 001 | 14.32 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020    | UN | 1   | 11.595,1900 | 11.595,1900 |
| LOTE 001 | 14.33 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN | 6   | 23,1700     | 139,0200    |
| LOTE 001 | 14.34 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN | 77  | 22,2200     | 1.710,9400  |
| LOTE 001 | 14.35 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN | 7   | 38,2000     | 267,4000    |
| LOTE 001 | 14.36 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022         | UN | 6   | 14,3500     | 86,1000     |
| LOTE 001 | 14.37 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022    | UN | 7   | 14,7900     | 103,5300    |
| LOTE 001 | 14.38 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                  | M  | 203 | 42,7700     | 8.690,8600  |
| LOTE 001 | 14.39 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 4   | 57,5600     | 230,2400    |
| LOTE 001 | 14.40 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | UN | 52  | 35,1400     | 1.827,2800  |
| LOTE 001 | 14.41 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN | 3   | 81,6100     | 244,8300    |
| LOTE 001 | 15.1  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)         | UN | 4   | 457,4500    | 1.829,8000  |
|          |       |                                                                                                                                                                        |    |     |             |             |

|          |       |                                                                                                                              |    |    |            |            |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
| LOTE 001 | 15.2  | BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS                | UN | 10 | 789,6400   | 7.896,4000 |
| LOTE 001 | 15.3  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                       | UN | 4  | 51,1700    | 204,6800   |
| LOTE 001 | 15.4  | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                           | UN | 10 | 100,8000   | 1.008,0000 |
| LOTE 001 | 15.5  | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO                                                 | UN | 2  | 442,7400   | 885,4800   |
| LOTE 001 | 15.6  | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            | UN | 3  | 205,1600   | 615,4800   |
| LOTE 001 | 15.7  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                       | UN | 14 | 200,6000   | 2.808,4000 |
| LOTE 001 | 15.8  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                      | UN | 2  | 423,6100   | 847,2200   |
| LOTE 001 | 15.9  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                | UN | 4  | 1.010,3400 | 4.041,3600 |
| LOTE 001 | 15.10 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                        | UN | 4  | 272,6500   | 1.090,6000 |
| LOTE 001 | 15.11 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | UN | 8  | 281,3200   | 2.250,5600 |
| LOTE 001 | 15.12 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                        | UN | 1  | 298,1700   | 298,1700   |
| LOTE 001 | 15.13 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 25 | 95,8300    | 2.395,7500 |
| LOTE 001 | 15.14 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                     | UN | 13 | 103,0600   | 1.339,7800 |
| LOTE 001 | 15.15 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                            | UN | 4  | 19,3400    | 77,3600    |
| LOTE 001 | 15.16 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                    | UN | 34 | 36,0800    | 1.226,7200 |
| LOTE 001 | 15.17 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                         | UN | 16 | 206,5800   | 3.305,2800 |
| LOTE 001 | 15.18 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8  | 127,8500   | 1.022,8000 |
| LOTE 001 | 15.19 | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                     | UN | 4  | 302,7300   | 1.210,9200 |
| LOTE 001 | 15.20 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                            | UN | 16 | 81,6900    | 1.307,0400 |
| LOTE 001 | 15.21 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA                                        | UN | 3  | 499,0200   | 1.497,0600 |
| LOTE 001 | 15.22 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE                                              | UN | 2  | 238,5800   | 477,1600   |
| LOTE 001 | 15.23 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                | UN | 29 | 77,0300    | 2.233,8700 |
| LOTE 001 | 15.24 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                   | UN | 8  | 193,1200   | 1.544,9600 |
| LOTE 001 | 15.25 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                  | UN | 11 | 170,7400   | 1.878,1400 |
| LOTE 001 | 15.26 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN | 6  | 284,0900   | 1.704,5400 |
| LOTE 001 | 15.27 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026         | UN | 5  | 353,9000   | 1.769,5000 |
| LOTE 001 | 15.28 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026         | UN | 7  | 363,1700   | 2.542,1900 |
| LOTE 001 | 15.29 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                            | UN | 1  | 931,1500   | 931,1500   |

|          |       |                                                                                                                                                                                                           |    |    |            |            |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
| LOTE 001 | 15.30 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                          | UN | 14 | 103,0000   | 1.442,0000 |
| LOTE 001 | 15.31 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                              | UN | 14 | 78,0900    | 1.093,2600 |
| LOTE 001 | 15.32 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                     | UN | 14 | 80,4000    | 1.125,6000 |
| LOTE 001 | 15.33 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.                                                                 | M2 | 9  | 591,2300   | 5.232,3900 |
| LOTE 001 | 15.34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.                                                                                                                                      | UN | 13 | 60,5600    | 787,2800   |
| LOTE 001 | 16.1  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                              | UN | 5  | 337,5600   | 1.687,8000 |
| LOTE 001 | 16.2  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                              | UN | 1  | 391,7200   | 391,7200   |
| LOTE 001 | 16.3  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2  | 1.960,5900 | 3.921,1800 |
| LOTE 001 | 16.4  | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                  | UN | 1  | 4.355,9700 | 4.355,9700 |
| LOTE 001 | 16.5  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                              | UN | 2  | 176,8800   | 353,7600   |
| LOTE 001 | 16.6  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                | UN | 6  | 84,5300    | 507,1800   |
| LOTE 001 | 16.7  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                     | UN | 4  | 364,8400   | 1.459,3600 |
| LOTE 001 | 16.8  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                       | UN | 1  | 452,2500   | 452,2500   |
| LOTE 001 | 16.9  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                             | UN | 1  | 145,3600   | 145,3600   |
| LOTE 001 | 16.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                           | UN | 2  | 1.237,1600 | 2.474,3200 |
| LOTE 001 | 16.11 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                    | UN | 2  | 307,0200   | 614,0400   |
| LOTE 001 | 16.12 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                                  | UN | 3  | 243,3800   | 730,1400   |
| LOTE 001 | 16.13 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | UN | 2  | 4.222,6900 | 8.445,3800 |
| LOTE 001 | 16.14 | PRESSOSTATO                                                                                                                                                                                               | UN | 3  | 633,1800   | 1.899,5400 |
| LOTE 001 | 16.15 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS                                                                                  | UN | 2  | 2.666,3700 | 5.332,7400 |
| LOTE 001 | 16.16 | BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                 | UN | 1  | 3.039,5400 | 3.039,5400 |
| LOTE 001 | 16.17 | CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                                | UN | 1  | 5.471,4100 | 5.471,4100 |
| LOTE 001 | 16.18 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                 | UN | 2  | 247,8500   | 495,7000   |
| LOTE 001 | 16.19 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                                       | UN | 2  | 425,0300   | 850,0600   |
| LOTE 001 | 16.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                           | M  | 30 | 4,5000     | 135,0000   |
| LOTE 001 | 16.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                           | M  | 30 | 6,4200     | 192,6000   |
| LOTE     |       | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM                                                                                                            |    |    |            |            |

|          |       |                                                                                                                                                                                             |    |    |          |             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-------------|
| 001      | 16.22 | REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                                   | M  | 4  | 58,3000  | 205,2200    |
| LOTE 001 | 16.23 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                | M  | 1  | 82,3000  | 118,5100    |
| LOTE 001 | 16.24 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                | M  | 81 | 139,2600 | 11.307,9100 |
| LOTE 001 | 16.25 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                    | M  | 5  | 182,8600 | 936,2400    |
| LOTE 001 | 16.26 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6  | 58,9400  | 353,6400    |
| LOTE 001 | 16.27 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5  | 110,1700 | 550,8500    |
| LOTE 001 | 16.28 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                              | UN | 15 | 164,9700 | 2.474,5500  |
| LOTE 001 | 16.29 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                  | UN | 6  | 221,3500 | 1.328,1000  |
| LOTE 001 | 16.30 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                        | UN | 6  | 31,6700  | 190,0200    |
| LOTE 001 | 16.31 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                 | UN | 6  | 54,2900  | 325,7400    |
| LOTE 001 | 16.32 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                         | UN | 2  | 108,2300 | 216,4600    |
| LOTE 001 | 16.33 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UN | 1  | 340,5600 | 340,5600    |
| LOTE 001 | 16.34 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                | UN | 2  | 370,9700 | 741,9400    |
| LOTE 001 | 16.35 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                       | UN | 2  | 383,7500 | 767,5000    |
| LOTE 001 | 16.36 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                             | UN | 7  | 155,7600 | 1.090,3200  |
| LOTE 001 | 16.37 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"                                                                                                                           | UN | 2  | 222,8900 | 445,7800    |
| LOTE 001 | 16.38 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                         | UN | 2  | 287,9700 | 575,9400    |
| LOTE 001 | 16.39 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                             | UN | 5  | 361,2500 | 1.806,2500  |
| LOTE 001 | 16.40 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                 | UN | 10 | 48,1000  | 481,0000    |
| LOTE 001 | 16.41 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                          | M  | 30 | 26,1100  | 782,2600    |
| LOTE 001 | 16.42 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN | 6  | 31,5000  | 189,0000    |
| LOTE 001 | 16.43 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                     | UN | 5  | 36,1300  | 180,6500    |
|          |       |                                                                                                                                                                                             |    |    |          |             |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |            |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|
| LOTE 001 | 16.44 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | UN | 4     | 14,4800  | 57,9200    |
| LOTE 001 | 16.45 | ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM                                                                                                                                                                                                                        | UN | 9     | 30,1300  | 271,1700   |
| LOTE 001 | 16.46 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" X 1/4"                                                                                                                                                                                 | UN | 3     | 31,6700  | 95,0100    |
| LOTE 001 | 16.47 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8"                                                                                                                                                                                 | UN | 6     | 30,1800  | 181,0800   |
| LOTE 001 | 16.48 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                           | UN | 2     | 310,1500 | 620,3000   |
| LOTE 001 | 16.49 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 40 MM (2 1/2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                  | UN | 1     | 115,1800 | 115,1800   |
| LOTE 001 | 16.50 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 85 X 25 MM (3" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                          | UN | 1     | 212,5000 | 212,5000   |
| LOTE 001 | 16.51 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"                                                                                                                                                                                      | UN | 3     | 81,7000  | 245,1000   |
| LOTE 001 | 16.52 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023  | M  | 1     | 26,7600  | 26,7600    |
| LOTE 001 | 16.53 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M  | 4     | 37,7300  | 150,9200   |
| LOTE 001 | 16.54 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                                              | UN | 28    | 23,0600  | 645,6800   |
| LOTE 001 | 16.55 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.                                                                                                                                                                                                | UN | 51    | 70,3400  | 3.587,3400 |
| LOTE 001 | 16.56 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                                           | M  | 0     | 235,5100 | 115,4000   |
| LOTE 001 | 16.57 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                                                                                                                       | M2 | 1     | 96,8700  | 49,4000    |
| LOTE 001 | 17.1  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                           | UN | 4     | 6,9500   | 27,8000    |
| LOTE 001 | 17.2  | ARRUELA EM ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 4     | 2,4700   | 9,8800     |
| LOTE 001 | 17.3  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                    | UN | 200   | 31,2700  | 6.254,0000 |
| LOTE 001 | 17.4  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                | UN | 27    | 30,4600  | 822,4200   |
| LOTE 001 | 17.5  | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                        | UN | 1     | 32,3400  | 32,3400    |
| LOTE 001 | 17.6  | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                                          | UN | 2     | 30,8800  | 61,7600    |
| LOTE 001 | 17.7  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                             | UN | 2     | 17,3600  | 34,7200    |
| LOTE 001 | 17.8  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | UN | 8     | 12,3800  | 99,0400    |
| LOTE 001 | 17.9  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                              | UN | 8     | 26,3700  | 210,9600   |
| LOTE 001 | 17.10 | ARRUELA EM ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 2.307 | 2,4700   | 5.698,2900 |

|          |       |                                                                                                                                                                |    |       |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|
| LOTE 001 | 17.11 | BUCHA DE NYLON                                                                                                                                                 | UN | 226   | 1,3400   | 302,8400    |
| LOTE 001 | 17.12 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                | UN | 1.517 | 1,1500   | 1.744,5500  |
| LOTE 001 | 17.13 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                        | UN | 1.726 | 1,3200   | 2.278,3200  |
| LOTE 001 | 17.14 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023       | M  | 4     | 34,9900  | 139,9600    |
| LOTE 001 | 17.15 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                  | KG | 618   | 9,0300   | 5.580,5400  |
| LOTE 001 | 17.16 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                             | UN | 3     | 30,7000  | 92,1000     |
| LOTE 001 | 17.17 | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                        | KG | 1     | 150,5300 | 150,5300    |
| LOTE 001 | 17.18 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                          | UN | 1     | 89,4700  | 89,4700     |
| LOTE 001 | 17.19 | CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                               | M  | 2     | 19,2300  | 42,3100     |
| LOTE 001 | 17.20 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                     | UN | 1     | 100,0800 | 100,0800    |
| LOTE 001 | 17.21 | CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                          | UN | 5     | 47,8300  | 239,1500    |
| LOTE 001 | 17.22 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM                                                                        | UN | 4     | 32,2300  | 128,9200    |
| LOTE 001 | 17.23 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                      | UN | 1     | 142,1900 | 142,1900    |
| LOTE 001 | 17.24 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                              | UN | 1     | 9,9000   | 9,9000      |
| LOTE 001 | 17.25 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM                                                          | UN | 10    | 1,1500   | 11,5000     |
| LOTE 001 | 17.26 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                                                                       | UN | 1     | 40,9100  | 40,9100     |
| LOTE 001 | 17.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 147   | 75,7000  | 11.097,6200 |
| LOTE 001 | 17.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 54    | 52,4500  | 2.842,7900  |
| LOTE 001 | 17.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 37    | 38,1700  | 1.400,8400  |
| LOTE 001 | 17.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 278   | 23,1500  | 6.435,7000  |
| LOTE 001 | 17.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 8     | 4,5000   | 37,8000     |
| LOTE 001 | 17.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M  | 604   | 23,9400  | 14.469,3400 |
| LOTE 001 | 17.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 3.590 | 6,4200   | 23.044,5900 |
| LOTE 001 | 17.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M  | 1.982 | 9,7800   | 19.384,9400 |
| LOTE 001 | 17.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 14    | 36,1900  | 488,5700    |
|          |       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV,                                                                                                            |    |       |          |             |

|          |       |                                                                                                                                                                 |    |     |            |             |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-------------|
| LOTE 001 | 17.36 | PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                     | M  | 49  | 126,8500   | 6.177,6000  |
| LOTE 001 | 17.37 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 162 | 259,1600   | 41.958,0000 |
| LOTE 001 | 17.38 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                        | UN | 9   | 313,1200   | 2.818,0800  |
| LOTE 001 | 17.39 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM                                                                                                           | UN | 18  | 50,2200    | 903,9600    |
| LOTE 001 | 17.40 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                    | UN | 9   | 54,5300    | 490,7700    |
| LOTE 001 | 17.41 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                     | UN | 17  | 44,6000    | 758,2000    |
| LOTE 001 | 17.42 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                    | UN | 3   | 67,2800    | 201,8400    |
| LOTE 001 | 17.43 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                    | UN | 1   | 89,9400    | 89,9400     |
| LOTE 001 | 17.44 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | UN | 2   | 77,1000    | 154,2000    |
| LOTE 001 | 17.45 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | UN | 97  | 53,3500    | 5.174,9500  |
| LOTE 001 | 17.46 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | UN | 7   | 55,6300    | 389,4100    |
| LOTE 001 | 17.47 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                | UN | 1   | 99,7800    | 99,7800     |
| LOTE 001 | 17.48 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                               | UN | 24  | 21,6600    | 519,8400    |
| LOTE 001 | 17.49 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | UN | 17  | 75,9300    | 1.290,8100  |
| LOTE 001 | 17.50 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN | 22  | 84,7700    | 1.864,9400  |
| LOTE 001 | 17.51 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                   | UN | 37  | 13,8100    | 510,9700    |
| LOTE 001 | 17.52 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                     | UN | 14  | 62,5100    | 875,1400    |
| LOTE 001 | 17.53 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                     | UN | 4   | 73,2400    | 292,9600    |
| LOTE 001 | 17.54 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                     | UN | 8   | 80,1100    | 640,8800    |
| LOTE 001 | 17.55 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                    | UN | 2   | 79,0500    | 158,1000    |
| LOTE 001 | 17.56 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                             | UN | 2   | 489,6700   | 979,3400    |
| LOTE 001 | 17.57 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                    | UN | 1   | 83,3100    | 83,3100     |
| LOTE 001 | 17.58 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                             | UN | 1   | 1.109,4100 | 1.109,4100  |
| LOTE 001 | 17.59 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | UN | 4   | 191,1200   | 764,4800    |
| LOTE 001 | 17.60 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30MA                                                                                                   | UN | 2   | 365,1300   | 730,2600    |
| LOTE     |       | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL                                                                                                                  |    |     |            |             |

|          |       |                                                                                                                                                                                  |    |     |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-------------|
| 001      | 17.61 | DE 40A - 30MA (UN)                                                                                                                                                               | UN | 8   | 193,3400 | 1.546,7200  |
| LOTE 001 | 17.62 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA                                                                                                                     | UN | 1   | 367,5700 | 367,5700    |
| LOTE 001 | 17.63 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                         | UN | 3   | 154,9100 | 464,7300    |
| LOTE 001 | 17.64 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                       | UN | 42  | 36,7800  | 1.544,7600  |
| LOTE 001 | 17.65 | CURVA HORIZONTAL 90 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                    | UN | 40  | 23,7900  | 951,6000    |
| LOTE 001 | 17.66 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                            | M  | 190 | 257,9800 | 49.016,2000 |
| LOTE 001 | 17.67 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M  | 190 | 74,9800  | 14.246,2000 |
| LOTE 001 | 17.68 | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                            | M  | 9   | 24,9000  | 224,1000    |
| LOTE 001 | 17.69 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 87  | 34,7100  | 3.005,8900  |
| LOTE 001 | 17.70 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | M  | 843 | 16,8400  | 14.192,7500 |
| LOTE 001 | 17.71 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                 | M  | 5   | 26,2900  | 128,8200    |
| LOTE 001 | 17.72 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | M  | 4   | 28,0600  | 126,2700    |
| LOTE 001 | 17.73 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M  | 12  | 19,5000  | 234,0000    |
| LOTE 001 | 17.74 | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                           | M  | 8   | 54,1700  | 422,5300    |
| LOTE 001 | 17.75 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                | M  | 77  | 33,1400  | 2.541,8400  |
| LOTE 001 | 17.76 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                 | M  | 24  | 17,5400  | 422,7100    |
| LOTE 001 | 17.77 | GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM                                                                                                                                                   | M  | 250 | 33,1900  | 8.297,5000  |
| LOTE 001 | 17.78 | FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM                                                                                                                                             | M  | 229 | 94,8100  | 21.720,9700 |
| LOTE 001 | 17.79 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W                                                                                                                                    | UN | 6   | 57,3300  | 343,9800    |
| LOTE 001 | 17.80 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W                                                                                                                                    | UN | 46  | 125,4100 | 5.768,8600  |
| LOTE 001 | 17.81 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W                                                                                                                                    | UN | 31  | 125,4100 | 3.887,7100  |
| LOTE 001 | 17.82 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS                                                                                 | UN | 15  | 40,0700  | 601,0500    |
| LOTE 001 | 17.83 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W                                                                                                                | UN | 5   | 140,5600 | 702,8000    |
| LOTE 001 | 17.84 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W                                                                                                                                            | UN | 9   | 118,6700 | 1.068,0300  |
| LOTE 001 | 17.85 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                     | UN | 10  | 102,8000 | 1.028,0000  |
| LOTE 001 | 17.86 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 2XT8 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                              | UN | 2   | 284,9700 | 569,9400    |

|          |       |                                                                                                                                                                           |    |     |            |             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-------------|
| LOTE 001 | 17.87 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 2XT8 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                      | UN | 6   | 375,0700   | 2.250,4200  |
| LOTE 001 | 17.88 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                       | UN | 1   | 1.866,7100 | 1.866,7100  |
| LOTE 001 | 17.89 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN | 2   | 831,6200   | 1.663,2400  |
| LOTE 001 | 17.90 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN | 1   | 1.133,3800 | 1.133,3800  |
| LOTE 001 | 17.91 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1   | 507,4300   | 507,4300    |
| LOTE 001 | 17.92 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | UN | 1   | 1.668,3900 | 1.668,3900  |
| LOTE 001 | 18.1  | SWITCH TIPO 48 PORTAS                                                                                                                                                     | UN | 1   | 6.179,4600 | 6.179,4600  |
| LOTE 001 | 18.2  | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.                                                                                                                                     | UN | 48  | 79,8900    | 3.834,7200  |
| LOTE 001 | 18.3  | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                | UN | 2   | 1.616,8100 | 3.233,6200  |
| LOTE 001 | 18.4  | GUIA DE CABOS FECHADO 1U                                                                                                                                                  | UN | 1   | 39,3200    | 39,3200     |
| LOTE 001 | 18.5  | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"                                                                                                               | UN | 2   | 200,1500   | 400,3000    |
| LOTE 001 | 18.6  | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"                                                                                                                                                 | UN | 1   | 260,1500   | 260,1500    |
| LOTE 001 | 18.7  | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                           | UN | 1   | 1.792,1900 | 1.792,1900  |
| LOTE 001 | 18.8  | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS                                                                                                                                           | UN | 1   | 48,3900    | 48,3900     |
| LOTE 001 | 18.9  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | UN | 32  | 19,6800    | 629,7600    |
| LOTE 001 | 18.10 | ARRUELA EM ALUMINIO                                                                                                                                                       | UN | 500 | 2,4700     | 1.235,0000  |
| LOTE 001 | 18.11 | BUCHA DE NYLON                                                                                                                                                            | UN | 72  | 1,3400     | 96,4800     |
| LOTE 001 | 18.12 | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA                                                                                                           | UN | 272 | 3,9800     | 1.082,5600  |
| LOTE 001 | 18.13 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                   | UN | 316 | 1,3200     | 417,1200    |
| LOTE 001 | 18.14 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                            | KG | 39  | 16,0500    | 629,8000    |
| LOTE 001 | 18.15 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                      | UN | 72  | 39,3800    | 2.835,3600  |
| LOTE 001 | 18.16 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                | UN | 6   | 698,8000   | 4.192,8000  |
| LOTE 001 | 18.17 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                               | UN | 22  | 72,1600    | 1.587,5200  |
| LOTE 001 | 18.18 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                  | UN | 11  | 35,0100    | 385,1100    |
| LOTE 001 | 18.19 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                     | M  | 80  | 257,9800   | 20.561,0100 |
| LOTE 001 | 18.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                         | M  | 178 | 34,7100    | 6.178,3800  |
| LOTE     |       | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"),                                                                                                                           |    |     |            |             |

|          |       |                                                                                                                                                                                  |    |     |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-------------|
| 001      | 18.21 | PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                  | M  | 36  | 35,1000  | 1.249,5600  |
| LOTE 001 | 18.22 | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                         | UN | 1   | 154,9100 | 154,9100    |
| LOTE 001 | 18.23 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                       | UN | 25  | 36,7800  | 919,5000    |
| LOTE 001 | 18.24 | CURVA HORIZONTAL 90 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                    | UN | 1   | 23,7900  | 23,7900     |
| LOTE 001 | 18.25 | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                            | M  | 2   | 24,9000  | 49,8000     |
| LOTE 001 | 18.26 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M  | 80  | 74,9800  | 5.975,9100  |
| LOTE 001 | 18.27 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                       | M  | 617 | 11,2500  | 6.941,2500  |
| LOTE 001 | 19.1  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                               | UN | 15  | 88,5600  | 1.328,4000  |
| LOTE 001 | 19.2  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                        | UN | 15  | 94,8400  | 1.422,6000  |
| LOTE 001 | 19.3  | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM (UN)                                                                                                                            | UN | 82  | 35,2100  | 2.887,2200  |
| LOTE 001 | 19.4  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                  | M  | 267 | 77,0500  | 20.572,3500 |
| LOTE 001 | 19.5  | BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 (UN)                                                                                                                                  | UN | 22  | 52,7800  | 1.161,1600  |
| LOTE 001 | 19.6  | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA                                                                                                                  | UN | 364 | 3,9800   | 1.448,7200  |
| LOTE 001 | 19.7  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"                                                                                                                                          | UN | 364 | 1,3200   | 480,4800    |
| LOTE 001 | 19.8  | BUCHA DE NYLON                                                                                                                                                                   | UN | 466 | 1,3400   | 624,4400    |
| LOTE 001 | 19.9  | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                  | UN | 466 | 1,1500   | 535,9000    |
| LOTE 001 | 19.10 | TERMINAL A COMPRESSÃO                                                                                                                                                            | M  | 14  | 24,9000  | 348,6000    |
| LOTE 001 | 19.11 | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM (UN)                                                                                                                            | UN | 36  | 35,2100  | 1.267,5600  |
| LOTE 001 | 19.12 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                    | UN | 57  | 34,8100  | 1.984,1700  |
| LOTE 001 | 19.13 | CURVA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"                                                                                                                                         | UN | 100 | 28,8600  | 2.886,0000  |
| LOTE 001 | 20.1  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 | M  | 22  | 7,1100   | 152,8700    |
| LOTE 001 | 20.2  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | M  | 88  | 10,3900  | 911,2000    |
| LOTE 001 | 20.3  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                    | M  | 71  | 35,1700  | 2.500,5900  |
| LOTE 001 | 20.4  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                    | M  | 109 | 58,2700  | 6.363,0800  |
| LOTE 001 | 20.5  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022             | UN | 38  | 17,5600  | 669,0400    |
| LOTE 001 | 20.6  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                            | M  | 62  | 34,7400  | 2.171,2500  |

|          |       |                                                                                                                                                                                          |    |    |             |             |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|
| LOTE 001 | 20.7  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                    | M  | 1  | 42,7700     | 55,6000     |
| LOTE 001 | 20.8  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | M  | 2  | 59,6000     | 143,0400    |
| LOTE 001 | 20.9  | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7  | 16,1200     | 112,8400    |
| LOTE 001 | 20.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 9  | 16,8100     | 151,2900    |
| LOTE 001 | 20.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                        | UN | 16 | 16,5100     | 264,1600    |
| LOTE 001 | 20.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                              | UN | 5  | 136,3800    | 681,9000    |
| LOTE 001 | 20.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                         | UN | 1  | 23,7100     | 23,7100     |
| LOTE 001 | 20.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO                                                            | UN | 1  | 207,6900    | 207,6900    |
| LOTE 001 | 20.15 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                          | UN | 2  | 48,4500     | 96,9000     |
| LOTE 001 | 20.16 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                 | UN | 1  | 363,2400    | 363,2400    |
| LOTE 001 | 21.1  | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR                                                                                                                                                        | M  | 3  | 153,8900    | 492,4500    |
| LOTE 001 | 21.2  | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO                                                                                                                                | UN | 1  | 10.954,0700 | 10.954,0700 |
| LOTE 001 | 21.3  | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2                                                                                                                                   | M2 | 1  | 2.673,1700  | 2.673,1700  |
| LOTE 001 | 22.1  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                  | UN | 2  | 64,1300     | 128,2600    |
| LOTE 001 | 22.2  | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP                                                                                                                                                            | UN | 1  | 815,2900    | 815,2900    |
| LOTE 001 | 22.3  | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                          | UN | 2  | 48,4200     | 96,8400     |
| LOTE 001 | 22.4  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                      | M  | 34 | 54,4700     | 1.879,2200  |
| LOTE 001 | 22.5  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                               | UN | 3  | 66,8000     | 200,4000    |
| LOTE 001 | 22.6  | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)                                                                                                                          | UN | 1  | 22,4700     | 22,4700     |
| LOTE 001 | 22.7  | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                             | UN | 4  | 35,4300     | 141,7200    |
| LOTE 001 | 22.8  | MANGUEIRA PARA GAS - GLP                                                                                                                                                                 | UN | 2  | 32,6800     | 65,3600     |
| LOTE 001 | 22.9  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                   | UN | 5  | 75,7800     | 378,9000    |
| LOTE 001 | 22.10 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                   | UN | 2  | 49,9100     | 99,8200     |
| LOTE 001 | 22.11 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                            | UN | 8  | 34,9100     | 279,2800    |

|          |       |                                                                                                                                               |     |     |            |              |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--------------|
| LOTE 001 | 22.12 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN  | 4   | 21,8100    | 87,2400      |
| LOTE 001 | 22.13 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                      | UN  | 1   | 243,3800   | 243,3800     |
| LOTE 001 | 23.1  | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                                               | UN  | 1   | 3.697,6000 | 3.697,6000   |
| LOTE 001 | 23.2  | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        | M2  | 45  | 1.054,5400 | 47.306,6600  |
| LOTE 001 | 23.3  | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | M2  | 2   | 1.054,5400 | 1.887,6300   |
| LOTE 001 | 23.4  | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | M2  | 27  | 1.220,5800 | 32.894,6300  |
| LOTE 001 | 23.5  | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO                                                                            | M2  | 37  | 371,4300   | 13.861,7700  |
| LOTE 001 | 23.6  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                          | M   | 70  | 187,0600   | 13.122,2600  |
| LOTE 001 | 23.7  | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.                     | M   | 6   | 187,0600   | 1.086,8200   |
| LOTE 001 | 23.8  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                       | UN  | 101 | 58,3900    | 5.897,3900   |
| LOTE 001 | 23.9  | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX                                                                                     | M   | 12  | 196,0000   | 2.332,4000   |
| LOTE 001 | 23.10 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M                                                                                             | M2  | 6   | 832,8100   | 5.288,3400   |
| LOTE 001 | 24.1  | LIMPEZA GROSSA DE OBRA                                                                                                                        | M2  | 950 | 27,4800    | 26.093,6300  |
| LOTE 001 | 24.2  | LIMPEZA FINA DE OBRA                                                                                                                          | M2  | 950 | 13,9700    | 13.265,2100  |
| LOTE 001 | 24.3  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM                                                                  | UN  | 1   | 1.786,9300 | 1.786,9300   |
| LOTE 001 | 25.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                           | PER | 100 | 2.101,6200 | 210.162,0000 |